autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA GUAIANASES

OBJETO: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO
RUA DO CORREGO, TRAVESSA AIACA, TRAVESSA ABIBURA, TRAVESSA DOS OLEANDROS, RUA DA PONTE E RUA DO
LOCAL: LAGO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg	Esp.	Altura	Vol.	Taxa	Km	M²	Empol.	Dias	Mês	Unidade	Horas	Lado(s)	TOTAL	UN	QUANT.
	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
01-005-040	**TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM**	1337,16			1,10										2,00	2941,75	**M2**	**2.941,75**
	TRAVESSA AIACA (TRECHO 1)	104,00																
	TRAVESSA AIACA (TRECHO 2)	90,00																
	SEM NOME	118,00																
	TRAVESSA ABIBURA	129,60																
	TRAVESSA DOS OLEANDROS	144,72																
	RUA DA PONTE	209,52																
	RUA DO LAGO	220,32																
	RUA DO CORREGO	191,00																
	TRAV DO CORREGO 1	56,00																
	TRAV DO CORREGO 2	74,00																
01-005-005	**TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS**	80,00		2,20												176,00	**M2**	**176,00**
17-030-002	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**	2,00	1,00													2,00	**M2**	**2,00**
01-001-005	**CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**	70,00	2,00		1,50					1,30						273,00	**M3**	**273,00**
01-001-010	**TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM**					273,00		28,00								7644,00	**M3XKM**	**7.644,00**
	CANTEIRO DE OBRAS															0,00		**-**
02.02.130	**Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²**										6,00	1,00				6,00	**UNMES**	**6,00**
02.02.140	**Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²**										6,00	1,00				6,00	**UNMES**	**6,00**
02.02.150	**Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²**										6,00	1,00				6,00	**UNMES**	**6,00**
00-002-232	**VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)**									30,00	6,00	1,00		12,00		2160,00	**H**	**2.160,00**
00-002-229	**VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)**									30,00	6,00	1,00		12,00		2160,00	**H**	**2.160,00**
00-094-243	**GRUPO GERADOR 81KVA**									22,00	6,00	1,00		6,00		792,00	**H**	**792,00**
09-009-039	**PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA**											8,00				8,00	**UN**	**8,00**
10-013-070	**BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L**											1,00				1,00	**UN**	**1,00**
01-005-006	**PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME**	5,00		2,20												11,00	**M2**	**11,00**
01-005-007	**PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME**	1,15		2,20												2,53	**M2**	**2,53**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

09-003-029	**CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**	30,00			3,00	90,00	**M**	**90,00**
09-003-031	**CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**	30,00			3,00	90,00	**M**	**90,00**
09-005-006	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES**				1,00	1,00	**UN**	**1,00**
09-008-013	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A**				8,00	8,00	**UN**	**8,00**
10-002-010	**CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS**				1,00	1,00	**UN**	**1,00**
	CAIXA DE LIGAÇÃO E INSPEÇÃO					0,00		**-**
01-004-048	**CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**	1,00	1,00	1,00		17,00	**M3**	**17,00**
01-004-049	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**	1,00	1,00	0,05		17,00	**M3**	**0,85**
01-004-050	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**	1,00	1,00			17,00 4,00	**M2**	**68,00**
01-004-052	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**	1,00	1,00			17,00	**M2**	**17,00**
10-012-017	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")**	170,00				170,00	**M**	**170,00**
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					0,00		**-**
08-051-000	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO**	220,00	6,00	0,12		158,40	**M3**	**158,40**
08-080-000	**CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**			158,40	1,30	205,92	**M3**	**205,92**
08-086-000	**REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM**			205,92	28,00	5765,76	**M3XKM**	**5.765,76**
05-003-000	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**	1117,16	0,30			2,00 670,30	**M2**	**670,30**
05-081-000	**TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO**			28,00	670,30	18768,29	**M2XKM**	**18.768,29**
05-004-000	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO**	1117,16	6,50			7261,54	**M2**	**7.261,54**
05-067-000	**TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**			28,00	7261,54	203323,12	**M2XKM**	**203.323,12**
05-001-000	**ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**	1117,16				2,00 2234,32	**M**	**2.234,32**
05-082-000	**TRANSPORTE DE GUIAS**			28,00	2234,32	62560,96	**MXKM**	**62.560,96**
06-002-000	**ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM**	411,00				411,00	**M**	**411,00**
06-071-000	**SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR**			5,00	8,00	40,00	**H**	**40,00**
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					0,00		**-**
04-004-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M**					4084,71	**M3**	**4.084,71**
	TRAVESSA AIACA (TRECHO 1)	33,00	2,03	1,50		100,49		
	TRAVESSA AIACA (TRECHO 2)	90,00	3,40	2,20		673,20		
	SEM NOME	45,00	2,03	1,50		137,03		
	TRAVESSA ABIBURA	44,00	2,03	1,50		133,98		
	TRAVESSA DOS OLEANDROS	84,00	2,03	1,50		255,78		

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

	RUA DA PONTE	127,00	2,03	1,50		386,72		
	RUA DO LAGO	89,00	2,03	1,50		271,01		
	RUA DO CORREGO	191,00	3,40	2,20		1428,68		
	TRAV DO CORREGO 1	56,00	2,44	2,20		300,61		
	TRAV DO CORREGO 2	74,00	2,44	2,20		397,23		
	RAMAL	376,00	1,35	1,00				
04-009-000	**REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA**		2812,56			2812,56	**M3**	**2.812,56**
04-035-000	**APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO**	2636,86				2636,86	**M2**	**2.636,86**
04-031-000	**FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO**		2812,56			2812,56	**M3**	**2.812,56**
04-015-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3**		6897,27			6897,27	**M3**	**6.897,27**
04-060-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3**		6897,27	28,00		193123,45	**M3XKM**	**193.123,45**
	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					0,00		**-**
01-019-000	**NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA**	1209,00				1209,00	**M**	**1.209,00**
06-004-000	**ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS**	3826,40				3826,40	**M2**	**3.826,40**
06-005-000	**IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA**	278,30				278,30	**M3**	**278,30**
06-009-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM**	376,00				376,00	**M**	**376,00**
06-012-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3**	422,00				422,00	**M**	**422,00**
06-014-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3**	130,00				130,00	**M**	**130,00**
06-017-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-3**	281,00				281,00	**M**	**281,00**
06-018-001	**POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M**				7,00	7,00	**UN**	**7,00**
06-018-002	**POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M**				15,00	15,00	**UN**	**15,00**
06-018-003	**POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M**				6,00	6,00	**UN**	**6,00**
06-019-000	**CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM**				28,00	28,00	**M**	**28,00**
06-020-003	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO**				28,00	28,00	**UN**	**28,00**
06-020-021	**FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				28,00	28,00	**UN**	**28,00**
06-021-000	**LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**				10,00	10,00	**UN**	**10,00**
06-022-004	**BOCA DE LOBO DUPLA**				30,00	30,00	**UN**	**30,00**
06-022-005	**BOCA DE LOBO TRIPLA**				17,00	17,00	**UN**	**17,00**
06-023-002	**REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA**				12,00	12,00	**UN**	**12,00**
06-065-007	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				30,00	30,00	**UN**	**30,00**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

06-065-023	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.			30,00	30,00	UN	30,00
10-011-073	HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	8,00		8,00	64,00	M	64,00
10-011-097	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	64,00			64,00	M	64,00
	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO				0,00		-
05-009-000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	413,00			413,00	M	413,00
01-015-000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	413,00			413,00	M	413,00
05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	413,00	6,00		2478,00	M2	2.478,00
04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3		0,25	2478,00	619,50	M3	619,50
04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3		619,50	28,00	17346,00	M3XKM	17.346,00
05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	413,00	0,60	0,10	2,00	49,56	M3	49,56
05-014-003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	413,00			2,00	826,00	M	826,00
05-019-001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	826,00	0,30	0,15		37,17	M3	37,17
05-092-002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),	826,00	1,50	0,10		123,90	M3	123,90
08-028-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO		123,90			123,90	M3	123,90
05-054-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO		0,10	2478,00		247,80	M3	247,80
05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA		0,10	2478,00		247,80	M3	247,80
05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)		0,05	2478,00		123,90	M3	123,90
05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE			2478,00		2478,00	M2	2.478,00
05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE			2478,00		2478,00	M2	2.478,00
05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)		0,04	2478,00		99,12	M3	99,12
05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM		99,12			99,12	M3	99,12
05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM		99,12	28,00		2775,36	M3XKM	2.775,36
05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM		123,90			123,90	M3	123,90
05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM		123,90	28,00		3469,20	M3XKM	3.469,20
	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO					0,00		-
05-009-000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	924,16				924,16	M	924,16
01-015-000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	924,16				924,16	M	924,16
05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	924,16	6,00			5544,96	M2	5.544,96
04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3		0,20	5544,96		1108,99	M3	1.108,99
04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3		1108,99	28,00		31051,78	M3XKM	31.051,78

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

05-013-000	**INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES**	924,16	0,60	0,10			2,00	110,90	**M3**	**110,90**
05-014-003	**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA**	924,16					2,00	1848,32	**M**	**1.848,32**
05-092-002	**INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),**							804,02	**M3**	**804,02**
	RUA			0,12	5544,96			665,40		
	CALÇADA	924,16	1,50	0,10				138,62		
08-028-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO**	804,02						804,02	**M3**	**804,02**
10-015-000	**CURA QUÍMICA**	5544,96						5544,96	**M2**	**5.544,96**
	PROJETO EXECUTIVO							0,00		**-**
03-053-018	**PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)**					10,00		10,00	**UN**	**10,00**
03-004-000	**PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS**	1337,16						1337,16	**M**	**1.337,16**
01-014-000	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS**	1337,16						1337,16	**M**	**1.337,16**
03-040-000	**TOPÓGRAFO**				22,00	1,00	1,00	8,00	176,00	**H**	**176,00**
03-032-000	**AUXILIAR DE TOPOGRAFIA**						176,00	176,00	**H**	**176,00**
03-024-000	**CONSULTOR**				10,00	1,00	1,00	6,00	60,00	**H**	**60,00**
03-025-000	**COORDENADOR GERAL**				22,00	1,00	1,00	2,00	44,00	**H**	**44,00**
03-027-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR**				22,00	1,00	1,00	4,00	88,00	**H**	**88,00**
03-029-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO**				22,00	1,00	1,00	6,00	132,00	**H**	**132,00**
03-030-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR**				22,00	1,00	1,00	8,00	176,00	**H**	**176,00**
03-039-000	**PROJETISTA**				20,00			8,00	160,00	**H**	**160,00**
	PROJETO PARA OBTENÇÃO DO TPOV E SINALIZAÇÃO								0,00		**-**
10-016-001	**SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL**	401,15	1,10						441,26	**M2**	**441,26**
10-016-002	**SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO**	120,34							120,34	**M**	**120,34**
03-053-018	**PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)**						2,00		2,00	**UN**	**2,00**
03-027-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR**				8,00		1,00	8,00	64,00	**H**	**64,00**
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								0,00		**-**
12-012-000	**ENCARREGADO**				22,00	6,00	1,00	8,00	1056,00	**H**	**1.056,00**
12-013-000	**ENGENHEIRO DA OBRA**				22,00	6,00	1,00	1,00	132,00	**H**	**132,00**
01-022-000	**RELATÓRIO TÉCNICO**	1337,16							1337,16	**M**	**1.337,16**
03-051-000	**TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO**				22,00	6,00	1,00	4,00	528,00	**H**	**528,00**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.
fls. 42

PREFEITURA DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2024

ORÇAMENTO PARA: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA DO CORREGO, TRAVESSA AIACA, TRAVESSA ABIBURA, TRAVESSA DOS OLEANDROS, RUA DA PONTE E RUA DO LAGO

PRAZO: 180 DIAS

FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES						
EDIF	01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	2941,75	R$ 26,93	R$ 79.221,38	R$ 29,59	R$ 87.046,44
EDIF	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	176,00	R$ 147,39	R$ 25.940,64	R$ 158,44	R$ 27.885,44
EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R$ 383,40	R$ 766,80	R$ 388,52	R$ 777,04
EDIF	01-001-005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	273,00	R$ 11,56	R$ 3.155,88	R$ 11,77	R$ 3.213,21
EDIF	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	7644,00	R$ 1,62	R$ 12.383,28	R$ 1,64	R$ 12.536,16
		CANTEIRO DE OBRAS						
CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R$ 1.433,15	R$ 8.598,90	R$ 1.451,79	R$ 8.710,74
CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R$ 1.300,76	R$ 7.804,56	R$ 1.319,40	R$ 7.916,40
CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R$ 868,66	R$ 5.211,96	R$ 879,78	R$ 5.278,68
MOH C/E	00-002-232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	2160,00	R$ 33,25	R$ 71.820,00	R$ 37,24	R$ 80.438,40
MOH C/E	00-002-229	VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)	H	2160,00	R$ 24,08	R$ 52.012,80	R$ 26,97	R$ 58.255,20
EDIF	00-094-243	GRUPO GERADOR 81KVA	H	792,00	R$ 86,13	R$ 68.214,96	R$ 86,13	R$ 68.214,96
EDIF	09-009-039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	8,00	R$ 265,43	R$ 2.123,44	R$ 271,95	R$ 2.175,60
EDIF	10-013-070	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	1,00	R$ 1.376,38	R$ 1.376,38	R$ 1.387,88	R$ 1.387,88
EDIF	01-005-006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	11,00	R$ 262,33	R$ 2.885,63	R$ 273,39	R$ 3.007,29
EDIF	01-005-007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	2,53	R$ 242,80	R$ 614,28	R$ 253,85	R$ 642,24
EDIF	09-003-029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	90,00	R$ 3,82	R$ 343,80	R$ 4,00	R$ 360,00
EDIF	09-003-031	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	90,00	R$ 7,03	R$ 632,70	R$ 7,45	R$ 670,50
EDIF	09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	R$ 643,98	R$ 643,98	R$ 651,86	R$ 651,86
EDIF	09-008-013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	8,00	R$ 75,56	R$ 604,48	R$ 79,00	R$ 632,00
EDIF	10-002-010	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	1,00	R$ 1.988,93	R$ 1.988,93	R$ 2.033,58	R$ 2.033,58
		CAIXA DE LIGAÇÃO E INSPEÇÃO						
EDIF	01-004-048	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	17,00	R$ 55,56	R$ 944,52	R$ 62,24	R$ 1.058,08
EDIF	01-004-049	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,85	R$ 517,13	R$ 439,56	R$ 538,01	R$ 457,31
EDIF	01-004-050	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	68,00	R$ 248,39	R$ 16.890,52	R$ 269,56	R$ 18.330,08
EDIF	01-004-052	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	17,00	R$ 230,78	R$ 3.923,26	R$ 249,57	R$ 4.242,69
EDIF	10-012-017	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	170,00	R$ 72,29	R$ 12.289,30	R$ 75,64	R$ 12.858,80
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
INFRA	08-051-000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	158,40	R$ 383,63	R$ 60.766,99	R$ 407,65	R$ 64.571,76
INFRA	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	205,92	R$ 18,70	R$ 3.850,70	R$ 18,98	R$ 3.908,36
INFRA	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	5765,76	R$ 1,61	R$ 9.282,87	R$ 1,64	R$ 9.455,85
INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	670,30	R$ 25,32	R$ 16.971,89	R$ 27,05	R$ 18.131,51
INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	18768,29	R$ 1,11	R$ 20.832,80	R$ 1,13	R$ 21.208,17
INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	7261,54	R$ 20,74	R$ 150.604,34	R$ 21,24	R$ 154.235,11
INFRA	05-067-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	203323,12	R$ 0,92	R$ 187.057,27	R$ 0,94	R$ 191.123,73
INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2234,32	R$ 9,00	R$ 20.108,88	R$ 10,01	R$ 22.365,54
INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	62560,96	R$ 0,34	R$ 21.270,73	R$ 0,35	R$ 21.896,34
INFRA	06-002-000	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM	M	411,00	R$ 275,14	R$ 113.082,54	R$ 288,56	R$ 118.598,16
INFRA	06-071-000	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	40,00	R$ 446,87	R$ 17.874,80	R$ 457,13	R$ 18.285,20
		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
INFRA	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	4084,71	R$ 19,32	R$ 78.916,60	R$ 19,86	R$ 81.122,34
INFRA	04-009-000	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	2812,56	R$ 18,38	R$ 51.694,78	R$ 20,00	R$ 56.251,12
INFRA	04-035-000	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	2636,86	R$ 5,14	R$ 13.553,46	R$ 5,76	R$ 15.188,31
INFRA	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	2812,56	R$ 31,31	R$ 88.061,13	R$ 31,79	R$ 89.411,16
INFRA	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	6897,27	R$ 14,83	R$ 102.286,45	R$ 15,06	R$ 103.872,83
INFRA	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	193123,45	R$ 1,79	R$ 345.690,97	R$ 1,82	R$ 351.484,68
		GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS						
INFRA	01-019-000	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA	M	1209,00	R$ 9,40	R$ 11.364,60	R$ 9,48	R$ 11.461,32
INFRA	06-004-000	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	3826,40	R$ 113,28	R$ 433.454,59	R$ 120,65	R$ 461.655,16
INFRA	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	278,30	R$ 248,53	R$ 69.165,90	R$ 251,05	R$ 69.867,22
INFRA	06-009-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	376,00	R$ 132,94	R$ 49.985,44	R$ 134,11	R$ 50.425,36
INFRA	06-012-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3	M	422,00	R$ 489,60	R$ 206.611,20	R$ 491,82	R$ 207.548,04
INFRA	06-014-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3	M	130,00	R$ 702,19	R$ 91.284,70	R$ 704,52	R$ 91.587,60
INFRA	06-017-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-3	M	281,00	R$ 1.434,11	R$ 402.984,91	R$ 1.438,50	R$ 404.218,50
INFRA	06-018-001	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	7,00	R$ 4.773,60	R$ 33.415,20	R$ 5.063,37	R$ 35.443,59
INFRA	06-018-002	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	15,00	R$ 5.787,94	R$ 86.819,10	R$ 6.137,25	R$ 92.058,75
INFRA	06-018-003	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M	UN	6,00	R$ 9.623,77	R$ 57.742,62	R$ 10.201,01	R$ 61.206,06
INFRA	06-019-000	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	28,00	R$ 1.014,36	R$ 28.402,08	R$ 1.082,10	R$ 30.298,80
INFRA	06-020-003	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	28,00	R$ 126,77	R$ 3.549,56	R$ 139,01	R$ 3.892,28
INFRA	06-020-021	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	28,00	R$ 482,64	R$ 13.513,92	R$ 482,64	R$ 13.513,92
INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	10,00	R$ 164,41	R$ 1.644,10	R$ 176,27	R$ 1.762,70
INFRA	06-022-004	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	30,00	R$ 3.845,21	R$ 115.356,30	R$ 4.026,74	R$ 120.802,20
INFRA	06-022-005	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	17,00	R$ 5.525,30	R$ 93.930,10	R$ 5.784,23	R$ 98.331,91

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2024

ORÇAMENTO PARA: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA DO CORREGO, TRAVESSA AIACA, TRAVESSA ABIBURA, TRAVESSA DOS OLEANDROS, RUA DA PONTE E RUA DO LAGO

PRAZO: 180 DIAS

FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INFRA	06-023-002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	12,00	R$ 975,95	R$ 11.711,40	R$ 1.031,91	R$ 12.382,92
INFRA	06-065-007	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	30,00	R$ 3.615,98	R$ 108.479,40	R$ 3.851,13	R$ 115.533,90
INFRA	06-065-023	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	30,00	R$ 365,63	R$ 10.968,90	R$ 365,63	R$ 10.968,90
EDIF	10-011-073	HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	64,00	R$ 111,77	R$ 7.153,28	R$ 119,69	R$ 7.660,16
EDIF	10-011-097	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	64,00	R$ 79,43	R$ 5.083,52	R$ 84,52	R$ 5.409,28
		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO						
INFRA	05-009-000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	413,00	R$ 41,01	R$ 16.937,13	R$ 45,93	R$ 18.969,09
INFRA	01-015-000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	M	413,00	R$ 5,14	R$ 2.122,82	R$ 5,19	R$ 2.143,47
INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2478,00	R$ 22,86	R$ 56.647,08	R$ 23,32	R$ 57.786,96
INFRA	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	619,50	R$ 14,83	R$ 9.187,19	R$ 15,06	R$ 9.329,67
INFRA	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	17346,00	R$ 1,79	R$ 31.049,34	R$ 1,82	R$ 31.569,72
INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	49,56	R$ 472,80	R$ 23.431,97	R$ 476,77	R$ 23.628,72
INFRA	05-014-003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	826,00	R$ 66,84	R$ 55.209,84	R$ 68,01	R$ 56.176,26
INFRA	05-019-001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	37,17	R$ 623,35	R$ 23.169,92	R$ 634,34	R$ 23.578,42
INFRA	05-092-002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	123,90	R$ 644,04	R$ 79.796,56	R$ 668,55	R$ 82.833,35
INFRA	08-028-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	123,90	R$ 520,33	R$ 64.468,89	R$ 523,05	R$ 64.805,90
INFRA	05-054-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO	M3	247,80	R$ 61,75	R$ 15.301,65	R$ 62,99	R$ 15.608,92
INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	247,80	R$ 233,88	R$ 57.955,46	R$ 234,61	R$ 58.136,36
INFRA	05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	123,90	R$ 1.160,34	R$ 143.766,13	R$ 1.163,52	R$ 144.160,13
INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2478,00	R$ 7,59	R$ 18.808,02	R$ 7,64	R$ 18.931,92
INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2478,00	R$ 14,64	R$ 36.277,92	R$ 14,68	R$ 36.377,04
INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	99,12	R$ 1.383,99	R$ 137.181,09	R$ 1.389,15	R$ 137.692,55
INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	99,12	R$ 20,54	R$ 2.035,92	R$ 21,00	R$ 2.081,52
INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2775,36	R$ 2,98	R$ 8.270,57	R$ 3,03	R$ 8.409,34
INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	123,90	R$ 20,54	R$ 2.544,91	R$ 21,00	R$ 2.601,90
INFRA	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3469,20	R$ 2,98	R$ 10.338,22	R$ 3,03	R$ 10.511,68
		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO						
INFRA	05-009-000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	924,16	R$ 41,01	R$ 37.899,80	R$ 45,93	R$ 42.446,67
INFRA	01-015-000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	M	924,16	R$ 5,14	R$ 4.750,18	R$ 5,19	R$ 4.796,39
INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	5544,96	R$ 22,86	R$ 126.757,79	R$ 23,32	R$ 129.308,47
INFRA	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1108,99	R$ 14,83	R$ 16.446,35	R$ 15,06	R$ 16.701,42
INFRA	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	31051,78	R$ 1,79	R$ 55.582,68	R$ 1,82	R$ 56.514,23
INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	110,90	R$ 472,80	R$ 52.433,14	R$ 476,77	R$ 52.873,41
INFRA	05-014-003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	1848,32	R$ 66,84	R$ 123.541,71	R$ 68,01	R$ 125.704,24
INFRA	05-092-002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	804,02	R$ 644,04	R$ 517.820,53	R$ 668,55	R$ 537.527,04
INFRA	08-028-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	804,02	R$ 520,33	R$ 418.355,31	R$ 523,05	R$ 420.542,24
INFRA	10-015-000	CURA QUÍMICA	M2	5544,96	R$ 2,19	R$ 12.143,46	R$ 2,22	R$ 12.309,81
		PROJETO EXECUTIVO						
INFRA	03-053-018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	10,00	R$ 4.786,05	R$ 47.860,50	R$ 4.786,05	R$ 47.860,50
INFRA	03-004-000	PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS	M	1337,16	R$ 4,86	R$ 6.498,60	R$ 4,86	R$ 6.498,60
INFRA	01-014-000	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS	M	1337,16	R$ 5,23	R$ 6.993,35	R$ 5,29	R$ 7.073,58
INFRA	03-040-000	TOPÓGRAFO	H	176,00	R$ 67,36	R$ 11.855,36	R$ 67,36	R$ 11.855,36
INFRA	03-032-000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	176,00	R$ 26,27	R$ 4.623,52	R$ 26,27	R$ 4.623,52
INFRA	03-024-000	CONSULTOR	H	60,00	R$ 452,36	R$ 27.141,60	R$ 452,36	R$ 27.141,60
INFRA	03-025-000	COORDENADOR GERAL	H	44,00	R$ 452,36	R$ 19.903,84	R$ 452,36	R$ 19.903,84
INFRA	03-027-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	88,00	R$ 246,23	R$ 21.668,24	R$ 246,23	R$ 21.668,24
INFRA	03-029-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	132,00	R$ 171,07	R$ 22.581,24	R$ 171,07	R$ 22.581,24
INFRA	03-030-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	176,00	R$ 129,76	R$ 22.837,76	R$ 129,76	R$ 22.837,76
INFRA	03-039-000	PROJETISTA	H	160,00	R$ 91,86	R$ 14.697,60	R$ 91,86	R$ 14.697,60
		PROJETO PARA OBTENÇÃO DO TPOV E SINALIZAÇÃO						
INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	441,26	R$ 58,83	R$ 25.959,49	R$ 62,25	R$ 27.468,61
INFRA	10-016-002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	120,34	R$ 14,40	R$ 1.732,96	R$ 14,70	R$ 1.769,06
INFRA	03-053-018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00	R$ 4.786,05	R$ 9.572,10	R$ 4.786,05	R$ 9.572,10
INFRA	03-027-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	64,00	R$ 246,23	R$ 15.758,72	R$ 246,23	R$ 15.758,72
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
INFRA	12-012-000	ENCARREGADO	H	1056,00	R$ 53,39	R$ 56.379,84	R$ 59,81	R$ 63.159,36
INFRA	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	132,00	R$ 147,83	R$ 19.513,56	R$ 165,59	R$ 21.857,88
INFRA	01-022-000	RELATÓRIO TÉCNICO	M	1337,16	R$ 17,64	R$ 23.587,50	R$ 17,64	R$ 23.587,50
INFRA	03-051-000	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	528,00	R$ 67,72	R$ 35.756,16	R$ 67,72	R$ 35.756,16

		ORÇAMENTO PREFEITURA		ORÇAMENTO PREFEITURA	
		(%)	R$	(%)	R$
SUBTOTAL			R$ 6.080.513,48		R$ 6.265.647,39

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2024

ORÇAMENTO PARA: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA DO CORREGO, TRAVESSA AIACA, TRAVESSA ABIBURA, TRAVESSA DOS OLEANDROS, RUA DA PONTE E RUA DO LAGO

PRAZO: 180 DIAS

FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		BDI			**29,88%**	R$ 1.816.857,42	**24,31%**	R$ 1.523.178,88
		TOTAL				**R$ 7.897.370,90**		**R$ 7.788.826,27**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
OBJETO:	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO	
ENDEREÇO:	RUA DO CORREGO, TRAVESSA AIACA, TRAVESSA ABIBURA, TRAVESSA DOS OLEANDROS, RUA DA PONTE E RUA DO LAGO	
VALOR	R$ 7.788.826,27	180
DIAS	VALOR	PORCENTAGEM
30	R$ 1.168.323,94	15,00%
60	R$ 1.168.323,94	15,00%
90	R$ 1.168.323,94	15,00%
120	R$ 1.168.323,94	15,00%
150	R$ 1.557.765,25	20,00%
180	R$ 1.557.765,25	20,00%
TOTAL:	**R$ 7.788.826,26**	100,00%

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CURVA ABC

								7897370,9	7788826,27
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QTDA**		**TOTAL**		**TOTAL**	**% EM RELAÇÃO AO TOTAL DA OBRA**	**% EM RELAÇÃO AO TOTAL DA OBRA**
5092002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	804,02	R$	517.820,53	R$	537.527,04	6,806404901	6,901258564
6004000	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	3826,40	R$	433.454,59	R$	461.655,16	5,845681631	5,92714671
8028000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	804,02	R$	418.355,31	R$	420.542,24	5,325091671	5,399301839
6017002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-3	M	281,00	R$	402.984,91	R$	404.218,50	5,118393262	5,189722893
4060000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	193123,45	R$	345.690,97	R$	351.484,68	4,450654331	4,512678391
6012002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3	M	422,00	R$	206.611,20	R$	207.548,04	2,628064993	2,664689554
5067000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	203323,12	R$	187.057,27	R$	191.123,73	2,420093122	2,453819399
5004000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	7261,54	R$	150.604,34	R$	154.235,11	1,952993116	1,980209914
5025002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	123,90	R$	143.766,13	R$	144.160,13	1,825419267	1,850858204
5028000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	99,12	R$	137.181,09	R$	137.692,55	1,743523911	1,767821559
5011000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	5544,96	R$	126.757,79	R$	129.308,47	1,637360986	1,660179153
5014003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	1848,32	R$	123.541,71	R$	125.704,24	1,591722633	1,613904787
6022004	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	30,00	R$	115.356,30	R$	120.802,20	1,529650836	1,550967961
6002000	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM	M	411,00	R$	113.082,54	R$	118.598,16	1,501742308	1,522670501
6065007	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	30,00	R$	108.479,40	R$	115.533,90	1,462941294	1,483328758

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado aos autos do DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

4015000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	6897,27	R$	102.286,45	R$	103.872,83	1,315283672	1,333613389
6022005	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	17,00	R$	93.930,10	R$	98.331,91	1,245122095	1,262474044
6018002	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	15,00	R$	86.819,10	R$	92.058,75	1,165688571	1,181933539
6014002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3	M	130,00	R$	91.284,70	R$	91.587,60	1,159722662	1,175884489
4031000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	2812,56	R$	88.061,13	R$	89.411,16	1,132163617	1,147941383
1005040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	2941,75	R$	79.221,38	R$	87.046,44	1,102220487	1,117580968
5092002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	123,90	R$	79.796,56	R$	82.833,35	1,04887248	1,063489506
4004000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	4084,71	R$	78.916,60	R$	81.122,34	1,027206915	1,041522011
2232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	2160,00	R$	71.820,00	R$	80.438,40	1,018546565	1,03274097
6005000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	278,30	R$	69.165,90	R$	69.867,22	0,884689612	0,897018595
94243	GRUPO GERADOR 81KVA	H	792,00	R$	68.214,96	R$	68.214,96	0,863767966	0,875805386
8028000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	123,90	R$	64.468,89	R$	64.805,90	0,820600942	0,832036789
8051000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	158,40	R$	60.766,99	R$	64.571,76	0,817636158	0,829030688
12012000	ENCARREGADO	H	1056,00	R$	56.379,84	R$	63.159,36	0,799751725	0,810897019
6018003	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M	UN	6,00	R$	57.742,62	R$	61.206,06	0,775018177	0,785818786
2229	VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)	H	2160,00	R$	52.012,80	R$	58.255,20	0,737653084	0,747932975
5048000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	247,80	R$	57.955,46	R$	58.136,36	0,736148279	0,746407199
5011000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2478,00	R$	56.647,08	R$	57.786,96	0,731724022	0,741921286
4060000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	31051,78	R$	55.582,68	R$	56.514,23	0,715608153	0,725580826
4009000	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	2812,56	R$	51.694,78	R$	56.251,12	0,712276537	0,722202782
5014003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	826,00	R$	55.209,84	R$	56.176,26	0,711328627	0,721241661
5013000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	110,90	R$	52.433,14	R$	52.873,41	0,669506481	0,678836684
6009000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	376,00	R$	49.985,44	R$	50.425,36	0,63850819	0,647406403
3053018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	10,00	R$	47.860,50	R$	47.860,50	0,606030799	0,614476409
5009000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	924,16	R$	37.899,80	R$	42.446,67	0,537478492	0,544968761
5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2478,00	R$	36.277,92	R$	36.377,04	0,460622155	0,467041358
3051000	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	528,00	R$	35.756,16	R$	35.756,16	0,452760298	0,459069939
6018001	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	7,00	R$	33.415,20	R$	35.443,59	0,448802398	0,455056882
4060000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	17346,00	R$	31.049,34	R$	31.569,72	0,399749745	0,405320634
6019000	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	28,00	R$	28.402,08	R$	30.298,80	0,383656794	0,389003413
1005005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	176,00	R$	25.940,64	R$	27.885,44	0,353097763	0,358018513

REC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOC
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

10016001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	441,26	R$	25.959,49	R$	27.468,61	0,347819678	0,352666872
3024000	CONSULTOR	H	60,00	R$	27.141,60	R$	27.141,60	0,343678932	0,348468422
5013000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	49,56	R$	23.431,97	R$	23.628,72	0,299197294	0,30336689
1022000	RELATÓRIO TÉCNICO	M	1337,16	R$	23.587,50	R$	23.587,50	0,298675348	0,30283767
5019001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	37,17	R$	23.169,92	R$	23.578,42	0,298560373	0,302721093
3030000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	176,00	R$	22.837,76	R$	22.837,76	0,289181809	0,293211829
3029000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	132,00	R$	22.581,24	R$	22.581,24	0,285933639	0,289918394
5001000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2234,32	R$	20.108,88	R$	22.365,54	0,28320235	0,287149042
5082000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	62560,96	R$	21.270,73	R$	21.896,34	0,277261133	0,281125028
12013000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	132,00	R$	19.513,56	R$	21.857,88	0,276774135	0,280631243
3027000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	88,00	R$	21.668,24	R$	21.668,24	0,27437283	0,278196473
5081000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	18768,29	R$	20.832,80	R$	21.208,17	0,26854722	0,272289678
3025000	COORDENADOR GERAL	H	44,00	R$	19.903,84	R$	19.903,84	0,252031217	0,25554351
5009000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	413,00	R$	16.937,13	R$	18.969,09	0,240195	0,243542343
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2478,00	R$	18.808,02	R$	18.931,92	0,239724337	0,243065121
1004050	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	68,00	R$	16.890,52	R$	18.330,08	0,232103573	0,235338154
6071000	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	40,00	R$	17.874,80	R$	18.285,20	0,231535282	0,234761944
5003000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	670,30	R$	16.971,89	R$	18.131,51	0,229589192	0,232788733
4015000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1108,99	R$	16.446,35	R$	16.701,42	0,21148076	0,214427944
3027000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	64,00	R$	15.758,72	R$	15.758,72	0,199543876	0,202324708
5054000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO	M3	247,80	R$	15.301,65	R$	15.608,92	0,197647042	0,20040144
4035000	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	2636,86	R$	13.553,46	R$	15.188,31	0,192321093	0,195001268
3039000	PROJETISTA	H	160,00	R$	14.697,60	R$	14.697,60	0,186107506	0,188701089
6020021	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	28,00	R$	13.513,92	R$	13.513,92	0,171119227	0,173503934
10012017	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	170,00	R$	12.289,30	R$	12.858,80	0,162823808	0,165092911
1001010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	7644,00	R$	12.383,28	R$	12.536,16	0,158738397	0,160950566
6023002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	12,00	R$	11.711,40	R$	12.382,92	0,156798005	0,158983133
10015000	CURA QUÍMICA	M2	5544,96	R$	12.143,46	R$	12.309,81	0,155872254	0,15804448
3040000	TOPÓGRAFO	H	176,00	R$	11.855,36	R$	11.855,36	0,150117807	0,15220984
1019000	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA	M	1209,00	R$	11.364,60	R$	11.461,32	0,145128298	0,147150798
6065023	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	30,00	R$	10.968,90	R$	10.968,90	0,138893059	0,140828664
5079007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3469,20	R$	10.338,22	R$	10.511,68	0,133103537	0,13495846
3053018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00	R$	9.572,10	R$	9.572,10	0,12120616	0,122895282
8086000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	5765,76	R$	9.282,87	R$	9.455,85	0,119734151	0,121402759
4015000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	619,50	R$	9.187,19	R$	9.329,67	0,118136404	0,119782746

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 1 5/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R$	8.598,90	R$	8.710,74	0,110299239	0,111836363
5078007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2775,36	R$	8.270,57	R$	8.409,34	0,106482779	0,107966717
02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R$	7.804,56	R$	7.916,40	0,100240955	0,101637907
10011073	HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	64,00	R$	7.153,28	R$	7.660,16	0,096996331	0,098348066
1014000	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS	M	1337,16	R$	6.993,35	R$	7.073,58	0,089568796	0,090817021
3004000	PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS	M	1337,16	R$	6.498,60	R$	6.498,60	0,082288145	0,083434908
10011097	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	64,00	R$	5.083,52	R$	5.409,28	0,068494694	0,069449232
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R$	5.211,96	R$	5.278,68	0,066840979	0,067772471
1015000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	M	924,16	R$	4.750,18	R$	4.796,39	0,06073401	0,061580395
3032000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	176,00	R$	4.623,52	R$	4.623,52	0,058545053	0,059360934
1004052	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	17,00	R$	3.923,26	R$	4.242,69	0,053722816	0,054471494
8080000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	205,92	R$	3.850,70	R$	3.908,36	0,049489381	0,050179062
6020003	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	28,00	R$	3.549,56	R$	3.892,28	0,049285769	0,049972613
1001005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	273,00	R$	3.155,88	R$	3.213,21	0,040687085	0,041254098
1005006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	11,00	R$	2.885,63	R$	3.007,29	0,038079635	0,03861031
5079001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	123,90	R$	2.544,91	R$	2.601,90	0,032946408	0,033405547
9009039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	8,00	R$	2.123,44	R$	2.175,60	0,027548409	0,027932322
1015000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	M	413,00	R$	2.122,82	R$	2.143,47	0,027141564	0,027519808
5078001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	99,12	R$	2.035,92	R$	2.081,52	0,026357126	0,026724437
10002010	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	1,00	R$	1.988,93	R$	2.033,58	0,025750089	0,02610894
10016002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	120,34	R$	1.732,96	R$	1.769,06	0,022400619	0,022712793
6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	10,00	R$	1.644,10	R$	1.762,70	0,022320086	0,022631138
10013070	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	1,00	R$	1.376,38	R$	1.387,88	0,01757395	0,017818859
1004048	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	17,00	R$	944,52	R$	1.058,08	0,013397877	0,013584589
17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R$	766,80	R$	777,04	0,009839224	0,009976343
9003031	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	90,00	R$	632,70	R$	670,50	0,008490167	0,008608486
9005006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	R$	643,98	R$	651,86	0,008254139	0,008369169
1005007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	2,53	R$	614,28	R$	642,24	0,008132327	0,008245658
9008013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	8,00	R$	604,48	R$	632,00	0,008002663	0,008114188
1004049	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,85	R$	439,56	R$	457,31	0,005790661	0,00587136
9003029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	90,00	R$	343,80	R$	360,00	0,004558479	0,004622006

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

0	CANTEIRO DE OBRAS	R$	-	R$	-	0	0
0	CAIXA DE LIGAÇÃO E INSPEÇÃO	R$	-	R$	-	0	0
0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$	-	R$	-	0	0
0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$	-	R$	-	0	0
0	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	R$	-	R$	-	0	0
0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO	R$	-	R$	-	0	0
0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	R$	-	R$	-	0	0
0	PROJETO EXECUTIVO	R$	-	R$	-	0	0
0	PROJETO PARA OBTENÇÃO DO TPOV E SINALIZAÇÃO	R$	-	R$	-	0	0
0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	-	R$	-	0	0

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB-EDIF	**01-00-00**	**SERVICOS PRELIMINARES**			
SIURB - EDIF	01-001-000	LIMPEZA DO TERRENO	.	.	.
SIURB - EDIF	01-001-001	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1,71	1,76
SIURB - EDIF	01-001-002	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM	UN	55,56	57,35
SIURB - EDIF	01-001-003	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM	UN	154,47	159,42
SIURB - EDIF	01-001-004	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM	UN	184,03	189,93
SIURB - EDIF	01-001-005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	11,56	11,77
SIURB - EDIF	01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	47,15	50,28
SIURB - EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	122,56	126,86
SIURB - EDIF	01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	5,14	5,76
SIURB - EDIF	01-001-009	DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM	UN	61,74	69,15
SIURB - EDIF	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,62	1,64
SIURB - EDIF	01-001-020	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM	UN	186,89	207,83
SIURB - EDIF	01-001-021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	516,35	545,71
SIURB - EDIF	01-001-022	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	645,44	682,14
SIURB - EDIF	01-001-023	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM	UN	774,53	818,56
SIURB - EDIF	01-001-024	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM	UN	903,62	954,99
SIURB - EDIF	01-002-000	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL	.	.	.
SIURB - EDIF	01-002-001	CORTE	M3	41,16	46,10
SIURB - EDIF	01-002-002	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	51,45	57,63
SIURB - EDIF	01-002-005	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	36,63	41,03
SIURB - EDIF	01-002-010	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	16,67	16,92
SIURB - EDIF	01-002-011	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	36,09	39,23
SIURB - EDIF	01-003-000	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO	.	.	.
SIURB - EDIF	01-003-001	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	16,47	16,89
SIURB - EDIF	01-003-002	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	19,58	20,04
SIURB - EDIF	01-003-003	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	27,29	27,75
SIURB - EDIF	01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	31,32	31,79
SIURB - EDIF	01-003-006	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	7,41	7,65
SIURB - EDIF	01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2,93	2,97
SIURB - EDIF	01-004-000	DRENAGEM DO TERRENO	.	.	.
SIURB - EDIF	01-004-001	HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	65,65	73,53
SIURB - EDIF	01-004-002	HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	72,03	80,68
SIURB - EDIF	01-004-005	ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO	M2	113,28	120,65
SIURB - EDIF	01-004-006	ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO	M2	64,89	69,31
SIURB - EDIF	01-004-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	5,14	5,76
SIURB - EDIF	01-004-014	HD.23 - LASTRO DE AGREGADO RECICLADO	M3	123,25	128,20
SIURB - EDIF	01-004-015	HD.23 - LASTRO DE BRITA	M3	205,22	210,17
SIURB - EDIF	01-004-016	HD.23 - LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3	M3	484,37	505,26
SIURB - EDIF	01-004-017	HD.23 - LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3	M3	418,38	439,27

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	01-004-020	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	15,11	16,07
SIURB - EDIF	01-004-021	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	15,93	16,89
SIURB - EDIF	01-004-022	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	18,66	19,62
SIURB - EDIF	01-004-023	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	32,19	33,15
SIURB - EDIF	01-004-026	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	71,37	72,61
SIURB - EDIF	01-004-027	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	88,51	89,75
SIURB - EDIF	01-004-030	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	69,74	70,19
SIURB - EDIF	01-004-031	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM	M	99,82	100,69
SIURB - EDIF	01-004-032	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM	M	132,94	134,12
SIURB - EDIF	01-004-033	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM	M	173,95	175,43
SIURB - EDIF	01-004-035	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM	M	392,49	394,70
SIURB - EDIF	01-004-037	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM	M	549,59	551,91
SIURB - EDIF	01-004-039	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM	M	829,23	832,85
SIURB - EDIF	01-004-048	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	55,56	62,24
SIURB - EDIF	01-004-049	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	517,13	538,01
SIURB - EDIF	01-004-050	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	248,39	269,56
SIURB - EDIF	01-004-051	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	351,44	379,11
SIURB - EDIF	01-004-052	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	230,78	249,57
SIURB - EDIF	01-004-070	HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	215,51	221,69
SIURB - EDIF	01-004-071	HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	254,03	262,68
SIURB - EDIF	01-004-075	HD.23 - MANTA GEOTÊXTIL	M2	9,73	9,83
SIURB - EDIF	01-004-076	HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA	M2	33,70	33,70
SIURB - EDIF	01-004-077	HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824	M2	22,73	22,83
SIURB - EDIF	01-004-078	HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS	M2	33,77	33,86
SIURB - EDIF	01-004-080	HD.23 - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	14,77	16,23
SIURB - EDIF	01-005-000	TAPUMES	.	.	.
SIURB - EDIF	01-005-001	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	77,90	82,33
SIURB - EDIF	01-005-002	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	87,80	92,23
SIURB - EDIF	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	147,39	158,44
SIURB - EDIF	01-005-006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	262,33	273,39
SIURB - EDIF	01-005-007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	242,80	253,85
SIURB - EDIF	01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	26,93	29,59
SIURB - EDIF	**02-000-000**	**FUNDACOES**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	02-001-000	FUNDAÇÃO PROFUNDA	.	.	.
SIURB - EDIF	02-001-001	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	54,08	58,45
SIURB - EDIF	02-001-002	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	82,10	88,64
SIURB - EDIF	02-001-003	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	121,83	131,67
SIURB - EDIF	02-001-005	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T	M	65,95	66,20

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	02-001-006	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T	M	84,90	85,14
SIURB - EDIF	02-001-007	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T	M	108,59	108,84
SIURB - EDIF	02-001-008	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T	M	144,24	144,61
SIURB - EDIF	02-001-020	TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA	M3	500,97	561,15
SIURB - EDIF	02-001-034	TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20 MPA	M3	736,64	772,35
SIURB - EDIF	02-001-043	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 17 CM - 20 T	UN	38,39	38,39
SIURB - EDIF	02-001-044	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 20 CM - 30 T	UN	42,75	42,75
SIURB - EDIF	02-001-045	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 23 CM - 40 T	UN	47,93	47,93
SIURB - EDIF	02-001-046	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 28 CM - 60 T	UN	57,72	57,72
SIURB - EDIF	02-001-047	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 33 CM - 70 T	UN	67,39	67,39
SIURB - EDIF	02-001-048	ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	57,75	64,68
SIURB - EDIF	02-001-051	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM	M	43,27	43,52
SIURB - EDIF	02-001-052	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM	M	56,46	56,71
SIURB - EDIF	02-001-053	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM	M	72,80	73,05
SIURB - EDIF	02-001-055	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM	M	97,40	97,64
SIURB - EDIF	02-001-056	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 80CM	M	335,43	335,68
SIURB - EDIF	02-001-060	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF	M	338,18	342,06
SIURB - EDIF	02-001-061	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF	M	389,68	394,28
SIURB - EDIF	02-001-062	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF	M	449,93	455,34
SIURB - EDIF	02-001-063	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF	M	551,63	558,92
SIURB - EDIF	02-001-070	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7	M	417,86	418,90
SIURB - EDIF	02-001-071	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52	M	638,30	639,43
SIURB - EDIF	02-001-072	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15"	M	1.996,65	2.000,01
SIURB - EDIF	02-001-073	CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10"	UN	174,66	174,66
SIURB - EDIF	02-001-074	CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12"	UN	199,75	199,75
SIURB - EDIF	02-001-075	CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15"	UN	208,16	208,16
SIURB - EDIF	02-001-076	EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10"	UN	537,76	537,76
SIURB - EDIF	02-001-077	EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12"	UN	631,35	631,35
SIURB - EDIF	02-001-078	EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15"	UN	720,77	720,77
SIURB - EDIF	02-001-080	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM	M	69,60	69,84
SIURB - EDIF	02-001-081	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM	M	89,12	89,36
SIURB - EDIF	02-001-082	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM	M	114,76	115,01
SIURB - EDIF	02-001-083	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM	M	146,78	147,03
SIURB - EDIF	02-001-084	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM	M	198,50	198,75
SIURB - EDIF	02-001-085	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM	M	267,64	267,88
SIURB - EDIF	02-001-090	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM - EXCLUSIVE MATERIAIS	M	40,91	41,16
SIURB - EDIF	02-001-091	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS	M	2,06	2,31
SIURB - EDIF	02-001-092	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM - EXCLUSIVE MATERIAIS	M	59,31	59,56
SIURB - EDIF	02-001-093	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS	M	67,92	68,17
SIURB - EDIF	02-001-094	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM - EXCLUSIVE MATERIAIS	M	75,73	75,98
SIURB - EDIF	02-001-095	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS	M	90,46	90,71

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	02-002-000	VALAS	.	.	.
SIURB - EDIF	02-002-001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	65,65	73,53
SIURB - EDIF	02-002-002	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	72,03	80,68
SIURB - EDIF	02-002-005	ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO	M2	113,30	120,67
SIURB - EDIF	02-002-006	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO	M2	64,89	69,31
SIURB - EDIF	02-002-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	5,14	5,76
SIURB - EDIF	02-002-011	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M2	3,83	4,18
SIURB - EDIF	02-002-015	LASTRO DE BRITA	M3	205,22	210,17
SIURB - EDIF	02-002-016	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	484,37	505,26
SIURB - EDIF	02-002-017	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3	M3	418,38	439,27
SIURB - EDIF	02-003-000	FUNDAÇÃO - FORMA	.	.	.
SIURB - EDIF	02-003-001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	75,48	82,11
SIURB - EDIF	02-003-004	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	97,39	103,36
SIURB - EDIF	02-004-000	FUNDAÇÃO - ARMADURA	.	.	.
SIURB - EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	10,03	10,34
SIURB - EDIF	02-004-007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	10,43	10,73
SIURB - EDIF	02-004-009	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	9,98	10,20
SIURB - EDIF	02-005-000	FUNDAÇÃO - CONCRETO	.	.	.
SIURB - EDIF	02-005-005	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	567,64	585,14
SIURB - EDIF	02-005-006	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	584,84	602,35
SIURB - EDIF	02-005-008	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	465,35	469,33
SIURB - EDIF	02-005-009	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	486,31	490,29
SIURB - EDIF	02-005-010	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	508,30	512,28
SIURB - EDIF	02-005-011	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	531,35	535,33
SIURB - EDIF	02-006-000	EMBASAMENTO	.	.	.
SIURB - EDIF	02-006-001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	937,15	982,13
SIURB - EDIF	02-006-005	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	114,58	120,41
SIURB - EDIF	02-006-010	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	23,46	26,28
SIURB - EDIF	02-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	02-050-001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	69,29	77,62
SIURB - EDIF	02-050-003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	226,37	253,57
SIURB - EDIF	02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	411,59	461,03
SIURB - EDIF	02-050-005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	189,86	201,87
SIURB - EDIF	02-050-006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	379,73	403,74
SIURB - EDIF	02-090-000	OUTROS SERVIÇOS	.	.	.
SIURB - EDIF	02-090-040	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	12,15	13,26
SIURB - EDIF	**03-000-000**	**ESTRUTURA**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	03-001-000	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS	.	.	.
SIURB - EDIF	03-001-001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	83,36	90,55
SIURB - EDIF	03-001-004	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	97,39	103,36
SIURB - EDIF	03-001-011	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA	M2	117,90	128,96

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	03-001-013	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	126,68	137,75
SIURB - EDIF	03-001-014	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	100,95	107,59
SIURB - EDIF	03-001-015	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	102,53	109,16
SIURB - EDIF	03-001-016	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA	M2	109,17	115,81
SIURB - EDIF	03-001-017	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	107,05	113,69
SIURB - EDIF	03-001-020	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	163,18	163,90
SIURB - EDIF	03-001-030	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	39,23	41,95
SIURB - EDIF	03-002-000	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA	.	.	.
SIURB - EDIF	03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	10,03	10,34
SIURB - EDIF	03-002-007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	10,43	10,73
SIURB - EDIF	03-002-009	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	9,98	10,20
SIURB - EDIF	03-003-000	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO	.	.	.
SIURB - EDIF	03-003-005	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	567,64	585,14
SIURB - EDIF	03-003-007	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	584,84	602,35
SIURB - EDIF	03-003-008	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	603,32	620,82
SIURB - EDIF	03-003-009	CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO	M3	465,35	469,33
SIURB - EDIF	03-003-015	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	486,31	490,29
SIURB - EDIF	03-003-016	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	481,92	484,63
SIURB - EDIF	03-003-017	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	508,30	512,28
SIURB - EDIF	03-003-018	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	503,12	505,84
SIURB - EDIF	03-003-019	CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1	M3	502,59	507,81
SIURB - EDIF	03-003-020	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	531,35	535,33
SIURB - EDIF	03-003-021	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	526,45	529,17
SIURB - EDIF	03-003-022	CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO	M3	555,52	559,49
SIURB - EDIF	03-003-023	CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	550,93	553,64
SIURB - EDIF	03-003-024	CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO	M3	580,87	584,84
SIURB - EDIF	03-003-025	CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	577,85	580,57
SIURB - EDIF	03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	59,47	59,47
SIURB - EDIF	03-004-000	ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA	.	.	.
SIURB - EDIF	03-004-019	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	149,93	155,18
SIURB - EDIF	03-004-020	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	164,43	169,68
SIURB - EDIF	03-004-021	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	184,52	190,01
SIURB - EDIF	03-004-022	LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)	M2	214,03	219,77
SIURB - EDIF	03-004-023	LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM)	M2	235,38	241,36
SIURB - EDIF	03-004-024	LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)	M2	288,58	294,69
SIURB - EDIF	03-040-000	ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO	.	.	.
SIURB - EDIF	03-040-002	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	102,90	115,26
SIURB - EDIF	03-040-005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	3,85	4,07
SIURB - EDIF	03-040-010	LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO	M2	118,57	120,63
SIURB - EDIF	03-040-015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	29,03	32,42
SIURB - EDIF	03-040-018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	26,80	28,43

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	03-040-022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	5,97	6,59
SIURB - EDIF	03-040-024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	8,26	9,11
SIURB - EDIF	03-040-025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	18,44	20,09
SIURB - EDIF	03-040-026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,72	7,34
SIURB - EDIF	03-040-050	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	6,31	6,93
SIURB - EDIF	03-040-051	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	6,31	6,93
SIURB - EDIF	03-040-060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	150,01	155,51
SIURB - EDIF	03-040-070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	11,64	12,85
SIURB - EDIF	03-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	03-050-001	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	189,86	201,87
SIURB - EDIF	03-050-002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	379,73	403,74
SIURB - EDIF	03-050-003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	226,37	253,57
SIURB - EDIF	03-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	411,59	461,03
SIURB - EDIF	03-050-005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM	M2	36,01	40,34
SIURB - EDIF	03-050-006	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM	M2	51,45	57,63
SIURB - EDIF	03-060-000	ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL	.	.	.
SIURB - EDIF	03-060-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	25,93	25,93
SIURB - EDIF	03-060-002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	KG	27,67	27,67
SIURB - EDIF	**04-000-000**	**VEDOS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	04-001-000	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	.	.	.
SIURB - EDIF	04-001-001	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO	M2	69,81	74,95
SIURB - EDIF	04-001-002	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	130,07	139,46
SIURB - EDIF	04-001-004	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	310,96	329,63
SIURB - EDIF	04-001-011	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO	M2	130,07	139,46
SIURB - EDIF	04-001-012	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO	M2	225,83	240,88
SIURB - EDIF	04-001-015	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	83,62	89,26
SIURB - EDIF	04-001-016	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2	149,84	158,92
SIURB - EDIF	04-001-020	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO	M2	216,02	227,02
SIURB - EDIF	04-001-021	TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO	M2	358,94	374,10
SIURB - EDIF	04-001-022	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO	M2	656,80	678,02
SIURB - EDIF	04-001-025	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM	M2	861,47	883,86
SIURB - EDIF	04-001-026	TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM	M2	898,41	920,80
SIURB - EDIF	04-001-027	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	1.078,66	1.101,05
SIURB - EDIF	04-001-031	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA	M2	104,70	109,36
SIURB - EDIF	04-001-032	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA	M2	113,74	118,40
SIURB - EDIF	04-001-033	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA	M2	118,06	122,72
SIURB - EDIF	04-001-034	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	122,38	127,04
SIURB - EDIF	04-001-035	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA	M2	131,54	136,30
SIURB - EDIF	04-001-036	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 10MPA	M2	141,89	146,65
SIURB - EDIF	04-001-037	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 12MPA	M2	144,12	148,87
SIURB - EDIF	04-001-038	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	150,67	155,42

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	04-001-040	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM	M2	75,52	79,34
SIURB - EDIF	04-001-041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	89,26	93,38
SIURB - EDIF	04-001-042	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	107,24	111,68
SIURB - EDIF	04-001-044	BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - 15CM	M2	168,20	171,89
SIURB - EDIF	04-001-045	BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - 20CM	M2	207,80	211,51
SIURB - EDIF	04-001-050	VB.01 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	84,53	89,48
SIURB - EDIF	04-001-051	VB.01 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	99,31	104,64
SIURB - EDIF	04-001-052	VB.01 - ALVENARIA APARENTE EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	117,77	123,47
SIURB - EDIF	04-001-060	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA	M2	103,78	108,44
SIURB - EDIF	04-001-061	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA	M2	120,80	125,56
SIURB - EDIF	04-001-062	VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	107,18	112,25
SIURB - EDIF	04-001-063	VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	123,32	128,38
SIURB - EDIF	04-001-070	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	111,83	119,11
SIURB - EDIF	04-001-071	BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM	M2	125,32	132,84
SIURB - EDIF	04-001-080	VB.02 - TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA	M2	5,45	5,64
SIURB - EDIF	04-001-095	VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	10,03	10,34
SIURB - EDIF	04-001-096	VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	10,43	10,73
SIURB - EDIF	04-001-097	VB.02 - CONCRETO "GROUT"	M3	709,92	747,43
SIURB - EDIF	04-001-098	VA.07 - VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.762,26	1.844,76
SIURB - EDIF	04-002-000	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	.	.	.
SIURB - EDIF	04-002-004	VA.01 - ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	152,96	162,49
SIURB - EDIF	04-003-000	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	04-003-030	VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	336,22	347,75
SIURB - EDIF	04-003-031	VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	434,88	455,08
SIURB - EDIF	04-003-032	VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA	M2	460,99	481,19
SIURB - EDIF	04-003-035	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	588,41	607,66
SIURB - EDIF	04-003-051	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	M2	164,08	164,08
SIURB - EDIF	04-003-052	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	152,32	152,32
SIURB - EDIF	04-003-053	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	M2	227,41	227,41
SIURB - EDIF	04-003-054	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO	M2	179,51	179,51
SIURB - EDIF	04-003-055	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO	M2	314,52	314,52
SIURB - EDIF	04-003-056	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL	M2	176,81	176,81
SIURB - EDIF	04-003-057	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO	M2	204,08	204,08
SIURB - EDIF	04-003-058	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL	M2	254,72	254,72
SIURB - EDIF	04-003-059	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO	M2	340,15	340,15
SIURB - EDIF	04-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	04-050-001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	82,32	92,21
SIURB - EDIF	04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	45,48	50,94
SIURB - EDIF	04-050-007	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS	M3	51,45	57,63
SIURB - EDIF	04-050-009	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	267,53	299,67
SIURB - EDIF	04-050-010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	10,29	11,53

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	04-050-015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	8,23	9,22
SIURB - EDIF	04-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	04-060-005	RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	M3	133,77	149,84
SIURB - EDIF	04-060-007	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	20,58	23,05
SIURB - EDIF	04-060-010	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	20,58	23,05
SIURB - EDIF	04-060-015	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	10,18	11,41
SIURB - EDIF	04-060-016	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	20,37	22,82
SIURB - EDIF	04-060-019	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	30,55	34,22
SIURB - EDIF	04-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	04-070-010	RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	62,96	70,53
SIURB - EDIF	04-070-015	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	19,30	21,51
SIURB - EDIF	04-070-019	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	55,25	61,89
SIURB - EDIF	**05-000-000**	**IMPERMEABILIZACOES**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	05-001-000	IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO	.	.	.
SIURB - EDIF	05-001-001	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	56,32	60,93
SIURB - EDIF	05-001-003	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM	M2	57,12	61,73
SIURB - EDIF	05-001-030	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	77,66	77,66
SIURB - EDIF	05-001-040	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	42,35	45,65
SIURB - EDIF	05-001-043	BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	18,00	18,74
SIURB - EDIF	05-001-047	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	38,77	42,26
SIURB - EDIF	05-002-000	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	05-002-002	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	121,61	126,73
SIURB - EDIF	05-002-030	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	77,61	77,61
SIURB - EDIF	05-002-043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	18,00	18,74
SIURB - EDIF	05-002-044	BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL)	M2	176,16	187,15
SIURB - EDIF	05-003-000	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	05-003-002	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	121,61	126,73
SIURB - EDIF	05-003-005	BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS	M2	342,95	342,95
SIURB - EDIF	05-003-006	BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS	M2	422,69	422,69
SIURB - EDIF	05-003-007	BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS	M2	604,06	604,06
SIURB - EDIF	05-003-008	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	125,32	125,32
SIURB - EDIF	05-003-009	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	141,26	141,26
SIURB - EDIF	05-003-011	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	141,95	141,95
SIURB - EDIF	05-003-012	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	115,31	115,31
SIURB - EDIF	05-003-013	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	131,33	131,33
SIURB - EDIF	05-003-017	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	138,24	138,24
SIURB - EDIF	05-003-040	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	42,35	45,65
SIURB - EDIF	05-003-043	BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	18,00	18,74
SIURB - EDIF	05-003-047	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	38,77	42,26
SIURB - EDIF	05-003-054	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	M3	621,38	627,56

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	05-003-055	ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM	M2	74,75	79,07
SIURB - EDIF	05-003-073	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM	M2	43,08	43,57
SIURB - EDIF	05-004-000	JUNTAS DE DILATAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	05-004-010	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	100,46	101,45
SIURB - EDIF	05-004-030	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	171,08	172,07
SIURB - EDIF	05-004-050	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	560,65	560,65
SIURB - EDIF	05-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	05-050-001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	05-050-002	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	4,12	4,61
SIURB - EDIF	05-050-005	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	2,06	2,31
SIURB - EDIF	05-050-010	DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	6,17	6,92
SIURB - EDIF	05-050-012	DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS	M2	12,35	13,83
SIURB - EDIF	05-050-015	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	05-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	05-060-005	RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	M2	6,17	6,92
SIURB - EDIF	05-060-006	RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL	M3	41,16	46,10
SIURB - EDIF	05-070-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	05-070-006	RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL	M3	92,61	103,73
SIURB - EDIF	05-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	05-090-000	RESINAS	.	.	.
SIURB - EDIF	**06-000-000**	**COBERTURAS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	06-001-000	ESTRUTURAS DE COBERTURA	.	.	.
SIURB - EDIF	06-001-010	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG	M2	67,28	68,80
SIURB - EDIF	06-001-013	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG	M2	237,55	242,80
SIURB - EDIF	06-001-015	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M	M2	148,43	154,20
SIURB - EDIF	06-001-016	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M	M2	163,90	169,97
SIURB - EDIF	06-001-017	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M	M2	193,95	200,92
SIURB - EDIF	06-001-018	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M	M2	230,11	238,56
SIURB - EDIF	06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	15,36	15,84
SIURB - EDIF	06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2,95	3,22
SIURB - EDIF	06-002-000	TELHADOS	.	.	.
SIURB - EDIF	06-002-003	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	157,52	167,00
SIURB - EDIF	06-002-004	TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN)	M2	150,28	156,26
SIURB - EDIF	06-002-005	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	98,11	102,10
SIURB - EDIF	06-002-021	DY.01 - TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	43,84	44,59
SIURB - EDIF	06-002-022	DY.01 - TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	72,40	73,16
SIURB - EDIF	06-002-023	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	155,19	156,84
SIURB - EDIF	06-002-025	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	136,54	138,19
SIURB - EDIF	06-002-043	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	314,17	315,82
SIURB - EDIF	06-002-044	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	83,26	84,91
SIURB - EDIF	06-002-045	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	87,61	89,26

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	06-002-046	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	175,79	177,99
SIURB - EDIF	06-002-047	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	92,84	94,49
SIURB - EDIF	06-002-048	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	73,23	74,88
SIURB - EDIF	06-002-049	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	196,97	199,17
SIURB - EDIF	06-002-050	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	554,59	554,59
SIURB - EDIF	06-002-051	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	34,52	37,32
SIURB - EDIF	06-002-055	DY.01 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	76,86	77,96
SIURB - EDIF	06-002-056	DY.01 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	100,16	101,26
SIURB - EDIF	06-002-057	DY.01 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	434,48	435,57
SIURB - EDIF	06-002-090	DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM	M	107,39	107,94
SIURB - EDIF	06-002-091	DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM	M	106,42	106,97
SIURB - EDIF	06-002-092	DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM	M	117,71	118,26
SIURB - EDIF	06-002-093	DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM	M	116,62	117,17
SIURB - EDIF	06-002-094	DY.01 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	79,07	79,62
SIURB - EDIF	06-002-095	DY.01 - CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M	M	70,91	71,46
SIURB - EDIF	06-002-096	DY.01 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	97,05	97,60
SIURB - EDIF	06-002-097	DY.01 - CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	77,89	78,44
SIURB - EDIF	06-002-099	SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	M2	12,17	12,79
SIURB - EDIF	06-003-000	DOMOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	06-003-098	CI.01 - DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO	M2	794,33	800,93
SIURB - EDIF	06-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	06-050-020	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	12,35	13,83
SIURB - EDIF	06-050-025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	5,14	5,76
SIURB - EDIF	06-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	06-060-003	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	13,81	15,47
SIURB - EDIF	06-060-004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	9,21	10,31
SIURB - EDIF	06-060-005	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	23,02	25,79
SIURB - EDIF	06-060-006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	18,42	20,63
SIURB - EDIF	06-060-008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	2,06	2,25
SIURB - EDIF	06-060-010	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	0,46	0,52
SIURB - EDIF	06-060-011	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	2,76	3,09
SIURB - EDIF	06-060-012	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	4,60	5,16
SIURB - EDIF	06-060-015	RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	6,91	7,74
SIURB - EDIF	06-060-020	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	06-060-021	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	18,52	20,75
SIURB - EDIF	06-060-022	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)	M2	14,41	16,14
SIURB - EDIF	06-060-025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	7,20	8,07
SIURB - EDIF	06-060-028	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	6,17	6,92
SIURB - EDIF	06-060-029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	6,17	6,92
SIURB - EDIF	06-060-040	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	6,17	6,92
SIURB - EDIF	06-060-090	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	4,12	4,61

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	06-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	06-070-010	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	2,31	2,59
SIURB - EDIF	06-070-011	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	7,02	7,85
SIURB - EDIF	06-070-012	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	18,69	20,90
SIURB - EDIF	06-070-015	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	13,81	15,47
SIURB - EDIF	06-070-020	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	33,17	37,16
SIURB - EDIF	06-070-021	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	80,34	89,82
SIURB - EDIF	06-070-022	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)	M2	51,78	57,83
SIURB - EDIF	06-070-025	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	13,81	15,46
SIURB - EDIF	06-070-028	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	13,84	15,49
SIURB - EDIF	06-070-029	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	13,77	15,41
SIURB - EDIF	06-070-040	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO	M	24,22	27,03
SIURB - EDIF	06-070-090	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	10,42	10,97
SIURB - EDIF	06-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	06-080-001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	8,69	9,74
SIURB - EDIF	06-080-002	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	33,17	37,16
SIURB - EDIF	06-080-003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	27,46	30,76
SIURB - EDIF	06-080-010	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	7,64	7,91
SIURB - EDIF	06-080-012	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	23,71	24,54
SIURB - EDIF	06-080-016	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	67,15	69,36
SIURB - EDIF	06-080-047	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	6,94	7,49
SIURB - EDIF	06-080-049	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	7,77	8,32
SIURB - EDIF	06-080-084	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	16,60	17,15
SIURB - EDIF	**07-000-000**	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	07-001-000	PORTAS DE PASSAGEM	.	.	.
SIURB - EDIF	07-001-003	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	841,07	859,00
SIURB - EDIF	07-001-004	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	861,09	877,69
SIURB - EDIF	07-001-005	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	546,14	554,44
SIURB - EDIF	07-001-007	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	565,44	573,74
SIURB - EDIF	07-001-008	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	610,44	618,74
SIURB - EDIF	07-001-009	PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM	UN	685,93	694,23
SIURB - EDIF	07-001-012	PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	379,48	385,34
SIURB - EDIF	07-001-013	PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	447,45	455,75
SIURB - EDIF	07-001-014	PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	494,71	503,01
SIURB - EDIF	07-001-017	PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	883,03	898,98
SIURB - EDIF	07-001-018	PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1.006,02	1.021,96
SIURB - EDIF	07-001-019	PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM	UN	1.096,31	1.112,25
SIURB - EDIF	07-001-037	PM.37/38 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM	UN	1.068,82	1.077,12
SIURB - EDIF	07-001-038	PM.37/38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM	UN	1.173,55	1.181,85
SIURB - EDIF	07-001-039	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO	M2	403,98	416,66
SIURB - EDIF	07-001-045	PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM	UN	803,49	820,08

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	07-001-046	PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM	UN	816,23	832,82
SIURB - EDIF	07-001-047	PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM	UN	816,23	832,82
SIURB - EDIF	07-001-048	PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM	UN	911,57	928,16
SIURB - EDIF	07-001-049	PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM	UN	1.006,09	1.022,68
SIURB - EDIF	07-001-050	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	734,16	741,05
SIURB - EDIF	07-001-051	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	753,86	763,46
SIURB - EDIF	07-001-052	EM.01/02 - PM.45/49 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA	JG	718,91	734,06
SIURB - EDIF	07-001-053	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	738,50	748,31
SIURB - EDIF	07-001-054	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	813,69	824,59
SIURB - EDIF	07-001-055	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	1.244,03	1.259,46
SIURB - EDIF	07-001-056	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA	JG	1.302,49	1.318,37
SIURB - EDIF	07-001-057	EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01	M	71,10	73,04
SIURB - EDIF	07-001-075	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UN	259,03	262,35
SIURB - EDIF	07-001-080	EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA	M2	145,61	148,37
SIURB - EDIF	07-001-101	PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM	UN	358,66	362,02
SIURB - EDIF	07-002-000	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS	.	.	.
SIURB - EDIF	07-002-002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	379,75	383,11
SIURB - EDIF	07-002-008	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	359,80	365,61
SIURB - EDIF	07-002-010	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	191,09	196,90
SIURB - EDIF	07-002-012	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER	UN	361,57	367,38
SIURB - EDIF	07-002-016	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	329,74	333,10
SIURB - EDIF	07-002-019	FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO	UN	139,69	145,50
SIURB - EDIF	07-002-031	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	185,78	189,14
SIURB - EDIF	07-002-040	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	116,20	122,01
SIURB - EDIF	07-002-050	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	196,47	200,45
SIURB - EDIF	07-002-051	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	273,08	274,00
SIURB - EDIF	07-002-052	PM.50/54 - FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	225,00	227,45
SIURB - EDIF	07-002-064	MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	252,79	254,02
SIURB - EDIF	07-002-065	MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO	UN	322,58	323,81
SIURB - EDIF	07-002-066	MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO	UN	546,47	548,30
SIURB - EDIF	07-002-073	CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G	UN	27,87	27,87
SIURB - EDIF	07-002-080	PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G	UN	11,25	12,17
SIURB - EDIF	07-002-081	PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G	UN	15,62	16,54
SIURB - EDIF	07-002-090	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	1.281,83	1.283,97
SIURB - EDIF	07-002-095	RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM	UN	54,15	58,13
SIURB - EDIF	07-003-000	PORTAS COM REVESTIMENTO	.	.	.
SIURB - EDIF	07-003-001	PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM	UN	835,30	856,89
SIURB - EDIF	07-003-002	PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM	UN	848,04	869,63
SIURB - EDIF	07-003-003	PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM	UN	848,04	869,63
SIURB - EDIF	07-003-004	PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM	UN	943,38	964,97

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	07-003-005	PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM	UN	1.037,90	1.059,49
SIURB - EDIF	07-003-022	PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	1.241,07	1.259,78
SIURB - EDIF	07-009-000	ARMÁRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	07-009-010	ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	1.402,06	1.451,68
SIURB - EDIF	07-009-012	ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO	M2	534,23	566,82
SIURB - EDIF	07-009-014	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	1.874,10	1.938,80
SIURB - EDIF	07-009-018	PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO	M2	132,69	139,50
SIURB - EDIF	07-009-019	PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	304,57	315,76
SIURB - EDIF	07-009-020	PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	472,03	487,11
SIURB - EDIF	07-009-025	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO	M2	113,84	120,65
SIURB - EDIF	07-009-026	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	285,71	296,90
SIURB - EDIF	07-009-027	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	453,18	468,26
SIURB - EDIF	07-009-030	GAVETA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO	UN	55,00	58,89
SIURB - EDIF	07-009-031	GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	109,49	114,84
SIURB - EDIF	07-009-032	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	207,36	215,14
SIURB - EDIF	07-010-000	ARMÁRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	07-010-013	MM.13 - ARMÁRIO PARA CUMBUCAS	UN	2.327,28	2.327,28
SIURB - EDIF	07-010-014	MM.14 - ARMÁRIO PARA CANECAS	UN	2.459,73	2.459,73
SIURB - EDIF	07-010-015	MM.15 - ARMÁRIO PARA PRATOS	UN	2.565,78	2.565,78
SIURB - EDIF	07-010-020	MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS	M	421,55	451,69
SIURB - EDIF	07-020-010	EF.06 - PEITORIL DE MADEIRA	M	246,26	247,92
SIURB - EDIF	07-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	07-060-001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	12,73	14,26
SIURB - EDIF	07-060-002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	54,92	61,52
SIURB - EDIF	07-060-008	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	1,78	2,00
SIURB - EDIF	07-060-010	RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	54,92	61,52
SIURB - EDIF	07-060-050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	12,73	14,26
SIURB - EDIF	07-060-051	RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	5,09	5,70
SIURB - EDIF	07-060-065	RETIRADA DE MAÇANETAS	PAR	6,87	7,70
SIURB - EDIF	07-060-066	RETIRADA DE ESPELHOS	PAR	4,33	4,85
SIURB - EDIF	07-060-067	RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE	PAR	4,33	4,85
SIURB - EDIF	07-060-068	RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"	UN	3,44	3,85
SIURB - EDIF	07-060-070	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	5,09	5,70
SIURB - EDIF	07-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	07-070-001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	101,29	113,46
SIURB - EDIF	07-070-002	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA	UN	61,70	68,85
SIURB - EDIF	07-070-008	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	2,30	2,58
SIURB - EDIF	07-070-010	RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	87,28	97,77
SIURB - EDIF	07-070-050	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	40,48	45,35
SIURB - EDIF	07-070-051	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	20,37	22,82
SIURB - EDIF	07-070-065	RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS	PAR	4,33	4,85

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	07-070-066	RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS	PAR	4,33	4,85
SIURB - EDIF	07-070-067	RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE	PAR	4,33	4,85
SIURB - EDIF	07-070-068	RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"	UN	3,18	3,56
SIURB - EDIF	07-070-070	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	4,33	4,85
SIURB - EDIF	07-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	07-080-001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	12,24	12,51
SIURB - EDIF	07-080-002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	16,73	17,01
SIURB - EDIF	07-080-003	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM	M	18,85	19,12
SIURB - EDIF	07-080-004	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM	M	33,29	33,57
SIURB - EDIF	07-080-010	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	378,94	382,20
SIURB - EDIF	07-080-012	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	351,65	356,48
SIURB - EDIF	07-080-013	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	178,61	182,92
SIURB - EDIF	07-080-014	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	349,09	353,40
SIURB - EDIF	07-080-015	FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	328,93	332,19
SIURB - EDIF	07-080-016	FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	127,21	131,52
SIURB - EDIF	07-080-022	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO	UN	183,74	186,19
SIURB - EDIF	07-080-035	MAÇANETA EM ZAMAC	UN	211,08	211,60
SIURB - EDIF	07-080-036	ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE	PAR	123,07	123,59
SIURB - EDIF	07-080-050	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"	UN	30,74	31,26
SIURB - EDIF	**08-000-000**	**ESQUADRIAS METALICAS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	08-001-000	PORTAS	.	.	.
SIURB - EDIF	08-001-001	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1.610,09	1.621,33
SIURB - EDIF	08-001-002	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	7.808,08	8.080,98
SIURB - EDIF	08-001-004	PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1.411,80	1.423,04
SIURB - EDIF	08-001-005	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	715,61	726,85
SIURB - EDIF	08-001-006	PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER	M2	871,94	883,18
SIURB - EDIF	08-001-010	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM	UN	3.632,50	3.654,54
SIURB - EDIF	08-001-019	PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA	M2	824,70	835,94
SIURB - EDIF	08-001-025	PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA	M2	897,48	908,72
SIURB - EDIF	08-001-026	PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS	M2	897,48	908,72
SIURB - EDIF	08-001-039	PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1.000,45	1.013,35
SIURB - EDIF	08-001-040	PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS	M2	1.068,90	1.081,80
SIURB - EDIF	08-001-041	PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER	M2	1.097,14	1.110,04
SIURB - EDIF	08-001-045	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	892,02	904,92
SIURB - EDIF	08-001-050	PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22	M2	537,84	542,47
SIURB - EDIF	08-001-051	PF.20 - PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	516,60	521,23
SIURB - EDIF	08-001-059	PF.20 - COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR	M	207,89	207,89
SIURB - EDIF	08-001-061	PF.20 - CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR	UN	279,56	279,56
SIURB - EDIF	08-001-070	EF.01/02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	223,73	226,58
SIURB - EDIF	08-001-071	EF.01/02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	223,73	226,58

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	08-001-074	EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	583,47	597,83
SIURB - EDIF	08-001-075	EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	710,91	727,27
SIURB - EDIF	08-001-080	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	243,84	245,22
SIURB - EDIF	08-001-086	EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO	M2	540,30	546,04
SIURB - EDIF	08-001-101	PORTA EM FERRO PERFILADO FIXO COMPLEMENTO PORTA (INCLUSIVE VIDRO E PINTURA)	M2	466,43	491,70
SIURB - EDIF	08-002-000	CAIXILHOS	.	.	.
SIURB - EDIF	08-002-001	CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	540,30	546,04
SIURB - EDIF	08-002-003	CP.03 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	640,55	646,29
SIURB - EDIF	08-002-005	CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE	M2	1.365,93	1.371,68
SIURB - EDIF	08-002-009	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	989,42	996,81
SIURB - EDIF	08-002-013	CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	967,59	973,33
SIURB - EDIF	08-002-017	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	815,43	822,83
SIURB - EDIF	08-002-037	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE	M2	1.397,75	1.403,49
SIURB - EDIF	08-002-043	CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	1.140,67	1.146,41
SIURB - EDIF	08-002-051	CA.02 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	653,56	660,06
SIURB - EDIF	08-002-053	CA.04 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	935,17	941,67
SIURB - EDIF	08-002-054	CA.05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE	M2	1.411,85	1.418,35
SIURB - EDIF	08-002-058	CA.09 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	997,60	1.004,10
SIURB - EDIF	08-002-062	CA.13 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	1.532,95	1.539,45
SIURB - EDIF	08-002-066	CA.17 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	1.047,43	1.053,93
SIURB - EDIF	08-002-074	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	135,04	143,52
SIURB - EDIF	08-002-075	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	139,07	147,69
SIURB - EDIF	08-002-076	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	306,26	310,10
SIURB - EDIF	08-002-080	EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	252,65	260,49
SIURB - EDIF	08-002-081	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	168,45	176,44
SIURB - EDIF	08-003-000	PORTAS ESPECIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	08-003-001	PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO	M2	897,20	908,44
SIURB - EDIF	08-003-005	PP.35/36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO	M2	446,48	463,43
SIURB - EDIF	08-003-006	PP.35/36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	410,30	427,25
SIURB - EDIF	08-003-011	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	1.119,93	1.131,16
SIURB - EDIF	08-003-020	ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	476,07	492,40
SIURB - EDIF	08-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	08-060-001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	32,04	35,88
SIURB - EDIF	08-060-005	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	54,92	61,52
SIURB - EDIF	08-060-020	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	19,57	21,92
SIURB - EDIF	08-060-021	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	15,66	17,54
SIURB - EDIF	08-060-022	RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER	UN	5,48	6,14
SIURB - EDIF	08-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	08-070-001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	45,77	51,26
SIURB - EDIF	08-070-005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS	UN	59,49	66,64
SIURB - EDIF	08-070-020	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA	M	46,97	52,61

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	08-070-021	RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA	UN	43,06	48,23
SIURB - EDIF	08-070-022	RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER	UN	7,83	8,77
SIURB - EDIF	08-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	08-080-020	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	52,98	58,62
SIURB - EDIF	08-080-021	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	69,26	74,44
SIURB - EDIF	08-080-049	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	5,65	6,22
SIURB - EDIF	08-080-050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	13,43	13,89
SIURB - EDIF	08-080-051	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	96,02	96,02
SIURB - EDIF	**09-000-000**	**INSTALACOES ELETRICAS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	09-001-000	ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE	.	.	.
SIURB - EDIF	09-001-053	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	3.826,56	3.897,62
SIURB - EDIF	09-001-054	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	UN	3.826,56	3.897,62
SIURB - EDIF	09-001-055	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA	UN	4.480,86	4.587,45
SIURB - EDIF	09-001-056	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	7.530,53	7.637,12
SIURB - EDIF	09-001-057	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA	UN	8.640,30	8.788,34
SIURB - EDIF	09-001-058	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA	UN	9.483,32	9.660,97
SIURB - EDIF	09-001-059	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA	UN	11.026,37	11.233,63
SIURB - EDIF	09-001-060	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	UN	11.793,22	12.000,48
SIURB - EDIF	09-001-061	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	12.977,43	13.214,30
SIURB - EDIF	09-001-062	LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	14.390,89	14.627,76
SIURB - EDIF	09-001-090	ENTRADA AÉREA DE TELEFONE	UN	1.478,06	1.506,40
SIURB - EDIF	09-002-000	ELETRODUTOS - BT	.	.	.
SIURB - EDIF	09-002-001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")	M	20,13	21,91
SIURB - EDIF	09-002-002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	21,19	22,97
SIURB - EDIF	09-002-003	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	24,05	25,83
SIURB - EDIF	09-002-004	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4")	M	36,26	38,93
SIURB - EDIF	09-002-005	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	36,25	38,92
SIURB - EDIF	09-002-006	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	40,65	43,32
SIURB - EDIF	09-002-007	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	60,84	64,39
SIURB - EDIF	09-002-008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	72,74	76,29
SIURB - EDIF	09-002-009	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")	M	95,44	99,00
SIURB - EDIF	09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	35,48	38,44
SIURB - EDIF	09-002-012	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	38,12	41,08
SIURB - EDIF	09-002-013	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"	M	52,62	57,06
SIURB - EDIF	09-002-014	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"	M	57,15	61,59
SIURB - EDIF	09-002-015	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"	M	72,48	76,92
SIURB - EDIF	09-002-016	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2"	M	93,92	99,84
SIURB - EDIF	09-002-017	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3"	M	98,75	104,67
SIURB - EDIF	09-002-019	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4"	M	114,80	120,73
SIURB - EDIF	09-002-020	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2"	M	27,68	29,10
SIURB - EDIF	09-002-021	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	31,12	32,54

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-002-023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"	M	57,93	62,37
SIURB - EDIF	09-002-024	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2"	M	42,68	44,87
SIURB - EDIF	09-002-025	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2"	M	67,36	71,80
SIURB - EDIF	09-002-026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	101,76	107,68
SIURB - EDIF	09-002-027	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	115,24	121,17
SIURB - EDIF	09-002-029	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"	M	144,57	150,49
SIURB - EDIF	09-002-051	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	46,12	49,67
SIURB - EDIF	09-002-052	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	49,73	53,28
SIURB - EDIF	09-002-053	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	31,18	33,85
SIURB - EDIF	09-002-054	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")	M	8,18	8,89
SIURB - EDIF	09-002-055	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	8,87	9,58
SIURB - EDIF	09-002-061	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4"	M	15,83	16,72
SIURB - EDIF	09-002-062	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1"	M	18,21	19,10
SIURB - EDIF	09-002-063	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2"	M	26,72	27,61
SIURB - EDIF	09-002-098	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	09-002-099	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	M	33,10	35,65
SIURB - EDIF	09-003-000	CONDUTORES - BT	.	.	.
SIURB - EDIF	09-003-003	CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,60	2,78
SIURB - EDIF	09-003-004	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,78	2,96
SIURB - EDIF	09-003-005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,50	3,68
SIURB - EDIF	09-003-006	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,28	6,64
SIURB - EDIF	09-003-007	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	8,36	8,77
SIURB - EDIF	09-003-008	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	12,05	12,53
SIURB - EDIF	09-003-009	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	17,03	17,57
SIURB - EDIF	09-003-010	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	24,95	25,54
SIURB - EDIF	09-003-011	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	35,70	36,59
SIURB - EDIF	09-003-012	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	51,13	52,31
SIURB - EDIF	09-003-013	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	68,17	69,65
SIURB - EDIF	09-003-014	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	86,35	88,13
SIURB - EDIF	09-003-015	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	104,87	106,94
SIURB - EDIF	09-003-016	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	129,44	131,81
SIURB - EDIF	09-003-017	CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	162,40	165,07
SIURB - EDIF	09-003-018	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	209,97	212,93
SIURB - EDIF	09-003-019	CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	309,22	312,48
SIURB - EDIF	09-003-020	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2	M	2,73	2,91
SIURB - EDIF	09-003-021	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	M	3,52	3,70
SIURB - EDIF	09-003-022	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2	M	4,47	4,65
SIURB - EDIF	09-003-023	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2	M	8,12	8,54
SIURB - EDIF	09-003-028	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,50	2,68
SIURB - EDIF	09-003-029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,82	4,00
SIURB - EDIF	09-003-030	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	5,38	5,74

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-003-031	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	7,03	7,45
SIURB - EDIF	09-003-032	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	10,63	11,11
SIURB - EDIF	09-003-033	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	11,98	12,31
SIURB - EDIF	09-003-034	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	20,49	21,09
SIURB - EDIF	09-003-035	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	29,01	29,90
SIURB - EDIF	09-003-036	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	42,15	43,34
SIURB - EDIF	09-003-037	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	57,54	59,02
SIURB - EDIF	09-003-038	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	74,33	76,10
SIURB - EDIF	09-003-039	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	109,83	111,90
SIURB - EDIF	09-003-040	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	114,23	116,60
SIURB - EDIF	09-003-041	CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	137,18	139,84
SIURB - EDIF	09-003-042	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	190,99	193,95
SIURB - EDIF	09-003-043	CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	315,08	318,34
SIURB - EDIF	09-003-060	FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO	M	1,91	2,08
SIURB - EDIF	09-003-061	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	2,88	3,05
SIURB - EDIF	09-003-070	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2	M	4,63	4,81
SIURB - EDIF	09-003-072	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2	M	11,20	11,56
SIURB - EDIF	09-003-075	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2	M	6,12	6,30
SIURB - EDIF	09-003-076	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	8,52	8,69
SIURB - EDIF	09-003-080	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2	M	7,21	7,39
SIURB - EDIF	09-004-000	COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-004-002	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA	UN	145,63	147,40
SIURB - EDIF	09-004-003	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA	UN	157,59	159,36
SIURB - EDIF	09-004-011	VOLTÍMETRO 96X96MM 250V	UN	261,35	273,79
SIURB - EDIF	09-004-030	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	UN	334,74	334,74
SIURB - EDIF	09-004-031	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A	UN	680,40	711,48
SIURB - EDIF	09-004-032	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A	UN	1.023,35	1.053,27
SIURB - EDIF	09-004-033	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A	UN	1.584,73	1.608,42
SIURB - EDIF	09-004-040	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A	UN	330,47	342,32
SIURB - EDIF	09-004-041	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A	UN	446,39	458,83
SIURB - EDIF	09-004-042	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A	UN	386,48	400,10
SIURB - EDIF	09-004-048	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	176,65	182,57
SIURB - EDIF	09-004-060	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	63,88	65,95
SIURB - EDIF	09-004-068	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	301,57	311,05
SIURB - EDIF	09-004-069	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	353,34	362,82
SIURB - EDIF	09-004-070	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	282,21	291,69
SIURB - EDIF	09-004-072	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	409,53	419,01
SIURB - EDIF	09-004-075	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	451,33	461,99
SIURB - EDIF	09-004-076	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	544,19	555,44
SIURB - EDIF	09-004-077	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	469,33	481,17
SIURB - EDIF	09-004-078	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	2.227,84	2.240,27

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-004-087	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	463,66	475,50
SIURB - EDIF	09-004-088	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	499,37	511,80
SIURB - EDIF	09-004-089	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V	UN	495,57	508,60
SIURB - EDIF	09-004-090	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	2.380,97	2.394,59
SIURB - EDIF	09-005-000	QUADROS E CAIXAS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	643,98	651,86
SIURB - EDIF	09-005-010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	1.278,62	1.291,51
SIURB - EDIF	09-005-012	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	917,77	930,66
SIURB - EDIF	09-005-014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	1.390,52	1.403,41
SIURB - EDIF	09-005-017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1.665,39	1.683,29
SIURB - EDIF	09-005-019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	3.045,91	3.072,75
SIURB - EDIF	09-005-020	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	11,90	12,61
SIURB - EDIF	09-005-021	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO	UN	17,69	18,90
SIURB - EDIF	09-005-022	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	9,08	9,79
SIURB - EDIF	09-005-023	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	13,20	14,03
SIURB - EDIF	09-005-024	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	16,64	17,85
SIURB - EDIF	09-005-025	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	16,79	17,83
SIURB - EDIF	09-005-026	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	27,82	29,20
SIURB - EDIF	09-005-027	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	14,86	16,24
SIURB - EDIF	09-005-028	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2"	UN	25,39	26,32
SIURB - EDIF	09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	20,77	21,70
SIURB - EDIF	09-005-030	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	28,40	29,33
SIURB - EDIF	09-005-031	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4"	UN	49,97	50,90
SIURB - EDIF	09-005-032	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	60,01	60,94
SIURB - EDIF	09-005-033	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	85,98	86,91
SIURB - EDIF	09-005-034	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2"	UN	210,89	212,96
SIURB - EDIF	09-005-035	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"	UN	245,96	248,38
SIURB - EDIF	09-005-037	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"	UN	463,95	466,88
SIURB - EDIF	09-005-039	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM	UN	37,22	40,03
SIURB - EDIF	09-005-040	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	39,53	44,28
SIURB - EDIF	09-005-041	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM	UN	111,88	117,50
SIURB - EDIF	09-005-042	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM	UN	169,38	176,41
SIURB - EDIF	09-005-043	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	UN	102,37	106,59
SIURB - EDIF	09-005-044	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM	UN	218,57	224,19
SIURB - EDIF	09-005-045	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM	UN	514,69	521,72
SIURB - EDIF	09-005-050	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA	UN	355,23	362,26
SIURB - EDIF	09-005-051	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA	UN	380,75	387,16
SIURB - EDIF	09-005-055	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	78,00	87,37
SIURB - EDIF	09-005-056	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	212,13	219,55
SIURB - EDIF	09-005-057	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	517,13	538,01
SIURB - EDIF	09-005-058	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	285,58	306,98

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-005-059	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	390,86	419,19
SIURB - EDIF	09-005-060	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	230,78	249,57
SIURB - EDIF	09-005-062	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	133,21	139,73
SIURB - EDIF	09-005-063	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM	UN	253,25	262,13
SIURB - EDIF	09-005-064	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM	UN	459,59	473,80
SIURB - EDIF	09-005-065	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM	UN	726,51	747,24
SIURB - EDIF	09-005-066	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM	UN	1.616,58	1.646,19
SIURB - EDIF	09-005-067	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM	UN	3.694,51	3.730,04
SIURB - EDIF	09-005-068	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM	UN	157,18	161,40
SIURB - EDIF	09-005-069	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM	UN	159,82	165,44
SIURB - EDIF	09-005-070	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	199,90	206,93
SIURB - EDIF	09-005-071	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM	UN	267,94	276,37
SIURB - EDIF	09-005-072	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	351,92	361,76
SIURB - EDIF	09-005-073	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100	UN	934,43	945,68
SIURB - EDIF	09-005-090	CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS	UN	100,95	106,88
SIURB - EDIF	09-005-098	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1.275,83	1.299,15
SIURB - EDIF	09-006-000	CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-006-018	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V	UN	1.810,80	1.822,64
SIURB - EDIF	09-006-019	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V	UN	2.481,91	2.499,68
SIURB - EDIF	09-006-020	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V	UN	4.103,27	4.121,04
SIURB - EDIF	09-006-023	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	351,06	362,90
SIURB - EDIF	09-006-024	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	825,38	837,22
SIURB - EDIF	09-006-025	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	1.128,38	1.140,22
SIURB - EDIF	09-006-026	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	1.462,93	1.474,77
SIURB - EDIF	09-006-027	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	456,98	468,82
SIURB - EDIF	09-006-028	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	955,23	967,07
SIURB - EDIF	09-006-029	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V	UN	1.361,14	1.372,98
SIURB - EDIF	09-006-030	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V	UN	2.373,84	2.394,57
SIURB - EDIF	09-006-033	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A	UN	166,17	168,84
SIURB - EDIF	09-006-036	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A	UN	311,77	315,32
SIURB - EDIF	09-006-049	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A	UN	11,14	11,83
SIURB - EDIF	09-006-058	FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A	UN	74,85	75,54
SIURB - EDIF	09-006-059	FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A	UN	98,94	99,63
SIURB - EDIF	09-006-060	FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A	UN	135,89	136,58
SIURB - EDIF	09-006-061	FUSÍVEL TIPO NH TAMANHO 04 DE 800-1250A	UN	716,02	718,98
SIURB - EDIF	09-006-062	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A	UN	69,88	75,81
SIURB - EDIF	09-006-063	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A	UN	85,18	91,11
SIURB - EDIF	09-006-064	BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A	UN	107,42	113,35
SIURB - EDIF	09-006-065	BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A	UN	220,55	226,48
SIURB - EDIF	09-006-066	BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A	UN	302,37	308,30
SIURB - EDIF	09-006-067	BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 03 DE 425 - 630A	UN	451,28	460,16

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-006-068	BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800 - 1250A	UN	1.596,19	1.608,03
SIURB - EDIF	09-006-069	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM	UN	15,76	16,94
SIURB - EDIF	09-006-070	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM	UN	37,70	39,18
SIURB - EDIF	09-006-071	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM	UN	42,58	44,06
SIURB - EDIF	09-006-072	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM	UN	55,88	57,65
SIURB - EDIF	09-006-073	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	16,16	17,02
SIURB - EDIF	09-006-074	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	27,00	27,86
SIURB - EDIF	09-006-075	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	57,68	58,54
SIURB - EDIF	09-006-076	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	127,78	128,82
SIURB - EDIF	09-006-077	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	135,36	136,40
SIURB - EDIF	09-006-078	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	313,19	314,23
SIURB - EDIF	09-006-079	BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM	M	643,72	658,53
SIURB - EDIF	09-006-080	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	M	889,22	905,50
SIURB - EDIF	09-006-081	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM	M	1.179,11	1.196,87
SIURB - EDIF	09-006-082	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM	M	1.272,96	1.293,69
SIURB - EDIF	09-006-083	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM	M	1.538,20	1.560,41
SIURB - EDIF	09-006-088	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	403,10	413,45
SIURB - EDIF	09-006-090	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2	M	9,53	10,01
SIURB - EDIF	09-006-091	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	12,09	12,68
SIURB - EDIF	09-006-092	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	18,79	19,56
SIURB - EDIF	09-006-093	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	26,16	27,17
SIURB - EDIF	09-006-094	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	33,35	34,60
SIURB - EDIF	09-006-095	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	48,28	50,11
SIURB - EDIF	09-006-096	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2	M	66,84	68,86
SIURB - EDIF	09-006-097	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2	M	94,87	97,00
SIURB - EDIF	09-006-098	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2	M	118,34	121,07
SIURB - EDIF	09-006-099	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	411,04	418,92
SIURB - EDIF	09-007-000	PONTOS DE ENERGIA	.	.	.
SIURB - EDIF	09-007-001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	142,84	154,68
SIURB - EDIF	09-007-002	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	221,74	240,10
SIURB - EDIF	09-007-003	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	282,38	306,06
SIURB - EDIF	09-007-005	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	225,35	243,71
SIURB - EDIF	09-007-006	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	294,40	318,08
SIURB - EDIF	09-007-007	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	368,37	397,98
SIURB - EDIF	09-007-008	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	223,53	241,30
SIURB - EDIF	09-007-010	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	204,77	223,13
SIURB - EDIF	09-007-015	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	162,52	174,36
SIURB - EDIF	09-007-018	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	237,37	255,73
SIURB - EDIF	09-007-030	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	264,71	283,07
SIURB - EDIF	09-007-035	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	162,12	173,96
SIURB - EDIF	09-007-036	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	241,02	259,38

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-007-037	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	301,66	325,34
SIURB - EDIF	09-007-038	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	391,90	421,51
SIURB - EDIF	09-007-040	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	224,05	242,41
SIURB - EDIF	09-007-041	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	296,96	320,64
SIURB - EDIF	09-007-045	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	181,80	193,64
SIURB - EDIF	09-007-050	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	256,65	275,01
SIURB - EDIF	09-007-055	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	275,25	293,61
SIURB - EDIF	09-007-056	PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	371,84	395,52
SIURB - EDIF	09-007-060	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	145,95	157,79
SIURB - EDIF	09-007-061	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	215,12	232,89
SIURB - EDIF	09-007-070	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	225,39	240,19
SIURB - EDIF	09-007-075	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	246,71	267,44
SIURB - EDIF	09-007-076	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	191,96	200,84
SIURB - EDIF	09-007-080	PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"	UN	401,93	431,54
SIURB - EDIF	09-007-085	PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"	UN	250,00	264,80
SIURB - EDIF	09-007-090	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	235,51	254,46
SIURB - EDIF	09-007-095	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	271,57	290,80
SIURB - EDIF	09-008-000	DISJUNTORES	.	.	.
SIURB - EDIF	09-008-010	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	28,41	29,79
SIURB - EDIF	09-008-011	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	27,45	29,17
SIURB - EDIF	09-008-012	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	78,69	81,45
SIURB - EDIF	09-008-013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	75,56	79,00
SIURB - EDIF	09-008-014	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	110,51	114,65
SIURB - EDIF	09-008-015	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	101,17	106,35
SIURB - EDIF	09-008-016	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	118,85	125,06
SIURB - EDIF	09-008-017	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	227,43	232,61
SIURB - EDIF	09-008-018	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	218,03	223,21
SIURB - EDIF	09-008-019	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	77,38	80,82
SIURB - EDIF	09-008-020	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	143,19	146,63
SIURB - EDIF	09-008-021	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V	UN	32.805,34	32.852,71
SIURB - EDIF	09-008-022	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V	UN	25.823,88	25.871,25
SIURB - EDIF	09-008-023	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V	UN	29.183,38	29.230,75
SIURB - EDIF	09-008-024	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V	UN	30.643,07	30.690,44
SIURB - EDIF	09-008-025	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V	UN	47.069,26	47.116,63
SIURB - EDIF	09-008-026	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V	UN	78.671,39	78.718,76
SIURB - EDIF	09-008-027	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V	UN	88.696,33	88.743,70
SIURB - EDIF	09-008-028	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A	UN	1.298,41	1.299,79
SIURB - EDIF	09-008-029	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A	UN	1.190,99	1.192,37
SIURB - EDIF	09-008-031	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1.375,70	1.382,80
SIURB - EDIF	09-008-033	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2.544,57	2.551,67
SIURB - EDIF	09-008-035	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	5.583,76	5.592,64

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-008-037	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL	UN	5.414,68	5.423,56
SIURB - EDIF	09-008-046	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1.263,89	1.274,55
SIURB - EDIF	09-008-047	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1.263,88	1.274,54
SIURB - EDIF	09-008-048	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1.263,88	1.274,54
SIURB - EDIF	09-008-050	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2.360,47	2.372,90
SIURB - EDIF	09-008-052	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2.360,47	2.372,90
SIURB - EDIF	09-008-053	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2.370,39	2.384,01
SIURB - EDIF	09-008-055	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2.372,69	2.386,31
SIURB - EDIF	09-008-056	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	4.204,55	4.219,94
SIURB - EDIF	09-008-058	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	4.191,20	4.206,59
SIURB - EDIF	09-008-080	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	764,82	771,92
SIURB - EDIF	09-008-081	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	638,57	645,67
SIURB - EDIF	09-008-082	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	606,15	613,25
SIURB - EDIF	09-008-083	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	509,52	517,22
SIURB - EDIF	09-008-085	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	852,76	861,64
SIURB - EDIF	09-008-086	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	937,75	947,81
SIURB - EDIF	09-008-090	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	1.256,01	1.266,66
SIURB - EDIF	09-009-000	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-009-032	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	518,84	536,61
SIURB - EDIF	09-009-035	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	793,47	811,24
SIURB - EDIF	09-009-036	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	1.046,58	1.061,38
SIURB - EDIF	09-009-037	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	696,66	705,54
SIURB - EDIF	09-009-038	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	212,56	218,49
SIURB - EDIF	09-009-039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	265,43	271,95
SIURB - EDIF	09-009-043	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	251,44	257,37
SIURB - EDIF	09-009-044	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 200W	UN	466,12	470,85
SIURB - EDIF	09-009-050	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	283,05	289,57
SIURB - EDIF	09-009-051	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	214,53	216,72
SIURB - EDIF	09-009-052	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 10W - BASE G13-IRC>=80 - COMPLETA	UN	292,91	300,61
SIURB - EDIF	09-009-053	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	265,30	273,59
SIURB - EDIF	09-009-054	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA	UN	282,37	290,66
SIURB - EDIF	09-009-055	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W - COMPLETA	UN	356,97	365,85
SIURB - EDIF	09-009-057	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	670,57	682,41
SIURB - EDIF	09-009-067	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W	UN	198,57	205,09
SIURB - EDIF	09-009-069	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W	UN	247,13	256,01
SIURB - EDIF	09-009-071	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W	UN	176,97	183,49
SIURB - EDIF	09-009-072	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	216,66	225,54
SIURB - EDIF	09-009-074	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	255,72	262,24
SIURB - EDIF	09-009-075	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	313,88	322,76

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-009-076	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	362,11	370,99
SIURB - EDIF	09-009-078	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W	UN	252,16	258,68
SIURB - EDIF	09-009-079	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W	UN	317,96	326,84
SIURB - EDIF	09-009-087	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	292,08	300,96
SIURB - EDIF	09-009-088	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	368,83	377,71
SIURB - EDIF	09-009-091	LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W	UN	358,25	364,77
SIURB - EDIF	09-009-092	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W	UN	422,29	431,17
SIURB - EDIF	09-009-093	LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W	UN	274,32	280,84
SIURB - EDIF	09-009-094	LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W	UN	335,25	341,77
SIURB - EDIF	09-009-095	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W	UN	282,60	291,48
SIURB - EDIF	09-009-096	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W	UN	375,88	384,76
SIURB - EDIF	09-010-000	EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA	.	.	.
SIURB - EDIF	09-010-023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	235,61	244,49
SIURB - EDIF	09-010-024	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC	UN	672,62	681,50
SIURB - EDIF	09-010-027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	279,32	288,20
SIURB - EDIF	09-010-028	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	UN	84,59	92,29
SIURB - EDIF	09-010-031	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V	UN	478,36	481,32
SIURB - EDIF	09-010-050	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1.106,21	1.141,74
SIURB - EDIF	09-010-053	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	UN	1.542,33	1.595,63
SIURB - EDIF	09-010-054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	169,49	181,33
SIURB - EDIF	09-010-055	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	88,62	91,58
SIURB - EDIF	09-010-058	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	146,70	149,66
SIURB - EDIF	09-010-062	SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	115,19	118,15
SIURB - EDIF	09-010-063	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	165,91	168,87
SIURB - EDIF	09-010-066	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS	UN	191,27	194,23
SIURB - EDIF	09-010-071	DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA	UN	72,13	75,68
SIURB - EDIF	09-010-074	NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN.	UN	47.009,62	47.029,16
SIURB - EDIF	09-010-075	NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS	UN	25.896,10	25.904,98
SIURB - EDIF	09-010-077	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA	UN	23.139,19	23.158,73
SIURB - EDIF	09-010-085	GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA	UN	111.346,23	111.346,23
SIURB - EDIF	09-010-086	GRUPO GERADOR 150KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA	UN	114.005,06	114.005,06
SIURB - EDIF	09-010-089	GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA	UN	188.596,69	188.596,69
SIURB - EDIF	09-011-000	PÁRA-RAIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-011-005	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	738,63	768,24
SIURB - EDIF	09-011-014	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	147,06	157,72
SIURB - EDIF	09-011-015	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	88,22	97,10
SIURB - EDIF	09-011-017	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	181,19	193,63
SIURB - EDIF	09-011-018	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	263,05	275,49
SIURB - EDIF	09-011-040	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	12,59	13,15

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-011-050	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	631,21	660,82
SIURB - EDIF	09-011-051	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	49,02	52,93
SIURB - EDIF	09-011-053	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	62,21	66,41
SIURB - EDIF	09-011-054	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	77,23	82,03
SIURB - EDIF	09-011-061	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	99,66	105,59
SIURB - EDIF	09-011-090	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	1.233,62	1.257,30
SIURB - EDIF	09-011-091	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	426,95	445,31
SIURB - EDIF	09-011-094	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	30,53	32,50
SIURB - EDIF	09-011-095	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	24,10	26,07
SIURB - EDIF	09-011-102	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 3/8" P/ PARA-RAIO	M	15,01	16,22
SIURB - EDIF	09-012-000	DIVERSOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-012-050	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	2.575,81	2.612,52
SIURB - EDIF	09-012-051	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	2.627,79	2.664,50
SIURB - EDIF	09-012-052	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	2.898,12	2.980,43
SIURB - EDIF	09-012-053	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1.658,77	1.709,74
SIURB - EDIF	09-012-054	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	4.277,72	4.437,64
SIURB - EDIF	09-013-000	ELETROFERRAGENS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-013-005	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	71,46	76,20
SIURB - EDIF	09-013-007	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	52,54	54,35
SIURB - EDIF	09-013-008	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO.	M	110,09	115,42
SIURB - EDIF	09-013-011	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	70,85	75,59
SIURB - EDIF	09-013-013	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	51,30	53,11
SIURB - EDIF	09-013-014	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	103,87	109,20
SIURB - EDIF	09-013-021	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	120,56	126,48
SIURB - EDIF	09-013-022	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	135,72	142,24
SIURB - EDIF	09-013-023	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	150,09	157,20
SIURB - EDIF	09-013-024	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.	M	164,76	172,57
SIURB - EDIF	09-013-025	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	179,95	188,24
SIURB - EDIF	09-013-026	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST.	M	209,08	217,96
SIURB - EDIF	09-013-027	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	222,65	231,54
SIURB - EDIF	09-013-031	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	M	197,45	206,92
SIURB - EDIF	09-013-032	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	219,50	229,57
SIURB - EDIF	09-013-033	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.	M	247,79	258,45
SIURB - EDIF	09-013-034	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	269,60	280,85
SIURB - EDIF	09-013-035	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST.	M	317,04	328,88
SIURB - EDIF	09-013-038	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.	M	117,66	123,58
SIURB - EDIF	09-013-039	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST.	M	129,17	135,69
SIURB - EDIF	09-013-040	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST.	M	149,89	157,00
SIURB - EDIF	09-013-041	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.	M	163,13	170,83
SIURB - EDIF	09-013-042	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST.	M	184,19	192,48
SIURB - EDIF	09-013-043	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST.	M	206,90	215,79

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-013-044	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST.	M	224,74	233,62
SIURB - EDIF	09-013-046	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	M	192,10	201,57
SIURB - EDIF	09-013-047	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST.	M	220,73	230,79
SIURB - EDIF	09-013-048	ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.	M	246,23	256,89
SIURB - EDIF	09-013-050	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST.	M	314,58	326,42
SIURB - EDIF	09-014-000	ALTA TENSÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-014-001	ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM	L	25,54	25,84
SIURB - EDIF	09-014-006	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV	UN	154,56	158,11
SIURB - EDIF	09-014-007	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV	UN	188,38	191,34
SIURB - EDIF	09-014-008	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV	UN	85,87	89,42
SIURB - EDIF	09-014-009	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV	UN	42,28	45,24
SIURB - EDIF	09-014-013	VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	M	88,97	91,33
SIURB - EDIF	09-014-014	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	UN	33,43	34,61
SIURB - EDIF	09-014-017	CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR	M	104,55	108,89
SIURB - EDIF	09-014-021	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	390,40	407,19
SIURB - EDIF	09-014-022	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	507,83	533,01
SIURB - EDIF	09-014-023	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	892,35	925,92
SIURB - EDIF	09-014-024	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	1.406,91	1.448,88
SIURB - EDIF	09-014-025	BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV	UN	528,45	531,41
SIURB - EDIF	09-014-026	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	118,61	120,98
SIURB - EDIF	09-014-027	CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM	UN	1.005,61	1.008,57
SIURB - EDIF	09-014-028	BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO	UN	257,22	260,18
SIURB - EDIF	09-014-029	FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV	UN	515,75	518,71
SIURB - EDIF	09-014-030	BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A	UN	470,13	479,01
SIURB - EDIF	09-014-034	TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V	UN	3.086,36	3.094,75
SIURB - EDIF	09-014-036	FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UN	42,76	44,24
SIURB - EDIF	09-014-038	DISJUNTOR PVO 15KV/ 350MVA - COMPLETO	UN	20.013,59	20.060,96
SIURB - EDIF	09-014-040	BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO	UN	1.534,35	1.534,35
SIURB - EDIF	09-014-042	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	UN	647,76	647,76
SIURB - EDIF	09-014-045	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	116,03	121,81
SIURB - EDIF	09-014-046	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV	UN	674,59	674,84
SIURB - EDIF	09-014-047	CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO	UN	1.414,31	1.435,29
SIURB - EDIF	09-014-048	JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA	M2	1.511,07	1.519,04
SIURB - EDIF	09-014-049	PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM)	UN	53,25	54,49
SIURB - EDIF	09-014-050	PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM	UN	13,79	14,41
SIURB - EDIF	09-014-051	MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA	UN	330,65	364,22
SIURB - EDIF	09-014-053	LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS	UN	1.115,78	1.222,48
SIURB - EDIF	09-014-057	BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE	UN	76,44	78,81
SIURB - EDIF	09-014-059	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	PAR	602,11	602,23
SIURB - EDIF	09-014-060	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV	UN	2.257,08	2.282,26
SIURB - EDIF	09-014-061	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	1.656,08	1.681,26

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-014-062	CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	3.019,47	3.053,05
SIURB - EDIF	09-014-063	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA	UN	1.141,31	1.147,24
SIURB - EDIF	09-014-106	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, PARA USO INTERNO, MANOBRA SEM CARGA INTERNA, 15KV/400A, COM BASE PARA FUSÍVEL HH	UN	3.002,75	3.034,32
SIURB - EDIF	09-015-002	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA	UN	4.974,75	4.986,59
SIURB - EDIF	09-015-005	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA	UN	21.143,01	21.226,95
SIURB - EDIF	09-015-006	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA	UN	28.037,39	28.121,33
SIURB - EDIF	09-015-007	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA	UN	37.099,02	37.182,96
SIURB - EDIF	09-015-008	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA	UN	46.678,69	46.762,63
SIURB - EDIF	09-015-020	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA	UN	4.926,51	5.027,24
SIURB - EDIF	09-015-025	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA	UN	4.401,68	4.502,41
SIURB - EDIF	09-015-040	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V	UN	76.417,64	76.501,58
SIURB - EDIF	09-015-041	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, À SECO, 300 KVA, 13,8/ 13,2/ 12,6 KV - 220V, CLASSE 15 KV	UN	60.783,21	60.909,12
SIURB - EDIF	09-016-002	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVA	UN	794,99	832,02
SIURB - EDIF	09-016-004	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVA	UN	1.382,42	1.419,45
SIURB - EDIF	09-016-006	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15KVA	UN	2.175,72	2.224,59
SIURB - EDIF	09-016-008	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVA	UN	2.668,96	2.717,83
SIURB - EDIF	09-016-011	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVA	UN	3.338,51	3.395,78
SIURB - EDIF	09-016-013	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVA	UN	4.466,01	4.540,06
SIURB - EDIF	09-016-015	CAPACITOR PARA CORREÇÃO DP FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVA	UN	6.505,77	6.579,82
SIURB - EDIF	09-016-016	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	UN	15.304,97	15.353,84
SIURB - EDIF	09-016-017	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 30 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	UN	24.918,04	24.975,31
SIURB - EDIF	09-016-018	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 50 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	UN	31.567,63	31.641,68
SIURB - EDIF	09-017-001	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	281,64	283,71
SIURB - EDIF	09-017-002	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II	UN	266,83	270,27
SIURB - EDIF	09-017-003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	UN	285,80	289,24
SIURB - EDIF	09-017-006	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	176,67	177,53
SIURB - EDIF	09-017-007	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	245,52	246,38
SIURB - EDIF	09-017-010	EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR	UN	1.755,51	1.759,79
SIURB - EDIF	09-017-012	BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UN	102,12	111,00
SIURB - EDIF	09-017-013	FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV	UN	443,14	446,10
SIURB - EDIF	09-017-014	FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV	UN	443,14	446,10
SIURB - EDIF	09-017-015	FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV	UN	459,52	462,48
SIURB - EDIF	09-017-016	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MANUAL	UN	35.873,46	35.920,83
SIURB - EDIF	09-017-017	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO	UN	28.121,93	28.169,30
SIURB - EDIF	09-017-018	PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV	UN	280,47	287,18
SIURB - EDIF	09-017-019	ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM	UN	556,66	556,78
SIURB - EDIF	09-017-020	LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	PAR	36,72	36,84
SIURB - EDIF	09-017-021	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V	UN	47.243,86	47.327,80
SIURB - EDIF	09-017-022	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 225KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V	UN	53.751,09	53.835,03
SIURB - EDIF	09-017-023	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A	UN	1.413,56	1.421,95
SIURB - EDIF	09-017-024	RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO	UN	8.188,39	8.188,39

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-017-025	REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2	M	34,94	39,13
SIURB - EDIF	09-017-026	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	UN	138,35	141,80
SIURB - EDIF	09-017-027	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	161,53	164,98
SIURB - EDIF	09-017-028	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA	UN	160,52	163,97
SIURB - EDIF	09-017-029	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	73,64	74,88
SIURB - EDIF	09-017-030	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	33,05	33,05
SIURB - EDIF	09-017-031	CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE	UN	63,48	63,48
SIURB - EDIF	09-017-032	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A	UN	1.344,30	1.352,69
SIURB - EDIF	09-017-033	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A	UN	1.321,61	1.330,00
SIURB - EDIF	09-017-034	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5A	UN	1.352,07	1.360,46
SIURB - EDIF	09-017-106	CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO-HASTE EM T, PARA BITOLA DO CABO ENTRE 50MM2 ATÉ 95MM2 PARA HASTE DE 5/8"; E 3/4"	UN	164,73	168,57
SIURB - EDIF	09-020-000	CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-020-010	LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W	CJ	6.532,56	6.691,84
SIURB - EDIF	09-020-011	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CJ	3.981,00	4.140,28
SIURB - EDIF	09-020-033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	2.396,45	2.473,18
SIURB - EDIF	09-020-034	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	2.707,38	2.784,11
SIURB - EDIF	09-020-035	POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	3.815,25	3.956,18
SIURB - EDIF	09-020-036	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	3.356,13	3.497,06
SIURB - EDIF	00-094-243	GRUPO GERADOR 81KVA	H	86,13	86,13
SIURB - EDIF	09-050-000	DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-050-001	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO	UN	197,18	220,86
SIURB - EDIF	09-050-002	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	246,47	276,08
SIURB - EDIF	09-050-003	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	197,18	220,86
SIURB - EDIF	09-050-004	REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-050-005	REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-050-006	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP"	UN	98,59	110,43
SIURB - EDIF	09-050-009	REMOÇÃO DE PERFILADOS	M	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-050-010	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-050-011	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"	M	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-050-012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-050-013	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-050-014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2,46	2,76
SIURB - EDIF	09-050-015	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	4,93	5,52
SIURB - EDIF	09-050-016	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,96	3,31
SIURB - EDIF	09-050-017	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	5,92	6,63
SIURB - EDIF	09-050-018	REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-050-020	REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-051-000	DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS	.	.	.

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-051-011	REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-051-015	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-051-016	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	34,51	38,65
SIURB - EDIF	09-051-017	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	64,08	71,78
SIURB - EDIF	09-051-025	REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-051-026	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-051-027	REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-051-029	REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-051-030	REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-051-032	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-051-034	REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-051-035	REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	UN	289,49	318,12
SIURB - EDIF	09-051-036	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-051-037	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-051-038	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR	UN	36,97	41,41
SIURB - EDIF	09-051-039	REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED"	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-052-000	DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-052-001	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-052-002	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-052-003	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-052-004	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-052-005	REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-052-006	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-052-008	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-052-009	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-052-010	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-052-011	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	36,97	41,41
SIURB - EDIF	09-052-012	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-052-013	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-052-014	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-052-018	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-052-019	REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-052-020	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-052-025	REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	UN	39,44	44,17
SIURB - EDIF	09-052-101	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	3,29	3,69
SIURB - EDIF	09-052-102	REMOÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR	UN	3,29	3,69
SIURB - EDIF	09-053-000	DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-053-010	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-053-011	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-053-014	REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-053-015	REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO	M	12,32	13,80

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-053-016	REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-053-020	REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-053-021	REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-053-022	REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-053-025	REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-053-055	REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	29,58	33,13
SIURB - EDIF	09-053-056	REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-053-060	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	246,47	276,08
SIURB - EDIF	09-053-061	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO	UN	394,36	441,73
SIURB - EDIF	09-053-062	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	246,47	276,08
SIURB - EDIF	09-054-000	DEMOLIÇÕES - CABINE PRIMÁRIA	.	.	.
SIURB - EDIF	09-054-001	REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	7,39	8,28
SIURB - EDIF	09-054-002	REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-054-003	REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-054-004	REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-054-005	REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA	UN	69,87	78,27
SIURB - EDIF	09-054-006	REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-054-007	REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-054-008	REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	M	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-054-009	REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE	UN	4,12	4,61
SIURB - EDIF	09-054-010	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR	UN	139,75	156,54
SIURB - EDIF	09-054-011	REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UN	32,04	35,89
SIURB - EDIF	09-054-012	REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO	UN	190,90	207,69
SIURB - EDIF	09-054-013	REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV	UN	365,58	403,36
SIURB - EDIF	09-054-014	REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-054-015	REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE	UN	32,93	36,88
SIURB - EDIF	09-054-016	REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2	M	34,94	39,13
SIURB - EDIF	09-054-017	REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV	UN	104,81	117,40
SIURB - EDIF	09-054-018	REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	94,40	103,28
SIURB - EDIF	09-054-019	REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR	UN	69,87	78,27
SIURB - EDIF	09-054-020	REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-054-021	REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR	L	0,82	0,92
SIURB - EDIF	09-054-022	REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	UN	10,29	11,53
SIURB - EDIF	09-054-023	REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-054-024	REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-054-025	REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T.	UN	22,97	25,73
SIURB - EDIF	09-054-026	REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR	UN	104,81	117,40
SIURB - EDIF	09-054-027	REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR	UN	69,87	78,27
SIURB - EDIF	09-060-000	RETIRADAS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-060-001	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO	UN	197,18	220,86
SIURB - EDIF	09-060-002	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	246,47	276,08

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-060-003	RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	221,83	248,47
SIURB - EDIF	09-060-004	RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-060-005	RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-060-008	RETIRADA DE CONDULETE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-060-009	RETIRADA DE PERFILADOS	M	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-060-012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-060-013	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-060-014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2,46	2,76
SIURB - EDIF	09-060-015	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	4,93	5,52
SIURB - EDIF	09-060-016	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,96	3,31
SIURB - EDIF	09-060-017	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	5,92	6,63
SIURB - EDIF	09-060-018	RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-060-020	RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-061-000	RETIRADAS - CAIXAS E QUADROS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-061-010	RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS	M	39,44	44,17
SIURB - EDIF	09-061-011	RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-061-015	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-061-016	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	34,51	38,65
SIURB - EDIF	09-061-017	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	64,08	71,78
SIURB - EDIF	09-061-025	RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-061-026	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	98,59	110,43
SIURB - EDIF	09-061-030	RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-061-032	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-061-034	RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-061-035	RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	UN	578,97	636,24
SIURB - EDIF	09-061-037	RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-061-038	RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR	UN	36,97	41,41
SIURB - EDIF	09-061-039	RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-061-040	RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-062-000	RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-062-001	RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-062-002	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	4,93	5,52
SIURB - EDIF	09-062-003	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-062-004	RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-062-005	RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-062-010	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-062-011	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	36,97	41,41
SIURB - EDIF	09-062-012	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-062-013	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-062-014	RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-062-018	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA	UN	73,94	82,82

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-062-019	RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-062-025	RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-062-101	RETIRADA DE LÂMPADA LED	UN	4,32	4,84
SIURB - EDIF	09-062-102	RETIRADA DE LÂMPADA LED TUBULAR	UN	4,32	4,84
SIURB - EDIF	09-063-000	RETIRADAS - PÁRA-RAIOS E OUTROS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-063-014	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-063-015	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-063-016	RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-063-060	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	246,47	276,08
SIURB - EDIF	09-063-061	RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO	UN	394,36	441,73
SIURB - EDIF	09-063-062	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	555,16	621,86
SIURB - EDIF	09-064-000	RETIRADAS - CABINE PRIMÁRIA	.	.	.
SIURB - EDIF	09-064-001	RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-064-002	RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-064-003	RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-064-004	RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-064-005	RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA	UN	104,81	117,40
SIURB - EDIF	09-064-006	RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-064-007	RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-064-008	RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	M	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-064-009	RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE	UN	4,12	4,61
SIURB - EDIF	09-064-010	RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V.	UN	139,75	156,54
SIURB - EDIF	09-064-011	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UN	32,04	35,89
SIURB - EDIF	09-064-012	RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO	UN	190,90	207,69
SIURB - EDIF	09-064-013	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV	UN	365,58	403,36
SIURB - EDIF	09-064-014	RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-064-015	RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE	UN	32,93	36,88
SIURB - EDIF	09-064-016	RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2	M	7,39	8,28
SIURB - EDIF	09-064-017	RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV	UN	76,36	83,07
SIURB - EDIF	09-064-018	RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	148,81	163,62
SIURB - EDIF	09-064-023	RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-064-024	RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-070-000	RECOLOCAÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-070-001	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO	UN	381,80	415,37
SIURB - EDIF	09-070-002	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	521,54	571,91
SIURB - EDIF	09-070-003	RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	246,47	276,08
SIURB - EDIF	09-070-004	RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-070-005	RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-070-008	RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-070-009	RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-070-012	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	14,79	16,56

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-070-013	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	29,58	33,13
SIURB - EDIF	09-070-014	RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2,46	2,76
SIURB - EDIF	09-070-015	RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	34,51	38,65
SIURB - EDIF	09-070-016	RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	1,48	1,66
SIURB - EDIF	09-070-017	RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-070-018	RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-070-020	RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-071-000	RECOLOCAÇÕES - CAIXAS E QUADROS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-071-010	RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS	M	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-071-011	RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-071-015	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-071-016	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	39,44	44,17
SIURB - EDIF	09-071-017	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-071-025	RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-071-026	RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	297,92	333,71
SIURB - EDIF	09-071-030	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	12,32	13,80
SIURB - EDIF	09-071-032	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-071-034	RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-071-035	RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA	UN	578,97	636,24
SIURB - EDIF	09-071-037	RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR	UN	34,51	38,65
SIURB - EDIF	09-071-038	RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-071-039	RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED"	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-071-040	RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-072-000	RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-072-001	RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-072-002	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	32,04	35,89
SIURB - EDIF	09-072-003	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-072-004	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-072-005	RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2,06	2,31
SIURB - EDIF	09-072-011	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	73,94	82,82
SIURB - EDIF	09-072-012	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	197,18	220,86
SIURB - EDIF	09-072-013	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO	UN	98,59	110,43
SIURB - EDIF	09-072-014	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-072-018	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-072-019	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM	UN	39,44	44,17
SIURB - EDIF	09-072-025	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	UN	49,29	55,22
SIURB - EDIF	09-072-101	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADAS	UN	10,35	11,60
SIURB - EDIF	09-073-000	RECOLOCAÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-073-014	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-073-015	RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-073-016	RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT"	UN	14,79	16,56

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-073-060	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	381,80	415,37
SIURB - EDIF	09-073-061	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO	UN	521,54	571,91
SIURB - EDIF	09-073-062	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	596,32	667,96
SIURB - EDIF	09-074-000	RECOLOCAÇÕES - CABINES PRIMÁRIAS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-074-001	RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-074-002	RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-074-003	RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO	UN	32,04	35,89
SIURB - EDIF	09-074-004	RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.	UN	29,58	33,13
SIURB - EDIF	09-074-005	RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA	UN	139,75	156,54
SIURB - EDIF	09-074-006	RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-074-007	RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-074-008	RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"	M	19,72	22,09
SIURB - EDIF	09-074-009	RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE	UN	9,86	11,04
SIURB - EDIF	09-074-010	RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV	UN	235,20	260,38
SIURB - EDIF	09-074-011	RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UN	85,22	93,61
SIURB - EDIF	09-074-012	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO	UN	445,51	492,88
SIURB - EDIF	09-074-013	RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV	UN	763,59	830,74
SIURB - EDIF	09-074-014	RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS	UN	71,24	77,96
SIURB - EDIF	09-074-015	RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE	UN	139,75	156,54
SIURB - EDIF	09-074-016	RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2	M	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-074-017	RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV	UN	260,50	267,22
SIURB - EDIF	09-074-018	RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	297,62	327,23
SIURB - EDIF	09-074-023	RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"	UN	24,65	27,61
SIURB - EDIF	09-074-024	RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS	UN	14,79	16,56
SIURB - EDIF	09-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	09-080-003	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN	UN	1.265,84	1.316,21
SIURB - EDIF	09-080-004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	1.456,11	1.506,48
SIURB - EDIF	09-080-011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO	UN	14.808,53	14.879,62
SIURB - EDIF	09-080-018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	18,63	20,11
SIURB - EDIF	09-080-019	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	21,89	23,66
SIURB - EDIF	09-080-020	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	24,56	26,33
SIURB - EDIF	09-080-021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	24,03	25,80
SIURB - EDIF	09-080-022	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	24,80	26,57
SIURB - EDIF	09-080-023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	34,58	36,95
SIURB - EDIF	09-080-024	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2	UN	34,39	36,76
SIURB - EDIF	09-080-025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2	UN	41,75	44,12
SIURB - EDIF	09-080-026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2	UN	54,95	57,91
SIURB - EDIF	09-080-027	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2	UN	56,42	59,38
SIURB - EDIF	09-080-028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2	UN	66,68	69,64
SIURB - EDIF	09-080-029	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2	UN	70,41	73,37
SIURB - EDIF	09-080-030	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2	UN	82,25	85,21

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-082-000	SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-082-001	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	17,94	19,17
SIURB - EDIF	09-082-002	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	33,20	34,73
SIURB - EDIF	09-082-003	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	40,06	41,88
SIURB - EDIF	09-082-004	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	44,60	46,68
SIURB - EDIF	09-082-005	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	19,71	20,94
SIURB - EDIF	09-082-006	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	UN	4,24	4,49
SIURB - EDIF	09-082-007	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	6,14	6,39
SIURB - EDIF	09-082-008	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	11,74	11,99
SIURB - EDIF	09-082-009	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	25,10	26,58
SIURB - EDIF	09-082-010	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	21,05	22,28
SIURB - EDIF	09-082-012	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	57,35	58,83
SIURB - EDIF	09-082-013	TOMADA 3P+T 30A - 440V	UN	130,75	133,42
SIURB - EDIF	09-082-014	TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	140,76	144,02
SIURB - EDIF	09-082-015	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	502,04	508,56
SIURB - EDIF	09-082-016	BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO	UN	25,17	26,40
SIURB - EDIF	09-082-017	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	116,61	119,57
SIURB - EDIF	09-082-018	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	21,05	22,28
SIURB - EDIF	09-082-022	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	20,25	22,33
SIURB - EDIF	09-082-025	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	36,54	39,50
SIURB - EDIF	09-082-031	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W	UN	80,21	86,14
SIURB - EDIF	09-082-032	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W	UN	76,57	82,50
SIURB - EDIF	09-082-034	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W	UN	119,35	128,23
SIURB - EDIF	09-082-035	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	123,93	132,81
SIURB - EDIF	09-082-038	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/1X110W	UN	189,71	201,55
SIURB - EDIF	09-082-039	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W	UN	185,39	197,23
SIURB - EDIF	09-082-040	REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W	UN	105,36	111,29
SIURB - EDIF	09-082-041	REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W	UN	111,97	117,90
SIURB - EDIF	09-082-042	REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W	UN	127,29	133,22
SIURB - EDIF	09-082-043	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	151,94	160,82
SIURB - EDIF	09-082-044	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W	UN	166,47	172,40
SIURB - EDIF	09-082-045	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UN	157,19	163,12
SIURB - EDIF	09-082-046	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	188,73	194,66
SIURB - EDIF	09-082-047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	249,02	254,95
SIURB - EDIF	09-082-048	INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%	UN	21.525,16	21.548,85
SIURB - EDIF	09-082-049	INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 10 KW - ENTRADA ATÉ 600 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%	UN	11.758,76	11.782,45
SIURB - EDIF	09-082-055	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	13,19	13,44
SIURB - EDIF	09-082-056	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	15,89	16,14
SIURB - EDIF	09-082-057	LÂMPADA MISTA - 220V/160W	UN	52,13	53,90
SIURB - EDIF	09-082-058	LÂMPADA MISTA - 220V/250W	UN	98,12	99,89
SIURB - EDIF	09-082-059	LÂMPADA MISTA - 220V/500W	UN	61,81	63,58

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-082-060	LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO	UN	54,18	54,67
SIURB - EDIF	09-082-061	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W	UN	47,04	48,81
SIURB - EDIF	09-082-062	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W	UN	48,71	50,48
SIURB - EDIF	09-082-063	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W	UN	85,36	87,13
SIURB - EDIF	09-082-064	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W	UN	135,91	137,68
SIURB - EDIF	09-082-066	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 70W	UN	64,41	66,18
SIURB - EDIF	09-082-067	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 150W	UN	68,89	70,66
SIURB - EDIF	09-082-068	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	86,08	87,85
SIURB - EDIF	09-082-069	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	96,41	98,18
SIURB - EDIF	09-082-075	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W	UN	29,84	31,61
SIURB - EDIF	09-082-077	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W	UN	90,20	91,97
SIURB - EDIF	09-082-078	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	58,82	60,00
SIURB - EDIF	09-082-079	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W	UN	103,59	104,77
SIURB - EDIF	09-082-080	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	17,21	17,46
SIURB - EDIF	09-082-081	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	30,33	30,58
SIURB - EDIF	09-082-083	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	16,22	17,40
SIURB - EDIF	09-082-084	MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15%	UN	1.039,03	1.053,34
SIURB - EDIF	09-082-085	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W	UN	157,62	159,39
SIURB - EDIF	09-082-086	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	195,69	197,46
SIURB - EDIF	09-082-090	PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	12,03	13,21
SIURB - EDIF	09-082-091	PLUG 3P+T 30A - 440V	UN	191,11	193,48
SIURB - EDIF	09-082-092	PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	UN	226,11	229,07
SIURB - EDIF	09-082-093	PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	UN	695,17	701,10
SIURB - EDIF	09-082-094	PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	25,71	27,48
SIURB - EDIF	09-082-095	PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11	UN	10,52	11,70
SIURB - EDIF	09-082-096	INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W	UN	291,91	293,14
SIURB - EDIF	09-082-097	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA	UN	61,76	64,13
SIURB - EDIF	09-082-099	REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W	UN	101,15	107,08
SIURB - EDIF	09-083-000	SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-083-020	COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO	M	3,00	3,29
SIURB - EDIF	09-083-051	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	114,35	123,23
SIURB - EDIF	09-083-055	BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS	UN	254,39	263,27
SIURB - EDIF	09-083-057	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	34,76	37,72
SIURB - EDIF	09-083-058	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA	UN	62,86	68,79
SIURB - EDIF	09-083-062	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	324,06	341,83
SIURB - EDIF	09-083-063	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	146,38	158,22
SIURB - EDIF	09-083-065	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	1.363,73	1.408,85
SIURB - EDIF	09-083-066	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M	UN	1.674,66	1.719,78
SIURB - EDIF	09-083-070	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M	UN	1.602,16	1.635,73
SIURB - EDIF	09-083-071	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M	UN	1.835,95	1.869,52
SIURB - EDIF	09-083-072	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M	UN	2.214,47	2.264,84

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-083-074	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	2.431,80	2.482,17
SIURB - EDIF	09-083-076	CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8"	UN	20,05	21,82
SIURB - EDIF	09-083-077	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2"	UN	21,07	22,84
SIURB - EDIF	09-083-078	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4"	UN	25,71	27,79
SIURB - EDIF	09-083-079	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1"	UN	29,28	31,36
SIURB - EDIF	09-083-082	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	UN	55,54	61,47
SIURB - EDIF	09-083-083	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2	UN	17,70	18,88
SIURB - EDIF	09-083-085	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2	UN	20,66	21,84
SIURB - EDIF	09-083-090	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	266,61	278,45
SIURB - EDIF	09-083-091	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	57,65	58,83
SIURB - EDIF	09-083-095	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2	UN	174,70	176,47
SIURB - EDIF	09-083-097	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	354,19	366,62
SIURB - EDIF	09-084-000	SERVIÇOS PARCIAIS - ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-084-001	BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2"	UN	10,76	11,94
SIURB - EDIF	09-084-002	BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"	UN	10,88	12,06
SIURB - EDIF	09-084-011	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2"	UN	8,49	9,38
SIURB - EDIF	09-084-018	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3"	UN	17,97	19,74
SIURB - EDIF	09-084-021	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	12,19	13,37
SIURB - EDIF	09-084-023	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	UN	14,33	15,81
SIURB - EDIF	09-084-024	SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE	UN	15,08	16,56
SIURB - EDIF	09-084-025	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	12,25	13,43
SIURB - EDIF	09-084-027	EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE	UN	19,23	21,00
SIURB - EDIF	09-084-036	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14	UN	26,09	27,57
SIURB - EDIF	09-084-037	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	26,09	27,57
SIURB - EDIF	09-084-040	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14	UN	46,01	47,49
SIURB - EDIF	09-084-041	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14	UN	40,40	42,17
SIURB - EDIF	09-084-042	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	39,42	41,19
SIURB - EDIF	09-084-043	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14	UN	94,15	96,52
SIURB - EDIF	09-084-045	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	43,88	48,61
SIURB - EDIF	09-084-057	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	7,13	7,72
SIURB - EDIF	09-084-062	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	46,18	50,92
SIURB - EDIF	09-085-000	REATORES	.	.	.
SIURB - EDIF	09-085-010	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V	UN	135,59	141,52
SIURB - EDIF	09-085-012	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V	UN	134,60	140,53
SIURB - EDIF	09-085-013	REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V	UN	190,18	196,11
SIURB - EDIF	09-085-014	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	217,42	223,35
SIURB - EDIF	09-085-026	REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W	UN	111,66	117,59
SIURB - EDIF	09-085-027	REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W	UN	138,80	144,73
SIURB - EDIF	09-085-028	REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W	UN	150,83	159,71
SIURB - EDIF	09-085-029	REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W	UN	163,45	172,33
SIURB - EDIF	09-085-030	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V	UN	89,97	95,90

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	09-085-031	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V	UN	85,41	91,34
SIURB - EDIF	09-085-032	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V	UN	89,93	95,31
SIURB - EDIF	09-085-033	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	125,46	134,34
SIURB - EDIF	09-085-040	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V	UN	161,77	167,70
SIURB - EDIF	09-085-041	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V	UN	185,15	191,08
SIURB - EDIF	09-085-060	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W	UN	53,02	54,79
SIURB - EDIF	09-085-061	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W	UN	35,50	37,27
SIURB - EDIF	09-085-062	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	124,80	126,57
SIURB - EDIF	09-085-063	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	116,69	118,46
SIURB - EDIF	09-085-070	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V	UN	13,44	13,69
SIURB - EDIF	09-085-073	LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	UN	16,26	16,51
SIURB - EDIF	09-085-079	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	UN	16,63	16,88
SIURB - EDIF	09-085-080	LÂMPADA FLUORESCENTE 16W	UN	17,58	17,83
SIURB - EDIF	09-085-081	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	25,10	25,35
SIURB - EDIF	09-085-082	LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	UN	17,72	17,97
SIURB - EDIF	09-086-000	TOMADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	09-086-010	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	90,37	91,85
SIURB - EDIF	09-086-011	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	20,19	21,67
SIURB - EDIF	09-090-000	REDE LÓGICA	.	.	.
SIURB - EDIF	09-090-002	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1.825,95	1.825,95
SIURB - EDIF	09-090-003	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO	30,45	30,45
SIURB - EDIF	09-090-011	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	834,74	834,74
SIURB - EDIF	09-090-015	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	388,62	388,62
SIURB - EDIF	09-090-017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	484,33	484,33
SIURB - EDIF	09-090-021	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	19,96	19,96
SIURB - EDIF	09-090-031	PATCH CORD RJ45 - 1,5M	UN	16,00	16,00
SIURB - EDIF	09-090-033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	23,36	23,36
SIURB - EDIF	09-090-038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	3,37	3,37
SIURB - EDIF	**10-000-000**	**INST.HIDRO-SANITARIAS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	10-001-000	ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-001-001	HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	285,42	307,74
SIURB - EDIF	10-001-002	HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	317,59	339,91
SIURB - EDIF	10-001-004	HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"	UN	411,32	436,43
SIURB - EDIF	10-001-019	HV.09/11 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	485,79	525,08
SIURB - EDIF	10-001-020	HV.09/11 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	1.179,08	1.274,60
SIURB - EDIF	10-001-095	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	3,12	3,31
SIURB - EDIF	10-001-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	10-001-102	CAVALETE DE ENTRADA QUÁDRUPLO GALVANIZADO - 3/4"	UN	596,40	621,57
SIURB - EDIF	10-001-103	CAVALETE DE ENTRADA SEXTUPLO GALVANIZADO - 3/4"	UN	845,60	881,26
SIURB - EDIF	10-002-000	RESERVAÇÃO DE ÁGUA	.	.	.
SIURB - EDIF	10-002-009	HD.21 - RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	1.595,96	1.640,61

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-002-010	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	1.988,93	2.033,58
SIURB - EDIF	10-002-014	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	3.696,52	3.741,16
SIURB - EDIF	10-002-015	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	6.155,70	6.200,35
SIURB - EDIF	10-002-016	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS	UN	9.195,11	9.239,75
SIURB - EDIF	10-002-030	ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M	UN	6.758,00	6.758,00
SIURB - EDIF	10-002-040	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO	UN	3.331,00	3.331,00
SIURB - EDIF	10-002-041	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO	UN	4.873,50	4.873,50
SIURB - EDIF	10-002-051	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"	M	69,71	74,18
SIURB - EDIF	10-002-052	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"	M	91,46	97,60
SIURB - EDIF	10-002-054	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	126,81	134,62
SIURB - EDIF	10-002-055	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	152,51	161,44
SIURB - EDIF	10-002-061	HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	14,21	15,15
SIURB - EDIF	10-002-062	HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	22,51	23,57
SIURB - EDIF	10-002-064	HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	40,91	43,43
SIURB - EDIF	10-002-065	HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	71,82	75,73
SIURB - EDIF	10-002-081	HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	65,70	67,23
SIURB - EDIF	10-002-082	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	82,85	84,38
SIURB - EDIF	10-002-084	HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	140,74	145,49
SIURB - EDIF	10-002-085	HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	171,06	175,80
SIURB - EDIF	10-002-091	HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	98,71	100,38
SIURB - EDIF	10-002-092	HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	131,33	133,57
SIURB - EDIF	10-002-094	HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2"	UN	254,76	257,55
SIURB - EDIF	10-002-095	HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2"	UN	318,73	322,08
SIURB - EDIF	10-003-000	INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA	.	.	.
SIURB - EDIF	10-003-003	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2HP	UN	1.823,16	1.867,80
SIURB - EDIF	10-003-004	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP	UN	2.148,00	2.192,64
SIURB - EDIF	10-003-005	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	2.183,91	2.228,55
SIURB - EDIF	10-003-006	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	2.936,12	2.980,76
SIURB - EDIF	10-003-007	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP	UN	2.949,35	2.993,99
SIURB - EDIF	10-003-008	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP	UN	4.000,21	4.044,85
SIURB - EDIF	10-003-009	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	4.675,30	4.719,94
SIURB - EDIF	10-003-010	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	9.897,13	9.946,72
SIURB - EDIF	10-003-011	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	8.700,36	8.749,95
SIURB - EDIF	10-003-012	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	13.115,27	13.164,86
SIURB - EDIF	10-003-013	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	17.165,82	17.215,41
SIURB - EDIF	10-003-014	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	22.533,16	22.582,75
SIURB - EDIF	10-003-042	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE)	M	104,72	110,86
SIURB - EDIF	10-003-044	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)	M	148,50	156,31
SIURB - EDIF	10-003-052	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	82,85	84,38
SIURB - EDIF	10-003-054	HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	140,74	145,49
SIURB - EDIF	10-003-062	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	142,12	143,65

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-003-064	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	254,12	258,87
SIURB - EDIF	10-003-065	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	338,28	343,02
SIURB - EDIF	10-003-066	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"	UN	572,45	578,87
SIURB - EDIF	10-003-067	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	680,96	687,37
SIURB - EDIF	10-003-068	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	UN	1.152,38	1.160,63
SIURB - EDIF	10-003-072	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1"	UN	95,57	97,10
SIURB - EDIF	10-003-073	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	176,52	181,27
SIURB - EDIF	10-003-074	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	191,14	195,89
SIURB - EDIF	10-003-075	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	246,38	251,12
SIURB - EDIF	10-003-076	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"	UN	428,66	435,08
SIURB - EDIF	10-003-077	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3"	UN	556,67	563,08
SIURB - EDIF	10-003-078	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4"	UN	996,12	1.004,37
SIURB - EDIF	10-004-000	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	10-004-002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"	M	69,71	74,18
SIURB - EDIF	10-004-003	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"	M	91,46	97,60
SIURB - EDIF	10-004-004	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"	M	107,37	114,07
SIURB - EDIF	10-004-005	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	126,81	134,62
SIURB - EDIF	10-004-006	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	152,51	161,44
SIURB - EDIF	10-004-007	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	194,24	204,28
SIURB - EDIF	10-004-008	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	213,91	225,07
SIURB - EDIF	10-004-009	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4"	M	282,99	295,54
SIURB - EDIF	10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	24,89	27,12
SIURB - EDIF	10-004-063	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	22,51	23,57
SIURB - EDIF	10-004-064	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	43,79	46,58
SIURB - EDIF	10-004-065	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	40,91	43,43
SIURB - EDIF	10-004-066	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	71,82	75,73
SIURB - EDIF	10-004-067	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	101,57	106,59
SIURB - EDIF	10-004-068	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	82,26	83,49
SIURB - EDIF	10-004-069	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	171,33	177,47
SIURB - EDIF	10-004-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	10-005-000	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-005-002	HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	65,70	67,23
SIURB - EDIF	10-005-003	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	82,85	84,38
SIURB - EDIF	10-005-004	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	119,39	124,14
SIURB - EDIF	10-005-005	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	140,74	145,49
SIURB - EDIF	10-005-006	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	171,06	175,80
SIURB - EDIF	10-005-007	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	395,69	402,10
SIURB - EDIF	10-005-008	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	615,27	621,69
SIURB - EDIF	10-005-009	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"	UN	1.010,86	1.019,12
SIURB - EDIF	10-005-031	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	109,40	112,41
SIURB - EDIF	10-005-032	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	119,83	120,36

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-005-033	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	181,50	186,25
SIURB - EDIF	10-005-034	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	195,39	200,14
SIURB - EDIF	10-005-040	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2"	UN	94,12	96,63
SIURB - EDIF	10-005-041	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	80,71	81,24
SIURB - EDIF	10-005-051	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	95,97	96,50
SIURB - EDIF	10-005-060	REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"	UN	475,66	482,07
SIURB - EDIF	10-006-000	REDE DE ÁGUA QUENTE	.	.	.
SIURB - EDIF	10-006-020	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2"	M	56,94	57,92
SIURB - EDIF	10-006-021	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	85,65	86,88
SIURB - EDIF	10-006-022	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1"	M	107,00	109,51
SIURB - EDIF	10-006-023	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4"	M	177,40	180,25
SIURB - EDIF	10-006-024	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2"	M	236,92	239,76
SIURB - EDIF	10-006-026	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"	M	75,28	76,26
SIURB - EDIF	10-006-027	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4"	M	118,42	119,65
SIURB - EDIF	10-006-028	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1"	M	147,34	149,85
SIURB - EDIF	10-006-029	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4"	M	241,66	244,50
SIURB - EDIF	10-006-030	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2"	M	271,37	274,22
SIURB - EDIF	10-006-054	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	140,74	145,49
SIURB - EDIF	10-007-000	REDE DE GÁS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-007-011	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"	M	61,33	65,80
SIURB - EDIF	10-007-012	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1"	M	88,54	94,68
SIURB - EDIF	10-007-013	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4"	M	105,76	112,46
SIURB - EDIF	10-007-014	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2"	M	123,88	131,70
SIURB - EDIF	10-007-020	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	74,26	75,35
SIURB - EDIF	10-007-060	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	623,01	667,34
SIURB - EDIF	10-007-062	HV.09/11 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	796,74	859,24
SIURB - EDIF	10-007-063	HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS	UN	1.526,67	1.628,89
SIURB - EDIF	10-007-064	HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS	UN	1.982,67	2.115,44
SIURB - EDIF	10-007-065	HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS	UN	2.526,69	2.695,40
SIURB - EDIF	10-007-067	HV.17/18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS	UN	2.282,14	2.458,43
SIURB - EDIF	10-007-068	HV.17/18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS	UN	2.891,60	3.112,34
SIURB - EDIF	10-007-069	HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1.841,03	1.978,79
SIURB - EDIF	10-007-070	HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS	UN	2.354,51	2.529,86
SIURB - EDIF	10-007-071	HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS	UN	2.968,40	3.187,03
SIURB - EDIF	10-007-080	HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	15,98	16,91
SIURB - EDIF	10-007-081	HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	810,92	818,02
SIURB - EDIF	10-007-082	HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	978,83	987,30
SIURB - EDIF	10-007-083	HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1.120,94	1.130,54
SIURB - EDIF	10-007-085	BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA	UN	334,93	334,93
SIURB - EDIF	10-007-086	CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	1.028,50	1.028,50
SIURB - EDIF	10-007-090	CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS	UN	175,96	188,81

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-007-095	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	3,12	3,31
SIURB - EDIF	10-007-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	10-008-000	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-008-002	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	217,61	227,65
SIURB - EDIF	10-008-003	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3"	M	242,57	253,73
SIURB - EDIF	10-008-005	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4"	M	321,64	334,19
SIURB - EDIF	10-008-006	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"	M	577,25	591,20
SIURB - EDIF	10-008-031	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	395,69	402,10
SIURB - EDIF	10-008-032	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	615,27	621,69
SIURB - EDIF	10-008-034	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"	UN	1.010,86	1.019,12
SIURB - EDIF	10-008-049	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	10-008-050	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	798,23	832,24
SIURB - EDIF	10-008-055	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	783,52	788,76
SIURB - EDIF	10-008-060	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	573,59	593,13
SIURB - EDIF	10-008-065	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"	UN	373,79	374,94
SIURB - EDIF	10-008-068	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	600,13	601,28
SIURB - EDIF	10-008-072	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	957,32	958,47
SIURB - EDIF	10-008-073	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	74,19	74,74
SIURB - EDIF	10-008-080	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	578,98	581,16
SIURB - EDIF	10-008-081	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	636,33	638,51
SIURB - EDIF	10-008-082	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	1.511,97	1.514,15
SIURB - EDIF	10-008-085	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	219,75	221,93
SIURB - EDIF	10-008-088	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	779,44	781,62
SIURB - EDIF	10-008-090	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	205,14	207,32
SIURB - EDIF	10-008-092	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	273,20	275,38
SIURB - EDIF	10-008-093	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	318,68	320,86
SIURB - EDIF	10-008-095	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	23,28	23,65
SIURB - EDIF	10-009-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	10-009-010	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM	M	298,21	308,26
SIURB - EDIF	10-009-011	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	424,52	435,68
SIURB - EDIF	10-009-012	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	493,67	506,51
SIURB - EDIF	10-009-013	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	520,11	534,06
SIURB - EDIF	10-009-030	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	23,66	25,64
SIURB - EDIF	10-009-031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	31,70	34,13
SIURB - EDIF	10-009-032	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	60,95	65,97
SIURB - EDIF	10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	44,14	47,02
SIURB - EDIF	10-009-034	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	104,81	112,06
SIURB - EDIF	10-009-035	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	153,82	161,64
SIURB - EDIF	10-009-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	10-010-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-010-001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	47,55	48,80

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-010-010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	48,60	49,85
SIURB - EDIF	10-010-012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	68,37	69,62
SIURB - EDIF	10-010-015	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM	UN	112,08	113,33
SIURB - EDIF	10-010-035	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM	UN	122,00	123,25
SIURB - EDIF	10-010-036	CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR	UN	425,28	431,07
SIURB - EDIF	10-010-059	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	347,90	375,08
SIURB - EDIF	10-010-060	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	3.974,70	4.160,50
SIURB - EDIF	10-010-061	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M	UN	4.995,34	5.227,33
SIURB - EDIF	10-010-064	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M	UN	12.891,80	13.441,36
SIURB - EDIF	10-010-066	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M	UN	16.844,87	17.552,23
SIURB - EDIF	10-010-070	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE	M	1.063,78	1.149,75
SIURB - EDIF	10-010-071	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	1.204,45	1.257,33
SIURB - EDIF	10-010-081	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	17.964,68	18.888,90
SIURB - EDIF	10-010-084	ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M	UN	1.286,98	1.333,75
SIURB - EDIF	10-010-085	ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M	UN	2.053,66	2.127,77
SIURB - EDIF	10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	55,56	62,24
SIURB - EDIF	10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	517,13	538,01
SIURB - EDIF	10-010-096	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	285,38	306,77
SIURB - EDIF	10-010-097	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	390,18	418,47
SIURB - EDIF	10-010-098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	230,78	249,57
SIURB - EDIF	10-011-000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	10-011-001	DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	72,75	74,70
SIURB - EDIF	10-011-002	DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	113,83	116,89
SIURB - EDIF	10-011-003	DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	199,31	204,05
SIURB - EDIF	10-011-004	DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	143,40	146,47
SIURB - EDIF	10-011-005	DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	269,42	274,17
SIURB - EDIF	10-011-006	DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	166,70	169,77
SIURB - EDIF	10-011-007	DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	322,63	327,38
SIURB - EDIF	10-011-010	DY.01 - CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM	M	101,72	104,79
SIURB - EDIF	10-011-030	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM	M	42,89	44,00
SIURB - EDIF	10-011-031	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	48,26	49,65
SIURB - EDIF	10-011-032	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	59,61	61,56
SIURB - EDIF	10-011-033	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	99,62	102,69
SIURB - EDIF	10-011-034	DY.01 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	169,25	172,13
SIURB - EDIF	10-011-035	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM	M	274,12	279,70
SIURB - EDIF	10-011-036	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM	M	273,85	279,43
SIURB - EDIF	10-011-070	HC.10/11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM	M	99,70	107,79
SIURB - EDIF	10-011-071	HC.10/11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM	M	110,69	119,33
SIURB - EDIF	10-011-072	HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	103,34	110,60
SIURB - EDIF	10-011-073	HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	111,77	119,69
SIURB - EDIF	10-011-076	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	65,24	68,20

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-011-077	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	109,21	115,73
SIURB - EDIF	10-011-085	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	78,91	84,35
SIURB - EDIF	10-011-086	HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	163,27	174,92
SIURB - EDIF	10-011-087	HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	171,88	183,86
SIURB - EDIF	10-011-089	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	79,99	85,33
SIURB - EDIF	10-011-090	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	88,47	89,57
SIURB - EDIF	10-011-092	HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	193,58	194,68
SIURB - EDIF	10-011-093	HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	729,66	730,76
SIURB - EDIF	10-011-094	HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM	M	825,56	826,66
SIURB - EDIF	10-011-096	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	61,05	65,00
SIURB - EDIF	10-011-097	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	79,43	84,52
SIURB - EDIF	10-011-099	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	93,63	94,73
SIURB - EDIF	10-012-000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	10-012-010	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM	M	240,47	243,82
SIURB - EDIF	10-012-011	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	365,96	370,43
SIURB - EDIF	10-012-012	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	429,99	435,57
SIURB - EDIF	10-012-013	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	452,98	459,67
SIURB - EDIF	10-012-014	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	24,54	26,22
SIURB - EDIF	10-012-015	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	34,81	37,05
SIURB - EDIF	10-012-016	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	39,10	41,89
SIURB - EDIF	10-012-017	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	72,29	75,64
SIURB - EDIF	10-012-018	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	121,31	125,21
SIURB - EDIF	10-012-026	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM	UN	10,87	11,18
SIURB - EDIF	10-012-027	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	14,92	15,23
SIURB - EDIF	10-012-028	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM	UN	29,50	29,81
SIURB - EDIF	10-012-029	CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM	UN	178,20	179,31
SIURB - EDIF	10-012-030	CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM	UN	186,01	187,68
SIURB - EDIF	10-012-031	CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM	UN	203,80	206,59
SIURB - EDIF	10-012-032	CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM	UN	277,15	281,06
SIURB - EDIF	10-012-034	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	276,73	279,52
SIURB - EDIF	10-012-080	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	110,96	116,37
SIURB - EDIF	10-012-081	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM	M	140,97	147,56
SIURB - EDIF	10-012-082	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM	M	178,99	186,79
SIURB - EDIF	10-012-083	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM	M	224,90	233,90
SIURB - EDIF	10-012-090	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	55,56	62,24
SIURB - EDIF	10-012-091	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	517,13	538,01
SIURB - EDIF	10-012-092	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	248,61	269,79
SIURB - EDIF	10-012-093	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	351,59	379,27
SIURB - EDIF	10-012-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	230,78	249,57
SIURB - EDIF	10-012-098	HA.01 - ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	36,31	38,86
SIURB - EDIF	10-013-000	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS	.	.	.

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-013-001	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	354,23	362,05
SIURB - EDIF	10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	864,83	872,65
SIURB - EDIF	10-013-004	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	640,37	648,19
SIURB - EDIF	10-013-005	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	923,61	941,01
SIURB - EDIF	10-013-008	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	465,99	478,38
SIURB - EDIF	10-013-014	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1.140,73	1.157,47
SIURB - EDIF	10-013-016	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	366,54	373,36
SIURB - EDIF	10-013-019	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	3.398,51	3.409,67
SIURB - EDIF	10-013-025	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	675,83	682,42
SIURB - EDIF	10-013-036	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE	UN	2.527,39	2.533,98
SIURB - EDIF	10-013-038	HX.02 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	1.173,52	1.180,11
SIURB - EDIF	10-013-039	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	733,12	744,28
SIURB - EDIF	10-013-040	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	871,17	886,36
SIURB - EDIF	10-013-050	MX.05/06 - CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	797,22	805,59
SIURB - EDIF	10-013-051	MR.06 - CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	695,79	704,16
SIURB - EDIF	10-013-052	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	798,28	806,65
SIURB - EDIF	10-013-053	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	673,78	682,15
SIURB - EDIF	10-013-055	CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM	UN	1.232,32	1.249,06
SIURB - EDIF	10-013-057	CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM	UN	1.650,48	1.667,22
SIURB - EDIF	10-013-058	TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM	UN	1.692,56	1.700,93
SIURB - EDIF	10-013-059	HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM	UN	1.809,71	1.818,08
SIURB - EDIF	10-013-060	TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM	UN	1.996,26	2.004,63
SIURB - EDIF	10-013-061	CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM	UN	880,35	888,72
SIURB - EDIF	10-013-062	TANQUE PARA LAVA PÉS	UN	2.357,50	2.387,56
SIURB - EDIF	10-013-070	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	1.376,38	1.387,88
SIURB - EDIF	10-013-071	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	1.700,64	1.712,14
SIURB - EDIF	10-013-078	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	211,85	212,78
SIURB - EDIF	10-014-000	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-014-003	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	49,42	50,97
SIURB - EDIF	10-014-004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	50,56	52,11
SIURB - EDIF	10-014-008	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	206,18	206,73
SIURB - EDIF	10-014-009	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	303,21	306,32
SIURB - EDIF	10-014-010	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	578,14	583,72
SIURB - EDIF	10-014-011	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	2.028,66	2.037,69
SIURB - EDIF	10-014-012	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	UN	469,25	472,04
SIURB - EDIF	10-014-013	MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4"	UN	337,97	339,52
SIURB - EDIF	10-014-015	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	120,09	125,67
SIURB - EDIF	10-014-016	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	569,73	580,89
SIURB - EDIF	10-014-017	TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE	UN	341,44	352,60
SIURB - EDIF	10-014-018	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V	UN	186,82	190,10
SIURB - EDIF	10-014-019	VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL	UN	743,33	749,36

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-014-024	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	373,54	379,57
SIURB - EDIF	10-014-025	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	295,55	301,58
SIURB - EDIF	10-014-026	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	283,97	288,44
SIURB - EDIF	10-014-030	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1.039,11	1.050,27
SIURB - EDIF	10-014-031	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA	UN	755,22	766,38
SIURB - EDIF	10-014-032	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	UN	850,54	861,70
SIURB - EDIF	10-014-033	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	523,10	534,26
SIURB - EDIF	10-014-037	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	334,24	335,79
SIURB - EDIF	10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	262,14	265,42
SIURB - EDIF	10-014-042	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	170,62	173,90
SIURB - EDIF	10-014-044	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	518,02	519,57
SIURB - EDIF	10-014-045	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	1.169,51	1.182,23
SIURB - EDIF	10-014-048	MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2"	UN	546,99	548,54
SIURB - EDIF	10-014-049	MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2 C/ ACABAMENTO	UN	315,94	317,89
SIURB - EDIF	10-014-052	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	68,84	70,25
SIURB - EDIF	10-014-066	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	247,59	248,64
SIURB - EDIF	10-014-073	FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM	M	109,42	110,64
SIURB - EDIF	10-014-074	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	82,01	83,23
SIURB - EDIF	10-014-075	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	559,75	566,96
SIURB - EDIF	10-014-076	MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	625,14	633,84
SIURB - EDIF	10-014-077	MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	612,64	621,34
SIURB - EDIF	10-014-078	MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	861,22	868,43
SIURB - EDIF	10-014-082	MR.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM	M2	734,90	742,11
SIURB - EDIF	10-014-086	HX.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	1.527,40	1.534,61
SIURB - EDIF	10-014-088	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS	M2	182,62	198,84
SIURB - EDIF	10-014-089	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS	M2	186,73	202,95
SIURB - EDIF	10-014-091	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	71,97	73,38
SIURB - EDIF	10-014-097	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	82,91	84,32
SIURB - EDIF	10-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	10-050-001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"	M	6,17	6,92
SIURB - EDIF	10-050-002	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	10,29	11,53
SIURB - EDIF	10-050-003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	5,14	5,76
SIURB - EDIF	10-050-004	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	9,26	10,37
SIURB - EDIF	10-050-005	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"	M	6,17	6,92
SIURB - EDIF	10-050-018	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	5,14	5,76
SIURB - EDIF	10-050-032	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	4,73	5,30
SIURB - EDIF	10-050-033	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	3,09	3,46
SIURB - EDIF	10-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-060-001	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"	M	12,94	14,49
SIURB - EDIF	10-060-002	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	15,52	17,39
SIURB - EDIF	10-060-003	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	11,64	13,04

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-060-004	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	14,23	15,94
SIURB - EDIF	10-060-005	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"	M	12,94	14,49
SIURB - EDIF	10-060-006	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4"	M	15,52	17,39
SIURB - EDIF	10-060-007	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"	M	12,94	14,49
SIURB - EDIF	10-060-008	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"	M	15,52	17,39
SIURB - EDIF	10-060-009	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3"	M	11,64	13,04
SIURB - EDIF	10-060-010	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"	M	14,23	15,94
SIURB - EDIF	10-060-011	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"	M	18,11	20,29
SIURB - EDIF	10-060-012	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6"	M	20,70	23,19
SIURB - EDIF	10-060-015	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS	UN	139,36	156,10
SIURB - EDIF	10-060-018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	103,15	115,54
SIURB - EDIF	10-060-022	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO	UN	28,46	31,88
SIURB - EDIF	10-060-024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	206,99	231,85
SIURB - EDIF	10-060-026	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	14,23	15,94
SIURB - EDIF	10-060-029	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	77,62	86,94
SIURB - EDIF	10-060-032	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	6,47	7,25
SIURB - EDIF	10-060-033	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES	M	4,14	4,64
SIURB - EDIF	10-060-035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	38,81	43,47
SIURB - EDIF	10-060-040	RETIRADA DE SIFÕES	UN	10,35	11,59
SIURB - EDIF	10-060-042	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	6,73	7,54
SIURB - EDIF	10-060-045	RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	19,66	22,03
SIURB - EDIF	10-060-050	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	11,44	12,82
SIURB - EDIF	10-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	10-070-018	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	94,97	106,13
SIURB - EDIF	10-070-022	RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO	UN	49,30	54,88
SIURB - EDIF	10-070-024	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	185,81	208,13
SIURB - EDIF	10-070-026	RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	93,88	101,68
SIURB - EDIF	10-070-029	RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	241,55	270,57
SIURB - EDIF	10-070-032	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	59,45	64,20
SIURB - EDIF	10-070-033	RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	48,66	52,56
SIURB - EDIF	10-070-035	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	139,36	156,10
SIURB - EDIF	10-070-040	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	23,23	26,02
SIURB - EDIF	10-070-042	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	12,94	14,49
SIURB - EDIF	10-070-045	RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	116,13	130,08
SIURB - EDIF	10-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-080-070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	38,86	41,09
SIURB - EDIF	10-080-072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	199,89	202,68
SIURB - EDIF	10-080-073	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	223,91	226,70
SIURB - EDIF	10-080-074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	141,27	144,06
SIURB - EDIF	10-080-076	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	19,19	20,74
SIURB - EDIF	10-080-081	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	32,86	34,41

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	10-080-086	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"	UN	66,15	67,70
SIURB - EDIF	10-080-093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	67,52	69,07
SIURB - EDIF	10-080-097	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	41,89	43,44
SIURB - EDIF	10-090-000	OUTROS SERVIÇOS	.	.	.
SIURB - EDIF	10-090-001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	12,02	13,46
SIURB - EDIF	**11-000-000**	**REVESTIMENTOS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	11-001-000	REVESTIMENTO DE FORROS	.	.	.
SIURB - EDIF	11-001-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	15,63	17,16
SIURB - EDIF	11-001-008	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	43,99	48,33
SIURB - EDIF	11-001-009	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	44,86	49,20
SIURB - EDIF	11-001-013	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	33,68	36,87
SIURB - EDIF	11-002-000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	.	.	.
SIURB - EDIF	11-002-001	VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6,49	6,97
SIURB - EDIF	11-002-008	VA.10 - EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	40,88	44,67
SIURB - EDIF	11-002-009	VA.10 - EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	40,28	44,07
SIURB - EDIF	11-002-010	VA.10 - EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	47,49	52,02
SIURB - EDIF	11-002-013	VA.10 - REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	21,47	23,19
SIURB - EDIF	11-002-015	VA.09 - REVESTIMENTO COM GESSO	M2	22,52	24,47
SIURB - EDIF	11-002-025	VA.10 - AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	75,81	78,25
SIURB - EDIF	11-002-029	VA.10 - AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	65,95	67,89
SIURB - EDIF	11-002-075	VA.09 - LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS	M2	189,84	194,74
SIURB - EDIF	11-002-105	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M2	6,12	6,60
SIURB - EDIF	11-003-000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	.	.	.
SIURB - EDIF	11-003-001	VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6,49	6,97
SIURB - EDIF	11-003-003	VA.10 - CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	13,69	15,04
SIURB - EDIF	11-003-004	VA.10 - CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1	M2	19,79	21,66
SIURB - EDIF	11-003-008	VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	40,88	44,67
SIURB - EDIF	11-003-009	VA.10 - EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	40,28	44,07
SIURB - EDIF	11-003-010	VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	47,49	52,02
SIURB - EDIF	11-003-013	VA.10 - REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,27	21,67
SIURB - EDIF	11-003-041	VA.10 - PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	107,25	112,94
SIURB - EDIF	11-003-045	VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	178,48	191,79
SIURB - EDIF	11-003-046	VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	78,05	79,99
SIURB - EDIF	11-003-047	VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	204,03	217,35
SIURB - EDIF	11-003-048	VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	103,60	105,54
SIURB - EDIF	11-003-105	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M2	6,12	6,60
SIURB - EDIF	11-004-000	ARREMATES DE REVESTIMENTO	.	.	.
SIURB - EDIF	11-004-004	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8"	M	37,02	39,83
SIURB - EDIF	11-004-005	DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	33,76	36,57
SIURB - EDIF	11-004-006	DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	38,00	40,81
SIURB - EDIF	11-004-013	DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO	M	30,27	33,08

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	11-004-017	DA.01/03 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	34,36	37,76
SIURB - EDIF	11-004-050	DG.10/16 - PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO - ESPESSURA 2CM	M	17,77	19,67
SIURB - EDIF	11-004-056	DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM	M	115,60	117,41
SIURB - EDIF	11-004-058	EF-06 - PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	3.233,45	3.343,56
SIURB - EDIF	11-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	11-050-002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	4,62	5,17
SIURB - EDIF	11-050-003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	9,24	10,35
SIURB - EDIF	11-050-005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	32,34	36,22
SIURB - EDIF	11-050-010	DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	28,87	32,34
SIURB - EDIF	11-050-015	DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	57,75	64,68
SIURB - EDIF	11-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	11-060-005	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	32,34	36,22
SIURB - EDIF	11-060-010	RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	7,64	8,56
SIURB - EDIF	11-060-015	RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	22,91	25,67
SIURB - EDIF	11-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	11-070-005	RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	24,82	26,06
SIURB - EDIF	11-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	11-080-001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	41,09	45,49
SIURB - EDIF	11-080-005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	56,67	62,36
SIURB - EDIF	11-080-006	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	29,12	32,30
SIURB - EDIF	**12-000-000**	**FORROS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	12-001-000	FORROS FALSOS	.	.	.
SIURB - EDIF	12-001-030	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	148,76	148,76
SIURB - EDIF	12-001-040	VX.06 - FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	76,20	76,20
SIURB - EDIF	12-001-042	VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	124,49	124,49
SIURB - EDIF	12-001-043	VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	98,82	98,82
SIURB - EDIF	12-001-045	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	112,42	112,42
SIURB - EDIF	12-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	12-050-001	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	6,17	6,92
SIURB - EDIF	12-050-002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	8,23	9,22
SIURB - EDIF	12-050-005	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	3,70	4,15
SIURB - EDIF	12-050-020	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	8,23	9,22
SIURB - EDIF	12-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	12-060-001	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	15,38	17,23
SIURB - EDIF	12-060-002	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	6,66	7,46
SIURB - EDIF	12-060-020	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	18,42	20,63
SIURB - EDIF	12-060-030	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	23,02	25,79
SIURB - EDIF	12-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	12-070-031	RECOLOCAÇÃO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS	M2	6,91	7,74
SIURB - EDIF	**13-000-000**	**PISOS**		0,00	0,00

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	13-001-000	LASTROS E ENCHIMENTOS	.	.	.
SIURB - EDIF	13-001-001	ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	M3	226,37	253,57
SIURB - EDIF	13-001-002	ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA	M3	610,95	617,87
SIURB - EDIF	13-001-010	LASTRO DE BRITA	M3	215,51	221,69
SIURB - EDIF	13-001-011	LASTRO DE AGREGADO RECICLADO	M3	143,83	151,25
SIURB - EDIF	13-001-014	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	484,37	505,26
SIURB - EDIF	13-001-015	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	517,13	538,01
SIURB - EDIF	13-001-017	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	844,60	865,48
SIURB - EDIF	13-001-018	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	997,43	1.018,31
SIURB - EDIF	13-001-019	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3	M3	418,38	439,27
SIURB - EDIF	13-001-020	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3	M3	456,16	477,05
SIURB - EDIF	13-001-102	ENCHIMENTO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO	M3	407,50	411,48
SIURB - EDIF	13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS	.	.	.
SIURB - EDIF	13-002-001	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	54,02	59,18
SIURB - EDIF	13-002-002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	56,54	62,00
SIURB - EDIF	13-002-003	CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	61,54	67,00
SIURB - EDIF	13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	5,26	5,81
SIURB - EDIF	13-002-005	NG.05/08 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	139,23	142,53
SIURB - EDIF	13-002-006	NG.05/08 - CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	50,44	55,41
SIURB - EDIF	13-002-007	NG.05/08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM	M2	132,18	137,02
SIURB - EDIF	13-002-008	NG.05/08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM	M2	133,32	138,15
SIURB - EDIF	13-002-009	CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO	M2	52,44	57,40
SIURB - EDIF	13-002-010	CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	46,99	51,66
SIURB - EDIF	13-002-011	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	68,65	70,36
SIURB - EDIF	13-002-037	MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA	M2	174,78	182,20
SIURB - EDIF	13-002-038	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	279,81	288,94
SIURB - EDIF	13-002-039	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	228,43	232,26
SIURB - EDIF	13-002-040	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	147,35	156,47
SIURB - EDIF	13-002-042	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	95,97	99,80
SIURB - EDIF	13-002-043	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	213,91	215,80
SIURB - EDIF	13-002-044	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	458,46	461,47
SIURB - EDIF	13-002-046	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	129,17	131,22
SIURB - EDIF	13-002-047	DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	160,31	166,24
SIURB - EDIF	13-002-054	DY.02 - PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M2	199,52	207,15
SIURB - EDIF	13-002-058	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	478,58	481,22
SIURB - EDIF	13-002-060	GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA	M2	427,88	430,52
SIURB - EDIF	13-002-062	MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO	M2	568,21	570,85
SIURB - EDIF	13-002-072	PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS DE TÊNIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	439,81	439,98
SIURB - EDIF	13-002-073	PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	439,81	439,98
SIURB - EDIF	13-002-074	PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	439,81	439,98

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	13-002-087	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	158,66	159,59
SIURB - EDIF	13-002-088	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	244,24	245,18
SIURB - EDIF	13-002-090	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS	M2	148,77	150,65
SIURB - EDIF	13-002-091	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	123,11	124,99
SIURB - EDIF	13-002-092	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS	M2	227,14	230,16
SIURB - EDIF	13-002-093	NS.13 - CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	268,23	271,24
SIURB - EDIF	13-002-102	CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM	M2	37,05	39,14
SIURB - EDIF	13-002-103	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA	M2	37,05	39,14
SIURB - EDIF	13-003-000	ARREMATE DE PISOS E ESCADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	13-003-002	DA.09 - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM	M	10,64	11,56
SIURB - EDIF	13-003-004	DA.09 - RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	83,97	87,75
SIURB - EDIF	13-003-005	DA.09 - RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM	M	69,64	73,42
SIURB - EDIF	13-003-007	DA.09 - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM	M	67,80	71,58
SIURB - EDIF	13-003-009	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	24,36	25,49
SIURB - EDIF	13-003-027	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM	M	49,27	51,17
SIURB - EDIF	13-003-031	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	33,07	34,75
SIURB - EDIF	13-003-035	DA.09 - RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM	M	35,80	37,39
SIURB - EDIF	13-003-036	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	73,96	75,11
SIURB - EDIF	13-003-040	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	16,52	18,17
SIURB - EDIF	13-003-065	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	43,32	47,62
SIURB - EDIF	13-003-067	DEGRAUS DE GRANILITE	M	98,43	104,53
SIURB - EDIF	13-003-069	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M	89,02	95,12
SIURB - EDIF	13-003-085	DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE)	M	128,80	129,85
SIURB - EDIF	13-003-087	DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM	M	160,37	161,64
SIURB - EDIF	13-003-094	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	11,35	11,84
SIURB - EDIF	13-004-000	SOLEIRAS	.	.	.
SIURB - EDIF	13-004-005	NP.03 - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	97,57	98,07
SIURB - EDIF	13-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	13-050-001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	300,27	336,35
SIURB - EDIF	13-050-005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	34,65	38,81
SIURB - EDIF	13-050-010	DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	23,10	25,87
SIURB - EDIF	13-050-012	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	23,10	25,87
SIURB - EDIF	13-050-014	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	27,72	31,05
SIURB - EDIF	13-050-020	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,79	23,29
SIURB - EDIF	13-050-030	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	3,00	3,36
SIURB - EDIF	13-050-040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	9,24	10,35
SIURB - EDIF	13-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	13-060-002	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	32,34	36,22
SIURB - EDIF	13-060-010	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	34,65	38,81
SIURB - EDIF	13-060-012	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	33,31	37,31
SIURB - EDIF	13-060-014	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	39,97	44,77

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	13-060-020	RETIRADA DE FIBRO-VINIL	M2	32,82	36,76
SIURB - EDIF	13-060-030	RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	5,77	6,47
SIURB - EDIF	13-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	13-070-010	RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA	M2	93,62	103,36
SIURB - EDIF	13-070-012	RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	25,89	28,66
SIURB - EDIF	13-070-014	RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	71,93	80,23
SIURB - EDIF	13-070-020	RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL	M2	14,39	15,32
SIURB - EDIF	13-070-030	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	21,08	23,60
SIURB - EDIF	13-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	13-080-015	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	364,25	366,55
SIURB - EDIF	13-080-016	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	32,39	34,68
SIURB - EDIF	13-080-017	REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	7,47	8,23
SIURB - EDIF	13-080-018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	519,48	520,86
SIURB - EDIF	13-080-041	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	24,24	24,45
SIURB - EDIF	13-080-061	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	6,37	6,87
SIURB - EDIF	13-080-062	POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE	M2	6,37	6,87
SIURB - EDIF	13-080-070	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	33,73	36,37
SIURB - EDIF	13-080-071	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	48,35	50,99
SIURB - EDIF	13-080-072	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	M2	50,89	53,54
SIURB - EDIF	13-080-073	RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE	M	17,45	18,82
SIURB - EDIF	13-080-074	RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE	M	25,02	26,39
SIURB - EDIF	13-080-075	RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE	M	26,19	27,54
SIURB - EDIF	13-080-076	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO GAIL OU SIMILAR	M2	14,19	14,49
SIURB - EDIF	13-102-005	RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE PISO ELEVADO EM ÁREA INTERNA OU EXTERNA	M2	25,40	28,45
SIURB - EDIF	**14-000-000**	**VIDROS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	14-001-000	VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS	.	.	.
SIURB - EDIF	14-001-003	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	155,02	160,87
SIURB - EDIF	14-001-004	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	174,18	180,02
SIURB - EDIF	14-001-005	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	186,42	192,26
SIURB - EDIF	14-001-011	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	157,68	163,52
SIURB - EDIF	14-001-030	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	391,01	409,99
SIURB - EDIF	14-001-037	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM	M2	570,03	589,02
SIURB - EDIF	14-001-050	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	344,21	363,20
SIURB - EDIF	14-001-052	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	417,32	436,30
SIURB - EDIF	14-001-070	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	198,64	203,64
SIURB - EDIF	14-001-072	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	821,13	823,13
SIURB - EDIF	14-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	14-050-001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	83,19	93,18
SIURB - EDIF	14-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	14-060-001	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO JANELA	M2	76,12	85,26
SIURB - EDIF	14-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	14-070-001	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL	M2	91,99	101,98
SIURB - EDIF	**15-000-000**	**PINTURA**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO	.	.	.
SIURB - EDIF	15-001-001	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR	M2	7,61	8,43
SIURB - EDIF	15-001-002	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	10,36	11,52
SIURB - EDIF	15-001-008	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	11,86	13,02
SIURB - EDIF	15-001-010	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	16,34	17,28
SIURB - EDIF	15-001-011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	37,39	40,62
SIURB - EDIF	15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	17,07	18,02
SIURB - EDIF	15-001-016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	41,57	44,96
SIURB - EDIF	15-001-018	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	77,03	83,23
SIURB - EDIF	15-001-019	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	29,66	31,14
SIURB - EDIF	15-001-023	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	19,71	20,62
SIURB - EDIF	15-001-024	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	56,35	59,73
SIURB - EDIF	15-001-025	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	74,00	75,99
SIURB - EDIF	15-001-036	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	186,74	195,41
SIURB - EDIF	15-001-070	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	127,38	129,02
SIURB - EDIF	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	30,82	33,28
SIURB - EDIF	15-001-077	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	39,16	40,26
SIURB - EDIF	15-002-000	PINTURA EM MADEIRA	.	.	.
SIURB - EDIF	15-002-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	31,91	33,89
SIURB - EDIF	15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	53,33	56,85
SIURB - EDIF	15-002-012	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	16,02	17,26
SIURB - EDIF	15-002-014	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	5,79	6,12
SIURB - EDIF	15-002-040	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	M2	23,99	23,99
SIURB - EDIF	15-002-060	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	26,67	28,49
SIURB - EDIF	15-003-000	PINTURA EM METAL	.	.	.
SIURB - EDIF	15-003-004	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	10,73	11,30
SIURB - EDIF	15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	47,00	50,39
SIURB - EDIF	15-003-012	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	27,56	29,38
SIURB - EDIF	15-003-014	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	16,51	17,67
SIURB - EDIF	15-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	15-050-001	REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO	M2	2,75	3,09
SIURB - EDIF	15-050-003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	6,33	6,99
SIURB - EDIF	15-050-004	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	12,50	13,49
SIURB - EDIF	15-050-005	REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO	M2	118,57	120,63
SIURB - EDIF	15-050-010	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	8,61	9,60
SIURB - EDIF	15-050-011	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	15,25	16,58
SIURB - EDIF	15-050-013	REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA	M	1,45	1,61
SIURB - EDIF	15-050-014	REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M	2,22	2,39
SIURB - EDIF	15-050-020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	8,47	9,29

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	15-050-021	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR	M2	13,87	15,03
SIURB - EDIF	15-050-023	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO	M2	118,57	120,63
SIURB - EDIF	15-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	15-080-001	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	20,41	22,14
SIURB - EDIF	15-080-005	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	21,68	23,42
SIURB - EDIF	15-080-030	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,53	21,37
SIURB - EDIF	15-080-031	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	13,42	14,58
SIURB - EDIF	15-080-032	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA	M2	21,19	22,64
SIURB - EDIF	15-080-033	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA	M	3,58	3,83
SIURB - EDIF	15-080-034	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	23,60	25,33
SIURB - EDIF	**17-000-000**	**SERV.COMPLEMENTARES**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	17-001-000	FECHAMENTOS	.	.	.
SIURB - EDIF	17-001-027	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	514,40	537,65
SIURB - EDIF	17-001-028	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	211,25	219,03
SIURB - EDIF	17-001-029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	774,25	789,52
SIURB - EDIF	17-001-030	FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	820,99	859,45
SIURB - EDIF	17-001-031	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	1.334,62	1.401,82
SIURB - EDIF	17-001-032	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	1.437,89	1.514,88
SIURB - EDIF	17-001-033	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	322,72	333,49
SIURB - EDIF	17-001-034	PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	3.764,52	3.920,61
SIURB - EDIF	17-001-035	PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	3.244,31	3.378,07
SIURB - EDIF	17-001-036	PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	5.098,89	5.310,84
SIURB - EDIF	17-001-037	PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	6.133,11	6.373,57
SIURB - EDIF	17-001-038	PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS	UN	8.346,98	8.672,04
SIURB - EDIF	17-001-040	PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	636,83	670,45
SIURB - EDIF	17-001-041	PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	491,71	515,01
SIURB - EDIF	17-001-042	PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	632,32	665,71
SIURB - EDIF	17-001-043	PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	485,34	508,31
SIURB - EDIF	17-001-044	PP.43/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	660,60	695,03
SIURB - EDIF	17-001-045	PP.43/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	517,20	541,44
SIURB - EDIF	17-001-064	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	757,43	807,85
SIURB - EDIF	17-001-070	MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM	M	2.275,85	2.426,85
SIURB - EDIF	17-001-071	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	M	3.912,73	4.190,35
SIURB - EDIF	17-001-072	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	7.352,78	7.841,25
SIURB - EDIF	17-001-073	MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM	M	8.663,09	9.248,46
SIURB - EDIF	17-001-076	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	414,86	443,08
SIURB - EDIF	17-001-080	FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	1.040,13	1.108,74
SIURB - EDIF	17-001-081	FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	1.050,31	1.120,15
SIURB - EDIF	17-001-082	FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)	M	956,49	1.020,36
SIURB - EDIF	17-001-083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	191,64	203,09
SIURB - EDIF	17-001-090	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA	M2	300,10	309,54

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	17-001-091	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	310,39	319,83
SIURB - EDIF	17-001-092	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	938,91	953,06
SIURB - EDIF	17-001-093	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	1.213,15	1.227,30
SIURB - EDIF	17-001-094	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA	M2	853,13	864,18
SIURB - EDIF	17-001-095	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	1.071,99	1.083,04
SIURB - EDIF	17-001-096	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA	M2	1.038,56	1.056,90
SIURB - EDIF	17-001-097	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	1.482,44	1.500,78
SIURB - EDIF	17-002-000	PAVIMENTAÇÃO	.	.	.
SIURB - EDIF	17-002-001	NC.01/02 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	829,26	877,90
SIURB - EDIF	17-002-002	NC.01/02 - CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	64,88	68,28
SIURB - EDIF	17-002-010	NC.10/12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	102,40	104,44
SIURB - EDIF	17-002-011	NC.10/12 -PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	105,07	107,43
SIURB - EDIF	17-002-012	NC.10/12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	133,79	136,62
SIURB - EDIF	17-002-013	CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3	M3	771,20	819,83
SIURB - EDIF	17-002-014	CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP -DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM	M2	61,10	64,50
SIURB - EDIF	17-002-015	NC.15 - LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA	M2	69,49	73,86
SIURB - EDIF	17-002-018	NC.18/19 - LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO	M2	63,70	68,22
SIURB - EDIF	17-002-019	NC.18/19 - LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA	M2	65,30	70,21
SIURB - EDIF	17-002-025	NR.05/06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA	M2	232,02	245,45
SIURB - EDIF	17-002-026	NR.05/06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO	M2	209,44	220,50
SIURB - EDIF	17-002-029	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	241,60	247,82
SIURB - EDIF	17-002-030	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	13,56	14,05
SIURB - EDIF	17-002-031	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	30,22	31,02
SIURB - EDIF	17-002-032	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	13,01	13,75
SIURB - EDIF	17-002-033	PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	117,68	122,67
SIURB - EDIF	17-002-034	PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	5,82	6,07
SIURB - EDIF	17-002-035	AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	11,77	12,27
SIURB - EDIF	17-002-036	AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	6,16	6,41
SIURB - EDIF	17-002-038	MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO	M2	197,11	205,76
SIURB - EDIF	17-002-040	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO)	M2	61,20	62,01
SIURB - EDIF	17-002-042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	783,39	807,30
SIURB - EDIF	17-002-043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.118,52	1.143,03
SIURB - EDIF	17-002-044	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	806,45	830,35
SIURB - EDIF	17-002-045	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.141,57	1.166,09
SIURB - EDIF	17-002-046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	308,91	332,82
SIURB - EDIF	17-002-047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	644,04	668,56
SIURB - EDIF	17-002-050	NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	85,92	92,29
SIURB - EDIF	17-002-051	NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP	M	85,33	91,71
SIURB - EDIF	17-002-052	NC.20/22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	729,95	762,72
SIURB - EDIF	17-002-054	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	34,51	37,84

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	17-002-055	REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO	M	33,66	36,99
SIURB - EDIF	17-002-060	NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM	M2	107,28	108,67
SIURB - EDIF	17-002-061	NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	135,31	137,67
SIURB - EDIF	17-002-065	NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	162,08	167,56
SIURB - EDIF	17-002-066	NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	165,73	169,67
SIURB - EDIF	17-003-000	DIVERSOS	.	.	.
SIURB - EDIF	17-003-019	IP.03/04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)	UN	6.592,50	6.662,67
SIURB - EDIF	17-003-020	IP.03/04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)	UN	9.072,17	9.143,39
SIURB - EDIF	17-003-051	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	127,12	134,81
SIURB - EDIF	17-003-054	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO	M2	116,51	124,20
SIURB - EDIF	17-003-055	QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	261,90	277,82
SIURB - EDIF	17-003-056	QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	484,99	514,48
SIURB - EDIF	17-003-057	QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	646,65	685,97
SIURB - EDIF	17-003-058	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	360,87	380,81
SIURB - EDIF	17-003-059	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	274,38	291,37
SIURB - EDIF	17-003-060	QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	3.963,04	3.994,06
SIURB - EDIF	17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	3.147,62	3.316,31
SIURB - EDIF	17-003-063	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	6.306,97	6.607,20
SIURB - EDIF	17-003-065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	16,26	16,26
SIURB - EDIF	17-003-070	RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	32,77	33,64
SIURB - EDIF	17-003-071	RD.06 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	41,85	42,83
SIURB - EDIF	17-003-072	RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,37	7,95
SIURB - EDIF	17-003-073	RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	9,14	9,84
SIURB - EDIF	17-003-083	HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS	UN	3.446,68	3.700,92
SIURB - EDIF	17-003-085	IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS	UN	3.522,57	3.763,40
SIURB - EDIF	17-003-089	BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM	M2	178,52	194,74
SIURB - EDIF	17-003-090	BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 40MM	M2	182,62	198,84
SIURB - EDIF	17-003-091	BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM	M2	186,73	202,95
SIURB - EDIF	17-004-000	LIMPEZA	.	.	.
SIURB - EDIF	17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	12,35	13,83
SIURB - EDIF	17-004-009	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	17-004-010	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	15,43	17,29
SIURB - EDIF	17-004-012	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	6,92	7,50
SIURB - EDIF	17-004-013	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	10,57	11,27
SIURB - EDIF	17-004-014	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	6,92	7,50
SIURB - EDIF	17-004-020	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS	UN	61,74	69,15
SIURB - EDIF	17-004-021	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS	UN	164,64	184,41
SIURB - EDIF	17-004-022	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS	UN	370,43	414,93
SIURB - EDIF	17-004-025	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	3,09	3,46
SIURB - EDIF	17-004-030	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,17	6,92

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	17-004-031	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	M3	207,66	207,66
SIURB - EDIF	17-004-032	LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M3	VG	1.631,52	1.631,52
SIURB - EDIF	17-004-050	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL	M2	8,68	8,86
SIURB - EDIF	17-005-000	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO	.	.	.
SIURB - EDIF	17-005-001	MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	420,82	437,97
SIURB - EDIF	17-005-002	MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	444,96	460,89
SIURB - EDIF	17-005-003	MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	368,43	379,42
SIURB - EDIF	17-005-005	MC.01/07 - PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO	M2	200,52	216,76
SIURB - EDIF	17-005-007	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	615,17	633,25
SIURB - EDIF	17-005-011	MG.14 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	49,98	53,60
SIURB - EDIF	17-005-012	MG.14 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	47,57	51,10
SIURB - EDIF	17-005-016	DM.01/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA	M	375,89	393,41
SIURB - EDIF	17-005-017	DM.01/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA	M	267,41	281,88
SIURB - EDIF	17-005-020	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	166,15	168,86
SIURB - EDIF	17-005-021	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	201,26	203,97
SIURB - EDIF	17-005-022	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	209,64	212,35
SIURB - EDIF	17-005-023	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	315,20	317,91
SIURB - EDIF	17-005-024	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	79,01	83,62
SIURB - EDIF	17-005-025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	443,64	471,19
SIURB - EDIF	17-005-026	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	25,51	26,00
SIURB - EDIF	17-005-027	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	414,84	420,33
SIURB - EDIF	17-005-033	LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO	M2	370,00	379,88
SIURB - EDIF	17-005-035	DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA	M2	287,41	306,02
SIURB - EDIF	17-005-040	DM.05 - FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA	M	180,60	184,03
SIURB - EDIF	17-005-041	DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA	M	46,31	50,87
SIURB - EDIF	17-005-051	DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO	M	188,72	197,79
SIURB - EDIF	17-005-052	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	403,47	417,96
SIURB - EDIF	17-005-053	DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	165,06	173,54
SIURB - EDIF	17-005-061	DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	773,53	799,16
SIURB - EDIF	17-005-075	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980	UN	1.393,06	1.393,06
SIURB - EDIF	17-005-080	MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE	UN	2.991,13	3.126,48
SIURB - EDIF	17-005-090	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	1.689,21	1.711,20
SIURB - EDIF	17-005-091	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	1.714,58	1.737,06
SIURB - EDIF	17-005-092	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	830,86	831,72
SIURB - EDIF	17-005-093	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	54,37	54,86
SIURB - EDIF	17-005-094	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	146,78	147,27
SIURB - EDIF	17-005-095	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	16,33	16,82
SIURB - EDIF	17-005-096	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	16,57	17,06
SIURB - EDIF	17-005-097	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	34,50	34,90
SIURB - EDIF	17-005-098	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	6,25	6,34
SIURB - EDIF	17-010-000	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	.	.	.

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	17-010-001	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS	UN	165.418,77	165.418,77
SIURB - EDIF	17-010-002	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS	UN	173.550,41	173.550,41
SIURB - EDIF	17-010-003	ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS	UN	181.755,98	181.755,98
SIURB - EDIF	17-010-004	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS	UN	196.910,80	196.910,80
SIURB - EDIF	17-010-011	DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS	UN	2.265,16	2.276,39
SIURB - EDIF	17-010-012	DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	3.027,04	3.042,01
SIURB - EDIF	17-010-017	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	213,10	215,46
SIURB - EDIF	17-010-018	DX.01/06 - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	303,06	306,71
SIURB - EDIF	17-010-019	DX.01/06 - CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	347,02	348,90
SIURB - EDIF	17-010-025	DX.01/06 - EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS	UN	1.876,37	1.877,75
SIURB - EDIF	17-010-031	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS	UN	2.470,33	2.470,33
SIURB - EDIF	17-010-032	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS	UN	2.931,82	2.931,82
SIURB - EDIF	17-010-070	AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS	UN	22.582,14	22.582,14
SIURB - EDIF	17-010-071	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM	UN	768,66	777,54
SIURB - EDIF	17-010-073	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM	UN	1.893,60	1.893,60
SIURB - EDIF	17-010-074	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	101,87	102,73
SIURB - EDIF	17-010-075	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA	UN	325,56	327,64
SIURB - EDIF	17-010-076	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO	UN	588,99	588,99
SIURB - EDIF	17-030-000	PLACAS DE OBRA	.	.	.
SIURB - EDIF	17-030-001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	3.598,31	3.598,31
SIURB - EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	383,40	388,52
SIURB - EDIF	17-040-000	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	.	.	.
SIURB - EDIF	17-040-001	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO)	M2	2.818,04	2.818,04
SIURB - EDIF	17-040-002	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO	M2	1.008,12	1.008,12
SIURB - EDIF	17-040-003	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO	L	11,07	11,07
SIURB - EDIF	17-040-005	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO	L	16,16	16,16
SIURB - EDIF	17-040-006	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L	UN	3.878,40	3.878,40
SIURB - EDIF	17-040-007	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO	L	15,95	15,95
SIURB - EDIF	17-040-008	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO	L	15,36	15,36
SIURB - EDIF	17-040-010	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES	UN	2.611,00	2.611,00
SIURB - EDIF	17-040-011	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS	UN	1.888,44	1.888,44
SIURB - EDIF	17-040-013	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO	M2	343,13	343,13
SIURB - EDIF	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	10,79	10,79
SIURB - EDIF	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	4,01	4,49
SIURB - EDIF	17-050-000	DEMOLIÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	17-050-001	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	51,45	57,63
SIURB - EDIF	17-050-015	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	2,29	2,56
SIURB - EDIF	17-050-020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	226,37	253,57
SIURB - EDIF	17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	411,59	461,03

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	17-050-022	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	189,86	201,87
SIURB - EDIF	17-050-023	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	379,73	403,74
SIURB - EDIF	17-050-025	DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	13,17	14,75
SIURB - EDIF	17-050-030	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	17-050-040	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	30,87	34,58
SIURB - EDIF	17-050-045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	8,23	9,22
SIURB - EDIF	17-050-048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	12,35	13,83
SIURB - EDIF	17-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	17-060-005	RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO	M	10,29	11,53
SIURB - EDIF	17-060-030	RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	M2	14,41	16,14
SIURB - EDIF	17-060-032	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS	M2	26,75	29,97
SIURB - EDIF	17-060-035	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	6,38	7,15
SIURB - EDIF	17-060-038	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M2	12,35	13,83
SIURB - EDIF	17-060-045	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	5,97	6,68
SIURB - EDIF	17-060-046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	14,41	16,14
SIURB - EDIF	17-060-050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	50,21	56,25
SIURB - EDIF	17-060-087	RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	10,18	11,41
SIURB - EDIF	17-060-090	RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS	UN	49,83	55,82
SIURB - EDIF	17-060-091	RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	62,29	69,77
SIURB - EDIF	17-060-092	RETIRADA DE EXAUSTOR	UN	8,61	9,65
SIURB - EDIF	17-060-093	RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO	M	18,69	20,93
SIURB - EDIF	17-060-094	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	31,14	34,89
SIURB - EDIF	17-060-095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	52,98	59,34
SIURB - EDIF	17-060-096	RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)	M	46,84	52,46
SIURB - EDIF	17-060-097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	68,65	76,89
SIURB - EDIF	17-060-101	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	1,65	1,84
SIURB - EDIF	17-060-102	RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO	M2	39,88	44,67
SIURB - EDIF	17-060-103	RETIRADA DE MINI GUIAS DE CONCRETO	M	8,03	8,99
SIURB - EDIF	17-060-104	RETIRADA DE TAPUME METÁLICO	M2	6,79	7,61
SIURB - EDIF	17-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	17-070-001	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	35,63	39,75
SIURB - EDIF	17-070-035	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	38,18	40,87
SIURB - EDIF	17-070-036	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA	M2	29,20	31,88
SIURB - EDIF	17-070-038	RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO	M2	76,26	82,44
SIURB - EDIF	17-070-039	RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA	M2	53,82	58,76
SIURB - EDIF	17-070-040	RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO	M2	68,96	75,14
SIURB - EDIF	17-070-041	RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA	M2	46,63	51,58
SIURB - EDIF	17-070-045	RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	58,51	65,04
SIURB - EDIF	17-070-046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	29,20	31,88
SIURB - EDIF	17-070-087	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	25,08	27,85
SIURB - EDIF	17-070-090	RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS	UN	96,87	108,10

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	17-070-091	RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	128,02	142,98
SIURB - EDIF	17-070-092	RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR	UN	36,95	40,73
SIURB - EDIF	17-070-093	RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO	M	26,64	29,63
SIURB - EDIF	17-070-094	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	90,38	99,72
SIURB - EDIF	17-070-096	RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)	M	71,89	78,57
SIURB - EDIF	17-070-102	RECOLOCAÇÃO DE MINI GUIAS DE CONCRETO	M	34,26	37,63
SIURB - EDIF	17-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	17-080-015	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	97,37	101,50
SIURB - EDIF	17-080-019	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	13,43	13,89
SIURB - EDIF	17-080-070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	1.124,46	1.129,99
SIURB - EDIF	17-080-072	REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	6,89	7,41
SIURB - EDIF	17-080-073	REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	8,66	9,30
SIURB - EDIF	**18-000-000**	**PAISAGISMO**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	18-001-000	SERVIÇOS GERAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-001-001	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	22,39	23,01
SIURB - EDIF	18-001-003	PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES	UN	119,11	121,58
SIURB - EDIF	18-002-000	ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	.	.	.
SIURB - EDIF	18-002-003	ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII)	UN	311,00	318,16
SIURB - EDIF	18-002-004	GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)	UN	310,80	312,26
SIURB - EDIF	18-002-005	GUARITÁ (ASTRONIUM GRAVEOLENS)	UN	290,61	292,07
SIURB - EDIF	18-002-006	PAU MARFIM (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM)	UN	242,17	243,63
SIURB - EDIF	18-002-007	GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES)	UN	216,85	218,31
SIURB - EDIF	18-002-008	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	UN	257,79	259,25
SIURB - EDIF	18-002-009	GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)	UN	215,05	216,51
SIURB - EDIF	18-002-010	CASSIA (CASSIA MULTIJUGA)	UN	299,74	306,89
SIURB - EDIF	18-002-011	CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA)	UN	177,58	179,04
SIURB - EDIF	18-002-012	FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA)	UN	276,27	277,73
SIURB - EDIF	18-002-013	PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM)	UN	233,92	235,38
SIURB - EDIF	18-002-014	IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA)	UN	251,13	252,59
SIURB - EDIF	18-002-015	SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA)	UN	160,53	161,99
SIURB - EDIF	18-002-016	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	UN	176,32	177,78
SIURB - EDIF	18-002-017	UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS)	UN	383,15	384,61
SIURB - EDIF	18-002-018	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	UN	224,88	226,34
SIURB - EDIF	18-002-019	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	264,87	266,33
SIURB - EDIF	18-002-020	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	298,68	300,14
SIURB - EDIF	18-002-021	IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI)	UN	240,24	241,70
SIURB - EDIF	18-002-022	INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA)	UN	301,81	303,27
SIURB - EDIF	18-002-023	JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA)	UN	230,21	231,67
SIURB - EDIF	18-002-024	CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA)	UN	254,88	256,34
SIURB - EDIF	18-002-025	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	193,64	197,83
SIURB - EDIF	18-002-026	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	327,93	335,08

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	18-002-027	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	UN	312,27	319,42
SIURB - EDIF	18-002-028	CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)	UN	218,23	219,69
SIURB - EDIF	18-002-029	EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS	UN	253,23	254,69
SIURB - EDIF	18-002-030	AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA)	UN	237,34	238,80
SIURB - EDIF	18-002-031	JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM)	UN	170,89	172,35
SIURB - EDIF	18-002-032	JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS)	UN	207,74	209,20
SIURB - EDIF	18-002-033	CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES)	UN	222,96	224,42
SIURB - EDIF	18-002-034	AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA)	UN	224,33	225,79
SIURB - EDIF	18-002-035	PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)	UN	323,35	330,50
SIURB - EDIF	18-002-036	CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI)	UN	214,56	216,02
SIURB - EDIF	18-002-037	PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)	UN	305,06	312,21
SIURB - EDIF	18-002-038	CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS)	UN	270,77	272,23
SIURB - EDIF	18-002-039	CABREÚVA (MIROXYLON PERUIFERUM)	UN	348,24	349,70
SIURB - EDIF	18-002-040	PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)	UN	297,52	304,67
SIURB - EDIF	18-002-041	BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA)	UN	247,51	248,97
SIURB - EDIF	18-002-042	PITOMBA (TALISIA ESCULENTA)	UN	288,90	290,36
SIURB - EDIF	18-002-050	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	320,97	328,12
SIURB - EDIF	18-002-052	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	170,89	175,08
SIURB - EDIF	18-002-055	TIPUANA (TIPUANA TIPU)	UN	329,90	337,05
SIURB - EDIF	18-002-061	ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS)	UN	83,52	84,99
SIURB - EDIF	18-002-063	BURITI (MAURITIA VINIFERA)	UN	276,42	277,89
SIURB - EDIF	18-002-065	COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)	UN	282,87	284,34
SIURB - EDIF	18-002-067	COQUEIRO (COCOS NUCIFERA)	UN	207,02	208,49
SIURB - EDIF	18-002-070	GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA)	UN	131,62	133,09
SIURB - EDIF	18-002-073	JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)	UN	149,28	150,75
SIURB - EDIF	18-002-075	LATÂNIA (LATANIA SPP)	UN	154,55	156,02
SIURB - EDIF	18-002-077	SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA)	UN	150,90	152,37
SIURB - EDIF	18-002-080	PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA)	UN	129,00	130,47
SIURB - EDIF	18-002-090	PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)	UN	314,39	321,54
SIURB - EDIF	18-002-091	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	317,29	324,44
SIURB - EDIF	18-002-092	MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)	UN	307,59	314,74
SIURB - EDIF	18-003-000	ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	.	.	.
SIURB - EDIF	18-003-001	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	21,79	22,95
SIURB - EDIF	18-003-003	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	29,16	30,32
SIURB - EDIF	18-003-005	GRAMA ESMERALDA	M2	21,37	22,13
SIURB - EDIF	18-003-007	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	54,98	56,14
SIURB - EDIF	18-003-013	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	75,26	77,47
SIURB - EDIF	18-003-015	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	48,33	49,55
SIURB - EDIF	18-003-017	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	79,50	81,71
SIURB - EDIF	18-003-019	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	48,04	49,26
SIURB - EDIF	18-003-021	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	71,47	72,69

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	18-003-023	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	52,83	54,05
SIURB - EDIF	18-003-025	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	UN	111,68	113,15
SIURB - EDIF	18-003-027	PILEA (PILEA CADIEREI)	DÚZIA	48,59	49,81
SIURB - EDIF	18-003-029	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	53,67	54,89
SIURB - EDIF	18-003-041	IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII)	UN	68,20	68,63
SIURB - EDIF	18-003-043	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	68,29	69,76
SIURB - EDIF	18-003-045	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	67,64	69,11
SIURB - EDIF	18-003-047	MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)	UN	59,07	60,54
SIURB - EDIF	18-003-049	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	85,64	87,11
SIURB - EDIF	18-003-051	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	60,45	61,92
SIURB - EDIF	18-003-053	UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)	UN	8,13	8,56
SIURB - EDIF	18-003-061	ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)	UN	49,42	50,89
SIURB - EDIF	18-003-063	ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA)	UN	61,22	62,69
SIURB - EDIF	18-003-065	ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA)	UN	58,67	60,14
SIURB - EDIF	18-003-067	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	70,72	72,19
SIURB - EDIF	18-003-069	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	73,27	74,74
SIURB - EDIF	18-003-071	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	45,17	46,64
SIURB - EDIF	18-003-073	CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)	UN	49,35	50,82
SIURB - EDIF	18-003-075	COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)	UN	38,75	40,22
SIURB - EDIF	18-003-077	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	60,92	62,39
SIURB - EDIF	18-003-079	ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII)	UN	62,30	63,77
SIURB - EDIF	18-003-083	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)	UN	52,87	54,34
SIURB - EDIF	18-003-085	MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS)	UN	48,96	50,43
SIURB - EDIF	18-003-087	PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA)	UN	74,10	75,57
SIURB - EDIF	18-006-003	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	6.791,65	6.794,44
SIURB - EDIF	18-010-000	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-010-050	NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M	UN	361,60	365,14
SIURB - EDIF	18-010-056	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	95,33	102,71
SIURB - EDIF	18-010-060	GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM	M2	94,97	95,96
SIURB - EDIF	18-010-090	HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM	UN	449,83	480,28
SIURB - EDIF	18-012-000	MOBILIÁRIO EXTERNO	.	.	.
SIURB - EDIF	18-012-001	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	286,67	305,99
SIURB - EDIF	18-012-002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	1.681,33	1.783,93
SIURB - EDIF	18-012-003	IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	265,36	283,56
SIURB - EDIF	18-012-004	IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	293,12	313,18
SIURB - EDIF	18-012-005	IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	406,16	435,58
SIURB - EDIF	18-012-006	IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	301,05	321,32
SIURB - EDIF	18-012-012	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	472,00	502,97
SIURB - EDIF	18-012-017	IV.07/08 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO	M	349,92	376,07
SIURB - EDIF	18-012-018	IV.07/08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO	M	381,62	407,13
SIURB - EDIF	18-012-019	IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE	M	509,29	538,43

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	18-013-000	BRINQUEDOS EDIFICADOS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-013-021	RV.01 - MINI ANFITEATRO	UN	11.877,64	12.580,64
SIURB - EDIF	18-013-026	RV.06 - MURAL EM ALVENARIA	UN	2.951,95	3.168,99
SIURB - EDIF	18-013-041	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	55,56	62,24
SIURB - EDIF	18-013-042	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	101,08	103,51
SIURB - EDIF	18-013-043	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	484,37	505,26
SIURB - EDIF	18-013-044	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA	M	369,56	395,50
SIURB - EDIF	18-013-045	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA	M	463,10	494,96
SIURB - EDIF	18-013-046	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	178,84	181,31
SIURB - EDIF	18-013-051	BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES	UN	4.509,39	4.733,97
SIURB - EDIF	18-013-053	RV.07 - FORTINHO	UN	6.692,64	7.167,38
SIURB - EDIF	18-014-000	BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-014-005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.895,06	3.897,75
SIURB - EDIF	18-014-008	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	3.391,37	3.396,61
SIURB - EDIF	18-014-011	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2.255,89	2.262,30
SIURB - EDIF	18-014-015	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2.269,03	2.274,27
SIURB - EDIF	18-014-016	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	UN	16.485,85	16.497,54
SIURB - EDIF	18-014-022	ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2.154,75	2.159,99
SIURB - EDIF	18-014-024	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	3.173,03	3.184,72
SIURB - EDIF	18-014-030	PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS	M2	94,52	94,52
SIURB - EDIF	18-014-041	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	8.909,10	8.909,10
SIURB - EDIF	18-014-042	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	7.127,16	7.127,16
SIURB - EDIF	18-014-043	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	5.124,30	5.124,30
SIURB - EDIF	18-014-044	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	4.082,49	4.082,49
SIURB - EDIF	18-014-045	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	2.600,15	2.600,15
SIURB - EDIF	18-014-046	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1.440,06	1.440,06
SIURB - EDIF	18-014-047	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1.670,34	1.670,34
SIURB - EDIF	18-014-048	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	2.509,17	2.509,17
SIURB - EDIF	18-014-049	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	1.590,68	1.590,68
SIURB - EDIF	18-015-000	BRINQUEDOS - SERVIÇOS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-015-001	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	1.314,77	1.314,77
SIURB - EDIF	18-015-002	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	1.321,40	1.321,40
SIURB - EDIF	18-015-003	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	1.249,73	1.249,73
SIURB - EDIF	18-015-010	RD.06 - CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	337,43	348,23
SIURB - EDIF	18-015-013	RD.04/05 - AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	162,67	175,72
SIURB - EDIF	18-015-014	RD.04/05 - XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)	UN	1.060,48	1.129,08
SIURB - EDIF	18-015-050	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	240,41	246,59
SIURB - EDIF	18-015-051	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2	M3	215,51	221,69
SIURB - EDIF	18-016-001	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	2.289,27	2.290,65
SIURB - EDIF	18-016-002	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1.914,90	1.916,28
SIURB - EDIF	18-016-003	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	6.791,29	6.794,04

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	18-016-004	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	4.107,06	4.108,44
SIURB - EDIF	18-016-005	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	5.388,92	5.390,98
SIURB - EDIF	18-016-006	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	2.684,20	2.685,58
SIURB - EDIF	18-016-007	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	3.811,28	3.812,66
SIURB - EDIF	18-016-008	REMADA SENTADA	UN	2.176,39	2.177,77
SIURB - EDIF	18-016-009	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	3.902,31	3.903,69
SIURB - EDIF	18-016-010	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	5.466,05	5.468,11
SIURB - EDIF	18-016-011	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1.316,36	1.317,74
SIURB - EDIF	18-016-012	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	1.809,48	1.810,86
SIURB - EDIF	18-016-013	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	5.040,88	5.042,26
SIURB - EDIF	18-016-014	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	6.981,92	6.983,98
SIURB - EDIF	18-016-015	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	2.002,97	2.004,35
SIURB - EDIF	18-016-016	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	5.379,91	5.382,66
SIURB - EDIF	18-016-017	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	3.710,67	3.712,05
SIURB - EDIF	18-016-018	TWIST TRIPLO	UN	2.884,16	2.885,54
SIURB - EDIF	18-016-019	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	3.688,04	3.689,42
SIURB - EDIF	18-016-020	LIXEIRA DUPLA	UN	1.192,75	1.194,13
SIURB - EDIF	18-060-000	RETIRADAS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-060-007	RETIRADA DE GRAMA	M2	6,17	6,92
SIURB - EDIF	18-070-000	RECOLOCAÇÕES	.	.	.
SIURB - EDIF	18-070-007	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	44,99	46,95
SIURB - EDIF	18-070-040	TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM	UN	1.531,28	1.564,41
SIURB - EDIF	18-070-041	TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM	UN	10.169,56	10.587,27
SIURB - EDIF	18-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS	.	.	.
SIURB - EDIF	18-080-001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	290,39	291,63
SIURB - EDIF	18-080-013	CALCAREO DOLOMITICO	KG	1,14	1,14
SIURB - EDIF	18-080-015	ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10	KG	8,31	8,31
SIURB - EDIF	18-080-030	PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES	M2	10,29	11,53
SIURB - EDIF	18-080-035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	321,26	326,21
SIURB - EDIF	**20-000-000**	**SERVICOS TECNICOS**		0,00	0,00
SIURB - EDIF	20-001-000	TOPOGRAFIA	.	.	.
SIURB - EDIF	20-001-001	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M	GL	3.111,05	3.141,21
SIURB - EDIF	20-001-002	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M	M	2,43	2,43
SIURB - EDIF	20-001-013	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	GL	5.944,69	5.982,38
SIURB - EDIF	20-001-014	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2	M2	0,51	0,51
SIURB - EDIF	20-001-021	ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO ACIDENTADO	%	20,00	20,00
SIURB - EDIF	20-001-022	ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COBERTO PARA VEGETAÇÃO	%	50,00	50,00
SIURB - EDIF	20-001-023	ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO PANTANOSO	%	100,00	100,00
SIURB - EDIF	20-001-024	ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COM CADASTRO	%	30,00	30,00
SIURB - EDIF	20-001-031	ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - ÁREAS, DISTÂNCIAS E AZIMUTES	%	10,00	10,00

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	20-001-032	ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS	%	50,00	50,00
SIURB - EDIF	20-001-033	ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - MOVIMENTO DE TERRA	%	10,00	10,00
SIURB - EDIF	20-002-000	SONDAGEM	.	.	.
SIURB - EDIF	20-002-001	TRADO MANUAL	M	86,45	90,31
SIURB - EDIF	20-002-002	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	668,08	695,54
SIURB - EDIF	20-002-003	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	89,79	94,73
SIURB - EDIF	20-002-004	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO	UN	179,57	189,46
SIURB - EDIF	20-002-005	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	269,36	284,19
SIURB - EDIF	20-002-006	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	89,79	94,73
SIURB - EDIF	20-002-007	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	158,99	166,41
SIURB - EDIF	20-002-008	EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	197,81	213,81
SIURB - EDIF	20-002-009	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	124,98	128,87
SIURB - EDIF	20-003-000	SERVIÇOS TÉCNICOS	.	.	.
SIURB - EDIF	20-003-001	COORDENADOR GERAL	H	452,37	452,37
SIURB - EDIF	20-003-002	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	246,23	246,23
SIURB - EDIF	20-003-003	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	129,76	129,76
SIURB - EDIF	20-003-004	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	171,08	171,08
SIURB - EDIF	20-003-005	PROJETISTA	H	91,87	91,87
SIURB - EDIF	20-003-006	DESENHISTA PROJETISTA	H	43,88	43,88
SIURB - EDIF	20-003-007	COORDENADOR SETORIAL	H	452,37	452,37
SIURB - EDIF	20-003-008	CONSULTOR	H	452,37	452,37
SIURB - EDIF	20-003-009	PROJETISTA CADISTA	H	43,88	43,88
SIURB - EDIF	20-003-021	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	1.586,00	1.586,00
SIURB - EDIF	20-003-024	DESENHISTA CADISTA	H	54,85	54,85
SIURB - EDIF	20-003-050	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO	UN	10,63	10,63
SIURB - EDIF	20-003-051	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO	UN	13,72	13,72
SIURB - EDIF	20-003-052	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA	UN	14,27	14,27
SIURB - EDIF	20-003-053	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA	UN	19,31	19,31
SIURB - EDIF	20-003-054	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO	UN	0,77	0,77
SIURB - EDIF	20-003-055	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, COLORIDA	UN	2,42	2,42
SIURB - EDIF	20-003-056	CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, PRETO E BRANCO	UN	1,20	1,20
SIURB - EDIF	20-003-057	CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, COLORIDA	UN	5,31	5,31
SIURB - EDIF	20-003-058	CÓPIA XEROX - PRETO E BRANCO	M2	15,55	15,55
SIURB - EDIF	20-003-059	ENGENHEIRO DA OBRA	H	147,84	165,60
SIURB - EDIF	20-003-060	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	4.114,08	4.114,08
SIURB - EDIF	20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	3.100,53	3.100,53
SIURB - EDIF	20-003-070	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	UN	3.852,62	3.852,62
SIURB - EDIF	20-003-071	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M2	6,55	6,55
SIURB - EDIF	20-003-072	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M2	5,78	5,78
SIURB - EDIF	20-003-073	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 5001M2	M2	3,47	3,47

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - EDIF	20-003-074	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	2.215,33	2.215,33
SIURB - EDIF	20-003-075	LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M2	3,77	3,77
SIURB - EDIF	20-003-076	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2	M2	3,32	3,32
SIURB - EDIF	20-003-077	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2	M2	1,99	1,99
SIURB - EDIF	20-003-078	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2	UN	1.696,27	1.696,27
SIURB - EDIF	20-003-079	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M2	2,88	2,88
SIURB - EDIF	20-003-080	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 À 5000M2	M2	2,54	2,54
SIURB - EDIF	20-003-081	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2	M2	1,53	1,53
SIURB - EDIF	20-004-041	CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES	GL	3.726,07	3.767,18
SIURB - EDIF	20-004-042	CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES	UN	101,48	101,85
SIURB - EDIF	20-005-030	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2	GL	4.523,66	4.523,66
SIURB - EDIF	20-005-031	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2	GL	7.237,86	7.237,86
SIURB - EDIF	20-005-032	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 À 10000M2	GL	12.666,25	12.666,25
SIURB - EDIF	20-005-033	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	6.166,20	6.166,20
SIURB - EDIF	20-005-034	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2	GL	7.892,20	7.892,20
SIURB - EDIF	20-005-035	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2	GL	10.594,30	10.594,30
SIURB - EDIF	20-005-036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	3.492,78	3.492,78
SIURB - EDIF	20-005-037	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2	GL	5.239,17	5.239,17
SIURB - EDIF	20-005-038	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2	GL	7.858,76	7.858,76
SIURB - EDIF	20-006-000	CONTROLE TECNOLÓGICO	.	.	.
SIURB - EDIF	20-006-001	CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS	UN	2.572,57	2.572,57
SIURB - EDIF	20-006-002	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	21,98	21,98
SIURB - EDIF	20-006-003	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO	VIAGEM	325,92	325,92
SIURB - EDIF	20-006-004	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA	PERÍODO	226,54	226,54
SIURB - EDIF	20-006-005	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO	ENS.	2.156,00	2.156,00
SIURB - EDIF	20-006-011	AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS	UN	72,58	72,58
SIURB - EDIF	20-006-012	AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS	UN	17,87	17,87
SIURB - EDIF	20-006-013	AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA	UN	16,93	16,93
SIURB - EDIF	20-006-014	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO	Un	3.294,24	3.294,24
SIURB - EDIF	20-006-015	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.641,45	2.641,45
SIURB - EDIF	20-006-016	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.820,88	2.820,88
SIURB - EDIF	20-006-017	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Un	3.220,52	3.220,52
SIURB - EDIF	20-006-018	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO	Un	2.692,81	2.692,81
SIURB - INFRA	**01-000-000**	**TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS**			
SIURB - INFRA	01-009-000	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,63	0,64
SIURB - INFRA	01-010-000	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,77	0,78
SIURB - INFRA	01-011-000	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M	5,58	5,64
SIURB - INFRA	01-013-000	NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS	M/SEC	3,31	3,35
SIURB - INFRA	01-014-000	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS	M	5,23	5,29

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	01-015-000	NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES	M	5,14	5,19
SIURB - INFRA	01-016-000	CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE	PV	236,14	238,50
SIURB - INFRA	01-017-000	ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE	M/ EIXO	7,05	7,12
SIURB - INFRA	01-018-000	TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL	M	2,35	2,37
SIURB - INFRA	01-019-000	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA	M	9,40	9,48
SIURB - INFRA	01-020-000	CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500)	M	11,81	11,90
SIURB - INFRA	01-021-000	NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO	M	7,90	7,96
SIURB - INFRA	01-022-000	RELATÓRIO TÉCNICO	M	17,64	17,64
SIURB - INFRA	01-023-000	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	M	5,90	5,95
SIURB - INFRA	01-024-000	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA	UN	95,14	95,14
SIURB - INFRA	01-025-000	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	UN	52,41	52,83
SIURB - INFRA	01-026-000	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	UN	77,35	77,95
SIURB - INFRA	01-027-000	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO	UN	215,11	217,47
SIURB - INFRA	01-028-000	TRANSPORTE DE COORDENADAS	M	2,32	2,34
SIURB - INFRA	01-031-000	ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	12,01	12,01
SIURB - INFRA	01-032-000	ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 3", TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	7,44	7,44
SIURB - INFRA	01-033-000	ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	10,93	10,93
SIURB - INFRA	01-034-000	TEODOLITO DE PRECISÃO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	1,27	1,27
SIURB - INFRA	01-035-000	NÍVEL PRECISÃO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR	H	0,86	0,86
SIURB - INFRA	01-036-000	NÍVEL PRECISÃO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	4,25	4,25
SIURB - INFRA	01-037-000	NÍVEL PRECISÃO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	H	5,85	5,85
SIURB - INFRA	**02-000-000**	**SONDAGENS E ENSAIOS**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	02-001-000	SONDAGEM MANUAL	.	.	.
SIURB - INFRA	02-001-001	SONDAGEM A TRADO MANUAL	M	86,45	90,31
SIURB - INFRA	02-001-002	SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS	UN	143,94	150,77
SIURB - INFRA	02-002-000	SONDAGEM A PERCUSSÃO	.	.	.
SIURB - INFRA	02-002-002	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	668,08	695,54
SIURB - INFRA	02-002-004	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	89,78	94,73
SIURB - INFRA	02-002-005	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M	UN	179,57	189,46
SIURB - INFRA	02-002-006	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M	UN	269,35	284,19
SIURB - INFRA	02-002-007	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M	UN	89,78	94,73
SIURB - INFRA	02-002-008	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M	UN	158,99	166,40
SIURB - INFRA	02-002-009	EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO	UN	197,80	213,81
SIURB - INFRA	02-002-010	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	124,98	128,87
SIURB - INFRA	02-003-000	SONDAGEM ROTATIVA	.	.	.
SIURB - INFRA	02-003-001	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM	UN	379,47	398,14
SIURB - INFRA	02-003-002	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 10 À 20KM	UN	608,94	636,40
SIURB - INFRA	02-003-003	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	UN	838,41	874,65
SIURB - INFRA	02-003-005	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	150,00	159,89
SIURB - INFRA	02-003-006	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M	UN	225,00	239,83
SIURB - INFRA	02-003-007	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M	UN	300,00	319,78

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	02-003-008	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M	UN	150,00	159,89
SIURB - INFRA	02-003-009	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M	UN	225,00	239,83
SIURB - INFRA	02-003-010	EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO	UN	445,00	477,01
SIURB - INFRA	02-003-011	PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX	M	189,88	194,40
SIURB - INFRA	02-003-012	PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX	M	188,86	193,38
SIURB - INFRA	02-003-013	PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX	M	188,53	193,05
SIURB - INFRA	02-003-014	PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX	M	188,30	192,82
SIURB - INFRA	02-003-015	PERFURAÇÃO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E ROCHAS AFINS), ACRÉSCIMO DE ... (EM RELAÇÃO AO PREÇO DA PERFURAÇÃO EM SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS)	%	100,00	100,00
SIURB - INFRA	02-003-016	PERFURAÇÃO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRÉSCIMO DE... (EM RELAÇÃO AO PREÇO DA PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS)	%	300,00	300,00
SIURB - INFRA	02-004-000	POÇOS DE INSPEÇÃO	.	.	.
SIURB - INFRA	02-004-001	EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA	M	85,72	91,37
SIURB - INFRA	02-004-002	EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO	M	538,85	573,99
SIURB - INFRA	02-004-003	REATERRO DO POÇO	M	8,23	9,22
SIURB - INFRA	02-005-000	ENSAIOS "IN SITU"	.	.	.
SIURB - INFRA	02-005-003	INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA	M	101,07	103,07
SIURB - INFRA	02-005-004	INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO	M	236,97	245,23
SIURB - INFRA	02-006-000	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	.	.	.
SIURB - INFRA	02-006-001	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL	ENS.	25,90	25,90
SIURB - INFRA	02-006-002	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	ENS.	127,01	127,01
SIURB - INFRA	02-006-003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	ENS.	102,04	102,04
SIURB - INFRA	02-006-004	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO	ENS.	308,70	308,70
SIURB - INFRA	02-006-005	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	ENS.	191,93	191,93
SIURB - INFRA	02-006-006	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES	ENS.	344,05	344,05
SIURB - INFRA	02-006-007	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO	ENS.	288,80	288,80
SIURB - INFRA	02-006-008	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO	ENS.	228,73	228,73
SIURB - INFRA	02-006-009	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO)	ENS.	723,03	723,03
SIURB - INFRA	02-006-010	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO)	ENS.	528,84	528,84
SIURB - INFRA	02-006-011	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES	ENS.	638,17	638,17
SIURB - INFRA	02-006-013	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE	ENS.	682,29	682,29
SIURB - INFRA	02-006-014	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE	ENS.	344,05	344,05
SIURB - INFRA	02-006-015	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE	ENS.	228,50	228,50
SIURB - INFRA	02-006-017	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR	ENS.	194,40	194,40
SIURB - INFRA	02-006-018	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO	ENS.	293,53	293,53
SIURB - INFRA	02-006-019	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE AMOLECIMENTO	ENS.	172,02	172,02
SIURB - INFRA	02-006-021	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	ENS.	2.708,66	2.708,66
SIURB - INFRA	02-006-022	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO	ENS.	2.156,00	2.156,00
SIURB - INFRA	**03-000-000**	**PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	03-001-000	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	FURO	124,29	124,29
SIURB - INFRA	03-002-000	PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	M	1,50	1,50
SIURB - INFRA	03-003-000	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	M	0,72	0,72

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	03-004-000	PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS	M	4,86	4,86
SIURB - INFRA	03-005-000	PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL	M	10,37	10,37
SIURB - INFRA	03-006-000	PROJETO HIDRÁULICO DE REFORÇO DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS	M	4,42	4,42
SIURB - INFRA	03-007-000	ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO, QUE VIER A DISPENSAR GALERIA OU EXIGÍ-LA MOLDADA	M	3,58	3,58
SIURB - INFRA	03-008-000	ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO HIDRÁULICO, SE NECESSÁRIA GALERIA EM TUBOS	M	5,05	5,05
SIURB - INFRA	03-009-000	ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA	KM2	2.158,66	2.158,66
SIURB - INFRA	03-010-000	ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA	KM2	950,83	950,83
SIURB - INFRA	03-011-000	ESTUDO HIDRÁULICO DE VIA SITUADA EM ÁREA, OBJETO DE ESTUDO HIDROLÓGICO	M	3,08	3,08
SIURB - INFRA	03-012-000	ESTUDO HIDROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS	M	4,13	4,13
SIURB - INFRA	03-013-000	VERIFICAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM, DE VIAS QUE DISPENSAM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	0,46	0,46
SIURB - INFRA	03-014-000	TRANSCRIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PROJETADOS EM VIAS PÚBLICAS	M	1,23	1,23
SIURB - INFRA	03-015-000	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SIURB	.	.	.
SIURB - INFRA	03-015-001	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 50M3	%	6,75	6,75
SIURB - INFRA	03-015-002	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 100M3	%	6,12	6,12
SIURB - INFRA	03-015-003	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 200M3	%	5,76	5,76
SIURB - INFRA	03-015-004	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 500M3	%	5,49	5,49
SIURB - INFRA	03-015-005	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 1.000M3	%	4,95	4,95
SIURB - INFRA	03-015-006	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 2.000M3	%	4,50	4,50
SIURB - INFRA	03-015-007	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 5.000M3	%	4,41	4,41
SIURB - INFRA	03-015-008	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 10.000M3	%	4,32	4,32
SIURB - INFRA	03-015-009	CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ACIMA DE 10.000M3	%	4,23	4,23
SIURB - INFRA	03-016-000	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE:	.	.	.
SIURB - INFRA	03-016-001	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE 1 A 5 REPETIÇÕES	%	25N	25N
SIURB - INFRA	03-016-002	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE 6 A 10 REPETIÇÕES	%	25+20N	25+20N
SIURB - INFRA	03-016-003	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE 11 A 20 REPETIÇÕES	%	75+15N	75+15N
SIURB - INFRA	03-016-004	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE 21 A 40 REPETIÇÕES	%	175+10N	175+10N
SIURB - INFRA	03-016-005	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA GALERIA MOLDADA, EM MÓDULOS DE 10M DE EXTENSÃO, PODENDO AS FUNDAÇÕES SEREM DIRETAS, SOBRE ESTACAS OU AMBAS AS SOLUÇÕES, APLICA-SE OS PERCENTUAIS DO ITEM 3.15 PARA MÓDULO; PARA REPETIÇÃO DE MÓDULOS ADOTA-SE 41 EM DIANTE	%	375+5N	375+5N
SIURB - INFRA	03-018-000	VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	M/VIA	3,65	3,68

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	03-019-000	PLANILHA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE VIAS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	M/VIA	2,62	2,62
SIURB - INFRA	03-020-000	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO	UN	0,77	0,77
SIURB - INFRA	03-020-001	CÓPIA XEROX TAMANHO OFÍCIO UMA FACE COLORIDA	UN	2,42	2,42
SIURB - INFRA	03-020-002	CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE-PRETO E BRANCO	UN	1,20	1,20
SIURB - INFRA	03-020-003	CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE COLORIDA	UN	5,31	5,31
SIURB - INFRA	03-020-004	CÓPIA XEROX PRETO E BRANCO	M2	15,55	15,55
SIURB - INFRA	03-022-000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)	H	47,08	50,81
SIURB - INFRA	03-023-000	FOTO COLORIDA 10 X 15CM (REVELAÇÃO)	UN	3,13	3,13
SIURB - INFRA	03-024-000	CONSULTOR	H	452,36	452,36
SIURB - INFRA	03-025-000	COORDENADOR GERAL	H	452,36	452,36
SIURB - INFRA	03-026-000	COORDENADOR SETORIAL	H	452,36	452,36
SIURB - INFRA	03-027-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	246,23	246,23
SIURB - INFRA	03-029-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	171,07	171,07
SIURB - INFRA	03-030-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	129,76	129,76
SIURB - INFRA	03-031-000	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	H	23,80	23,80
SIURB - INFRA	03-032-000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	26,27	26,27
SIURB - INFRA	03-033-000	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	75,79
SIURB - INFRA	03-035-000	DESENHISTA - CADISTA	H	54,84	54,84
SIURB - INFRA	03-036-000	DESENHISTA PROJETISTA	H	43,87	43,87
SIURB - INFRA	03-038-000	LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO	H	83,24	83,24
SIURB - INFRA	03-039-000	PROJETISTA	H	91,86	91,86
SIURB - INFRA	03-040-000	TOPÓGRAFO	H	67,36	67,36
SIURB - INFRA	03-041-000	AJUDANTE GERAL	H	20,57	23,05
SIURB - INFRA	03-043-000	DIGITADOR	H	28,29	28,29
SIURB - INFRA	03-044-000	MENSAGEIRO	H	29,90	29,90
SIURB - INFRA	03-046-000	SECRETÁRIA	H	57,33	57,33
SIURB - INFRA	03-047-000	SECRETÁRIA EXECUTIVA	H	83,82	83,82
SIURB - INFRA	03-050-000	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA	H	58,10	58,10
SIURB - INFRA	03-051-000	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	67,72	67,72
SIURB - INFRA	03-052-000	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO	UN	10,63	10,63
SIURB - INFRA	03-052-001	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	UN	14,27	14,27
SIURB - INFRA	03-052-002	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	UN	13,72	13,72
SIURB - INFRA	03-052-003	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE,TAMANHO A0, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	UN	19,31	19,31
SIURB - INFRA	03-053-017	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	5.703,99	5.703,99
SIURB - INFRA	03-053-018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	4.786,05	4.786,05
SIURB - INFRA	03-054-001	ADVOGADO JÚNIOR	H	78,99	78,99
SIURB - INFRA	03-054-002	ADVOGADO PLENO	H	91,68	91,68
SIURB - INFRA	03-054-003	ADVOGADO SÊNIOR	H	194,30	194,30
SIURB - INFRA	03-054-004	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	123,74
SIURB - INFRA	03-054-005	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	155,95
SIURB - INFRA	03-054-006	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	179,74

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	03-054-007	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	123,74
SIURB - INFRA	03-054-008	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	150,03
SIURB - INFRA	03-054-009	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	199,41
SIURB - INFRA	03-054-010	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	118,23
SIURB - INFRA	03-054-011	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	159,79
SIURB - INFRA	03-054-012	ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR	H	199,41	199,41
SIURB - INFRA	**04-000-000**	**MOVIMENTO DE TERRA**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	04-001-000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	65,64	73,53
SIURB - INFRA	04-002-000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M	M3	72,02	80,68
SIURB - INFRA	04-003-000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00M	M3	82,31	92,20
SIURB - INFRA	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	19,32	19,86
SIURB - INFRA	04-005-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M	M3	18,49	18,94
SIURB - INFRA	04-006-000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO	M3	102,89	115,25
SIURB - INFRA	04-007-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO	M3	7,71	7,93
SIURB - INFRA	04-008-000	REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO	M3	14,76	16,23
SIURB - INFRA	04-009-000	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	18,38	20,00
SIURB - INFRA	04-010-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	18,50	18,79
SIURB - INFRA	04-011-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	21,87	22,22
SIURB - INFRA	04-012-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3	M3	12,80	13,00
SIURB - INFRA	04-014-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	15,48	15,71
SIURB - INFRA	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	14,83	15,06
SIURB - INFRA	04-016-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3	M3	11,28	11,45
SIURB - INFRA	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	31,31	31,79
SIURB - INFRA	04-032-000	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	8,29	8,55
SIURB - INFRA	04-033-000	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	1,71	1,76
SIURB - INFRA	04-033-010	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM	UN	186,88	207,82
SIURB - INFRA	04-033-011	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	516,35	545,70
SIURB - INFRA	04-033-012	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	645,43	682,13
SIURB - INFRA	04-033-013	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90 CM	UN	774,52	818,56
SIURB - INFRA	04-033-014	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM	UN	903,61	954,99
SIURB - INFRA	04-035-000	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	5,14	5,76
SIURB - INFRA	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	1,79	1,82
SIURB - INFRA	04-061-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 17M3	M3XKM	1,22	1,24
SIURB - INFRA	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3xKM	2,92	2,97
SIURB - INFRA	04-063-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	124,76	124,76
SIURB - INFRA	04-064-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	94,92	94,92
SIURB - INFRA	04-065-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE I - PERIGOSOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	423,21	423,21
SIURB - INFRA	**05-000-000**	**PAVIMENTAÇÃO**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	9,00	10,01
SIURB - INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	16,50	17,86
SIURB - INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	25,32	27,05

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	20,74	21,24
SIURB - INFRA	05-005-000	DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	4,72	5,00
SIURB - INFRA	05-006-000	DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO)	M3	208,93	223,92
SIURB - INFRA	05-007-000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	M2	3,59	3,65
SIURB - INFRA	05-008-000	REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	23,72	26,57
SIURB - INFRA	05-009-000	REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	41,01	45,93
SIURB - INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	29,67	30,25
SIURB - INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	22,86	23,32
SIURB - INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	472,80	476,77
SIURB - INFRA	05-014-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA	.	.	.
SIURB - INFRA	05-014-001	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	47,39	48,56
SIURB - INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	48,77	49,95
SIURB - INFRA	05-014-003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	66,84	68,01
SIURB - INFRA	05-014-004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR NATURAL)	M2	340,16	341,60
SIURB - INFRA	05-014-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR GRAFITE)	M2	340,16	341,60
SIURB - INFRA	05-014-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR CINZA)	M2	340,16	341,60
SIURB - INFRA	05-016-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	33,94	34,58
SIURB - INFRA	05-017-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	32,48	35,56
SIURB - INFRA	05-018-000	ABERTURA DE GARGULA COM RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DA CANALIZAÇÃO	UN	36,46	39,33
SIURB - INFRA	05-019-000	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	.	.	.
SIURB - INFRA	05-019-001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	623,35	634,34
SIURB - INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	601,36	612,35
SIURB - INFRA	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	236,97	238,82
SIURB - INFRA	05-021-000	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	.	.	.
SIURB - INFRA	05-021-001	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	337,01	342,09
SIURB - INFRA	05-021-002	CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO CONFORME IE-8	M3	223,79	224,78
SIURB - INFRA	05-022-000	BASE DE COXIM DE AREIA	M3	206,14	210,09
SIURB - INFRA	05-023-000	INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO	M3	489,64	492,83
SIURB - INFRA	05-024-000	BASE DE MACADAME BETUMINOSO	.	.	.
SIURB - INFRA	05-024-001	BASE DE MACADAME BETUMINOSO	M3	862,50	865,84
SIURB - INFRA	05-024-002	BASE DE MACADAME BETUMINOSO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA	M3	921,43	923,41
SIURB - INFRA	05-025-000	BASE DE BINDER	.	.	.
SIURB - INFRA	05-025-001	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	987,77	990,94
SIURB - INFRA	05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.160,34	1.163,52
SIURB - INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	7,59	7,64
SIURB - INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	14,64	14,68
SIURB - INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.383,99	1.389,15
SIURB - INFRA	05-028-001	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	126,60	130,77
SIURB - INFRA	05-029-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)	M3	1.301,18	1.305,80

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	05-031-000	REVESTIMENTO DE MASTIQUE ASFÁLTICO, COM ESPESSURA DE 3,0CM	M2	64,84	66,43
SIURB - INFRA	05-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	323,82	326,98
SIURB - INFRA	05-033-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO, FCK=15,0MPA (IE-23)	M2	342,71	346,04
SIURB - INFRA	05-034-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23)	M2	70,28	74,69
SIURB - INFRA	05-035-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	49,12	53,09
SIURB - INFRA	05-036-000	ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	12,34	13,83
SIURB - INFRA	05-037-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)	M2	15,84	16,31
SIURB - INFRA	05-038-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23)	M2	16,80	17,56
SIURB - INFRA	05-039-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23)	M2	48,01	48,97
SIURB - INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	0,68	0,69
SIURB - INFRA	05-043-000	PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA	M2	262,12	276,78
SIURB - INFRA	05-044-000	PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA	M2	226,62	239,75
SIURB - INFRA	05-045-000	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	21,78	22,94
SIURB - INFRA	05-046-000	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA N.2 MISTURADA AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE-7)	M3	134,01	136,72
SIURB - INFRA	05-047-000	BASE DE BICA CORRIDA	M3	227,46	228,42
SIURB - INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	233,88	234,61
SIURB - INFRA	05-050-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,0%	M3	72,65	73,53
SIURB - INFRA	05-051-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,5%	M3	78,34	79,23
SIURB - INFRA	05-052-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 3,0%	M3	84,04	84,92
SIURB - INFRA	05-054-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO	M3	61,75	62,99
SIURB - INFRA	05-055-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0% EM PESO	M3	72,00	73,25
SIURB - INFRA	05-056-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 5,0% EM PESO	M3	82,23	83,48
SIURB - INFRA	05-057-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 6,0% EM PESO	M3	92,48	93,74
SIURB - INFRA	05-059-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 3,0% EM PESO	M3	74,23	75,47
SIURB - INFRA	05-060-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO	M3	88,64	89,89
SIURB - INFRA	05-061-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO	M3	103,03	104,28
SIURB - INFRA	05-062-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO	M3	117,44	118,70
SIURB - INFRA	05-063-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 30% EM VOLUME	M3	79,50	80,04
SIURB - INFRA	05-064-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME	M3	95,91	96,45
SIURB - INFRA	05-065-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME	M3	112,31	112,85
SIURB - INFRA	05-066-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 60% EM VOLUME	M3	128,72	129,26
SIURB - INFRA	05-067-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	0,92	0,94
SIURB - INFRA	05-068-000	TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICA	M2XKM	0,29	0,30
SIURB - INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	0,46	0,47
SIURB - INFRA	05-070-000	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23)	M2	61,22	64,55
SIURB - INFRA	05-071-000	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	42,33	45,49
SIURB - INFRA	05-072-000	PASSEIOS DE LADRILHO HIDRÁULICO FORNECIDO PELA PREFEITURA	M2	104,12	113,21
SIURB - INFRA	05-073-000	ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA	M	18,50	19,86
SIURB - INFRA	05-074-000	ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	7,47	8,11
SIURB - INFRA	05-075-000	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	16,67	17,65

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	05-076-000	TRANSPORTE DE ROCHA	M3XKM	11,32	11,57
SIURB - INFRA	05-077-000	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE	.	.	.
SIURB - INFRA	05-077-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	19,90	20,34
SIURB - INFRA	05-077-007	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2,99	3,06
SIURB - INFRA	05-078-000	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO	.	.	.
SIURB - INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	20,54	21,00
SIURB - INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2,98	3,03
SIURB - INFRA	05-079-000	TRANSPORTE DE BINDER	.	.	.
SIURB - INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	20,54	21,00
SIURB - INFRA	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2,98	3,03
SIURB - INFRA	05-080-000	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO À FRIO	.	.	.
SIURB - INFRA	05-080-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	19,90	20,34
SIURB - INFRA	05-080-007	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2,99	3,06
SIURB - INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1,11	1,13
SIURB - INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	0,34	0,35
SIURB - INFRA	05-084-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 10% EM VOLUME	M3	46,69	47,23
SIURB - INFRA	05-085-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 20% EM VOLUME	M3	63,10	63,64
SIURB - INFRA	05-086-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA	.	.	.
SIURB - INFRA	05-086-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVE	M2	102,40	104,43
SIURB - INFRA	05-086-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO MÉDIO	M2	105,06	107,42
SIURB - INFRA	05-086-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS	M2	175,73	178,57
SIURB - INFRA	05-087-000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	304,86	306,96
SIURB - INFRA	05-088-000	RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	32,59	34,30
SIURB - INFRA	05-089-000	REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	71,69	75,51
SIURB - INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	M3	291,69	292,47
SIURB - INFRA	05-091-001	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	135,51	137,86
SIURB - INFRA	05-091-002	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	165,73	169,67
SIURB - INFRA	05-092-001	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	308,91	332,82
SIURB - INFRA	05-092-002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	644,04	668,55
SIURB - INFRA	05-093-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)	M3	1.740,41	1.745,03
SIURB - INFRA	05-093-001	MICROREVESTIMENTO A QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE), ESPESSURA INDICADA 1,5 À 2,5CM	M3	1.628,51	1.634,33
SIURB - INFRA	05-094-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)	M3	1.153,34	1.157,78
SIURB - INFRA	05-095-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)	M3	1.098,48	1.102,94
SIURB - INFRA	05-096-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.381,93	1.386,56
SIURB - INFRA	05-097-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)	M3	1.355,74	1.360,36
SIURB - INFRA	05-099-001	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	520,17	523,66
SIURB - INFRA	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	598,92	602,41

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	05-099-003	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE)	M3	1.350,79	1.355,41
SIURB - INFRA	05-099-004	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.298,09	1.301,73
SIURB - INFRA	05-099-005	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, COM TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE 12 KG/M2 CONFORME NORMA DNIT 035/2018 - ES	M2	17,99	18,23
SIURB - INFRA	05-099-006	SELAGEM DE TRINCAS À QUENTE COM EQUIPAMENTO SELA TRINCA ACOPLADO AO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA	KG	18,89	19,12
SIURB - INFRA	05-105-002	REMANEJAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA	UN	75,67	79,17
SIURB - INFRA	05-105-003	RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA	UN	41,02	42,93
SIURB - INFRA	05-111-002	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO ARMADO	M3	644,08	684,73
SIURB - INFRA	05-112-001	CANTEIRO AVANÇADO PARA ABRIGO TIPO BRT COM VIGILÂNCIA E TAPUME METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO DE 3 USOS DO MATERIAL	MÊS	44.822,09	49.133,48
SIURB - INFRA	05-117-001	CARGA DE PNEUS EM CAMINHÃO	TON	22,22	24,89
SIURB - INFRA	**06-000-000**	**CANALIZAÇÃO DE TUBOS**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	06-001-000	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM	M	112,00	120,55
SIURB - INFRA	06-002-000	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM	M	275,14	288,56
SIURB - INFRA	06-003-000	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	64,88	69,30
SIURB - INFRA	06-004-000	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	113,28	120,65
SIURB - INFRA	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	248,53	251,05
SIURB - INFRA	06-006-000	IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	464,31	467,34
SIURB - INFRA	06-007-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30CM	M	69,73	70,19
SIURB - INFRA	06-008-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM	M	99,81	100,68
SIURB - INFRA	06-009-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	132,94	134,11
SIURB - INFRA	06-010-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-010-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	199,27	200,76
SIURB - INFRA	06-010-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3	M	302,66	304,15
SIURB - INFRA	06-011-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-011-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-2	M	269,78	271,57
SIURB - INFRA	06-011-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-3	M	308,54	310,33
SIURB - INFRA	06-012-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-012-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	392,48	394,70
SIURB - INFRA	06-012-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3	M	489,60	491,82
SIURB - INFRA	06-013-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-013-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-2	M	465,44	467,19
SIURB - INFRA	06-013-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-3	M	509,82	511,57
SIURB - INFRA	06-014-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-014-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	549,58	551,91
SIURB - INFRA	06-014-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3	M	702,19	704,52
SIURB - INFRA	06-016-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-016-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2	M	829,22	832,84
SIURB - INFRA	06-016-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-3	M	1.035,19	1.038,81
SIURB - INFRA	06-017-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM	.	.	.
SIURB - INFRA	06-017-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-2	M	1.168,16	1.172,55
SIURB - INFRA	06-017-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-3	M	1.434,11	1.438,50

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	06-017-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 300MM	M	106,35	106,48
SIURB - INFRA	06-017-004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM	M	192,38	192,56
SIURB - INFRA	06-017-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM	M	289,83	290,10
SIURB - INFRA	06-017-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM	M	433,25	433,71
SIURB - INFRA	06-017-007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM	M	693,14	693,74
SIURB - INFRA	06-017-008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM	M	1.027,45	1.028,29
SIURB - INFRA	06-017-009	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM	M	1.452,40	1.453,32
SIURB - INFRA	06-018-000	POÇO DE VISITA	.	.	.
SIURB - INFRA	06-018-001	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	4.773,60	5.063,37
SIURB - INFRA	06-018-002	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	5.787,94	6.137,25
SIURB - INFRA	06-018-003	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M	UN	9.623,77	10.201,01
SIURB - INFRA	06-019-000	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	1.014,36	1.082,10
SIURB - INFRA	06-020-000	TAMPÃO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	.	.	.
SIURB - INFRA	06-020-003	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	126,77	139,01
SIURB - INFRA	06-020-004	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	126,77	139,01
SIURB - INFRA	06-020-021	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	482,64	482,64
SIURB - INFRA	06-020-022	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	470,50	470,50
SIURB - INFRA	06-020-023	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	481,77	481,77
SIURB - INFRA	06-020-024	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	419,55	419,55
SIURB - INFRA	06-020-025	FORNECIMENTO DE TAMPÃO MAIS ARO, AMBOS EM PLÁSTICO CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - ABNT - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	1.444,25	1.444,25
SIURB - INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	164,41	176,27
SIURB - INFRA	06-022-000	BOCA DE LOBO	.	.	.
SIURB - INFRA	06-022-003	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	2.153,09	2.257,23
SIURB - INFRA	06-022-004	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	3.845,21	4.026,74
SIURB - INFRA	06-022-005	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	5.525,30	5.784,23
SIURB - INFRA	06-022-006	BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA	UN	7.214,06	7.550,38
SIURB - INFRA	06-023-000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	.	.	.
SIURB - INFRA	06-023-001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	881,33	931,49
SIURB - INFRA	06-023-002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	975,95	1.031,91
SIURB - INFRA	06-023-003	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	1.070,58	1.132,33
SIURB - INFRA	06-023-004	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	85,86	89,98
SIURB - INFRA	06-023-005	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	330,56	333,36
SIURB - INFRA	06-024-000	DRENO DE BRITA	M3	208,81	213,75
SIURB - INFRA	06-025-000	DRENO DE AREIA	M3	206,14	210,09
SIURB - INFRA	06-026-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM	M	44,90	46,02
SIURB - INFRA	06-029-001	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	15,11	16,07
SIURB - INFRA	06-029-002	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	15,93	16,89
SIURB - INFRA	06-029-003	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	17,31	18,11

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	06-029-004	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	30,85	31,65
SIURB - INFRA	06-031-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 4" X 60CM	M	27,85	28,75
SIURB - INFRA	06-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 6" X 1M	M	29,40	30,31
SIURB - INFRA	06-033-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 8" X 1M	M	46,36	47,49
SIURB - INFRA	06-034-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 12" X 1M	M	139,80	140,94
SIURB - INFRA	06-035-000	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"	M	75,44	79,90
SIURB - INFRA	06-037-000	ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 4"	M	7,71	8,61
SIURB - INFRA	06-038-000	ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 6"	M	7,85	8,76
SIURB - INFRA	06-039-000	ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 8"	M	9,85	10,98
SIURB - INFRA	06-040-000	ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 12"	M	10,13	11,27
SIURB - INFRA	06-041-000	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP - DIÂMETRO 75MM	M	10,23	11,46
SIURB - INFRA	06-042-000	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP - DIÂMETRO 100MM	M	11,63	13,02
SIURB - INFRA	06-044-000	ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL	M2	165,80	173,80
SIURB - INFRA	06-045-000	ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL	M2	277,78	289,78
SIURB - INFRA	06-046-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM	M	37,60	37,96
SIURB - INFRA	06-047-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM	M	47,07	47,46
SIURB - INFRA	06-048-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM	M	61,46	61,89
SIURB - INFRA	06-049-000	ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP	HPXH	2,02	2,04
SIURB - INFRA	06-050-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 30CM	M	4,16	4,62
SIURB - INFRA	06-051-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 40CM	M	14,24	15,11
SIURB - INFRA	06-052-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 50CM	M	19,55	20,72
SIURB - INFRA	06-053-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 60CM	M	24,78	26,27
SIURB - INFRA	06-054-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 70CM	M	30,10	31,89
SIURB - INFRA	06-055-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 80CM	M	37,65	39,87
SIURB - INFRA	06-056-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 90CM	M	37,86	39,61
SIURB - INFRA	06-057-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 100CM	M	52,64	54,97
SIURB - INFRA	06-058-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 110CM	M	69,27	72,24
SIURB - INFRA	06-059-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 120CM	M	85,89	89,51
SIURB - INFRA	06-060-000	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 150CM	M	103,82	108,21
SIURB - INFRA	06-065-000	BOCA DE LEÃO	.	.	.
SIURB - INFRA	06-065-005	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	2.265,81	2.415,14
SIURB - INFRA	06-065-006	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	2.265,81	2.415,13
SIURB - INFRA	06-065-007	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	3.615,98	3.851,13
SIURB - INFRA	06-065-008	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	3.615,98	3.851,13
SIURB - INFRA	06-065-021	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	282,02	282,02
SIURB - INFRA	06-065-022	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	276,86	276,86
SIURB - INFRA	06-065-023	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	365,63	365,63
SIURB - INFRA	06-065-024	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	348,88	348,88

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	06-065-025	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=500X500MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	434,23	434,23
SIURB - INFRA	06-065-027	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE PLÁSTICO CL. MÍNIMA 250 - 25T - DIM.APR=810X270MM - ABNT - T. ARTICU. P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	1.155,90	1.155,90
SIURB - INFRA	06-066-000	REFORMA DE BOCA DE LEÃO	.	.	.
SIURB - INFRA	06-066-001	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES	UN	1.011,55	1.072,84
SIURB - INFRA	06-066-002	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA	UN	1.159,92	1.232,86
SIURB - INFRA	06-066-005	INC.27 - SUBSTITUIÇÃO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	74,50	82,24
SIURB - INFRA	06-066-006	INC.27 - SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	74,50	82,24
SIURB - INFRA	06-068-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, JUNTAS SOLDADAS	.	.	.
SIURB - INFRA	06-068-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")	M	24,54	26,21
SIURB - INFRA	06-068-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 75MM (3")	M	34,81	37,04
SIURB - INFRA	06-068-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")	M	45,13	48,65
SIURB - INFRA	06-069-001	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M	M2	4,61	4,71
SIURB - INFRA	06-069-002	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 7KN/M	M2	5,32	5,42
SIURB - INFRA	06-069-003	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M	M2	6,15	6,25
SIURB - INFRA	06-069-004	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	M2	5,91	6,01
SIURB - INFRA	06-069-005	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M	M2	8,21	8,31
SIURB - INFRA	06-069-006	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M	M2	9,55	9,65
SIURB - INFRA	06-069-007	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M	M2	12,29	12,39
SIURB - INFRA	06-069-008	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 23KN/M	M2	12,97	13,07
SIURB - INFRA	06-069-009	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M	M2	18,02	18,12
SIURB - INFRA	06-070-001	IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA	M2	33,69	33,69
SIURB - INFRA	06-070-002	IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR12824	M2	22,72	22,82
SIURB - INFRA	06-070-003	IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS	M2	33,76	33,85
SIURB - INFRA	06-071-000	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	446,87	457,13
SIURB - INFRA	06-072-000	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR/ RECICLADOR	H	501,31	511,57
SIURB - INFRA	**07-000-000**	**GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	07-001-000	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO	M2	120,88	129,18
SIURB - INFRA	07-003-000	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO	.	.	.
SIURB - INFRA	07-003-001	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 À 5M	M2	350,35	363,50
SIURB - INFRA	07-003-002	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 5 À 8M	M2	384,25	398,75
SIURB - INFRA	07-003-003	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 À 5M	M2	372,95	387,25
SIURB - INFRA	07-003-004	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 À 8M	M2	408,42	424,10

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	07-003-005	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 3 À 5M	M2	523,39	539,14
SIURB - INFRA	07-003-006	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 5 À 8M	M2	595,67	613,05
SIURB - INFRA	07-005-000	PERFIS METÁLICOS PERDIDOS EM ESCORAMENTOS, NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO REAPROVEITAMENTO PREVISTO NOS ITENS 7.3.	M2	415,03	415,03
SIURB - INFRA	07-006-000	CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA	M3	58,90	62,77
SIURB - INFRA	07-007-000	FORMA PARA GALERIA MOLDADA	M2	60,63	66,31
SIURB - INFRA	07-008-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25	KG	11,47	11,78
SIURB - INFRA	07-009-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	KG	9,67	9,97
SIURB - INFRA	07-010-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG	10,03	10,33
SIURB - INFRA	07-011-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	10,42	10,73
SIURB - INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	9,97	10,19
SIURB - INFRA	07-013-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA	M3	445,36	449,33
SIURB - INFRA	07-014-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA	M3	465,35	469,32
SIURB - INFRA	07-015-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	M3	486,31	490,28
SIURB - INFRA	07-016-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA	M3	508,30	512,27
SIURB - INFRA	07-017-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA	M3	531,35	535,32
SIURB - INFRA	07-018-000	ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES	M3	444,08	468,80
SIURB - INFRA	07-019-000	BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4"	UN	51,72	54,30
SIURB - INFRA	07-020-000	MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	751,31	805,18
SIURB - INFRA	07-022-000	DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA	M3	208,29	228,24
SIURB - INFRA	07-023-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM	M3	842,65	853,15
SIURB - INFRA	07-024-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM	M3	695,61	706,11
SIURB - INFRA	07-025-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	867,85	878,35
SIURB - INFRA	07-026-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	732,34	742,84
SIURB - INFRA	07-030-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	M2	234,92	237,51
SIURB - INFRA	07-031-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	M2	270,84	274,16
SIURB - INFRA	07-032-000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	M2	299,13	301,78
SIURB - INFRA	07-034-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	697,69	707,63
SIURB - INFRA	07-035-000	ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP	HPXH	2,02	2,04
SIURB - INFRA	07-040-001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	12,28	12,73
SIURB - INFRA	07-040-002	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 7KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	13,01	13,45
SIURB - INFRA	07-040-003	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	13,86	14,30
SIURB - INFRA	07-040-004	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	13,61	14,05
SIURB - INFRA	07-040-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	15,96	16,40
SIURB - INFRA	07-040-006	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	17,32	17,77

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	07-040-007	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	20,12	20,56
SIURB - INFRA	07-040-008	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 23KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	20,81	21,25
SIURB - INFRA	07-040-009	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	25,95	26,40
SIURB - INFRA	07-107-001	IN.10 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO (0,75 M3/M)	M	155,08	163,36
SIURB - INFRA	07-107-002	IN.11 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE (0,75 M3/M)	M	56,15	62,89
SIURB - INFRA	07-107-003	IN.12 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE COM REVESTIMENTO EM CONCRETO (0,75 M3/M)	M	155,08	163,36
SIURB - INFRA	07-109-001	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 2CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,20MM	M2	285,16	287,80
SIURB - INFRA	**08-000-000**	**PONTES E VIADUTOS**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	08-001-000	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIÂMETRO 20 À 30CM	M	112,46	113,59
SIURB - INFRA	08-006-000	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7	M	418,68	419,82
SIURB - INFRA	08-007-000	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52	M	638,29	639,43
SIURB - INFRA	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	67,38	74,02
SIURB - INFRA	08-014-000	FORMA COMUM	.	.	.
SIURB - INFRA	08-014-001	FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	89,24	96,99
SIURB - INFRA	08-014-002	FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	68,66	75,30
SIURB - INFRA	08-015-000	FORMA PARA CONCRETO APARENTE	.	.	.
SIURB - INFRA	08-015-001	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M	M2	95,62	103,37
SIURB - INFRA	08-015-002	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	75,08	81,72
SIURB - INFRA	08-016-000	FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00M	M2	119,06	125,59
SIURB - INFRA	08-018-001	CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3XMÊS	12,24	12,24
SIURB - INFRA	08-018-002	CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	28,26	30,55
SIURB - INFRA	08-019-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25	KG	11,47	11,78
SIURB - INFRA	08-020-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"	KG	10,03	10,33
SIURB - INFRA	08-021-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"	KG	10,03	10,33
SIURB - INFRA	08-022-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	10,42	10,73
SIURB - INFRA	08-023-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	9,97	10,19
SIURB - INFRA	08-024-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO	M3	439,40	442,12
SIURB - INFRA	08-025-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO	M3	459,64	462,36
SIURB - INFRA	08-026-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO	M3	481,91	484,63
SIURB - INFRA	08-027-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO	M3	503,12	505,83
SIURB - INFRA	08-028-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	520,33	523,05
SIURB - INFRA	08-029-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA	M3	695,74	735,59
SIURB - INFRA	08-030-000	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM PARA FUNDAÇÃO	M3	937,14	982,13
SIURB - INFRA	08-031-000	ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M2	225,82	240,88
SIURB - INFRA	08-032-000	ALVENARIA DE MEIO TIJOLO COMUM	M2	130,07	139,46
SIURB - INFRA	08-033-000	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM	M2	6.595,83	6.889,94
SIURB - INFRA	08-034-000	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	6.624,42	6.919,11
SIURB - INFRA	08-035-000	ALVENARIA DE PEDRA SECA	M3	450,45	479,75
SIURB - INFRA	08-036-000	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	705,76	746,66

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	08-037-000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2	9,14	9,95
SIURB - INFRA	08-038-000	REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3	M2	52,05	56,99
SIURB - INFRA	08-039-000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8	M2	29,96	32,60
SIURB - INFRA	08-040-000	REBOCO	M2	21,73	23,30
SIURB - INFRA	08-041-000	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA	M2	69,71	76,43
SIURB - INFRA	08-042-000	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TABULEIROS	M2	189,91	205,33
SIURB - INFRA	08-043-000	JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR	M	53,13	53,44
SIURB - INFRA	08-044-000	JUNTA TIPO FUNGENBAND O-22 OU SIMILAR	M	104,23	104,53
SIURB - INFRA	08-045-000	APOIO DE NEOPRENE SIMPLES	DM3	85,02	85,84
SIURB - INFRA	08-046-000	APOIO DE NEOPRENE FRETADO	DM3	157,94	159,26
SIURB - INFRA	08-048-000	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP	.	.	.
SIURB - INFRA	08-048-001	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	M	1.075,92	1.122,23
SIURB - INFRA	08-048-002	PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP	M2	69,62	75,40
SIURB - INFRA	08-049-000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	191,81	203,82
SIURB - INFRA	08-050-000	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	69,29	77,61
SIURB - INFRA	08-051-000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	383,63	407,65
SIURB - INFRA	08-053-000	CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"	UN	174,66	174,66
SIURB - INFRA	08-054-000	CORTE DE PERFIL DE AÇO 12"	UN	199,75	199,75
SIURB - INFRA	08-055-000	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 10"	UN	537,76	537,76
SIURB - INFRA	08-056-000	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 12"	UN	631,35	631,35
SIURB - INFRA	08-057-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR	M	560,65	560,65
SIURB - INFRA	08-058-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR	M	960,00	960,00
SIURB - INFRA	08-062-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 Ø=1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO	KG	29,69	30,69
SIURB - INFRA	08-063-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB 6 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO	KG	26,42	27,42
SIURB - INFRA	08-064-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO	KG	24,80	25,80
SIURB - INFRA	08-065-000	ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V- 4 Ø = 1/2"	UN	357,41	361,03
SIURB - INFRA	08-066-000	ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-6 - Ø = 1/2"	UN	518,60	523,06
SIURB - INFRA	08-067-000	ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-12 - Ø = 1/2"	UN	713,24	718,53
SIURB - INFRA	08-068-000	BROCA, DIÂMETRO 25CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4M	M	82,09	88,64
SIURB - INFRA	08-070-000	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	6.609,08	6.903,60
SIURB - INFRA	08-071-000	INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ6080VV OU SIMILAR	M	1.120,88	1.120,88
SIURB - INFRA	08-072-000	INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU SIMILAR	M	1.401,64	1.401,64
SIURB - INFRA	08-073-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12 DIÂMETRO 5/8", INCLUIDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO	KG	24,67	25,67
SIURB - INFRA	08-076-000	INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 0411 M OU SIMILAR	M	37,56	37,56
SIURB - INFRA	08-077-000	INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO ELASTÔMERO NEOPRENE, JEENE JJ2027M OU SIMILAR	M	164,00	164,00
SIURB - INFRA	08-078-000	INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ5070 OU SIMILAR	M	1.062,67	1.062,67
SIURB - INFRA	08-079-000	ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V 12 Ø = 5/8 "	UN	1.834,60	1.839,89
SIURB - INFRA	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	18,70	18,98
SIURB - INFRA	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1,61	1,64
SIURB - INFRA	08-087-000	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	26,48	27,17
SIURB - INFRA	**09-000-000**	**FRESAGEM**		0,00	0,00

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	09-001-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	13,71	13,93
SIURB - INFRA	09-002-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	14,43	14,67
SIURB - INFRA	09-003-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	17,56	17,85
SIURB - INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	18,88	19,19
SIURB - INFRA	**10-000-000**	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE (PONTES E VIADUTOS)**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	10-001-000	ANDAIMES METÁLICOS	.	.	.
SIURB - INFRA	10-001-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMES	10,79	10,79
SIURB - INFRA	10-001-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	3,11	3,48
SIURB - INFRA	10-002-000	PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS	M2	10,41	10,78
SIURB - INFRA	10-003-000	IN.21 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO)	M2	39,40	41,27
SIURB - INFRA	10-004-000	CORTE E REMOÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	81,60	85,68
SIURB - INFRA	10-005-000	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	118,57	120,63
SIURB - INFRA	10-006-000	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXÍDICO PARA COLAGEM	M2	51,27	52,53
SIURB - INFRA	10-007-000	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO	.	.	.
SIURB - INFRA	10-007-002	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 20MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO	M3	924,86	942,73
SIURB - INFRA	10-007-003	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO	M3	945,69	963,57
SIURB - INFRA	10-007-004	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO	M3	977,06	995,02
SIURB - INFRA	10-008-000	GRAUTE	.	.	.
SIURB - INFRA	10-008-001	GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	M3	3.508,45	3.550,26
SIURB - INFRA	10-008-002	GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	M3	3.461,23	3.503,04
SIURB - INFRA	10-009-000	COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA	M	15,24	15,88
SIURB - INFRA	10-010-000	BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE	UN	8,05	8,72
SIURB - INFRA	10-011-000	TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI	KG	176,87	178,36
SIURB - INFRA	10-012-000	CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	L	1,35	1,38
SIURB - INFRA	10-013-000	TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES	KG	174,63	176,12
SIURB - INFRA	10-015-000	CURA QUÍMICA	M2	2,19	2,22
SIURB - INFRA	10-016-000	SINALIZAÇÃO	.	.	.
SIURB - INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	58,83	62,25
SIURB - INFRA	10-016-002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	14,40	14,70
SIURB - INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	379,74	387,93
SIURB - INFRA	10-017-000	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	0,38	0,41
SIURB - INFRA	10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,70	4,10
SIURB - INFRA	10-019-000	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	8,26	9,11
SIURB - INFRA	10-020-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO	KG	94,16	97,53
SIURB - INFRA	10-021-000	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	110,96	112,77
SIURB - INFRA	10-022-000	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU SIMILAR	M2	14,78	15,27
SIURB - INFRA	10-023-000	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	16,33	17,27
SIURB - INFRA	10-024-000	FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	.	.	.
SIURB - INFRA	10-024-001	FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 5/8"	CM	0,86	0,86

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	10-024-002	FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 3/4"	CM	1,11	1,11
SIURB - INFRA	10-024-003	FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1"	CM	1,46	1,46
SIURB - INFRA	10-024-004	FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1 1/4"	CM	4,03	4,03
SIURB - INFRA	10-024-005	FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 2"	CM	4,39	4,39
SIURB - INFRA	10-024-006	FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 3"	CM	4,39	4,39
SIURB - INFRA	10-024-007	FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4"	CM	4,51	4,51
SIURB - INFRA	10-024-008	FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 1 1/2"	CM	4,03	4,03
SIURB - INFRA	10-025-001	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	74,00	75,98
SIURB - INFRA	10-025-003	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	39,16	40,25
SIURB - INFRA	10-108-001	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	2,68	2,93
SIURB - INFRA	10-109-001	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	M2	3,88	4,11
SIURB - INFRA	**11-000-000**	**CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (INCLUI COMBUSTÍVEL E OPERADOR)**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	11-002-000	CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3	H	214,00	218,77
SIURB - INFRA	11-003-000	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON.	H	194,33	198,17
SIURB - INFRA	11-004-000	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE	H	215,90	219,79
SIURB - INFRA	11-005-000	CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS	H	203,58	207,46
SIURB - INFRA	11-006-000	CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO	H	426,20	430,92
SIURB - INFRA	11-007-000	COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM	H	91,86	92,35
SIURB - INFRA	11-008-000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	47,08	50,81
SIURB - INFRA	11-009-000	MOTONIVELADORA - 125HP	H	339,27	344,71
SIURB - INFRA	11-010-000	MOTONIVELADORA	H	322,38	327,82
SIURB - INFRA	11-011-000	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3	H	292,89	297,36
SIURB - INFRA	11-014-000	RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3	H	164,73	168,94
SIURB - INFRA	11-015-000	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 4T	H	121,29	124,94
SIURB - INFRA	11-017-000	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON	H	297,29	300,94
SIURB - INFRA	11-018-000	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA	H	160,76	164,17
SIURB - INFRA	11-019-000	TRATOR DE ESTEIRA - 9TON	H	308,69	313,15
SIURB - INFRA	11-020-000	TRATOR DE ESTEIRA - 16TON	H	413,70	418,16
SIURB - INFRA	11-022-000	FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,04	88,81
SIURB - INFRA	11-023-000	CAMINHÃO BASCULANTE 10M3	H	307,64	312,41
SIURB - INFRA	11-024-000	ROMPEDOR	H	29,39	32,68
SIURB - INFRA	11-025-000	CAMINHÃO ESPARGIDOR - 6000L	H	242,16	246,14
SIURB - INFRA	11-026-000	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,60	295,56
SIURB - INFRA	11-027-000	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T	H	119,14	125,55
SIURB - INFRA	11-028-000	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,10	450,52
SIURB - INFRA	**12-000-000**	**MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS NAS SUBPREFEITURAS (INCLUI ENCARGOS SOCIAIS)**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	12-002-000	CALCETEIRO	H	25,02	28,03
SIURB - INFRA	12-003-000	CARPINTEIRO	H	25,46	28,51
SIURB - INFRA	12-004-000	ELETRICISTA	H	28,71	32,16
SIURB - INFRA	12-005-000	ENCANADOR	H	25,87	28,98
SIURB - INFRA	12-006-000	ESGOTEIRO	H	27,50	30,80

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	12-007-000	FERREIRO	H	25,04	28,05
SIURB - INFRA	12-008-000	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	31,96	35,80
SIURB - INFRA	12-009-000	OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	H	35,04	39,24
SIURB - INFRA	12-010-000	PEDREIRO	H	25,18	28,21
SIURB - INFRA	12-011-000	SERVENTE	H	20,57	23,05
SIURB - INFRA	12-012-000	ENCARREGADO	H	53,39	59,81
SIURB - INFRA	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	147,83	165,59
SIURB - INFRA	**13-000-000**	**FUNDAÇÕES**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	13-001-000	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	.	.	.
SIURB - INFRA	13-001-001	ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 10T	M	180,83	180,83
SIURB - INFRA	13-001-002	ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 10T	M	482,09	482,09
SIURB - INFRA	13-001-003	ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T	M	213,20	213,20
SIURB - INFRA	13-001-004	ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 15T	M	594,34	594,34
SIURB - INFRA	13-001-005	ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 25T	M	219,73	219,73
SIURB - INFRA	13-001-006	ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 25T	M	638,45	638,45
SIURB - INFRA	13-001-007	ESTACA TIPO RAIZ, 160MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 35T	M	226,50	226,50
SIURB - INFRA	13-001-008	ESTACA TIPO RAIZ, 160MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 35T	M	649,35	649,35
SIURB - INFRA	13-001-009	ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 50T	M	247,81	247,81
SIURB - INFRA	13-001-010	ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 50T	M	769,96	769,96
SIURB - INFRA	13-001-011	ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 80T	M	271,70	271,70
SIURB - INFRA	13-001-012	ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 80T	M	872,74	872,74
SIURB - INFRA	13-001-013	ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T	M	313,76	313,76
SIURB - INFRA	13-001-014	ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 100T	M	1.012,30	1.012,30
SIURB - INFRA	13-001-015	ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T	M	394,90	394,90
SIURB - INFRA	13-001-016	ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T	M	1.223,61	1.223,61
SIURB - INFRA	13-002-000	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO)	.	.	.
SIURB - INFRA	13-002-001	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM	KG	0,62	0,62
SIURB - INFRA	13-002-002	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA	M3	157,47	157,47
SIURB - INFRA	13-002-003	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA > = 12,5MM	KG	6,61	6,61
SIURB - INFRA	13-002-004	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM	KG	6,25	6,25
SIURB - INFRA	13-002-005	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA	M3	38,83	38,83
SIURB - INFRA	13-002-006	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18	KG	13,42	13,42
SIURB - INFRA	**14-000-000**	**SERVIÇOS COM AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	14-001-000	SERVIÇOS NÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS AGREGADOS RECICLADOS	.	.	.
SIURB - INFRA	14-001-001	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	28,24	30,09
SIURB - INFRA	14-001-002	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	79,32	82,03
SIURB - INFRA	14-001-003	BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	37,35	38,34
SIURB - INFRA	14-001-004	REFORÇO SO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	30,28	30,82
SIURB - INFRA	14-001-005	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	30,28	30,82

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	14-001-006	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	30,28	30,82
SIURB - INFRA	14-001-007	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	30,28	30,82
SIURB - INFRA	14-001-008	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	30,28	30,82
SIURB - INFRA	14-001-009	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	30,28	30,82
SIURB - INFRA	14-001-010	LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	22,55	25,07
SIURB - INFRA	14-001-011	DRENO DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	41,15	46,10
SIURB - INFRA	14-002-000	SERVIÇOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS AGREGADOS RECICLADOS	.	.	.
SIURB - INFRA	14-002-001	FUNDAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	139,91	145,04
SIURB - INFRA	14-002-002	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	106,68	109,39
SIURB - INFRA	14-002-003	BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	119,45	120,44
SIURB - INFRA	14-002-004	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	38,49	39,03
SIURB - INFRA	14-002-005	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	46,70	47,24
SIURB - INFRA	14-002-006	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	54,91	55,45
SIURB - INFRA	14-002-007	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	63,12	63,66
SIURB - INFRA	14-002-008	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	71,33	71,87
SIURB - INFRA	14-002-009	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	79,54	80,08
SIURB - INFRA	14-002-010	LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	104,64	107,17
SIURB - INFRA	14-002-011	DRENO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	123,25	128,19
SIURB - INFRA	**15-000-000**	**TÚNEIS**		0,00	0,00
SIURB - INFRA	15-001-000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO	M3	308,69	344,31
SIURB - INFRA	15-002-000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO	M3	135,94	151,82
SIURB - INFRA	15-003-000	ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO	M	95,05	101,12
SIURB - INFRA	15-004-000	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO	.	.	.
SIURB - INFRA	15-004-001	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,40M	M	305,42	340,27
SIURB - INFRA	15-004-002	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,60M	M	336,24	374,61
SIURB - INFRA	15-004-003	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,80M	M	366,13	407,91
SIURB - INFRA	15-004-004	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,00M	M	396,95	442,25
SIURB - INFRA	15-004-005	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,20M	M	427,78	476,59
SIURB - INFRA	15-005-000	EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO	.	.	.
SIURB - INFRA	15-005-001	EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,60M	M	311,07	346,46
SIURB - INFRA	15-005-002	EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,80M	M	342,84	381,83
SIURB - INFRA	15-005-003	EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,00M	M	373,67	416,17
SIURB - INFRA	15-005-004	EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,20M	M	404,49	450,50
SIURB - INFRA	15-006-000	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA	.	.	.
SIURB - INFRA	15-006-001	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM	M	5.361,45	5.361,45

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	15-006-002	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 2,70MM	M	6.122,64	6.122,64
SIURB - INFRA	15-006-003	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 2,70MM	M	6.718,36	6.718,36
SIURB - INFRA	15-006-004	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 2,70MM	M	7.446,46	7.446,46
SIURB - INFRA	15-006-005	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,70MM	M	8.075,27	8.075,27
SIURB - INFRA	15-006-006	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 2,70MM	M	8.803,37	8.803,37
SIURB - INFRA	15-006-007	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 2,70MM	M	9.399,09	9.399,09
SIURB - INFRA	15-006-008	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 2,70MM	M	10.127,19	10.127,19
SIURB - INFRA	15-006-009	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 2,70MM	M	10.756,00	10.756,00
SIURB - INFRA	15-006-010	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM	M	7.884,43	7.884,43
SIURB - INFRA	15-006-011	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 3,40MM	M	8.735,95	8.735,95
SIURB - INFRA	15-006-012	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 3,40MM	M	9.461,32	9.461,32
SIURB - INFRA	15-006-013	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 3,40MM	M	10.312,83	10.312,83
SIURB - INFRA	15-006-014	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 3,40MM	M	11.038,20	11.038,20
SIURB - INFRA	15-006-015	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 3,40MM	M	11.889,72	11.889,72
SIURB - INFRA	15-006-016	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM	M	12.615,09	12.615,09
SIURB - INFRA	15-007-000	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER"	.	.	.
SIURB - INFRA	15-007-001	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,50MM	M	3.568,09	3.568,09
SIURB - INFRA	15-007-002	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 2,50MM	M	4.074,53	4.074,53
SIURB - INFRA	15-007-003	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 2,50MM	M	4.488,89	4.488,89
SIURB - INFRA	15-007-004	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 2,50MM	M	4.995,33	4.995,33
SIURB - INFRA	15-007-005	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,50MM	M	5.386,67	5.386,67
SIURB - INFRA	15-007-006	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 2,50MM	M	5.847,07	5.847,07
SIURB - INFRA	15-007-007	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 2,50MM	M	6.238,41	6.238,41
SIURB - INFRA	15-007-008	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 2,50MM	M	6.744,85	6.744,85
SIURB - INFRA	15-007-009	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 2,50MM	M	7.159,21	7.159,21
SIURB - INFRA	15-007-010	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM	M	5.518,58	5.518,58
SIURB - INFRA	15-007-011	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 3,40MM	M	6.113,95	6.113,95
SIURB - INFRA	15-007-012	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 3,40MM	M	6.617,72	6.617,72
SIURB - INFRA	15-007-013	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 3,40MM	M	7.213,09	7.213,09
SIURB - INFRA	15-007-014	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 3,40MM	M	7.716,86	7.716,86
SIURB - INFRA	15-007-015	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 3,40MM	M	8.312,23	8.312,23
SIURB - INFRA	15-007-016	FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM	M	8.816,00	8.816,00
SIURB - INFRA	15-008-000	CAMBOTAS METÁLICAS PARA TÚNEL NATM	KG	15,75	16,52
SIURB - INFRA	15-009-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL NATM	M	128,05	129,66
SIURB - INFRA	15-010-000	FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM	M2	41,22	44,31
SIURB - INFRA	16-001-001	RELATÓRIO DE CONSULTA PRÉVIA	UN	25.439,33	25.439,33
SIURB - INFRA	16-001-002	ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 1 - ATÉ 30.000 M2	UN	487.555,54	487.555,54
SIURB - INFRA	16-001-003	ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 2 - ACIMA DE 30.000 M2	UN	615.822,15	615.822,15
SIURB - INFRA	16-001-004	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 1	UN	61.298,36	61.298,36
SIURB - INFRA	16-001-005	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 2	UN	75.270,36	75.270,36

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	16-001-006	EIA 1: PROJETOS DE DRENAGEM COM EXTENSÃO DE 1000 À 3000M	UN	496.760,25	496.760,25
SIURB - INFRA	16-001-007	EIA 2: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO DE 3001 À 5000M	UN	534.160,75	534.160,75
SIURB - INFRA	16-001-008	EIA 3: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO E RESERVATÓRIO, BARRAGENS, BARRAMENTOS, POLDERS, ETC...	UN	570.465,70	570.465,70
SIURB - INFRA	16-001-009	EIA 4: PROJETOS E CANALIZAÇÕES ACIMA DE 1000M E VIÁRIO ACIMA DE 3000M	UN	606.770,65	606.770,65
SIURB - INFRA	16-001-010	EIA 5: PROJETOS VIÁRIOS DE 3000 À 5000M	UN	702.772,48	702.772,48
SIURB - INFRA	16-001-011	EIA 6: PROJETOS VIÁRIOS ACIMA DE 5000M	UN	742.503,96	742.503,96
SIURB - INFRA	16-001-012	EIA 7: PROJETOS VIÁRIOS IGUAL OU SUPERIOR À 3000M ACOMPANHADOS DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS). VIÁRIO E OBRA DE ARTE.	UN	720.464,52	720.464,52
SIURB - INFRA	16-001-013	EIA 8: PROJETOS VIÁRIOS IGUAL OU SUPERIOR À 3000M ACOMPANHADOS DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS). PROJETOS MISTOS COMPOSTOS DE DRENAGEM, VIÁRIO E OBRAS DE ARTE.	UN	844.358,10	844.358,10
SIURB - INFRA	16-001-014	AUDIÊNCIA PÚBLICA	UN	28.774,15	28.774,15
SIURB - INFRA	16-001-015	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 4-8	UN	81.432,47	81.432,47
SIURB - INFRA	16-001-016	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 1-3	UN	71.984,13	71.984,13
SIURB - INFRA	16-001-017	PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ATÉ 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO	UN	234.153,36	234.153,36
SIURB - INFRA	16-001-018	PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ACIMA DE 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO	UN	282.999,53	282.999,53
SIURB - INFRA	16-001-019	RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP	UN	69.965,73	69.965,73
SIURB - INFRA	16-001-020	RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ATENDIMENTO DA LAP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA	UN	35.987,79	35.987,79
SIURB - INFRA	16-001-021	RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI	UN	65.442,07	65.442,07
SIURB - INFRA	16-001-022	FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - FCA, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN N°01/2015	UN	6.027,57	6.027,57
SIURB - INFRA	16-001-023	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS	UN	15.534,14	15.534,14
SIURB - INFRA	16-001-024	ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	UN	16.211,37	16.211,37
SIURB - INFRA	16-001-025	PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	UN	16.211,37	16.211,37
SIURB - INFRA	16-001-026	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	UN	6.911,68	6.911,68
SIURB - INFRA	16-001-027	PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	UN	16.211,37	16.211,37
SIURB - INFRA	16-001-028	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO	UN	6.911,68	6.911,68
SIURB - INFRA	16-001-029	PROGRAMA DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS	UN	16.211,37	16.211,37
SIURB - INFRA	16-001-030	RELATÓRIO DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS	UN	6.911,68	6.911,68
SIURB - INFRA	16-001-031	PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO	UN	15.355,98	15.355,98
SIURB - INFRA	16-001-032	RELATÓRIO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO	UN	15.534,14	15.534,14
SIURB - INFRA	16-001-033	PROJETO E RELATÓRIO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	UN	16.211,37	16.211,37
SIURB - INFRA	16-001-034	CARACTERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA PARA ÁREA DE ATÉ 25.000M2	UN	4.308,44	4.308,44
SIURB - INFRA	16-001-035	CARATERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA ACIMA DE 25.000M2	UN	6.647,02	6.647,02
SIURB - INFRA	16-001-036	CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN	11.093,94	11.093,94
SIURB - INFRA	16-001-037	CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 1000 EXEMPLARES	UN	19.014,72	19.014,72
SIURB - INFRA	16-001-038	CADASTRAMENTO ARBÓREO MAIOR QUE 1000 EXEMPLARES	UN	25.136,68	25.136,68
SIURB - INFRA	16-001-039	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN	29.784,35	29.784,35
SIURB - INFRA	16-001-040	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN	53.327,70	53.327,70
SIURB - INFRA	16-001-041	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA MAIS DE 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS	UN	55.079,38	55.079,38
SIURB - INFRA	16-001-042	ELABORAÇÃO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA	UN	29.505,30	29.505,30
SIURB - INFRA	16-001-043	REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DO DAEE	UN	28.452,33	28.452,33

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	16-001-044	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR CONFORME CETESB DD N°38/2017/C	UN	35.894,19	35.894,19
SIURB - INFRA	16-001-045	RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA CONFORME CETESB DD N°38/2017/C	UN	69.935,96	69.935,96
SIURB - INFRA	16-002-001	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	8.192,98	8.192,98
SIURB - INFRA	16-002-002	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	9.782,03	9.782,03
SIURB - INFRA	16-002-003	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	9.439,87	9.439,87
SIURB - INFRA	16-002-004	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	10.766,96	10.766,96
SIURB - INFRA	16-002-005	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	8.260,79	8.260,79
SIURB - INFRA	16-002-006	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	11.873,69	11.873,69
SIURB - INFRA	16-002-007	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	8.276,05	8.276,05
SIURB - INFRA	16-002-008	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	9.180,78	9.180,78
SIURB - INFRA	16-002-009	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	9.653,89	9.653,89
SIURB - INFRA	16-002-010	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	9.373,90	9.373,90
SIURB - INFRA	16-002-011	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	10.962,94	10.962,94
SIURB - INFRA	16-002-012	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS	UN	10.165,72	10.165,72
SIURB - INFRA	16-002-013	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA	UN	7.616,69	7.616,69
SIURB - INFRA	16-002-014	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES	UN	9.071,56	9.071,56
SIURB - INFRA	16-002-015	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES	UN	20.706,22	20.706,22
SIURB - INFRA	16-002-016	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES	UN	19.351,75	19.351,75
SIURB - INFRA	16-002-017	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	UN	10.322,43	10.322,43
SIURB - INFRA	16-002-018	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	7.370,04	7.370,04
SIURB - INFRA	16-002-019	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	6.715,58	6.715,58
SIURB - INFRA	16-002-020	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	8.797,09	8.797,09
SIURB - INFRA	16-002-021	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	8.797,09	8.797,09
SIURB - INFRA	16-002-022	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	8.797,09	8.797,09
SIURB - INFRA	16-002-023	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	7.576,47	7.576,47
SIURB - INFRA	16-002-024	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	8.260,79	8.260,79
SIURB - INFRA	16-002-025	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	7.627,23	7.627,23
SIURB - INFRA	16-002-026	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2	UN	8.531,96	8.531,96
SIURB - INFRA	16-002-027	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	8.356,25	8.356,25
SIURB - INFRA	16-002-028	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	8.260,79	8.260,79
SIURB - INFRA	16-002-029	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA 60.000 M2	UN	9.165,52	9.165,52
SIURB - INFRA	16-002-030	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS	UN	6.223,11	6.223,11
SIURB - INFRA	16-002-031	MANUAL DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS	UN	5.794,11	5.794,11
SIURB - INFRA	16-002-032	RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP ATÉ 100 EXEMPLARES	UN	5.363,57	5.363,57
SIURB - INFRA	16-002-033	RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP DE 101 A 1000 EXEMPLARES	UN	5.705,72	5.705,72
SIURB - INFRA	16-002-034	RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP MAIS DE 1000 EXEMPLARES	UN	7.074,35	7.074,35
SIURB - INFRA	16-002-035	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA	UN	5.983,14	5.983,14
SIURB - INFRA	16-002-036	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES	UN	20.706,22	20.706,22

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INFRA	16-002-037	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES	UN	20.706,22	20.706,22
SIURB - INFRA	16-002-038	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES	UN	20.706,22	20.706,22
SIURB - INFRA	16-002-039	RELATÓRIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS VERDES E BALANÇO DE ÁREAS PERMEÁVEIS	UN	11.026,33	11.026,33
SIURB - INFRA	16-002-040	RELATÓRIO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DOS IMPACTOS NÃO MITIGÁVEIS - ART.36 DA LEI DO SNUC LEI 9.985/2000.	UN	8.276,05	8.276,05
SIURB - INFRA	16-002-041	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	UN	7.370,04	7.370,04
SIURB - INFRA	16-002-042	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	7.370,04	7.370,04
SIURB - INFRA	16-002-043	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	UN	6.465,31	6.465,31
SIURB - INFRA	16-002-044	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO	UN	4.404,74	4.404,74
SIURB - INFRA	16-002-045	RELATÓRIO DO PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO	UN	6.465,31	6.465,31
SIURB - INFRA	16-002-046	RELATÓRIO SEMESTRAL PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UM	2.202,37	2.202,37
SIURB - INFRA	16-002-047	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS	UN	11.306,53	11.306,53
SIURB - INFRA	16-002-048	RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES	UN	7.568,68	7.568,68
SIURB - INFRA	16-002-049	RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI	UN	8.394,96	8.394,96
SINAPI	97141	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	M	8,80	
SINAPI	97142	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	9,78	
SINAPI	97143	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	12,27	
SINAPI	97144	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	14,74	
SINAPI	97145	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	17,24	
SINAPI	97146	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	19,73	
SINAPI	97147	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	22,24	
SINAPI	97148	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	24,72	
SINAPI	97149	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	27,24	
SINAPI	97150	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	34,61	
SINAPI	97151	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	40,33	
SINAPI	97152	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	45,84	
SINAPI	97153	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	51,48	
SINAPI	97154	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	M	57,14	
SINAPI	97155	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC	M	62,81	
SINAPI	97156	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC	M	74,50	
SINAPI	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M	5,30	
SINAPI	97158	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	5,91	
SINAPI	97159	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	7,42	
SINAPI	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	8,91	
SINAPI	97161	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	10,45	
SINAPI	97162	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	11,97	
SINAPI	97163	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	13,50	
SINAPI	97164	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	15,01	
SINAPI	97165	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	16,58	
SINAPI	97166	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	21,03	
SINAPI	97167	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	24,53	
SINAPI	97168	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	27,82	
SINAPI	97169	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	31,25	
SINAPI	97170	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	M	34,68	
SINAPI	97171	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	M	38,16	
SINAPI	97172	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	M	45,42	
SINAPI	97173	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊN	M	43,18	
SINAPI	97174	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊN	M	50,01	
SINAPI	97175	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊN	M	56,85	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97176	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊN	M	63,68	
SINAPI	97177	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A	M	77,35	
SINAPI	97178	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A	M	91,04	
SINAPI	97179	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56") OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A	M	104,72	
SINAPI	97180	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A	M	118,40	
SINAPI	97181	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A	M	136,74	
SINAPI	97182	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A	M	150,92	
SINAPI	97183	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	M	35,67	
SINAPI	97184	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	M	41,41	
SINAPI	97185	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	M	47,12	
SINAPI	97186	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	M	52,86	
SINAPI	97187	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE	M	64,31	
SINAPI	97188	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL E	M	75,79	
SINAPI	97189	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56") OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL I	M	87,25	
SINAPI	97190	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL E	M	98,71	
SINAPI	97191	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL E	M	113,60	
SINAPI	97192	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL E	M	125,42	
SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	49,74	
SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	94,70	
SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	158,36	
SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	245,83	
SINAPI	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	375,91	
SINAPI	90699	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	529,22	
SINAPI	90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	617,72	
SINAPI	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/	M	74,10	
SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/	M	122,86	
SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/	M	192,31	
SINAPI	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/	M	285,38	
SINAPI	90705	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/	M	374,09	
SINAPI	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/	M	495,47	
SINAPI	90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAM	M	863,62	
SINAPI	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	24,99	
SINAPI	90725	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	30,72	
SINAPI	90726	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	36,51	
SINAPI	90727	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	42,24	
SINAPI	90728	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	47,99	
SINAPI	90729	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	53,72	
SINAPI	90730	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	59,45	
SINAPI	90731	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	65,18	
SINAPI	90732	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	82,37	
SINAPI	90733	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01	M	3,54	
SINAPI	90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_0	M	4,20	
SINAPI	90735	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01	M	4,85	
SINAPI	90736	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01	M	5,50	
SINAPI	90737	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_0	M	6,16	
SINAPI	90738	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01	M	6,81	
SINAPI	90739	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01	M	9,32	
SINAPI	90740	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM	M	4,68	
SINAPI	90741	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM	M	5,33	
SINAPI	90742	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM	M	5,98	
SINAPI	90743	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM	M	6,64	
SINAPI	90744	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM	M	7,29	
SINAPI	90745	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIM	M	10,41	
SINAPI	90746	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCL	M	3,83	
SINAPI	90747	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCL	M	17,48	
SINAPI	94869	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAM	M	152,28	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94870	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCL	M	1,80	
SINAPI	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAM	M	238,33	
SINAPI	94872	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCL	M	2,57	
SINAPI	94875	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAM	M	1.402,55	
SINAPI	94876	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCL	M	28,83	
SINAPI	94878	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCL	M	33,43	
SINAPI	94879	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	2.158,96	
SINAPI	94880	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INC	M	42,76	
SINAPI	94881	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	2.974,54	
SINAPI	94882	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INC	M	49,83	
SINAPI	94884	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INC	M	64,21	
SINAPI	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ	M	2,09	
SINAPI	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ	M	2,91	
SINAPI	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ	M	3,68	
SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊ	M	0,91	
SINAPI	97125	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊ	M	1,30	
SINAPI	97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERI	M	1,63	
SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMEN	M	21,36	
SINAPI	102265	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	105,31	
SINAPI	102266	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	116,77	
SINAPI	102267	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	134,02	
SINAPI	102268	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	151,22	
SINAPI	102269	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	185,61	
SINAPI	92833	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	210,56	
SINAPI	92834	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	9,68	
SINAPI	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	220,12	
SINAPI	92836	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	12,35	
SINAPI	92837	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	391,07	
SINAPI	92838	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	14,82	
SINAPI	92839	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	478,65	
SINAPI	92840	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	17,58	
SINAPI	92841	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	623,31	
SINAPI	92842	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	20,07	
SINAPI	92843	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	644,38	
SINAPI	92844	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	22,81	
SINAPI	92845	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I	M	957,28	
SINAPI	92846	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	25,28	
SINAPI	92847	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE	M	981,50	
SINAPI	92848	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL (	M	28,05	
SINAPI	92849	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	219,19	
SINAPI	92850	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	18,31	
SINAPI	92851	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	230,89	
SINAPI	92852	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	23,12	
SINAPI	92853	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	404,40	
SINAPI	92854	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	28,15	
SINAPI	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	494,26	
SINAPI	92856	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	33,19	
SINAPI	92857	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	641,21	
SINAPI	92858	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	37,97	
SINAPI	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	664,69	
SINAPI	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	43,12	
SINAPI	92861	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN	M	980,13	
SINAPI	92862	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL C	M	48,13	
SINAPI	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE	M	1.006,60	
SINAPI	92864	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL (	M	53,15	
SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	175,89	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	211,38	
SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	313,08	
SINAPI	92213	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	410,10	
SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	494,56	
SINAPI	92215	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	567,29	
SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTEF	M	593,16	
SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF	M	186,66	
SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF	M	224,70	
SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF	M	328,67	
SINAPI	92222	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF	M	428,24	
SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF	M	514,86	
SINAPI	92224	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERF	M	589,83	
SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERI	M	618,37	
SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	43,50	
SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	55,72	
SINAPI	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	67,76	
SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	80,55	
SINAPI	92812	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	93,16	
SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	107,67	
SINAPI	92814	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA	M	122,76	
SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM B	M	139,83	
SINAPI	92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTEF	M	852,04	
SINAPI	92817	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM B	M	174,97	
SINAPI	92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTEF	M	1.216,46	
SINAPI	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM B	M	235,53	
SINAPI	92820	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	51,91	
SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	66,49	
SINAPI	92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	81,08	
SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	96,14	
SINAPI	92825	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	111,30	
SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	127,97	
SINAPI	92827	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM AL	M	145,30	
SINAPI	92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM A	M	165,04	
SINAPI	92829	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERI	M	881,80	
SINAPI	92830	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM A	M	204,73	
SINAPI	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERI	M	1.253,09	
SINAPI	92832	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM A	M	272,16	
SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF	M	149,99	
SINAPI	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFE	M	158,40	
SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL	M	107,36	
SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL	M	131,17	
SINAPI	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL	M	180,07	
SINAPI	95570	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL	M	115,77	
SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL	M	141,94	
SINAPI	95572	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL	M	193,39	
SINAPI	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	5,27	
SINAPI	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	10,70	
SINAPI	97129	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	13,14	
SINAPI	97130	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	15,60	
SINAPI	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	18,05	
SINAPI	97132	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	20,49	
SINAPI	97133	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	25,40	
SINAPI	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	2,37	
SINAPI	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	5,37	
SINAPI	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	6,59	
SINAPI	97137	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	7,83	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	9,06	
SINAPI	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	10,29	
SINAPI	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV	M	12,76	
SINAPI	103089	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	12,43	
SINAPI	103090	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	14,88	
SINAPI	103091	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	20,96	
SINAPI	103092	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	27,03	
SINAPI	103093	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	41,33	
SINAPI	103094	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	47,45	
SINAPI	103095	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	61,73	
SINAPI	103096	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	67,84	
SINAPI	103097	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	82,13	
SINAPI	103098	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	88,22	
SINAPI	103099	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	100,39	
SINAPI	103100	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	107,15	
SINAPI	103101	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	118,06	
SINAPI	103102	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	135,95	
SINAPI	103103	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	146,83	
SINAPI	103104	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	175,63	
SINAPI	103105	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0	UN	51,70	
SINAPI	103106	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	61,84	
SINAPI	103107	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	87,22	
SINAPI	103108	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	112,57	
SINAPI	103109	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	185,57	
SINAPI	103110	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	210,93	
SINAPI	103111	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	283,95	
SINAPI	103112	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	309,30	
SINAPI	103113	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	382,32	
SINAPI	103114	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	407,68	
SINAPI	103115	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	458,40	
SINAPI	103116	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	556,76	
SINAPI	103117	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	607,48	
SINAPI	103118	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	705,84	
SINAPI	103119	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	756,57	
SINAPI	103120	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	905,65	
SINAPI	103121	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0	UN	68,14	
SINAPI	103122	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	83,34	
SINAPI	103123	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	121,39	
SINAPI	103124	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	159,42	
SINAPI	103125	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	268,94	
SINAPI	103126	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	306,97	
SINAPI	103127	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	416,49	
SINAPI	103128	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	454,52	
SINAPI	103129	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	564,04	
SINAPI	103130	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	602,07	
SINAPI	103131	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	678,15	
SINAPI	103132	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	825,70	
SINAPI	103133	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	901,78	
SINAPI	103134	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	1.049,34	
SINAPI	103135	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	1.125,42	
SINAPI	103136	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_	UN	1.349,03	
SINAPI	103137	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/	UN	35,31	
SINAPI	103138	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0	UN	40,37	
SINAPI	103139	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0	UN	53,06	
SINAPI	103140	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0	UN	65,73	
SINAPI	103141	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0	UN	102,24	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103142	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	114,90	
SINAPI	103143	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	151,43	
SINAPI	103144	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	164,09	
SINAPI	103145	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	200,61	
SINAPI	103146	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	213,28	
SINAPI	103147	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	238,64	
SINAPI	103148	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	287,81	
SINAPI	103149	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	313,17	
SINAPI	103150	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_0(	UN	362,32	
SINAPI	103151	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_(	UN	387,73	
SINAPI	103152	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_(	UN	462,26	
SINAPI	103372	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	5,43	
SINAPI	103373	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	10,65	
SINAPI	103376	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	126,55	
SINAPI	103377	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	270,74	
SINAPI	103379	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	421,46	
SINAPI	103383	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	1.033,19	
SINAPI	103385	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	1.666,04	
SINAPI	103387	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	2.922,59	
SINAPI	103389	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	4.346,33	
SINAPI	103391	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	2.865,05	
SINAPI	103392	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTA	M	4.681,28	
SINAPI	103393	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSEN	M	5.163,43	
SINAPI	103397	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	4,14	
SINAPI	103398	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	6,62	
SINAPI	103399	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	13,04	
SINAPI	103400	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	18,63	
SINAPI	103401	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	22,77	
SINAPI	103402	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	33,13	
SINAPI	103403	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	37,27	
SINAPI	103404	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	41,41	
SINAPI	103405	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	46,59	
SINAPI	103406	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	51,77	
SINAPI	103407	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	57,98	
SINAPI	103408	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	65,23	
SINAPI	103409	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	73,51	
SINAPI	103410	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	82,84	
SINAPI	103411	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	8,27	
SINAPI	103412	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	13,24	
SINAPI	103413	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	26,08	
SINAPI	103414	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORN	UN	37,27	
SINAPI	103415	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	45,55	
SINAPI	103416	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	66,27	
SINAPI	103417	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	74,55	
SINAPI	103418	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	82,84	
SINAPI	103419	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	93,18	
SINAPI	103420	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	103,54	
SINAPI	103421	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	115,97	
SINAPI	103422	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	130,46	
SINAPI	103423	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	147,04	
SINAPI	103424	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FOR	UN	165,67	
SINAPI	103425	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_	UN	15,92	
SINAPI	103426	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_	UN	19,32	
SINAPI	103427	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_	UN	38,68	
SINAPI	103428	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_	UN	252,23	
SINAPI	103429	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_	UN	2.748,80	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103430	COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	33,91	
SINAPI	103431	COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	59,62	
SINAPI	103432	COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃ	UN	1.559,73	
SINAPI	103433	COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	33,24	
SINAPI	103434	COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	46,10	
SINAPI	103435	COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	85,86	
SINAPI	103436	COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUS/	UN	2.206,75	
SINAPI	103437	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO D	UN	178,00	
SINAPI	103438	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO D	UN	178,00	
SINAPI	103439	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO D	UN	209,06	
SINAPI	103440	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	404,48	
SINAPI	103441	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	409,52	
SINAPI	103442	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO	UN	530,93	
SINAPI	93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	1.224,69	
SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	1.221,21	
SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	953,70	
SINAPI	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	968,48	
SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	627,74	
SINAPI	93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	620,44	
SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1.052,20	
SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1.060,85	
SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	6.796,74	
SINAPI	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	10.458,61	
SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	292,35	
SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_0	M2	475,45	
SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	941,44	
SINAPI	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	1.351,18	
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. A	M2	158,77	
SINAPI	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2	M2	162,36	
SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AI	M2	137,76	
SINAPI	98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2	M2	140,31	
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. /	M2	194,06	
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/	M2	252,52	
SINAPI	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. A	M2	164,74	
SINAPI	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2	M2	210,34	
SINAPI	98449	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_	M2	192,93	
SINAPI	98450	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/20	M2	198,16	
SINAPI	98451	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_	M2	168,84	
SINAPI	98452	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/201	M2	172,00	
SINAPI	98453	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃ	M2	234,29	
SINAPI	98454	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/20	M2	307,58	
SINAPI	98455	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_	M2	201,88	
SINAPI	98456	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/20	M2	261,29	
SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	152,78	
SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	125,41	
SINAPI	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018	M2	179,15	
SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS	UN	5.960,62	
SINAPI	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS	UN	8.937,16	
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	213,47	
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26	CHP	145,72	
SINAPI	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20	CHP	133,61	
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR/	CHP	165,26	
SINAPI	5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6,78	
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	27,97	
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C/	CHP	210,87	
SINAPI	5823	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	227,24	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	CHP	223,40	
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/	CHP	394,22	
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10,01	
SINAPI	5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	171,04	
SINAPI	5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	259,61	
SINAPI	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	247,58	
SINAPI	5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	656,76	
SINAPI	5863	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE	CHP	24,36	
SINAPI	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_(	CHP	167,03	
SINAPI	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0	CHP	134,07	
SINAPI	5879	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1.675 T, LARGURA DE TRA	CHP	148,66	
SINAPI	5882	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	CHP	127,78	
SINAPI	5890	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	CHP	210,48	
SINAPI	5894	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEI	CHP	219,25	
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSI	CHP	327,11	
SINAPI	5909	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	37,11	
SINAPI	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5,31	
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	CHP	285,11	
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	250,09	
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/20	CHP	181,78	
SINAPI	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	222,63	
SINAPI	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	60,96	
SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHP	263,45	
SINAPI	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP D	CHP	218,20	
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	273,80	
SINAPI	7042	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 I	CHP	23,38	
SINAPI	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 ˜	CHP	229,41	
SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	CHP	193,33	
SINAPI	73417	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	194,73	
SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALH	CHP	168,54	
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	CHP	256,03	
SINAPI	73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	CHP	19,76	
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	CHP	283,09	
SINAPI	83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	103,44	
SINAPI	87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	5,33	
SINAPI	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,14	
SINAPI	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	5,64	
SINAPI	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	3,11	
SINAPI	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,19	
SINAPI	88433	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	17,23	
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIUF	CHP	1,60	
SINAPI	88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	207,62	
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	252,51	
SINAPI	89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/	CHP	2,14	
SINAPI	89028	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	184,22	
SINAPI	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	187,11	
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	129,04	
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIUF	CHP	4,66	
SINAPI	89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	600,63	
SINAPI	89242	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.421,47	
SINAPI	89250	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.231,06	
SINAPI	89257	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/	CHP	339,79	
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_ ˜	CHP	210,89	
SINAPI	89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/202	CHP	12,33	
SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	214,71	
SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	CHP	335,02	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	CHP	370,05	
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,14	
SINAPI	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	7,20	
SINAPI	90631	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	145,94	
SINAPI	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIME	CHP	13,58	
SINAPI	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	26,22	
SINAPI	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA	CHP	10,00	
SINAPI	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	13,44	
SINAPI	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	14,06	
SINAPI	90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE	CHP	32,84	
SINAPI	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊ	CHP	689,50	
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA II	CHP	419,08	
SINAPI	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	158,50	
SINAPI	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	129,12	
SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	32,33	
SINAPI	90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	79,07	
SINAPI	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	204,22	
SINAPI	90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	207,57	
SINAPI	90999	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	104,46	
SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	CHP	267,72	
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	9,16	
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMET	CHP	9,90	
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO	CHP	276,28	
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	34,69	
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	CHP	242,17	
SINAPI	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	CHP	481,18	
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	28,35	
SINAPI	92043	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	13,19	
SINAPI	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNC	CHP	347,20	
SINAPI	92112	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	3,08	
SINAPI	92118	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,41	
SINAPI	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	97,23	
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	75,85	
SINAPI	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	CHP	417,89	
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	82,12	
SINAPI	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	19,48	
SINAPI	92966	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	28,07	
SINAPI	93224	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POT	CHP	1.026,63	
SINAPI	93233	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/201	CHP	5,19	
SINAPI	93272	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	99,26	
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	25,66	
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	334,95	
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	CHP	279,27	
SINAPI	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1	CHP	87,23	
SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	14,44	
SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	77,96	
SINAPI	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	177,20	
SINAPI	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2.623,96	
SINAPI	93439	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	262,85	
SINAPI	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	308,85	
SINAPI	95127	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	220,75	
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	180,34	
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,06	
SINAPI	95212	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	109,25	
SINAPI	95258	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	27,55	
SINAPI	95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	6,54	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	95270	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	8,90	
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2,70	
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	9,04	
SINAPI	95620	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP D	CHP	26,98	
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURN	CHP	238,19	
SINAPI	95702	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	40,38	
SINAPI	95708	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	142,98	
SINAPI	95714	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTI	CHP	259,45	
SINAPI	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 2	CHP	254,40	
SINAPI	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	300,48	
SINAPI	96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	179,95	
SINAPI	96020	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	179,45	
SINAPI	96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	137,48	
SINAPI	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO.	CHP	286,72	
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	137,98	
SINAPI	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	142,97	
SINAPI	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	118,41	
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP D	CHP	225,35	
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP I	CHP	3,52	
SINAPI	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP	CHP	1,74	
SINAPI	100641	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	4.810,95	
SINAPI	100647	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	6.421,77	
SINAPI	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	27,16	
SINAPI	104091	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHP	0,63	
SINAPI	104097	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHP	0,88	
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	90,22	
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26	CHI	63,05	
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20	CHI	59,64	
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR	CHI	66,71	
SINAPI	5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,39	
SINAPI	5806	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	CHI	0,41	
SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	CHI	64,18	
SINAPI	5829	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	174,01	
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2	CHI	152,49	
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	5,03	
SINAPI	5845	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	51,35	
SINAPI	5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	82,40	
SINAPI	5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	82,74	
SINAPI	5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	209,15	
SINAPI	5865	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE	CHI	12,26	
SINAPI	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_0	CHI	75,98	
SINAPI	5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0	CHI	61,96	
SINAPI	5881	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1.675 T, LARGURA DE TRA	CHI	81,61	
SINAPI	5884	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	CHI	56,79	
SINAPI	5892	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	CHI	59,16	
SINAPI	5896	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEI	CHI	62,02	
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIV	CHI	76,60	
SINAPI	5911	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	29,83	
SINAPI	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,44	
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	CHI	75,66	
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	93,11	
SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/201	CHI	71,03	
SINAPI	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	88,54	
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	26,12	
SINAPI	5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	6,41	
SINAPI	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C/	CHI	66,03	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHI	63,40	
SINAPI	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DI	CHI	89,60	
SINAPI	7031	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	5,82	
SINAPI	7043	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 I	CHI	0,51	
SINAPI	7050	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 ˜	CHI	82,49	
SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	CHI	67,30	
SINAPI	73395	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	8,96	
SINAPI	83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	44,22	
SINAPI	84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	87,56	
SINAPI	87446	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,48	
SINAPI	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,94	
SINAPI	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,12	
SINAPI	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,89	
SINAPI	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	6,15	
SINAPI	88438	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	8,16	
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURI	CHI	0,35	
SINAPI	88844	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	72,04	
SINAPI	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	96,74	
SINAPI	89022	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/	CHI	0,38	
SINAPI	89027	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	4,74	
SINAPI	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	70,04	
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	44,88	
SINAPI	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	92,59	
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURI	CHI	1,45	
SINAPI	89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	196,49	
SINAPI	89243	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	424,66	
SINAPI	89251	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	372,37	
SINAPI	89258	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/	CHI	129,60	
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_1	CHI	100,31	
SINAPI	89279	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/202	CHI	1,77	
SINAPI	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	CHI	88,52	
SINAPI	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	CHI	92,05	
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,46	
SINAPI	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,42	
SINAPI	90632	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	86,41	
SINAPI	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIME	CHI	4,74	
SINAPI	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	7,08	
SINAPI	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA	CHI	1,47	
SINAPI	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	4,60	
SINAPI	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	4,93	
SINAPI	90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE	CHI	8,61	
SINAPI	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊ	CHI	298,99	
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA I	CHI	177,74	
SINAPI	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	64,24	
SINAPI	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	56,37	
SINAPI	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	8,57	
SINAPI	90973	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	8,60	
SINAPI	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	21,84	
SINAPI	91001	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	10,19	
SINAPI	91032	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	CHI	70,29	
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,61	
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMET	CHI	0,93	
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, P	CHI	77,10	
SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	CHI	61,17	
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	CHI	71,73	
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	28,11	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	CHI	67,01	
SINAPI	91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	CHI	99,54	
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	27,29	
SINAPI	92044	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	7,80	
SINAPI	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNC	CHI	96,99	
SINAPI	92113	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,04	
SINAPI	92119	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,26	
SINAPI	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	44,82	
SINAPI	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	32,93	
SINAPI	92243	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	CHI	82,15	
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,17	
SINAPI	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	5,29	
SINAPI	92967	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	26,17	
SINAPI	93225	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POT	CHI	449,83	
SINAPI	93234	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/201	CHI	0,46	
SINAPI	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALH	CHI	68,39	
SINAPI	93274	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	63,57	
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	24,81	
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	169,76	
SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	CHI	72,61	
SINAPI	93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1	CHI	29,72	
SINAPI	93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,42	
SINAPI	93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	5,64	
SINAPI	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	7,98	
SINAPI	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	282,76	
SINAPI	93440	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	140,72	
SINAPI	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	202,36	
SINAPI	95128	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	50,58	
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,04	
SINAPI	95213	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	69,74	
SINAPI	95259	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	25,91	
SINAPI	95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,87	
SINAPI	95271	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,53	
SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,50	
SINAPI	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,61	
SINAPI	95621	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DI	CHI	25,63	
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO	CHI	86,87	
SINAPI	95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	32,59	
SINAPI	95709	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	83,95	
SINAPI	95715	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTR	CHI	100,23	
SINAPI	95721	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 2	CHI	97,69	
SINAPI	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	12,75	
SINAPI	96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	56,12	
SINAPI	96021	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	55,85	
SINAPI	96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	49,41	
SINAPI	96036	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO.	CHI	83,05	
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	49,68	
SINAPI	96156	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017	CHI	63,11	
SINAPI	96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	90,98	
SINAPI	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	66,61	
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DI	CHI	93,50	
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI D	CHI	0,06	
SINAPI	99834	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI	CHI	0,23	
SINAPI	100642	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	222,90	
SINAPI	100648	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	435,48	
SINAPI	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	25,10	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104092	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	CHI	0,06	
SINAPI	104098	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	CHI	0,09	
SINAPI	5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALH	H	41,71	
SINAPI	5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	45,87	
SINAPI	5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	12,12	
SINAPI	5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	57,34	
SINAPI	5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	65,91	
SINAPI	5658	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	2,39	
SINAPI	5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26	H	30,47	
SINAPI	5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20	H	27,10	
SINAPI	5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20	H	46,87	
SINAPI	5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR	H	40,11	
SINAPI	5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	H	0,37	
SINAPI	5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	H	18,98	
SINAPI	5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C/	H	41,23	
SINAPI	5703	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	17,61	
SINAPI	5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	40,07	
SINAPI	5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	59,32	
SINAPI	5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_1	H	150,67	
SINAPI	5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPER	H	91,06	
SINAPI	5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	15,25	
SINAPI	5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	68,91	
SINAPI	5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	108,69	
SINAPI	5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	95,90	
SINAPI	5722	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	221,78	
SINAPI	5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	53,18	
SINAPI	5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE	H	12,10	
SINAPI	5729	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_	H	49,26	
SINAPI	5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPE	H	41,79	
SINAPI	5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0	H	29,40	
SINAPI	5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0	H	42,71	
SINAPI	5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRA	H	43,80	
SINAPI	5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRA	H	54,81	
SINAPI	5741	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	H	42,78	
SINAPI	5742	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	H	28,21	
SINAPI	5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	H	161,75	
SINAPI	5751	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	H	34,68	
SINAPI	5754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEI	H	38,08	
SINAPI	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIV	H	53,70	
SINAPI	5765	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H	4,64	
SINAPI	5766	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0	H	2,64	
SINAPI	5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	71,37	
SINAPI	5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0	H	71,97	
SINAPI	5797	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	6,33	
SINAPI	5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/	H	0,34	
SINAPI	7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	4,25	
SINAPI	7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023	H	1,57	
SINAPI	7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	5,67	
SINAPI	7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	262,31	
SINAPI	7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRE	H	50,10	
SINAPI	7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS	H	13,44	
SINAPI	7040	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANU	H	62,69	
SINAPI	7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 I	H	0,42	
SINAPI	7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 I	H	0,09	
SINAPI	7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 I	H	0,46	
SINAPI	7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 I	H	22,41	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 ˜	H	44,43	
SINAPI	7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 ˜	H	12,00	
SINAPI	7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 ˜	H	55,61	
SINAPI	7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 ˜	H	91,31	
SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	H	23,56	
SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	H	9,15	
SINAPI	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	H	42,68	
SINAPI	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	H	83,35	
SINAPI	7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	19,02	
SINAPI	7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H	5,13	
SINAPI	7065	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	20,80	
SINAPI	7066	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	98,89	
SINAPI	53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26	H	52,20	
SINAPI	53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR	H	58,44	
SINAPI	53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C	H	103,61	
SINAPI	53794	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	35,62	
SINAPI	53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	119,15	
SINAPI	53804	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	4,98	
SINAPI	53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	68,52	
SINAPI	53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	68,94	
SINAPI	53814	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	225,83	
SINAPI	53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	63,89	
SINAPI	53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE	H	9,67	
SINAPI	53827	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	H	116,64	
SINAPI	53829	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE	H	119,15	
SINAPI	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIV	H	196,81	
SINAPI	53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	2,70	
SINAPI	53841	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,87	
SINAPI	53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	85,61	
SINAPI	53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2	H	64,00	
SINAPI	53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇ	H	46,75	
SINAPI	53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	62,12	
SINAPI	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	1,85	
SINAPI	53865	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF	H	48,22	
SINAPI	53866	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/	H	1,42	
SINAPI	53882	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	H	38,30	
SINAPI	55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATEF	H	65,91	
SINAPI	73303	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	6,63	
SINAPI	73307	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	5,91	
SINAPI	73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALH	H	33,33	
SINAPI	73311	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	182,19	
SINAPI	73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALH	H	9,00	
SINAPI	73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALH	H	58,44	
SINAPI	73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	36,54	
SINAPI	73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	158,32	
SINAPI	83361	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	H	44,47	
SINAPI	83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	8,83	
SINAPI	83762	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	7,88	
SINAPI	83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	51,34	
SINAPI	83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	H	3,11	
SINAPI	87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	0,74	
SINAPI	87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,39	
SINAPI	87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	0,09	
SINAPI	87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,52	
SINAPI	87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	4,33	
SINAPI	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,76	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,18	
SINAPI	88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,89	
SINAPI	88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202	H	2,31	
SINAPI	88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,90	
SINAPI	88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,22	
SINAPI	88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,05	
SINAPI	88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/20	H	3,47	
SINAPI	88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,72	
SINAPI	88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,17	
SINAPI	88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,84	
SINAPI	88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202	H	1,38	
SINAPI	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	5,00	
SINAPI	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,15	
SINAPI	88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	6,26	
SINAPI	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. /	H	0,78	
SINAPI	88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	6,63	
SINAPI	88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,53	
SINAPI	88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	8,29	
SINAPI	88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/20	H	0,78	
SINAPI	88569	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	H	3,96	
SINAPI	88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014	H	1,28	
SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECI/	H	0,28	
SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. A	H	0,07	
SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTEN	H	0,33	
SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAI	H	0,92	
SINAPI	88832	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	43,77	
SINAPI	88834	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014	H	11,56	
SINAPI	88835	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	54,71	
SINAPI	88836	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/201	H	65,30	
SINAPI	88839	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	31,13	
SINAPI	88840	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014	H	13,71	
SINAPI	88841	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	55,66	
SINAPI	88842	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	79,92	
SINAPI	88847	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	H	22,82	
SINAPI	88848	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	H	9,38	
SINAPI	88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	H	0,34	
SINAPI	88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	H	0,07	
SINAPI	88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	3,45	
SINAPI	88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	0,94	
SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26	H	24,38	
SINAPI	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26	H	6,44	
SINAPI	88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20	H	21,68	
SINAPI	88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20	H	5,73	
SINAPI	88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	51,03	
SINAPI	88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	H	13,48	
SINAPI	88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	63,79	
SINAPI	88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	91,98	
SINAPI	89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	38,56	
SINAPI	89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	16,98	
SINAPI	89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0	H	23,52	
SINAPI	89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0	H	6,21	
SINAPI	89013	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	126,31	
SINAPI	89014	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	55,64	
SINAPI	89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	3,98	
SINAPI	89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,05	
SINAPI	89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	38,32	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	16,88	
SINAPI	89019	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/	H	0,31	
SINAPI	89020	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/	H	0,07	
SINAPI	89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	3,46	
SINAPI	89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023	H	1,28	
SINAPI	89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	4,61	
SINAPI	89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	174,87	
SINAPI	89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	29,74	
SINAPI	89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	13,10	
SINAPI	89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	13,94	
SINAPI	89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	3,74	
SINAPI	89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2	H	35,84	
SINAPI	89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H	9,47	
SINAPI	89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	49,69	
SINAPI	89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	H	13,13	
SINAPI	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR/	H	32,05	
SINAPI	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR/	H	8,60	
SINAPI	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	28,91	
SINAPI	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	H	8,92	
SINAPI	89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	27,14	
SINAPI	89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	94,98	
SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECI/	H	1,17	
SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. A	H	0,28	
SINAPI	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTEN	H	1,36	
SINAPI	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAI	H	1,85	
SINAPI	89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	44,40	
SINAPI	89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	15,65	
SINAPI	89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	130,74	
SINAPI	89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014	H	40,03	
SINAPI	89232	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	233,21	
SINAPI	89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	170,93	
SINAPI	89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	305,42	
SINAPI	89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014	H	93,52	
SINAPI	89238	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	544,79	
SINAPI	89239	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	452,02	
SINAPI	89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_1	H	93,73	
SINAPI	89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	33,04	
SINAPI	89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	265,39	
SINAPI	89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	H	81,26	
SINAPI	89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	473,38	
SINAPI	89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	385,31	
SINAPI	89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_1	H	76,81	
SINAPI	89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	27,07	
SINAPI	89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_1	H	123,47	
SINAPI	89256	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPER	H	86,72	
SINAPI	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	H	28,00	
SINAPI	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	H	10,36	
SINAPI	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	H	47,70	
SINAPI	89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	21,90	
SINAPI	89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	8,76	
SINAPI	89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	3,53	
SINAPI	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF	H	50,32	
SINAPI	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/201	H	17,74	
SINAPI	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGU	H	7,17	
SINAPI	89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF	H	80,90	
SINAPI	89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPE	H	29,68	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2(	H	1,42	
SINAPI	89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	0,35	
SINAPI	89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2(	H	1,89	
SINAPI	89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇ/	H	8,67	
SINAPI	89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF	H	39,36	
SINAPI	89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/201	H	10,56	
SINAPI	89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	38,45	
SINAPI	89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	13,66	
SINAPI	89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	5,51	
SINAPI	89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	66,15	
SINAPI	89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	180,35	
SINAPI	89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	41,02	
SINAPI	89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	14,34	
SINAPI	89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	5,79	
SINAPI	89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	69,92	
SINAPI	89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIR	H	208,08	
SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,38	
SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	0,08	
SINAPI	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,30	
SINAPI	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,38	
SINAPI	90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,97	
SINAPI	90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	H	0,45	
SINAPI	90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	2,47	
SINAPI	90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	2,31	
SINAPI	90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	46,69	
SINAPI	90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015	H	12,52	
SINAPI	90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	58,43	
SINAPI	90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2(	H	1,10	
SINAPI	90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIME	H	3,85	
SINAPI	90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIME	H	0,89	
SINAPI	90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIME	H	4,21	
SINAPI	90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIME	H	4,63	
SINAPI	90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	5,75	
SINAPI	90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	H	1,33	
SINAPI	90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	6,29	
SINAPI	90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0(	H	12,85	
SINAPI	90646	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA	H	1,20	
SINAPI	90647	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA	H	0,27	
SINAPI	90648	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA	H	1,31	
SINAPI	90649	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA	H	7,22	
SINAPI	90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	3,74	
SINAPI	90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	0,86	
SINAPI	90654	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	4,09	
SINAPI	90655	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	4,75	
SINAPI	90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	4,01	
SINAPI	90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	0,92	
SINAPI	90660	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	4,38	
SINAPI	90661	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	4,75	
SINAPI	90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE	H	6,80	
SINAPI	90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE	H	1,81	
SINAPI	90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE	H	8,92	
SINAPI	90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVE	H	15,31	
SINAPI	90670	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊ	H	214,30	
SINAPI	90671	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊ	H	57,49	
SINAPI	90672	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊ	H	268,18	
SINAPI	90673	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊ	H	122,33	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA I	H	105,78	
SINAPI	90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA I	H	31,86	
SINAPI	90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA I	H	147,53	
SINAPI	90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA I	H	93,81	
SINAPI	90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/202	H	30,90	
SINAPI	90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023	H	7,62	
SINAPI	90684	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/202	H	36,05	
SINAPI	90685	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	58,21	
SINAPI	90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	25,60	
SINAPI	90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	5,05	
SINAPI	90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	32,00	
SINAPI	90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	40,75	
SINAPI	90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	5,06	
SINAPI	90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,35	
SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	6,76	
SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,81	
SINAPI	90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	8,46	
SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_	H	15,30	
SINAPI	90968	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	6,78	
SINAPI	90969	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,82	
SINAPI	90970	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	8,48	
SINAPI	90971	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201	H	61,99	
SINAPI	90975	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	17,22	
SINAPI	90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015	H	4,62	
SINAPI	90977	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	21,55	
SINAPI	90978	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A	H	160,83	
SINAPI	90992	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	8,04	
SINAPI	90993	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015	H	2,15	
SINAPI	90994	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	10,06	
SINAPI	90995	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/20	H	84,21	
SINAPI	91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA I	H	12,90	
SINAPI	91026	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	H	25,76	
SINAPI	91027	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	H	10,36	
SINAPI	91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	H	4,18	
SINAPI	91029	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	H	47,37	
SINAPI	91030	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA D	H	150,06	
SINAPI	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,48	
SINAPI	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	0,13	
SINAPI	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,61	
SINAPI	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	7,94	
SINAPI	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMET	H	0,77	
SINAPI	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMET	H	0,16	
SINAPI	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMET	H	0,97	
SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMET	H	8,00	
SINAPI	91354	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	H	18,50	
SINAPI	91355	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	H	7,60	
SINAPI	91356	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)	H	3,07	
SINAPI	91359	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	H	21,70	
SINAPI	91360	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	H	8,34	
SINAPI	91361	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	H	3,37	
SINAPI	91367	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C/	H	22,76	
SINAPI	91368	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C/	H	8,81	
SINAPI	91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C/	H	3,56	
SINAPI	91375	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEI	H	20,31	
SINAPI	91376	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEI	H	8,35	
SINAPI	91377	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEI	H	3,37	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PC	H	29,93	
SINAPI	91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PC	H	11,59	
SINAPI	91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PC	H	4,68	
SINAPI	91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PC	H	54,14	
SINAPI	91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PC	H	145,04	
SINAPI	91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	19,98	
SINAPI	91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	7,98	
SINAPI	91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA	H	3,22	
SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIV	H	30,17	
SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIV	H	11,71	
SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIV	H	4,73	
SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU	H	3,69	
SINAPI	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	H	4,17	
SINAPI	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE	H	161,75	
SINAPI	91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	H	23,56	
SINAPI	91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	H	10,33	
SINAPI	91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	H	7,85	
SINAPI	91485	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTA	H	166,89	
SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,72	
SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	0,19	
SINAPI	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,90	
SINAPI	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	5,68	
SINAPI	91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE C	H	22,22	
SINAPI	91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE C	H	8,31	
SINAPI	91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE C	H	3,35	
SINAPI	91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE C	H	38,26	
SINAPI	91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE C	H	136,90	
SINAPI	91640	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	H	40,75	
SINAPI	91641	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	H	16,45	
SINAPI	91642	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	H	6,64	
SINAPI	91643	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	H	73,56	
SINAPI	91644	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POT	H	308,08	
SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,08	
SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	0,01	
SINAPI	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,06	
SINAPI	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00	
SINAPI	92040	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	6,47	
SINAPI	92041	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015	H	1,33	
SINAPI	92042	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	5,39	
SINAPI	92101	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNC	H	42,30	
SINAPI	92102	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNC	H	14,54	
SINAPI	92103	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNC	H	10,16	
SINAPI	92104	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNC	H	69,86	
SINAPI	92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA E	H	180,35	
SINAPI	92108	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,84	
SINAPI	92109	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023	H	0,20	
SINAPI	92110	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,12	
SINAPI	92111	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,92	
SINAPI	92114	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,22	
SINAPI	92115	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023	H	0,04	
SINAPI	92116	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,15	
SINAPI	92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	13,10	
SINAPI	92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H	4,04	
SINAPI	92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,63	
SINAPI	92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	16,37	
SINAPI	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	36,04	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	4,80	
SINAPI	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H	1,48	
SINAPI	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	0,60	
SINAPI	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	6,00	
SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	36,92	
SINAPI	92237	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	H	29,67	
SINAPI	92238	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	H	11,96	
SINAPI	92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	H	4,82	
SINAPI	92240	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	H	53,31	
SINAPI	92241	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POT	H	282,43	
SINAPI	92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,14	
SINAPI	92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	H	0,03	
SINAPI	92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,18	
SINAPI	92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	81,77	
SINAPI	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H	4,30	
SINAPI	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H	0,99	
SINAPI	92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	4,71	
SINAPI	92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	9,48	
SINAPI	92963	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H	1,52	
SINAPI	92964	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015	H	0,35	
SINAPI	92965	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	1,90	
SINAPI	93220	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POT	H	333,23	
SINAPI	93221	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POT	H	89,40	
SINAPI	93222	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POT	H	417,01	
SINAPI	93223	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POT	H	159,79	
SINAPI	93229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2(	H	0,38	
SINAPI	93230	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016	H	0,08	
SINAPI	93231	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2(	H	0,48	
SINAPI	93232	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇ/	H	4,25	
SINAPI	93235	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016	H	2,33	
SINAPI	93238	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE	H	2,59	
SINAPI	93239	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRA	H	11,75	
SINAPI	93240	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRA	H	12,24	
SINAPI	93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	28,78	
SINAPI	93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	H	9,71	
SINAPI	93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	28,78	
SINAPI	93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	6,91	
SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,30	
SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,06	
SINAPI	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,28	
SINAPI	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,57	
SINAPI	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	96,78	
SINAPI	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	34,11	
SINAPI	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	155,57	
SINAPI	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2	H	9,62	
SINAPI	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/201(	H	13,79	
SINAPI	93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	H	25,77	
SINAPI	93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	H	9,77	
SINAPI	93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	H	3,94	
SINAPI	93400	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	H	44,91	
SINAPI	93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE (	H	161,75	
SINAPI	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1	H	7,00	
SINAPI	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1	H	1,90	
SINAPI	93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1	H	9,27	
SINAPI	93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1	H	48,24	
SINAPI	93411	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,31	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	93412	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,11	
SINAPI	93413	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,28	
SINAPI	93414	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	13,74	
SINAPI	93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	4,17	
SINAPI	93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	H	1,47	
SINAPI	93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	3,72	
SINAPI	93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	68,60	
SINAPI	93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	5,90	
SINAPI	93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	H	2,08	
SINAPI	93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	5,27	
SINAPI	93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	163,95	
SINAPI	93429	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	115,00	
SINAPI	93430	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023	H	36,34	
SINAPI	93431	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	138,00	
SINAPI	93432	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	2.203,20	
SINAPI	93435	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	7,26	
SINAPI	93436	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023	H	2,04	
SINAPI	93437	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	7,26	
SINAPI	93438	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	114,87	
SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	1,48	
SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	0,34	
SINAPI	95116	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	32,55	
SINAPI	95117	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016	H	10,04	
SINAPI	95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	54,22	
SINAPI	95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	H	16,72	
SINAPI	95120	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	47,17	
SINAPI	95123	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	17,87	
SINAPI	95124	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016	H	5,51	
SINAPI	95125	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	19,56	
SINAPI	95126	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	150,61	
SINAPI	95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	47,90	
SINAPI	95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	H	17,36	
SINAPI	95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	56,38	
SINAPI	95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	32,98	
SINAPI	95136	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	0,03	
SINAPI	95137	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	H	0,01	
SINAPI	95138	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	0,02	
SINAPI	95208	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	32,60	
SINAPI	95209	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023	H	12,06	
SINAPI	95210	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	32,60	
SINAPI	95211	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	6,91	
SINAPI	95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,56	
SINAPI	95255	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	1,31	
SINAPI	95256	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016	H	0,30	
SINAPI	95257	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	1,64	
SINAPI	95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	0,58	
SINAPI	95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	0,29	
SINAPI	95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	1,37	
SINAPI	95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	4,30	
SINAPI	95266	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	0,44	
SINAPI	95267	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	H	0,09	
SINAPI	95268	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	0,43	
SINAPI	95269	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_(	H	7,94	
SINAPI	95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,40	
SINAPI	95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H	0,10	
SINAPI	95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,33	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,87	
SINAPI	95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,51	
SINAPI	95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	H	0,10	
SINAPI	95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,51	
SINAPI	95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP_ MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	7,92	
SINAPI	95617	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRE	H	1,08	
SINAPI	95618	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS	H	0,25	
SINAPI	95619	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANU	H	1,35	
SINAPI	95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇ	H	47,95	
SINAPI	95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_	H	12,86	
SINAPI	95629	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇ	H	60,01	
SINAPI	95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS N	H	91,31	
SINAPI	95698	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	4,38	
SINAPI	95699	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016	H	1,01	
SINAPI	95700	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	5,48	
SINAPI	95701	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	2,31	
SINAPI	95704	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	44,75	
SINAPI	95705	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016	H	12,00	
SINAPI	95706	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	56,00	
SINAPI	95707	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	3,03	
SINAPI	95710	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTR	H	53,79	
SINAPI	95711	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTR	H	14,21	
SINAPI	95712	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTR	H	67,24	
SINAPI	95713	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTR	H	91,98	
SINAPI	95716	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 2	H	51,78	
SINAPI	95717	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 2	H	13,68	
SINAPI	95718	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 2	H	64,73	
SINAPI	95719	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 2	H	91,98	
SINAPI	95869	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	H	3,32	
SINAPI	95870	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	H	8,42	
SINAPI	95871	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	H	279,31	
SINAPI	95874	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	H	9,43	
SINAPI	96008	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	22,81	
SINAPI	96009	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	6,11	
SINAPI	96011	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	24,94	
SINAPI	96012	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	98,89	
SINAPI	96015	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	22,59	
SINAPI	96016	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	6,06	
SINAPI	96018	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	24,71	
SINAPI	96019	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	98,89	
SINAPI	96023	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	17,51	
SINAPI	96024	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	4,70	
SINAPI	96026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	19,16	
SINAPI	96027	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	68,91	
SINAPI	96030	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃ	H	34,04	
SINAPI	96031	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_0	H	12,92	
SINAPI	96032	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E	H	5,19	
SINAPI	96033	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃ	H	58,63	
SINAPI	96034	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS N	H	145,04	
SINAPI	96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	17,73	
SINAPI	96054	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	31,29	
SINAPI	96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	4,75	
SINAPI	96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	19,39	
SINAPI	96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H	68,91	
SINAPI	96060	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	6,10	
SINAPI	96061	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	39,11	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96062	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_	H	40,75	
SINAPI	96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017	H	27,20	
SINAPI	96242	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	7,18	
SINAPI	96243	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017	H	34,00	
SINAPI	96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017	H	17,80	
SINAPI	96301	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	H	50,24	
SINAPI	96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATEF	H	65,30	
SINAPI	96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANU	H	66,55	
SINAPI	96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS	H	14,26	
SINAPI	96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRE	H	53,18	
SINAPI	98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPF	H	0,05	
SINAPI	98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JURC	H	0,01	
SINAPI	98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANU	H	0,07	
SINAPI	98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATE	H	3,39	
SINAPI	99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEP	H	0,19	
SINAPI	99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUR	H	0,04	
SINAPI	99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MAN	H	0,13	
SINAPI	99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MAT	H	1,38	
SINAPI	100637	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H	145,21	
SINAPI	100638	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H	44,63	
SINAPI	100639	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H	181,65	
SINAPI	100640	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H	4.406,40	
SINAPI	100643	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H	297,54	
SINAPI	100644	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H	104,88	
SINAPI	100645	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H	478,29	
SINAPI	100646	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H	5.508,00	
SINAPI	102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	H	0,65	
SINAPI	102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	0,15	
SINAPI	102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	H	0,81	
SINAPI	102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	H	1,25	
SINAPI	102809	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	16,59	
SINAPI	102815	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓF	H	2,51	
SINAPI	102826	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/20	H	4,72	
SINAPI	102832	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPE	H	6,29	
SINAPI	102843	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	137,70	
SINAPI	102849	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	67,32	
SINAPI	102855	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	67,32	
SINAPI	102861	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,92	
SINAPI	102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,50	
SINAPI	102873	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP	H	122,33	
SINAPI	102879	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0	H	183,60	
SINAPI	102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,94	
SINAPI	102891	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,94	
SINAPI	102897	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO	H	91,98	
SINAPI	102903	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	11,93	
SINAPI	102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	3,01	
SINAPI	102915	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,46	
SINAPI	102927	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X (	H	0,69	
SINAPI	102933	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADE	H	0,69	
SINAPI	102939	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	6,91	
SINAPI	102945	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 20	H	0,02	
SINAPI	102951	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	0,46	
SINAPI	102957	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO EN	H	52,20	
SINAPI	102963	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - M	H	86,72	
SINAPI	102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS I	H	0,93	
SINAPI	102985	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/202	H	3,06	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103156	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA E	H	1,80	
SINAPI	103162	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA	H	2,20	
SINAPI	103168	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA EI	H	2,46	
SINAPI	103174	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA E	H	6,40	
SINAPI	103180	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA	H	14,30	
SINAPI	103223	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOF	H	35,88	
SINAPI	103229	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCA	H	99,30	
SINAPI	103235	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOC	H	105,01	
SINAPI	103241	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE "4000" L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO D	H	6,70	
SINAPI	103660	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	10,72	
SINAPI	103666	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS N	H	164,74	
SINAPI	103792	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE	H	0,20	
SINAPI	103937	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, E	H	1,13	
SINAPI	103943	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, E	H	1,13	
SINAPI	104087	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	0,05	
SINAPI	104088	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H	0,01	
SINAPI	104089	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	0,07	
SINAPI	104090	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/20	H	0,50	
SINAPI	104093	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	0,08	
SINAPI	104094	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H	0,01	
SINAPI	104095	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	0,10	
SINAPI	104096	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE "1100" W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05	H	0,69	
SINAPI	104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	0,47	
SINAPI	104655	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,50	
SINAPI	104687	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA (	H	459,73	
SINAPI	104694	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_	H	1,57	
SINAPI	104703	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊN	H	94,61	
SINAPI	104709	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAM	H	1.196,46	
SINAPI	104715	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP -	H	91,98	
SINAPI	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INC	UN	520,13	
SINAPI	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INC	UN	588,38	
SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, IN	UN	654,53	
SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, I	UN	761,03	
SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	88,82	
SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONC	M2	99,11	
SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPOR	M2	95,94	
SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRAN	M2	116,12	
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMO	M2	26,94	
SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTI	M2	21,48	
SINAPI	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	1.137,03	
SINAPI	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	1.399,00	
SINAPI	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	1.482,63	
SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	1.651,25	
SINAPI	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	2.062,06	
SINAPI	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	2.501,89	
SINAPI	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENT	UN	2.609,83	
SINAPI	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMEN	UN	2.841,02	
SINAPI	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMEN	UN	3.260,94	
SINAPI	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMEN	UN	3.384,83	
SINAPI	92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	1.120,28	
SINAPI	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	1.369,65	
SINAPI	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	1.453,27	
SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	1.634,50	
SINAPI	92559	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	2.030,87	
SINAPI	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	2.459,42	
SINAPI	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁST	UN	2.568,51	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁS	UN	2.770,35	
SINAPI	92563	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁS	UN	3.178,31	
SINAPI	92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁS	UN	3.283,62	
SINAPI	100379	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	42,00	
SINAPI	100380	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	55,45	
SINAPI	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO	M2	62,30	
SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENT(	M2	28,71	
SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENT(	M2	30,27	
SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONC	M2	37,75	
SINAPI	100386	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONC	M2	48,41	
SINAPI	100387	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONC	M2	59,85	
SINAPI	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA	M2	22,10	
SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTI	M2	19,20	
SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VER	M2	26,16	
SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE V	M2	21,94	
SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,38	
SINAPI	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,13	
SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,54	
SINAPI	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20	M2	26,21	
SINAPI	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,05	
SINAPI	94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,90	
SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,67	
SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	58,43	
SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	77,23	
SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,62	
SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	27,02	
SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,56	
SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	3,01	
SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,67	
SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	58,43	
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,67	
SINAPI	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	58,43	
SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	77,23	
SINAPI	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,62	
SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	77,23	
SINAPI	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,62	
SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR (	M2	44,82	
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIM	M2	47,67	
SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	113,78	
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	68,33	
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	194,02	
SINAPI	104807	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DE EN	M2	258,78	
SINAPI	104809	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DI	M2	202,93	
SINAPI	104810	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIM	M2	108,61	
SINAPI	104811	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA DE ENC	M2	285,69	
SINAPI	104812	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	184,23	
SINAPI	104813	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS SEM ESTRUTURA DE APOIO PARA A TRAMA, COM DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA E	M2	160,93	
SINAPI	104814	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS SEM ESTRUTURA DE APOIO PARA A TRAMA, COM DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIM	M2	82,00	
SINAPI	104815	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, UMA ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMEN	M2	162,23	
SINAPI	104808	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENT	M2	178,86	
SINAPI	104816	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIB	M2	1.710,09	
SINAPI	104817	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂ	M2	214,59	
SINAPI	104819	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM TESOURA METÁLICA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMICA E	M2	230,41	
SINAPI	104821	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM TESOURA DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA CERÂMIC/	M2	230,88	
SINAPI	104822	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, MAIS DE DUAS ÁGUAS, GEO	M2	277,14	
SINAPI	104823	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, MAIS DE DUAS ÁGUAS, GEO	M2	248,67	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, IN	M	40,12	
SINAPI	94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUA	M	57,88	
SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPI	M	32,70	
SINAPI	94222	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRA	M	50,46	
SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	75,83	
SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	84,52	
SINAPI	100325	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,96	
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	60,65	
SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	18,31	
SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,07	
SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	24,85	
SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	31,27	
SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTOR	M	175,86	
SINAPI	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	58,54	
SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,85	
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,09	
SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	174,18	
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	53,23	
SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENT	M2	79,18	
SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	193,14	
SINAPI	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	237,99	
SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	282,45	
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	353,95	
SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCL	M2	124,18	
SINAPI	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRA	M2	69,10	
SINAPI	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE V	M2	43,76	
SINAPI	92571	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,	M2	132,86	
SINAPI	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSC	M2	79,57	
SINAPI	92573	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPOI	M2	47,47	
SINAPI	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VI	M2	126,35	
SINAPI	92575	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	63,31	
SINAPI	92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,62	
SINAPI	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPOR	M2	135,43	
SINAPI	92578	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC	M2	68,38	
SINAPI	92579	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2	M2	37,57	
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚS	M2	47,10	
SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A	M2	49,00	
SINAPI	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	697,93	
SINAPI	92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	813,99	
SINAPI	92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	930,04	
SINAPI	92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.177,90	
SINAPI	92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.293,95	
SINAPI	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.454,47	
SINAPI	92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.686,85	
SINAPI	92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.879,37	
SINAPI	92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.995,42	
SINAPI	92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2.140,83	
SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	697,93	
SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	784,63	
SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	900,69	
SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	1.119,19	
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	1.235,25	
SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	1.395,76	
SINAPI	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTIC	UN	1.569,44	
SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTI	UN	1.791,31	
SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTI	UN	1.907,36	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTI	UN	2.023,41	
SINAPI	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	1.185,26	
SINAPI	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	1.602,48	
SINAPI	100359	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	1.688,36	
SINAPI	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	1.874,85	
SINAPI	100361	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	2.329,22	
SINAPI	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	3.029,70	
SINAPI	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAME	UN	3.133,14	
SINAPI	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMI	UN	3.408,25	
SINAPI	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMI	UN	3.925,05	
SINAPI	100366	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMI	UN	4.208,07	
SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	1.151,76	
SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	1.561,16	
SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	1.647,05	
SINAPI	100370	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	1.961,56	
SINAPI	100371	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	2.219,04	
SINAPI	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	2.840,89	
SINAPI	100373	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁS	UN	2.945,10	
SINAPI	100374	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁ	UN	3.161,80	
SINAPI	100375	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁ	UN	3.556,43	
SINAPI	100376	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁ	UN	3.473,38	
SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AI	KG	11,52	
SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	10,67	
SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	26,61	
SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚS	KG	10,86	
SINAPI	94444	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	497,16	
SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	36,71	
SINAPI	104184	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022	UN	38,08	
SINAPI	104185	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIR	UN	30,99	
SINAPI	104189	INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO	M3	126,13	
SINAPI	104190	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNE	UN	803,45	
SINAPI	102661	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	31,16	
SINAPI	102662	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	91,48	
SINAPI	102663	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	62,49	
SINAPI	102664	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	45,25	
SINAPI	102665	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021	M	19,58	
SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANT	M	55,82	
SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM	M	116,14	
SINAPI	102669	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA	M	87,31	
SINAPI	102670	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07	M	87,11	
SINAPI	102672	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA	M	161,65	
SINAPI	102673	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2	M	146,10	
SINAPI	102674	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	94,60	
SINAPI	102676	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	158,46	
SINAPI	102677	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	132,09	
SINAPI	102678	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	120,77	
SINAPI	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	129,34	
SINAPI	102680	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GE	M	132,62	
SINAPI	102681	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MAN	M	196,48	
SINAPI	102683	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOT	M	174,38	
SINAPI	102684	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GE	M	141,16	
SINAPI	102685	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MAN	M	205,02	
SINAPI	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOT	M	178,80	
SINAPI	102688	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	37,76	
SINAPI	102689	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CON	M	95,29	
SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MA	M	62,42	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO CO	M	119,95	
SINAPI	102694	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,23	
SINAPI	102696	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CON	M	124,61	
SINAPI	102697	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MAN	M	99,77	
SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO CO	M	157,17	
SINAPI	102704	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	11,07	
SINAPI	102705	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	67,33	
SINAPI	102707	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	45,67	
SINAPI	102708	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	26,67	
SINAPI	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202	UN	65,26	
SINAPI	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	84,74	
SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	10,00	
SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	13,73	
SINAPI	102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	27,16	
SINAPI	102716	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	108,93	
SINAPI	102717	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	102,36	
SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	121,49	
SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	114,92	
SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOL	M	54,34	
SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLV	M	54,83	
SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	31,63	
SINAPI	102725	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	30,89	
SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	28,79	
SINAPI	103653	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	32,45	
SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTUR	M3	615,97	
SINAPI	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTUR	M3	568,15	
SINAPI	92745	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTUR	M3	766,33	
SINAPI	92746	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTUR	M3	681,64	
SINAPI	92747	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTUR	M3	851,66	
SINAPI	92748	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTUR	M3	746,48	
SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIM	M3	873,80	
SINAPI	92750	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL	M3	1.499,83	
SINAPI	92751	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUA	M3	1.862,73	
SINAPI	92752	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUA	M3	2.223,92	
SINAPI	92753	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, I	M3	621,06	
SINAPI	92754	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, I	M3	567,52	
SINAPI	92755	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIME	M2	229,28	
SINAPI	92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIME	M2	260,02	
SINAPI	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIME	M2	297,31	
SINAPI	92758	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORN	M3	668,08	
SINAPI	91069	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN	M2	106,08	
SINAPI	91070	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍ	M2	117,04	
SINAPI	91071	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ	M2	155,52	
SINAPI	91072	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL	M2	166,43	
SINAPI	91073	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN	M2	122,70	
SINAPI	91074	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍ	M2	135,40	
SINAPI	91075	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ	M2	174,42	
SINAPI	91076	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL	M2	187,12	
SINAPI	91077	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃ	M2	121,11	
SINAPI	91078	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇ	M2	141,30	
SINAPI	91079	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN	M2	127,92	
SINAPI	91080	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONT	M2	147,87	
SINAPI	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃ	M2	139,91	
SINAPI	91082	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇ	M2	161,65	
SINAPI	91083	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN	M2	151,83	
SINAPI	91084	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONT	M2	173,23	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91086	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCON	M2	118,99	
SINAPI	91087	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCC	M2	130,34	
SINAPI	91088	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U	M2	170,05	
SINAPI	91089	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, I	M2	181,56	
SINAPI	91090	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCON	M2	133,00	
SINAPI	91091	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCC	M2	146,32	
SINAPI	91092	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U	M2	185,77	
SINAPI	91093	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, I	M2	199,45	
SINAPI	91094	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃ	M2	129,04	
SINAPI	91095	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇ	M2	149,77	
SINAPI	91096	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCO	M2	132,18	
SINAPI	91097	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESC	M2	152,68	
SINAPI	91098	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃ	M2	147,53	
SINAPI	91099	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇ	M2	169,91	
SINAPI	91100	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCO	M2	156,82	
SINAPI	91101	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESC	M2	179,00	
SINAPI	93952	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU	M	223,89	
SINAPI	93953	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQ	M	207,03	
SINAPI	93954	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQ	M	196,92	
SINAPI	93955	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM E	M	189,76	
SINAPI	93956	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E A	M	184,08	
SINAPI	93957	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU	M	236,59	
SINAPI	93958	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQ	M	218,76	
SINAPI	93959	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQ	M	208,18	
SINAPI	93960	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM E	M	200,72	
SINAPI	93961	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E A	M	194,87	
SINAPI	93962	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU.	M	211,82	
SINAPI	93963	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIP	M	195,04	
SINAPI	93964	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQU	M	184,98	
SINAPI	93965	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQ	M	175,12	
SINAPI	93966	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E AF	M	172,23	
SINAPI	93967	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU.	M	224,51	
SINAPI	93968	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIP	M	206,77	
SINAPI	93969	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQU	M	196,24	
SINAPI	93970	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIP	M	188,82	
SINAPI	93971	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E AF	M	176,59	
SINAPI	95108	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023	UN	37,96	
SINAPI	100332	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019	M2	832,46	
SINAPI	100333	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019	M2	514,29	
SINAPI	100334	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019	M2	659,62	
SINAPI	100335	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019	M2	420,99	
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 U	M2	37,51	
SINAPI	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	13,96	
SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	12,93	
SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	11,48	
SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	9,68	
SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	9,09	
SINAPI	100347	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	10,08	
SINAPI	100348	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	9,81	
SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	581,91	
SINAPI	104841	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO C	M	80,59	
SINAPI	104842	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO C	M	68,28	
SINAPI	104843	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO CO	M	112,12	
SINAPI	104844	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO C	M	89,39	
SINAPI	104845	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO CO	M	128,38	
SINAPI	104846	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO C	M	102,44	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104847	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO C	M	86,50	
SINAPI	104848	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO CO	M	65,17	
SINAPI	104849	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO C	M	55,37	
SINAPI	104850	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO C	M	48,80	
SINAPI	104851	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO CO	M	72,76	
SINAPI	104852	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO C	M	61,45	
SINAPI	104853	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO C	M	53,88	
SINAPI	104854	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO C	M	70,48	
SINAPI	104855	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO C	M	61,40	
SINAPI	104876	PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023	UN	24,19	
SINAPI	104877	EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023	UN	670,09	
SINAPI	104878	EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023	UN	2.525,71	
SINAPI	104879	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO C	M	75,63	
SINAPI	104880	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO CO	M	84,01	
SINAPI	104886	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO CO	M	47,07	
SINAPI	104887	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO C	M	40,93	
SINAPI	104888	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO C	M	36,77	
SINAPI	104889	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO CO	M	55,28	
SINAPI	104890	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO C	M	47,54	
SINAPI	104891	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO C	M	42,36	
SINAPI	104892	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO CO	M	101,15	
SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	39,30	
SINAPI	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	47,67	
SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	61,69	
SINAPI	102992	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	90,21	
SINAPI	102993	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	117,57	
SINAPI	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	199,18	
SINAPI	102995	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H	M	46,97	
SINAPI	102996	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H	M	66,24	
SINAPI	102997	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25	M	87,35	
SINAPI	102998	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M;	M	83,91	
SINAPI	102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0	M	106,06	
SINAPI	103000	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M;	M	106,50	
SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	239,74	
SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	298,47	
SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	415,99	
SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/	UN	593,58	
SINAPI	103006	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/	UN	809,22	
SINAPI	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/	UN	1.071,82	
SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	1.064,34	
SINAPI	97934	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	2.286,09	
SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	862,96	
SINAPI	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1.909,78	
SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1.761,02	
SINAPI	97948	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	3.237,39	
SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1.750,65	
SINAPI	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	3.067,74	
SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M	UN	2.813,40	
SINAPI	97952	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X	UN	4.848,69	
SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1.365,23	
SINAPI	97955	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	2.882,41	
SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1.419,35	
SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	2.533,75	
SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12	UN	2.331,00	
SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2	UN	4.312,93	
SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A	UN	480,40	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A	UN	625,99	
SINAPI	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EX	UN	1.092,11	
SINAPI	97977	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EX	UN	1.568,12	
SINAPI	97978	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAI	UN	940,48	
SINAPI	97980	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	2.011,37	
SINAPI	97981	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	1.182,12	
SINAPI	97983	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	512,79	
SINAPI	97985	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	1.429,81	
SINAPI	97987	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	682,05	
SINAPI	97988	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	2.938,40	
SINAPI	97989	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	1.677,48	
SINAPI	97991	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	M	934,55	
SINAPI	97992	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	3.755,16	
SINAPI	97993	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	M	2.049,04	
SINAPI	97994	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,4	UN	2.526,01	
SINAPI	97995	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	1.328,24	
SINAPI	97996	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	3.193,03	
SINAPI	97997	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020	M	1.589,14	
SINAPI	97999	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020	M	1.850,09	
SINAPI	98001	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020	M	2.110,99	
SINAPI	98002	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	5.229,48	
SINAPI	98003	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020	M	2.371,95	
SINAPI	98005	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020	M	2.632,90	
SINAPI	98006	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	6.572,47	
SINAPI	98007	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020	M	2.893,79	
SINAPI	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	3.945,32	
SINAPI	98009	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	1.850,09	
SINAPI	98010	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	4.815,55	
SINAPI	98011	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020	M	2.110,99	
SINAPI	98012	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	5.657,67	
SINAPI	98013	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020	M	2.371,95	
SINAPI	98014	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	6.499,72	
SINAPI	98015	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020	M	2.632,90	
SINAPI	98016	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	7.341,89	
SINAPI	98017	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020	M	2.893,79	
SINAPI	98018	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	8.183,98	
SINAPI	98019	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020	M	3.176,57	
SINAPI	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	5.815,64	
SINAPI	98021	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	2.393,81	
SINAPI	98022	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	6.815,36	
SINAPI	98023	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020	M	2.654,71	
SINAPI	98024	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	7.877,22	
SINAPI	98025	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020	M	2.915,64	
SINAPI	98026	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	8.884,78	
SINAPI	98027	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020	M	3.176,57	
SINAPI	98028	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	9.892,34	
SINAPI	98029	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020	M	3.441,98	
SINAPI	98030	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	8.064,66	
SINAPI	98031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	M	2.920,20	
SINAPI	98032	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	9.281,37	
SINAPI	98033	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020	M	3.181,13	
SINAPI	98034	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	10.498,08	
SINAPI	98035	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020	M	3.441,98	
SINAPI	98036	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,	UN	11.714,80	
SINAPI	98037	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020	M	3.707,44	
SINAPI	98038	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	10.724,93	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	98039	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020	M	3.446,53	
SINAPI	98040	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,(	UN	12.123,71	
SINAPI	98041	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020	M	3.707,44	
SINAPI	98042	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	13.522,50	
SINAPI	98043	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020	M	3.972,94	
SINAPI	98044	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = `	UN	13.749,42	
SINAPI	98045	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020	M	3.972,94	
SINAPI	98046	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,(	UN	15.330,14	
SINAPI	98047	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020	M	4.238,40	
SINAPI	98048	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45	UN	17.137,86	
SINAPI	98049	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020	M	4.459,32	
SINAPI	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	284,08	
SINAPI	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	940,99	
SINAPI	98405	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,4	UN	2.476,41	
SINAPI	98406	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,(	UN	5.900,95	
SINAPI	98407	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40	UN	3.859,99	
SINAPI	98408	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,(	UN	4.527,01	
SINAPI	98409	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	388,67	
SINAPI	98410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAM	UN	1.207,59	
SINAPI	99240	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	678,68	
SINAPI	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/20	M	1.779,40	
SINAPI	99242	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE =	UN	2.842,27	
SINAPI	99243	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	1.586,44	
SINAPI	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE =	UN	4.700,06	
SINAPI	99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	M	929,95	
SINAPI	99247	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/202(	M	2.029,91	
SINAPI	99248	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE =	UN	3.639,15	
SINAPI	99249	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	M	1.943,83	
SINAPI	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = `	UN	2.465,81	
SINAPI	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	1.278,34	
SINAPI	99256	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE	UN	5.521,36	
SINAPI	99259	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	3.116,21	
SINAPI	99261	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/202(	M	1.528,85	
SINAPI	99263	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/20	M	2.280,47	
SINAPI	99265	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = `	UN	3.766,56	
SINAPI	99266	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020	M	1.779,40	
SINAPI	99267	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	4.416,96	
SINAPI	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃ(	UN	476,09	
SINAPI	99269	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/202(	M	2.029,91	
SINAPI	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃ(	UN	620,96	
SINAPI	99271	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE =	UN	6.342,58	
SINAPI	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M,	UN	1.048,83	
SINAPI	99273	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,	UN	1.491,41	
SINAPI	99274	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = `	UN	5.102,83	
SINAPI	99275	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO `	UN	932,04	
SINAPI	99276	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/202(	M	2.531,02	
SINAPI	99277	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020	M	2.280,47	
SINAPI	99278	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	386,62	
SINAPI	99279	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	5.757,68	
SINAPI	99280	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE =	UN	1.935,55	
SINAPI	99281	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/202(	M	2.531,02	
SINAPI	99282	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/20	M	2.804,15	
SINAPI	99283	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	1.109,96	
SINAPI	99284	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE	UN	7.163,91	
SINAPI	99285	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO T.	UN	1.265,31	
SINAPI	99286	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = `	UN	6.412,59	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	99287	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE =	UN	9.054,85	
SINAPI	99288	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	510,11	
SINAPI	99289	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020	M	2.781,52	
SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE	UN	3.850,67	
SINAPI	99291	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/20	M	2.781,52	
SINAPI	99292	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE =	UN	2.389,97	
SINAPI	99293	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	1.348,21	
SINAPI	99294	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE =	UN	7.985,18	
SINAPI	99296	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/202(	M	3.054,69	
SINAPI	99297	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/202(	M	3.050,78	
SINAPI	99298	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE	UN	10.241,13	
SINAPI	99299	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/20	M	3.305,14	
SINAPI	99300	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE =	UN	11.427,42	
SINAPI	99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1	UN	5.674,95	
SINAPI	99302	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/202(	M	3.559,55	
SINAPI	99303	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1	UN	10.462,16	
SINAPI	99304	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020	M	3.309,04	
SINAPI	99305	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	11.826,06	
SINAPI	99306	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/202(	M	3.559,55	
SINAPI	99307	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	2.299,19	
SINAPI	99308	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1	UN	13.189,99	
SINAPI	99309	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020	M	3.814,00	
SINAPI	99310	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE	UN	13.411,08	
SINAPI	99311	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/20	M	3.814,00	
SINAPI	99312	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	6.650,14	
SINAPI	99313	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE =	UN	14.952,50	
SINAPI	99314	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/202(	M	4.068,42	
SINAPI	99315	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1	UN	16.715,10	
SINAPI	99317	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/202(	M	2.549,71	
SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	283,16	
SINAPI	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	880,63	
SINAPI	99320	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1	UN	7.687,46	
SINAPI	99321	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020	M	2.800,24	
SINAPI	99322	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE =	UN	8.670,49	
SINAPI	99323	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/202(	M	3.050,78	
SINAPI	99324	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1	UN	9.653,50	
SINAPI	99325	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020	M	3.305,14	
SINAPI	99326	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE	UN	7.868,58	
SINAPI	99327	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020	M	4.284,67	
SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2	UN	1.486,93	
SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	1.073,77	
SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60	UN	537,58	
SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS	UN	492,56	
SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X	UN	528,10	
SINAPI	101809	BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE D	UN	2.795,73	
SINAPI	102139	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TA	UN	1.656,64	
SINAPI	102141	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TA	UN	2.553,10	
SINAPI	102142	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO	UN	2.514,96	
SINAPI	102457	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO	UN	1.599,09	
SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	34,61	
SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	38,72	
SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	44,72	
SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	49,42	
SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM	M	52,58	
SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 (	M	57,75	
SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM	M	74,32	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 C	M	81,55	
SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM	M	90,56	
SINAPI	94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 (	M	100,20	
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X I	M	52,40	
SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO)	M	57,12	
SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X I	M	47,21	
SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO)	M	51,93	
SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X B	M	41,81	
SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X	M	46,53	
SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X I	M	47,58	
SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO)	M	52,30	
SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56,13	
SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	70,50	
SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	71,07	
SINAPI	94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	85,44	
SINAPI	94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	85,32	
SINAPI	94286	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	99,70	
SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	44,16	
SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	56,73	
SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	54,91	
SINAPI	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	67,48	
SINAPI	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	65,04	
SINAPI	94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	77,61	
SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	167,79	
SINAPI	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016	M	8,05	
SINAPI	104491	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,0(	M	3.879,31	
SINAPI	104492	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,0(	M	4.850,19	
SINAPI	104494	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,0(	M	6.549,68	
SINAPI	104497	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,0(	M	7.848,53	
SINAPI	104515	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023	M2	28,02	
SINAPI	102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	92,52	
SINAPI	102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	14,46	
SINAPI	102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	13,30	
SINAPI	102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	11,75	
SINAPI	102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	9,86	
SINAPI	102732	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	9,23	
SINAPI	102733	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	10,16	
SINAPI	102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	13,47	
SINAPI	102735	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	12,44	
SINAPI	102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	567,84	
SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1.009,36	
SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2.067,20	
SINAPI	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	3.465,36	
SINAPI	102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	5.196,68	
SINAPI	102741	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	7.295,98	
SINAPI	102742	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12.634,59	
SINAPI	102743	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	4.189,83	
SINAPI	102744	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6.280,60	
SINAPI	102745	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8.831,01	
SINAPI	102746	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15.311,30	
SINAPI	102747	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	7.789,89	
SINAPI	102748	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	10.905,97	
SINAPI	102749	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18.725,44	
SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2.521,20	
SINAPI	102751	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	4.386,41	
SINAPI	102752	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6.994,85	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	102753	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	10.363,60	
SINAPI	102754	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	19.698,55	
SINAPI	102755	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	9.764,33	
SINAPI	102756	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14.514,12	
SINAPI	102757	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	26.996,17	
SINAPI	102758	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12.547,38	
SINAPI	102759	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18.685,32	
SINAPI	102760	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	34.434,73	
SINAPI	102761	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12.029,50	
SINAPI	102762	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18.542,51	
SINAPI	102763	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	25.757,37	
SINAPI	102764	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	36.275,87	
SINAPI	102765	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14.948,52	
SINAPI	102766	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	22.474,01	
SINAPI	102767	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	31.420,59	
SINAPI	102768	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	43.845,84	
SINAPI	102769	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17.263,89	
SINAPI	102770	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	26.455,78	
SINAPI	102771	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	36.966,55	
SINAPI	102772	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	51.944,73	
SINAPI	102773	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	7.527,96	
SINAPI	102774	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	7.527,96	
SINAPI	102775	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	11.223,78	
SINAPI	102776	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	11.223,78	
SINAPI	102777	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16.979,56	
SINAPI	102778	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	25.064,00	
SINAPI	102779	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	7.527,96	
SINAPI	102780	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8.663,97	
SINAPI	102781	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12.821,76	
SINAPI	102782	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14.228,47	
SINAPI	102783	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18.848,25	
SINAPI	102784	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	29.106,22	
SINAPI	102785	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8.663,97	
SINAPI	102786	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	9.608,70	
SINAPI	102787	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14.228,47	
SINAPI	102788	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15.599,31	
SINAPI	102789	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	20.501,74	
SINAPI	102790	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	33.746,19	
SINAPI	102791	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	27.321,23	
SINAPI	102792	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	44.353,45	
SINAPI	102793	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	59.603,23	
SINAPI	102794	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	85.280,97	
SINAPI	102795	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	29.165,42	
SINAPI	102796	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	46.930,03	
SINAPI	102797	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	66.500,97	
SINAPI	102798	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	81.322,95	
SINAPI	102799	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	29.781,39	
SINAPI	102800	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	51.532,42	
SINAPI	102801	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	72.095,92	
SINAPI	102802	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	86.417,76	
SINAPI	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	25,43	
SINAPI	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	34,46	
SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	20,00	
SINAPI	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	29,02	
SINAPI	101574	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	15,35	
SINAPI	101575	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	24,55	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	45,95	
SINAPI	101577	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	57,50	
SINAPI	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	38,04	
SINAPI	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	49,59	
SINAPI	101580	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	33,79	
SINAPI	101581	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	45,51	
SINAPI	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	75,55	
SINAPI	101583	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	93,53	
SINAPI	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	62,20	
SINAPI	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	80,18	
SINAPI	101586	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	53,92	
SINAPI	101587	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	72,08	
SINAPI	101588	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	98,61	
SINAPI	101589	ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.	M2	143,60	
SINAPI	101590	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	74,73	
SINAPI	101591	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5	M2	119,71	
SINAPI	101592	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	52,72	
SINAPI	101593	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2	M2	97,85	
SINAPI	101600	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	18,43	
SINAPI	101601	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLU	M2	27,29	
SINAPI	101602	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	13,68	
SINAPI	101603	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INC	M2	22,53	
SINAPI	101604	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	8,95	
SINAPI	101605	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INC	M2	17,79	
SINAPI	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREE	UN	895,35	
SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREE	UN	897,29	
SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREE	UN	925,55	
SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO I	UN	1.085,09	
SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO T	UN	1.145,95	
SINAPI	90794	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM.	UN	772,15	
SINAPI	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM.	UN	780,16	
SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM.	UN	788,17	
SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM.	UN	796,17	
SINAPI	90798	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO C	UN	1.154,53	
SINAPI	90799	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO C	UN	1.191,76	
SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	390,99	
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	486,69	
SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	376,61	
SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	383,94	
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	409,77	
SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	496,52	
SINAPI	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INS	UN	696,94	
SINAPI	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2	UN	772,76	
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	244,26	
SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	215,66	
SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.219,69	
SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.229,95	
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.287,32	
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.377,00	
SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBR	UN	1.574,49	
SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBR	UN	1.653,24	
SINAPI	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.004,03	
SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.014,29	
SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.043,06	
SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.132,74	
SINAPI	90851	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBR	UN	1.330,23	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	90852	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBR	UN	1.408,98	
SINAPI	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	388,80	
SINAPI	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	396,71	
SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	459,27	
SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	507,33	
SINAPI	91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.016,22	
SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.027,06	
SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.092,56	
SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.143,55	
SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	284,85	
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	380,55	
SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	UN	399,36	
SINAPI	91296	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	UN	426,20	
SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2	UN	466,31	
SINAPI	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	928,53	
SINAPI	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INST	UN	1.287,27	
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	143,48	
SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTA	UN	146,32	
SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI	UN	215,66	
SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	122,93	
SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	998,32	
SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	984,24	
SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	1.032,60	
SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	1.121,32	
SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DC	UN	1.319,77	
SINAPI	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DC	UN	1.397,56	
SINAPI	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	852,00	
SINAPI	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	861,31	
SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	889,12	
SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN	977,84	
SINAPI	91322	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DC	UN	1.176,29	
SINAPI	91323	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DC	UN	1.254,08	
SINAPI	91324	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	864,19	
SINAPI	91325	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	874,08	
SINAPI	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	938,62	
SINAPI	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	988,65	
SINAPI	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM	UN	1.026,78	
SINAPI	91329	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA	UN	874,75	
SINAPI	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE	UN	1.056,55	
SINAPI	91331	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA	UN	903,57	
SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG	UN	1.099,60	
SINAPI	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT	UN	945,66	
SINAPI	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	UN	1.561,82	
SINAPI	91335	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO D	UN	1.407,88	
SINAPI	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD	UN	1.920,56	
SINAPI	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBR	UN	1.766,62	
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	14,66	
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,88	
SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENC	UN	1.020,71	
SINAPI	100676	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019	UN	235,70	
SINAPI	100678	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.231,88	
SINAPI	100679	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	1.010,51	
SINAPI	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.242,72	
SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEI	UN	1.272,21	
SINAPI	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA	UN	1.026,50	
SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.336,82	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	1.082,10	
SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	UN	1.387,81	
SINAPI	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC	UN	1.132,13	
SINAPI	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG	UN	1.242,44	
SINAPI	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA	UN	1.021,07	
SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG	UN	1.343,86	
SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT	UN	1.089,14	
SINAPI	100691	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE	UN	1.806,08	
SINAPI	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1.551,36	
SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRA	UN	2.164,82	
SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOE	UN	1.910,10	
SINAPI	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	65,89	
SINAPI	100696	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	73,32	
SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	80,81	
SINAPI	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	88,27	
SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. A	UN	105,00	
SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	970,52	
SINAPI	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M	UN	997,01	
SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATE	M2	1.202,83	
SINAPI	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAC	M2	947,60	
SINAPI	100667	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGEN	M2	1.563,65	
SINAPI	100668	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E	M2	1.853,83	
SINAPI	100669	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS	M2	1.123,42	
SINAPI	100670	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM I	M2	1.512,21	
SINAPI	100671	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), C	M2	1.879,11	
SINAPI	100672	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BA	M2	1.209,93	
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	605,39	
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CON	M2	674,33	
SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMAI	M2	615,70	
SINAPI	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	64,64	
SINAPI	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	55,76	
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO F	M	601,65	
SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL F	M	499,46	
SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	1.131,76	
SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	109,20	
SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	93,59	
SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	626,33	
SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	614,88	
SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.534,55	
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	775,42	
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	608,51	
SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	759,26	
SINAPI	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2	UN	713,98	
SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	651,66	
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	424,44	
SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1.367,57	
SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADUR	UN	335,54	
SINAPI	100703	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	33,42	
SINAPI	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	70,01	
SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	82,11	
SINAPI	100706	CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019	UN	75,05	
SINAPI	100707	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019	UN	148,11	
SINAPI	100708	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019	UN	184,67	
SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	56,20	
SINAPI	100710	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	151,05	
SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	182,41	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	202,10	
SINAPI	102153	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	254,59	
SINAPI	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	219,61	
SINAPI	102155	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	262,55	
SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	250,61	
SINAPI	102157	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	342,49	
SINAPI	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	345,92	
SINAPI	102159	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	411,62	
SINAPI	102160	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	175,84	
SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	286,50	
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	306,19	
SINAPI	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	358,68	
SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	304,55	
SINAPI	102165	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	347,49	
SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	316,38	
SINAPI	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	408,26	
SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	394,65	
SINAPI	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	454,07	
SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	279,93	
SINAPI	102171	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	514,55	
SINAPI	102172	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	500,13	
SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	922,78	
SINAPI	102177	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1.856,31	
SINAPI	102178	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	2.130,59	
SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	384,80	
SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	452,24	
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	542,01	
SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1.214,14	
SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2.440,95	
SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2.558,17	
SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5.128,67	
SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	19,46	
SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	23,63	
SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	16,87	
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA	M2	660,14	
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUS	M2	339,91	
SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	M2	483,86	
SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUS	M2	395,57	
SINAPI	94580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO C	M2	540,75	
SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	22,26	
SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	18,15	
SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTAL	M2	705,31	
SINAPI	101096	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM J	M3	1.158,91	
SINAPI	101097	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM J	M3	1.091,65	
SINAPI	101098	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM	M3	1.005,20	
SINAPI	101099	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM	M3	916,43	
SINAPI	101100	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO CON	M3	819,06	
SINAPI	101101	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO CON	M3	797,91	
SINAPI	101102	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO CO	M3	775,11	
SINAPI	101103	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO CO	M3	727,73	
SINAPI	101104	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA	M3	1.214,20	
SINAPI	101105	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA	M3	1.146,29	
SINAPI	101106	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMB	M3	1.059,37	
SINAPI	101107	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMB	M3	969,26	
SINAPI	101108	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOME	M3	868,77	
SINAPI	101109	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOME	M3	847,29	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101110	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOM	M3	824,64	
SINAPI	101111	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOM	M3	776,55	
SINAPI	101112	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	802,27	
SINAPI	101113	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO	M3	863,49	
SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	18,35	
SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	29,38	
SINAPI	95603	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021	UN	50,13	
SINAPI	95604	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021	UN	77,80	
SINAPI	95605	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021	UN	142,86	
SINAPI	95607	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021	UN	22,75	
SINAPI	95608	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021	UN	32,99	
SINAPI	95609	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021	UN	41,85	
SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMO	M	129,51	
SINAPI	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMO	M	243,21	
SINAPI	100653	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMO	M	400,84	
SINAPI	100654	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMO	M	537,09	
SINAPI	100655	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMO	M	621,68	
SINAPI	100656	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃC	M	118,72	
SINAPI	100657	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	153,38	
SINAPI	100658	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E I	M	354,00	
SINAPI	100889	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	13,01	
SINAPI	100890	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	12,85	
SINAPI	100892	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	12,51	
SINAPI	100893	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	12,31	
SINAPI	100894	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	12,19	
SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE I	M	58,98	
SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE I	M	112,17	
SINAPI	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE I	M	212,39	
SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ	M	87,16	
SINAPI	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAI	M	244,08	
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	58,21	
SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	82,24	
SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	112,14	
SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	139,64	
SINAPI	102521	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021	UN	117,85	
SINAPI	102522	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021	UN	172,90	
SINAPI	102523	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021	UN	227,93	
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	16,38	
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	27,31	
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	573,71	
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	17,19	
SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	28,68	
SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	546,48	
SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	203,86	
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	123,69	
SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	185,23	
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	117,12	
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	71,40	
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M2	3,64	
SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VII	M2	0,75	
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_	M2	140,64	
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,93	
SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	15,05	
SINAPI	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	13,74	
SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	13,44	
SINAPI	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	13,01	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	12,54	
SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	11,72	
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	551,26	
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	37,56	
SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	155,36	
SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	195,40	
SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	232,21	
SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	112,34	
SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	122,77	
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2	M3	116,91	
SINAPI	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	275,00	
SINAPI	103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	332,41	
SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_	M2	153,01	
SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_	M2	190,57	
SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	133,11	
SINAPI	103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	173,15	
SINAPI	103078	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	209,97	
SINAPI	103079	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	252,76	
SINAPI	103080	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	310,16	
SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	151,45	
SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	190,95	
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	110,09	
SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	143,98	
SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	45,77	
SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	76,82	
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	125,15	
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	193,30	
SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	126,45	
SINAPI	92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	34,35	
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	14,60	
SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃC	M2	227,64	
SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕE	M2	154,63	
SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕE	M2	102,46	
SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	134,26	
SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	158,18	
SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	86,08	
SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	104,42	
SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	70,97	
SINAPI	92425	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	86,91	
SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	63,32	
SINAPI	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	78,09	
SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	59,50	
SINAPI	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	73,52	
SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	56,64	
SINAPI	92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	70,21	
SINAPI	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	54,59	
SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	67,82	
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	M2	50,25	
SINAPI	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	63,00	
SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO	M2	325,03	
SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕE	M2	223,64	
SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕE	M2	172,50	
SINAPI	92449	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZ/	M2	264,16	
SINAPI	92450	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	308,52	
SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILI	M2	179,08	
SINAPI	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/	M2	177,66	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZA	M2	226,49	
SINAPI	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	279,90	
SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI	M2	147,28	
SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/	M2	148,87	
SINAPI	92457	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZA	M2	197,55	
SINAPI	92458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2	M2	261,57	
SINAPI	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILI	M2	125,69	
SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/	M2	125,45	
SINAPI	92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZA	M2	182,59	
SINAPI	92462	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	249,83	
SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILI	M2	114,22	
SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/	M2	119,70	
SINAPI	92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 U	M2	146,53	
SINAPI	92466	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF	M2	242,94	
SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10	M2	94,50	
SINAPI	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. A	M2	113,28	
SINAPI	92469	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 U	M2	133,70	
SINAPI	92470	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF	M2	236,21	
SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12	M2	86,34	
SINAPI	92472	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. A	M2	107,43	
SINAPI	92473	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 U	M2	123,28	
SINAPI	92474	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF	M2	230,40	
SINAPI	92475	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14	M2	79,70	
SINAPI	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. A	M2	102,45	
SINAPI	92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 U	M2	101,14	
SINAPI	92478	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF	M2	218,99	
SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18	M2	65,56	
SINAPI	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. A	M2	92,57	
SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	366,70	
SINAPI	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	249,91	
SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	176,10	
SINAPI	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M2	114,71	
SINAPI	92490	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	77,75	
SINAPI	92492	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M2	109,20	
SINAPI	92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	73,38	
SINAPI	92496	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M2	104,55	
SINAPI	92498	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	69,71	
SINAPI	92500	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M2	100,75	
SINAPI	92502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	66,85	
SINAPI	92504	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M2	93,84	
SINAPI	92506	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	61,58	
SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	108,75	
SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/202(	M2	69,82	
SINAPI	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	95,00	
SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202(	M2	57,30	
SINAPI	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	87,88	
SINAPI	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/202(	M2	51,34	
SINAPI	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	83,06	
SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/202(	M2	47,59	
SINAPI	92524	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	82,21	
SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_0(	M2	47,73	
SINAPI	92528	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	78,97	
SINAPI	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_0(	M2	45,41	
SINAPI	92532	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	76,15	
SINAPI	92534	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_0(	M2	43,42	
SINAPI	92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2	M2	70,76	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09	M2	39,49	
SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	M2	243,24	
SINAPI	96257	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD	M2	204,52	
SINAPI	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 L	M2	191,20	
SINAPI	96259	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEI	M2	229,13	
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	377,23	
SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	209,21	
SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	144,04	
SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	237,75	
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	127,94	
SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	99,08	
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	165,14	
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	85,66	
SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZA	M2	198,81	
SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	275,68	
SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF	M2	124,36	
SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZA	M2	139,28	
SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	197,39	
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF	M2	94,77	
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,92	
SINAPI	97747	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UT	M2	212,52	
SINAPI	101791	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	M	24,72	
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	17,27	
SINAPI	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	25,93	
SINAPI	101969	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	172,94	
SINAPI	101971	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	137,52	
SINAPI	101973	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	236,42	
SINAPI	101974	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	518,57	
SINAPI	101975	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	441,20	
SINAPI	101977	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕ	M2	302,76	
SINAPI	101980	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕ	M2	279,57	
SINAPI	101981	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZ	M2	241,21	
SINAPI	101982	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZ	M2	216,49	
SINAPI	101983	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILI	M2	200,96	
SINAPI	101985	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	178,96	
SINAPI	101986	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	133,92	
SINAPI	101987	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	280,52	
SINAPI	101988	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	180,66	
SINAPI	101989	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	145,68	
SINAPI	101990	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	254,50	
SINAPI	101991	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	180,32	
SINAPI	101992	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	137,26	
SINAPI	101993	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	330,12	
SINAPI	101994	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	190,59	
SINAPI	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	151,32	
SINAPI	101996	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	274,02	
SINAPI	101997	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	179,74	
SINAPI	101998	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	135,71	
SINAPI	101999	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	354,10	
SINAPI	102000	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	538,15	
SINAPI	102001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	464,31	
SINAPI	102002	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZA	M2	292,55	
SINAPI	102003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA	M2	267,87	
SINAPI	102004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTI	M2	234,34	
SINAPI	102005	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTI	M2	208,96	
SINAPI	102006	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UT	M2	193,01	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	102007	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	514,30	
SINAPI	102008	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	429,58	
SINAPI	102009	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕ	M2	304,43	
SINAPI	102010	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕ	M2	278,42	
SINAPI	102011	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZ	M2	237,79	
SINAPI	102012	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZ	M2	212,22	
SINAPI	102013	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILI	M2	197,96	
SINAPI	102014	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	587,89	
SINAPI	102015	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	492,70	
SINAPI	102016	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZA	M2	291,38	
SINAPI	102017	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA	M2	264,65	
SINAPI	102036	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTIL	M2	229,28	
SINAPI	102037	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTIL	M2	203,75	
SINAPI	102038	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UT	M2	189,51	
SINAPI	102039	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	540,30	
SINAPI	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	449,88	
SINAPI	102041	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_1	M2	303,74	
SINAPI	102042	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_1	M2	274,86	
SINAPI	102043	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. ,	M2	235,42	
SINAPI	102044	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. ,	M2	210,66	
SINAPI	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	195,81	
SINAPI	102046	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	601,75	
SINAPI	102047	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	513,70	
SINAPI	102048	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. A	M2	283,27	
SINAPI	102049	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. A	M2	252,79	
SINAPI	102050	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕE	M2	219,42	
SINAPI	102051	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕE	M2	193,95	
SINAPI	102052	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÃ	M2	179,75	
SINAPI	102059	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	501,45	
SINAPI	102060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	421,26	
SINAPI	102061	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI	M2	281,24	
SINAPI	102062	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI	M2	260,77	
SINAPI	102063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 L	M2	222,70	
SINAPI	102064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 L	M2	197,77	
SINAPI	102065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	M2	183,91	
SINAPI	102066	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	531,82	
SINAPI	102067	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	456,19	
SINAPI	102068	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 U	M2	259,85	
SINAPI	102069	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 U	M2	238,67	
SINAPI	102070	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,	M2	207,32	
SINAPI	102071	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,	M2	183,78	
SINAPI	102072	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,	M2	175,32	
SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_	M3	3.554,00	
SINAPI	102074	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M3	4.261,44	
SINAPI	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M3	4.427,03	
SINAPI	102076	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	M3	4.535,94	
SINAPI	102077	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. A	M3	4.925,27	
SINAPI	102078	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESI	M3	5.044,03	
SINAPI	102079	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESI	M3	4.840,39	
SINAPI	102080	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESI	M3	4.228,06	
SINAPI	102086	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/202	M2	183,17	
SINAPI	102087	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	146,44	
SINAPI	102088	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	254,66	
SINAPI	102089	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2	M2	170,52	
SINAPI	102090	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/202	M2	128,86	
SINAPI	102091	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	298,68	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEI	M2	119,43	
SINAPI	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEI	M2	79,97	
SINAPI	103762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEI	M2	68,56	
SINAPI	103763	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEI	M2	60,37	
SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	10,58	
SINAPI	89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	KG	8,53	
SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	10,00	
SINAPI	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	KG	16,45	
SINAPI	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	13,02	
SINAPI	91593	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	9,49	
SINAPI	91594	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/	KG	9,95	
SINAPI	91595	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019	KG	10,75	
SINAPI	91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	9,83	
SINAPI	91597	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019	KG	7,09	
SINAPI	91598	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019	KG	9,74	
SINAPI	91599	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019	KG	7,49	
SINAPI	91600	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019	KG	12,60	
SINAPI	91601	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	12,13	
SINAPI	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	11,06	
SINAPI	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	10,46	
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,05	
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,11	
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,20	
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,83	
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,10	
SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,77	
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,94	
SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,83	
SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,49	
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,50	
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,55	
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,68	
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,37	
SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,68	
SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,50	
SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,78	
SINAPI	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	8,87	
SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	10,89	
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	9,75	
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	9,76	
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	9,65	
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,89	
SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	7,62	
SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	7,54	
SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	8,87	
SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	9,30	
SINAPI	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	8,97	
SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	9,65	
SINAPI	92878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	9,47	
SINAPI	92879	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	9,36	
SINAPI	92880	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	9,56	
SINAPI	92881	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	9,54	
SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,16	
SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,99	
SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,04	
SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,36	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92886	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,81	
SINAPI	92887	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,70	
SINAPI	92888	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43	
SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGE	KG	16,86	
SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGE	KG	15,18	
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGE	KG	13,67	
SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAG	KG	11,87	
SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAG	KG	9,77	
SINAPI	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAG	KG	9,29	
SINAPI	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAG	KG	10,34	
SINAPI	92924	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAG	KG	10,14	
SINAPI	95448	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022	KG	9,73	
SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	12,43	
SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	10,48	
SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,71	
SINAPI	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,38	
SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	9,62	
SINAPI	95581	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	9,58	
SINAPI	95582	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	10,42	
SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	16,00	
SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,91	
SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	16,00	
SINAPI	95593	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	13,91	
SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	22,40	
SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	20,13	
SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	16,03	
SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	12,59	
SINAPI	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	9,61	
SINAPI	95948	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	8,35	
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,14	
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,62	
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,83	
SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,74	
SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,96	
SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,80	
SINAPI	96550	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,41	
SINAPI	100064	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019	KG	9,77	
SINAPI	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	KG	9,63	
SINAPI	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	11,89	
SINAPI	100068	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	8,94	
SINAPI	102920	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	KG	8,16	
SINAPI	102921	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	7,83	
SINAPI	102922	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	8,78	
SINAPI	102923	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	7,59	
SINAPI	103088	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021	KG	10,09	
SINAPI	104104	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAG	KG	10,58	
SINAPI	104105	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022	KG	10,58	
SINAPI	104106	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEI	KG	9,97	
SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEI	KG	10,68	
SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEI	KG	12,67	
SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	15,66	
SINAPI	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	17,97	
SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	20,64	
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	919,42	
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	764,73	
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	879,86	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20	M3	410,98	
SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2	M3	455,07	
SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2	M3	502,41	
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2	M3	580,65	
SINAPI	90282	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_(	M3	401,97	
SINAPI	90283	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_(	M3	446,36	
SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_(	M3	497,38	
SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_(	M3	581,99	
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05	M3	319,76	
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	352,87	
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	387,15	
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	399,16	
SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	412,20	
SINAPI	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	470,39	
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05	M3	314,52	
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	344,47	
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	371,14	
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	390,23	
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	403,30	
SINAPI	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	459,07	
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	387,13	
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	416,19	
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2	M3	592,64	
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	685,39	
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/	M3	598,18	
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	606,74	
SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 M	M3	578,82	
SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 I	M3	601,30	
SINAPI	99432	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK	M3	583,63	
SINAPI	99433	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FI	M3	635,67	
SINAPI	99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 2	M3	605,86	
SINAPI	99435	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FC	M3	586,75	
SINAPI	99436	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	M3	659,44	
SINAPI	99437	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁ	M3	614,55	
SINAPI	99438	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENS	M3	621,11	
SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - I	M3	592,32	
SINAPI	102473	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 I	M3	421,67	
SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	452,74	
SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	491,26	
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	501,48	
SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	532,12	
SINAPI	102478	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	570,90	
SINAPI	102479	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 I	M3	416,69	
SINAPI	102480	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	444,67	
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	475,37	
SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	496,57	
SINAPI	102483	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	521,81	
SINAPI	102484	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	568,26	
SINAPI	102485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	490,67	
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	516,41	
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	520,88	
SINAPI	103183	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 2	M3	637,24	
SINAPI	103184	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, I	M3	592,08	
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	889,20	
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	322,13	
SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	619,29	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	580,30	
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	45,87	
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/202	M3	601,07	
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT(	M3	579,84	
SINAPI	103676	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS AT	M3	953,84	
SINAPI	103677	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAV	M3	767,58	
SINAPI	103678	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A	M3	850,33	
SINAPI	103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENT	M3	721,72	
SINAPI	103680	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16	M3	767,71	
SINAPI	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMEN	M3	646,13	
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA	M3	909,89	
SINAPI	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇ	M3	1.223,71	
SINAPI	103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	598,36	
SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	584,73	
SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	646,41	
SINAPI	103687	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1.024,89	
SINAPI	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	759,92	
SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+C/	M2	182,12	
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+	M2	170,80	
SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M3	996,61	
SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A	M3	660,44	
SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	70,35	
SINAPI	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023	M	25,61	
SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	47,99	
SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,40	
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	64,90	
SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,52	
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,83	
SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	98,51	
SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	111,55	
SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	91,99	
SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	112,39	
SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,11	
SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,42	
SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	53,38	
SINAPI	93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,42	
SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	50,24	
SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	61,29	
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	95,78	
SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	107,01	
SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,45	
SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,79	
SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	2,99	
SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	6,54	
SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	27,22	
SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	15,99	
SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	67,98	
SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	39,13	
SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	3.343,39	
SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	2.926,96	
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	2.373,27	
SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	1.419,42	
SINAPI	97737	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018	M3	3.124,77	
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	M3	4.802,55	
SINAPI	97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	2.767,89	
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	1.952,12	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	98615	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018	M2	144,34	
SINAPI	98616	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018	M2	110,25	
SINAPI	98617	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018	M2	100,86	
SINAPI	98618	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018	M2	139,01	
SINAPI	98619	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018	M2	124,83	
SINAPI	98620	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018	M2	117,68	
SINAPI	98621	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018	M2	155,37	
SINAPI	98622	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018	M2	143,98	
SINAPI	98623	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018	M2	138,19	
SINAPI	98624	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018	M2	173,69	
SINAPI	98625	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018	M2	164,10	
SINAPI	98626	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018	M2	159,16	
SINAPI	98655	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	598,11	
SINAPI	98656	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	607,97	
SINAPI	98657	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	617,83	
SINAPI	98658	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	627,68	
SINAPI	98659	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	647,41	
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	80,03	
SINAPI	98749	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	97,06	
SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	117,79	
SINAPI	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	171,98	
SINAPI	98752	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8". AF_06/2018	M	237,41	
SINAPI	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	M	318,94	
SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMEN	KG	15,73	
SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO	KG	15,57	
SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO U	KG	14,85	
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UT	KG	15,16	
SINAPI	100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILI	KG	16,30	
SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANI	KG	15,73	
SINAPI	100769	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILI	KG	21,96	
SINAPI	100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANI	KG	21,09	
SINAPI	100771	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILI	KG	16,35	
SINAPI	100772	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANI	KG	15,56	
SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANS	KG	19,32	
SINAPI	100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANS	KG	11,46	
SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSP	KG	13,52	
SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TR	KG	19,44	
SINAPI	100777	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TR	KG	13,85	
SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRA	KG	10,15	
SINAPI	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕE	M2	82,15	
SINAPI	103796	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	56,07	
SINAPI	103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	16,37	
SINAPI	103798	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_(	M3	587,47	
SINAPI	103799	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BE	M3	362,49	
SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENT	M3	450,71	
SINAPI	103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAI	M3	553,20	
SINAPI	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20	M3	1.612,91	
SINAPI	103926	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK =	M3	1.294,52	
SINAPI	103928	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILI	M3	450,71	
SINAPI	103929	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS	M3	1.113,96	
SINAPI	103930	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇAI	M3	681,66	
SINAPI	103931	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MP,	M3	493,41	
SINAPI	103932	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, F	M3	465,84	
SINAPI	103933	DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕ	M3	1.454,52	
SINAPI	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS	KG	28,48	
SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO	KG	38,57	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104468	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES SEM PONTE ROLANTE. AF_11/2022	KG	53,32	
SINAPI	104469	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES COM PONTE ROLANTE. AF_11/2022	KG	54,26	
SINAPI	104470	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM	KG	30,65	
SINAPI	104471	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM	KG	26,83	
SINAPI	104472	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM	KG	40,09	
SINAPI	104483	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (	M3	2.153,03	
SINAPI	104484	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMEN	M3	3.693,73	
SINAPI	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (C	M3	2.881,17	
SINAPI	104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOL	M3	3.092,73	
SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM E	M3	2.488,39	
SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/20	M3	2.385,66	
SINAPI	104489	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3.889,02	
SINAPI	104490	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (	M3	2.331,89	
SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	47,48	
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	31,93	
SINAPI	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (	M2	59,83	
SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/20	UN	9,95	
SINAPI	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M	5,34	
SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	132,46	
SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	223,72	
SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	173,10	
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,98	
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,75	
SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	35,58	
SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	48,90	
SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	50,71	
SINAPI	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	64,04	
SINAPI	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	65,13	
SINAPI	98568	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	78,46	
SINAPI	98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	M2	80,27	
SINAPI	98570	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	M2	93,59	
SINAPI	98571	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023	M2	43,48	
SINAPI	98572	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023	M2	53,30	
SINAPI	98573	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023	M2	66,03	
SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,86	
SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	19,38	
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,75	
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	21,08	
SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,43	
SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,54	
SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,53	
SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2	M	24,42	
SINAPI	91841	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,63	
SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,19	
SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,71	
SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,03	
SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,36	
SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,78	
SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI	M	12,89	
SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,88	
SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	M	11,71	
SINAPI	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,92	
SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	M	9,95	
SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	10,43	
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	M	10,76	
SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	11,99	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,37	
SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	16,25	
SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,54	
SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2	M	15,24	
SINAPI	91861	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,50	
SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,18	
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,94	
SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,72	
SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,47	
SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,64	
SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,40	
SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,18	
SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,89	
SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,83	
SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,58	
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,36	
SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,06	
SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	18,09	
SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	M	26,17	
SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	36,04	
SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	M	43,79	
SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M	65,46	
SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	17,67	
SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	21,86	
SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	28,42	
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	10,19	
SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	14,52	
SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	21,51	
SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	27,56	
SINAPI	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,32	
SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,66	
SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,53	
SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	UN	13,99	
SINAPI	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,50	
SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,84	
SINAPI	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,71	
SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,16	
SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	UN	12,09	
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	UN	13,44	
SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,25	
SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20	UN	17,63	
SINAPI	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,86	
SINAPI	91889	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	13,60	
SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,39	
SINAPI	91892	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	17,14	
SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	18,79	
SINAPI	91895	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,57	
SINAPI	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	21,67	
SINAPI	91898	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	23,58	
SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	11,09	
SINAPI	91901	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	10,83	
SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	12,63	
SINAPI	91904	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	14,38	
SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	16,03	
SINAPI	91907	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	17,81	
SINAPI	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,96	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC	UN	20,87	
SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	19,52	
SINAPI	91913	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	19,26	
SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	21,00	
SINAPI	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	22,75	
SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,33	
SINAPI	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC	UN	26,11	
SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	27,14	
SINAPI	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(	UN	29,05	
SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	17,27	
SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,79	
SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	29,58	
SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,19	
SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	50,83	
SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTC	UN	26,23	
SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E I	UN	32,56	
SINAPI	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTC	UN	50,12	
SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E I	UN	53,32	
SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	UN	82,51	
SINAPI	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	15,19	
SINAPI	97562	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ,	UN	12,43	
SINAPI	97564	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	20,80	
SINAPI	104395	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,34	
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,86	
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,35	
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,05	
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,45	
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,11	
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,46	
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,44	
SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,01	
SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,73	
SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,26	
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,36	
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,25	
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,80	
SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,41	
SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,55	
SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,28	
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS	M	22,92	
SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS	M	31,33	
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS	M	45,04	
SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS	M	62,03	
SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS	M	80,02	
SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E IN	M	103,66	
SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E IN	M	125,31	
SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E IN	M	153,39	
SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E IN	M	202,70	
SINAPI	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E IN	M	261,64	
SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,47	
SINAPI	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,08	
SINAPI	101886	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,18	
SINAPI	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,91	
SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	19,10	
SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20,06	
SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,42	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,73	
SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,20	
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,91	
SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,92	
SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,65	
SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,80	
SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,50	
SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,13	
SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,40	
SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,59	
SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,30	
SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,31	
SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,63	
SINAPI	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,78	
SINAPI	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,48	
SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	28,84	
SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	32,35	
SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	26,86	
SINAPI	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	34,33	
SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	39,21	
SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	36,60	
SINAPI	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	43,35	
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	32,62	
SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	44,43	
SINAPI	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	61,72	
SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	37,20	
SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	52,22	
SINAPI	95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	72,21	
SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	44,47	
SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	55,49	
SINAPI	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	80,62	
SINAPI	95804	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,75	
SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,31	
SINAPI	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	26,92	
SINAPI	95807	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,09	
SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	31,80	
SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	39,98	
SINAPI	95810	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	14,95	
SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	19,65	
SINAPI	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,85	
SINAPI	95813	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	17,68	
SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	23,95	
SINAPI	95815	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	36,18	
SINAPI	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	32,78	
SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,21	
SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	55,84	
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	131,56	
SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	208,09	
SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	401,81	
SINAPI	97884	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	789,90	
SINAPI	97885	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020	UN	1.215,59	
SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF	UN	164,14	
SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF	UN	258,90	
SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF	UN	499,18	
SINAPI	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF	UN	675,87	
SINAPI	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12	UN	763,02	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/20	UN	201,39	
SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/20	UN	377,57	
SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/20	UN	520,79	
SINAPI	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	575,10	
SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	23,22	
SINAPI	104397	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,44	
SINAPI	104398	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,08	
SINAPI	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,71	
SINAPI	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	39,51	
SINAPI	104401	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	25,36	
SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,42	
SINAPI	104403	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	34,03	
SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	35,76	
SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	48,32	
SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,49	
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,26	
SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,74	
SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,74	
SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,55	
SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,45	
SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,16	
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53,95	
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,51	
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	58,46	
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	58,46	
SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	62,10	
SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,16	
SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74,56	
SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,85	
SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,20	
SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74,62	
SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74,62	
SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,06	
SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	88,74	
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	99,87	
SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.299,61	
SINAPI	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6.330,67	
SINAPI	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8.440,90	
SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.733,94	
SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FO	UN	377,95	
SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	78,72	
SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,56	
SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - F	UN	537,42	
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FO	UN	543,93	
SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FO	UN	626,74	
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FO	UN	895,61	
SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FO	UN	1.265,99	
SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FO	UN	518,96	
SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,19	
SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,17	
SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68,73	
SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	88,49	
SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	159,06	
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	417,10	
SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	613,92	
SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	965,36	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.282,11	
SINAPI	101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.035,52	
SINAPI	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4.217,75	
SINAPI	101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	173,13	
SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	214,02	
SINAPI	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	446,89	
SINAPI	101904	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.641,46	
SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	104,92	
SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	171,32	
SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,81	
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,10	
SINAPI	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,77	
SINAPI	91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,55	
SINAPI	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,02	
SINAPI	91951	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,32	
SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,45	
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,55	
SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,18	
SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,28	
SINAPI	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	48,67	
SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	61,77	
SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,01	
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,11	
SINAPI	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,46	
SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,56	
SINAPI	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	74,96	
SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	UN	88,06	
SINAPI	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	67,24	
SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	UN	80,34	
SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,57	
SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,67	
SINAPI	91968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,69	
SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,79	
SINAPI	91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	86,24	
SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	UN	105,26	
SINAPI	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	94,03	
SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	113,05	
SINAPI	91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,51	
SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	97,53	
SINAPI	91976	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	115,70	
SINAPI	91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	134,72	
SINAPI	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47,03	
SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,13	
SINAPI	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,65	
SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,75	
SINAPI	91982	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	102,14	
SINAPI	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	115,24	
SINAPI	91984	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,17	
SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,27	
SINAPI	91986	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,77	
SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,87	
SINAPI	91988	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,80	
SINAPI	91989	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38,90	
SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,08	
SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,58	
SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,18	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,68	
SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,88	
SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,38	
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,98	
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,48	
SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,16	
SINAPI	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,66	
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,26	
SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,76	
SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,86	
SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,86	
SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	66,96	
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	71,96	
SINAPI	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,37	
SINAPI	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,37	
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,47	
SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62,47	
SINAPI	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,79	
SINAPI	92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,29	
SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	91,89	
SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,39	
SINAPI	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64,58	
SINAPI	92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,08	
SINAPI	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	77,68	
SINAPI	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,18	
SINAPI	92018	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,48	
SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104,50	
SINAPI	92020	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	126,20	
SINAPI	92021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	145,22	
SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47,37	
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,47	
SINAPI	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,36	
SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,46	
SINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	65,94	
SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	79,04	
SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,16	
SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,26	
SINAPI	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,09	
SINAPI	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	93,19	
SINAPI	92032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81,39	
SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	94,49	
SINAPI	92034	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT	UN	73,66	
SINAPI	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN	UN	86,76	
SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	97,77	
SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	136,08	
SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INST	UN	131,22	
SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INST	UN	177,49	
SINAPI	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02	UN	321,97	
SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	49,52	
SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	113,46	
SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTA	UN	148,83	
SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	162,05	
SINAPI	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	148,97	
SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	117,12	
SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,58	
SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80,72	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	76,30	
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,07	
SINAPI	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,35	
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,17	
SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,65	
SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	
SINAPI	97613	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	37,82	
SINAPI	97614	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	66,06	
SINAPI	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	61,09	
SINAPI	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	69,93	
SINAPI	97617	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	69,57	
SINAPI	97618	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	64,40	
SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	26,28	
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	29,89	
SINAPI	100904	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E I	UN	97,77	
SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMEN	UN	262,44	
SINAPI	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMEN	UN	354,98	
SINAPI	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75,28	
SINAPI	100920	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	127,35	
SINAPI	100921	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	77,47	
SINAPI	100922	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55,52	
SINAPI	100923	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	63,77	
SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	37,55	
SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONC	UN	1.413,28	
SINAPI	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONC	UN	1.501,17	
SINAPI	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONC	UN	1.508,54	
SINAPI	101492	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONC	UN	1.631,57	
SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRE	UN	1.391,76	
SINAPI	101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRE	UN	1.479,65	
SINAPI	101495	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRE	UN	1.487,02	
SINAPI	101496	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRE	UN	1.610,05	
SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET(	UN	1.644,88	
SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET(	UN	1.777,92	
SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET(	UN	1.789,07	
SINAPI	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET(	UN	1.959,62	
SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1.631,14	
SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1.764,18	
SINAPI	101503	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1.775,33	
SINAPI	101504	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1.945,88	
SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET	UN	1.749,34	
SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET	UN	1.926,72	
SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET	UN	1.941,59	
SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRET	UN	2.158,81	
SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UN	1.814,66	
SINAPI	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UN	1.992,04	
SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UN	2.006,91	
SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UN	2.224,13	
SINAPI	101513	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DI	UN	794,02	
SINAPI	101514	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DI	UN	899,49	
SINAPI	101515	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DI	UN	908,33	
SINAPI	101516	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DI	UN	1.019,34	
SINAPI	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE A	UN	772,49	
SINAPI	101518	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE A	UN	877,96	
SINAPI	101519	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE A	UN	886,80	
SINAPI	101520	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE A	UN	997,81	
SINAPI	101521	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AL	UN	1.039,17	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101522	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AL\	UN	1.197,38	
SINAPI	101523	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AL\	UN	1.210,64	
SINAPI	101524	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AL\	UN	1.377,16	
SINAPI	101525	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEI	UN	1.025,44	
SINAPI	101526	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEI	UN	1.183,65	
SINAPI	101527	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEI	UN	1.196,91	
SINAPI	101528	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEI	UN	1.363,43	
SINAPI	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AI	UN	1.158,60	
SINAPI	101530	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AI	UN	1.369,54	
SINAPI	101531	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AI	UN	1.387,22	
SINAPI	101532	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE AI	UN	1.609,25	
SINAPI	101533	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVI	UN	1.223,93	
SINAPI	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVI	UN	1.434,87	
SINAPI	101535	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVI	UN	1.452,55	
SINAPI	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVI	UN	1.674,58	
SINAPI	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	120,57	
SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	43,89	
SINAPI	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	74,92	
SINAPI	101540	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	123,85	
SINAPI	101541	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	162,12	
SINAPI	101542	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	33,94	
SINAPI	101543	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	61,65	
SINAPI	101544	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	97,46	
SINAPI	101545	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	139,35	
SINAPI	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	31,95	
SINAPI	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	98,94	
SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	8,32	
SINAPI	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202\	UN	23,70	
SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	15,32	
SINAPI	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	11,67	
SINAPI	101555	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	8,33	
SINAPI	101556	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	7,80	
SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	7,99	
SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	12,67	
SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	19,61	
SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	27,66	
SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	40,86	
SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	57,13	
SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS	M	74,15	
SINAPI	101568	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E IN	M	96,94	
SINAPI	101626	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	190,52	
SINAPI	101627	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	295,28	
SINAPI	101628	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	142,05	
SINAPI	101629	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	167,01	
SINAPI	101630	SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	UN	85,53	
SINAPI	101631	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	39,85	
SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	42,17	
SINAPI	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	111,30	
SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E	UN	165,81	
SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INST.	UN	161,67	
SINAPI	101640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	109,54	
SINAPI	101641	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	56,82	
SINAPI	101642	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,58	
SINAPI	101643	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	49,61	
SINAPI	101644	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	67,08	
SINAPI	101648	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	59,92	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101649	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	69,02	
SINAPI	101650	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	80,20	
SINAPI	101651	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	UN	71,74	
SINAPI	101652	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	569,81	
SINAPI	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1",	UN	313,46	
SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	243,41	
SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	378,90	
SINAPI	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	410,54	
SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	477,92	
SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	616,49	
SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	702,66	
SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.109,48	
SINAPI	101661	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). A	UN	134,02	
SINAPI	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	786,46	
SINAPI	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	31,48	
SINAPI	101664	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,70	
SINAPI	101665	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	37,95	
SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	448,05	
SINAPI	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	225,61	
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES C	UN	459,47	
SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	502,14	
SINAPI	100580	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6	UN	563,30	
SINAPI	100581	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	523,22	
SINAPI	100582	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1	UN	633,53	
SINAPI	100583	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	546,30	
SINAPI	100584	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7	UN	612,58	
SINAPI	100585	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	590,76	
SINAPI	100586	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8	UN	696,33	
SINAPI	100587	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	637,31	
SINAPI	100588	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9	UN	719,38	
SINAPI	100589	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	717,65	
SINAPI	100590	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1	UN	798,86	
SINAPI	100591	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	705,32	
SINAPI	100592	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M	UN	772,61	
SINAPI	100593	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	755,54	
SINAPI	100594	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1	UN	869,51	
SINAPI	100595	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	906,29	
SINAPI	100596	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4	UN	1.059,96	
SINAPI	100597	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES	UN	1.059,07	
SINAPI	100598	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE	UN	1.185,76	
SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M	UN	460,59	
SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M	UN	557,72	
SINAPI	100601	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M	UN	716,31	
SINAPI	100602	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M	UN	914,20	
SINAPI	100603	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	1.425,26	
SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	590,77	
SINAPI	100605	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	958,61	
SINAPI	100606	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	1.484,45	
SINAPI	100607	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	606,45	
SINAPI	100608	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	980,44	
SINAPI	100609	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	1.516,44	
SINAPI	100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	622,01	
SINAPI	100611	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	790,67	
SINAPI	100612	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	1.001,89	
SINAPI	100613	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	1.547,74	
SINAPI	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	827,08	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100615	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	1.044,49	
SINAPI	100616	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	1.614,14	
SINAPI	100617	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1	UN	1.087,00	
SINAPI	100618	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM	UN	1.682,66	
SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	599,11	
SINAPI	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2.740,30	
SINAPI	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3.213,33	
SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2.439,18	
SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2.642,50	
SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E	UN	360,03	
SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E I	UN	381,06	
SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	103,12	
SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	114,42	
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	124,76	
SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	136,06	
SINAPI	102102	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -	UN	10.942,24	
SINAPI	102103	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -	UN	12.167,89	
SINAPI	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -	UN	15.583,26	
SINAPI	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORT	UN	19.131,83	
SINAPI	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE)	UN	23.972,71	
SINAPI	102107	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE)	UN	33.414,67	
SINAPI	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE)	UN	38.896,57	
SINAPI	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	59,11	
SINAPI	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	164,01	
SINAPI	103654	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - F(	UN	62.926,08	
SINAPI	103655	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - F	UN	86.175,73	
SINAPI	103656	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) -	UN	120.448,86	
SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM	UN	183,94	
SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	389,42	
SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM R	UN	155,14	
SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	201,28	
SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SE	UN	150,99	
SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	331,08	
SINAPI	104479	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM	UN	131,68	
SINAPI	104480	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	149,95	
SINAPI	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASC	UN	341,91	
SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	65,52	
SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	82,85	
SINAPI	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100,92	
SINAPI	96976	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	129,76	
SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	45,34	
SINAPI	96978	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	59,66	
SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	85,10	
SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	63,39	
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	97,35	
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	145,34	
SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	135,83	
SINAPI	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	167,43	
SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	140,11	
SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29,31	
SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29,24	
SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	24,21	
SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	19,45	
SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	27,61	
SINAPI	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	21,74	
SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,78	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	32,72	
SINAPI	104755	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	43,48	
SINAPI	103490	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTR	M3	3.119,10	
SINAPI	103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M3	824,30	
SINAPI	104758	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	18,99	
SINAPI	104759	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	50,63	
SINAPI	104760	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	73,95	
SINAPI	104761	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	9,76	
SINAPI	104762	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7	UN	26,04	
SINAPI	104763	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 1	UN	38,03	
SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FI	M	23,05	
SINAPI	104765	SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FI	M	19,13	
SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,25	
SINAPI	104768	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,80	
SINAPI	104770	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	2,14	
SINAPI	104772	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	3,13	
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	2,70	
SINAPI	104776	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AI	UN	7,23	
SINAPI	104778	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. A	UN	10,56	
SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5,94	
SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXA	M	14,27	
SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃ	UN	1.820,85	
SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	223,87	
SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	649,31	
SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	701,15	
SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	217,39	
SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	251,95	
SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	295,14	
SINAPI	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	338,33	
SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ES	UN	2.222,37	
SINAPI	101913	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	372,30	
SINAPI	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	472,88	
SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FOR	UN	353,03	
SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.593,18	
SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	162,45	
SINAPI	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4,64	
SINAPI	98262	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	5,56	
SINAPI	98263	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	5,80	
SINAPI	98264	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6,77	
SINAPI	98265	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	7,41	
SINAPI	98266	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	8,28	
SINAPI	98267	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12,77	
SINAPI	98268	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	19,83	
SINAPI	98269	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	26,64	
SINAPI	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	39,42	
SINAPI	98271	CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	54,80	
SINAPI	98272	CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	123,63	
SINAPI	98273	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2,98	
SINAPI	98274	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3,61	
SINAPI	98275	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4,49	
SINAPI	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	8,98	
SINAPI	98277	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	16,05	
SINAPI	98278	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	22,86	
SINAPI	98279	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	35,63	
SINAPI	98280	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	9,51	
SINAPI	98281	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	M	10,43	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	98282	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	M	10,67	
SINAPI	98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	M	11,64	
SINAPI	98284	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	M	12,28	
SINAPI	98285	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	M	13,16	
SINAPI	98286	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	17,65	
SINAPI	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201	M	1,71	
SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2	M	2,63	
SINAPI	98289	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2	M	2,88	
SINAPI	98290	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2	M	3,84	
SINAPI	98291	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2	M	4,49	
SINAPI	98292	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2	M	5,36	
SINAPI	98293	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	9,84	
SINAPI	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	15,35	
SINAPI	98401	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	23,40	
SINAPI	98402	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	27,20	
SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	43,16	
SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	465,08	
SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E IN	UN	116,19	
SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E IN	UN	198,22	
SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E IN	UN	297,15	
SINAPI	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	420,06	
SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUI	UN	568,88	
SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	371,76	
SINAPI	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	898,74	
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	14,05	
SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.306,56	
SINAPI	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1.823,53	
SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1.986,88	
SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.557,80	
SINAPI	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.093,84	
SINAPI	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.248,01	
SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3.708,00	
SINAPI	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2.933,12	
SINAPI	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3.245,61	
SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.047,71	
SINAPI	103254	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3.780,87	
SINAPI	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4.227,85	
SINAPI	103256	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	9.368,50	
SINAPI	103257	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.368,87	
SINAPI	103258	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10.470,24	
SINAPI	103259	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.660,30	
SINAPI	103260	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.813,37	
SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11.810,43	
SINAPI	103262	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7.427,93	
SINAPI	103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	16.390,14	
SINAPI	103264	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	9.214,72	
SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	19.748,81	
SINAPI	103266	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10.285,04	
SINAPI	103267	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5.867,60	
SINAPI	103268	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	6.957,82	
SINAPI	103269	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7.204,61	
SINAPI	103270	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7.476,97	
SINAPI	103271	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10.582,92	
SINAPI	103272	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10.929,27	
SINAPI	103273	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	11.249,03	
SINAPI	103274	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	12.877,92	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103275	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	12.811,42	
SINAPI	103276	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	13.441,43	
SINAPI	103277	AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	24.779,09	
SINAPI	103278	AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	31.702,63	
SINAPI	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	16,41	
SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_	M	29,82	
SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_	M	45,39	
SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_	M	56,75	
SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_	M	68,26	
SINAPI	101936	INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 1	UN	8.662,24	
SINAPI	101937	INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 1	UN	15.909,96	
SINAPI	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	7,23	
SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6,35	
SINAPI	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	10,58	
SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	9,18	
SINAPI	98298	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	25,52	
SINAPI	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	23,78	
SINAPI	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6,82	
SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	658,68	
SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1.109,63	
SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3.311,54	
SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2.251,37	
SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	66,66	
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	53,88	
SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	36,15	
SINAPI	98593	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2.392,04	
SINAPI	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	27,67	
SINAPI	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6,49	
SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1.139,24	
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,67	
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,16	
SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,38	
SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,68	
SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,44	
SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,22	
SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,45	
SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,70	
SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,33	
SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,09	
SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,84	
SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46,84	
SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,39	
SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,71	
SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	25,26	
SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	42,97	
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	54,61	
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	29,05	
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	36,10	
SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	74,58	
SINAPI	89633	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,75	
SINAPI	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,93	
SINAPI	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,15	
SINAPI	89636	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,80	
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,16	
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,47	
SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,93	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,45	
SINAPI	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,39	
SINAPI	89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	37,53	
SINAPI	89770	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	37,70	
SINAPI	89771	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,26	
SINAPI	89773	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	117,77	
SINAPI	89775	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	183,84	
SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	14,78	
SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,90	
SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	32,14	
SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,78	
SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	62,55	
SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,88	
SINAPI	92275	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	52,88	
SINAPI	92276	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	67,18	
SINAPI	92277	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	96,95	
SINAPI	92278	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	130,36	
SINAPI	92279	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	188,29	
SINAPI	92280	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/	M	264,12	
SINAPI	92281	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	M	101,93	
SINAPI	92282	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	M	118,20	
SINAPI	92283	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	M	161,30	
SINAPI	92284	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	M	203,61	
SINAPI	92285	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	M	275,73	
SINAPI	92286	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	M	352,79	
SINAPI	92305	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST/	M	37,01	
SINAPI	92306	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST/	M	59,29	
SINAPI	92307	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST/	M	73,88	
SINAPI	92308	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST.	M	51,07	
SINAPI	92309	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST.	M	111,54	
SINAPI	92310	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST.	M	128,10	
SINAPI	92320	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	50,17	
SINAPI	92321	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	81,97	
SINAPI	92322	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	104,71	
SINAPI	92323	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA(	M	61,08	
SINAPI	92324	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA(	M	131,05	
SINAPI	92325	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA(	M	155,77	
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	M	90,76	
SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	111,32	
SINAPI	92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	M	146,06	
SINAPI	92338	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	153,99	
SINAPI	92339	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	232,28	
SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	M	102,85	
SINAPI	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	123,47	
SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	M	158,34	
SINAPI	92359	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	71,59	
SINAPI	92360	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	M	95,67	
SINAPI	92361	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	129,22	
SINAPI	92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	M	206,53	
SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -	M	55,28	
SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -	M	63,51	
SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FOI	M	87,90	
SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -	M	107,85	
SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FOI	M	142,09	
SINAPI	92645	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	76,04	
SINAPI	92646	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL	M	100,11	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92648	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL	M	109,63	
SINAPI	92649	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	133,68	
SINAPI	92650	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL	M	210,99	
SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER	M	60,79	
SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER	M	69,08	
SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FC	M	93,47	
SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER	M	113,53	
SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FC	M	147,77	
SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIME	M	28,90	
SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIME	M	41,00	
SINAPI	92689	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INST	M	53,87	
SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INST	M	77,10	
SINAPI	92691	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTA	M	101,17	
SINAPI	94462	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE P	M	102,73	
SINAPI	94463	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QU	M	119,56	
SINAPI	94464	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE P	M	167,60	
SINAPI	94602	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIL	M	208,12	
SINAPI	94603	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIL	M	277,38	
SINAPI	94604	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIL	M	377,15	
SINAPI	94605	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	M	536,10	
SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	11,86	
SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	16,86	
SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	25,16	
SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	26,56	
SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	42,56	
SINAPI	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	59,04	
SINAPI	94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	85,61	
SINAPI	94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECI	M	116,67	
SINAPI	94716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	22,82	
SINAPI	94717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	34,23	
SINAPI	94718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	44,35	
SINAPI	94719	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	56,23	
SINAPI	94720	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	82,69	
SINAPI	94721	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	123,78	
SINAPI	94722	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	215,24	
SINAPI	94723	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	M	380,15	
SINAPI	95697	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	M	105,17	
SINAPI	96635	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	43,72	
SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	46,19	
SINAPI	96644	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22,69	
SINAPI	96645	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	20,29	
SINAPI	96646	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	24,54	
SINAPI	96647	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	24,55	
SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	29,98	
SINAPI	96649	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	39,17	
SINAPI	96668	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	17,11	
SINAPI	96669	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	17,31	
SINAPI	96670	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22,39	
SINAPI	96671	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	33,45	
SINAPI	96672	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50,46	
SINAPI	96673	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	63,39	
SINAPI	96674	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	101,42	
SINAPI	96675	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	146,73	
SINAPI	96676	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	21,99	
SINAPI	96677	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	28,55	
SINAPI	96678	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	39,02	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96679	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	57,61	
SINAPI	96680	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	94,27	
SINAPI	96681	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	126,32	
SINAPI	96682	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	206,83	
SINAPI	96683	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	283,20	
SINAPI	96718	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	9,58	
SINAPI	96719	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	19,88	
SINAPI	96720	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	18,81	
SINAPI	96721	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	22,35	
SINAPI	96722	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	35,59	
SINAPI	96723	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	49,56	
SINAPI	96724	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	67,33	
SINAPI	96725	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	100,07	
SINAPI	96726	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	142,87	
SINAPI	96727	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	18,22	
SINAPI	96728	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	22,09	
SINAPI	96729	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	28,89	
SINAPI	96730	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	37,09	
SINAPI	96731	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	57,67	
SINAPI	96732	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	89,45	
SINAPI	96733	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	125,07	
SINAPI	96734	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	M	196,20	
SINAPI	96735	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	M	260,56	
SINAPI	96798	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	8,58	
SINAPI	96799	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	10,98	
SINAPI	96800	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	14,93	
SINAPI	96801	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	22,57	
SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FOI	M	24,92	
SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FC	M	40,44	
SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FC	M	51,69	
SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FC	M	63,15	
SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FOR	M	25,33	
SINAPI	97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FOR	M	40,90	
SINAPI	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FOR	M	52,26	
SINAPI	97334	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORN	M	63,77	
SINAPI	97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20	M	75,89	
SINAPI	97336	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20	M	96,59	
SINAPI	97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20	M	145,10	
SINAPI	97338	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20	M	174,60	
SINAPI	97339	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20	M	188,29	
SINAPI	97340	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20	M	189,73	
SINAPI	97347	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,37	
SINAPI	97348	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,07	
SINAPI	97349	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,51	
SINAPI	97350	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,32	
SINAPI	97351	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	304,47	
SINAPI	97352	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	394,43	
SINAPI	97353	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,51	
SINAPI	97354	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,88	
SINAPI	97355	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,98	
SINAPI	97356	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,62	
SINAPI	97357	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,67	
SINAPI	97358	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,33	
SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FOI	M	45,08	
SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FC	M	50,59	
SINAPI	97536	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMEN	M	63,26	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENT(	UN	725,70	
SINAPI	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	18,68	
SINAPI	100792	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	26,62	
SINAPI	100793	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	34,90	
SINAPI	100794	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	46,61	
SINAPI	100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	19,23	
SINAPI	100800	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	27,17	
SINAPI	100801	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	35,46	
SINAPI	100802	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	47,16	
SINAPI	100803	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	17,53	
SINAPI	100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	25,25	
SINAPI	100805	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	33,28	
SINAPI	100806	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	44,61	
SINAPI	100807	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	25,75	
SINAPI	100808	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	34,91	
SINAPI	100809	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	44,71	
SINAPI	100810	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	58,54	
SINAPI	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	209,41	
SINAPI	101919	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	457,62	
SINAPI	101920	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	218,65	
SINAPI	101921	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	249,42	
SINAPI	101922	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	249,42	
SINAPI	101923	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	249,42	
SINAPI	101924	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	205,77	
SINAPI	101925	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	344,22	
SINAPI	101926	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	443,79	
SINAPI	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FC	M	192,22	
SINAPI	101928	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10	UN	464,19	
SINAPI	101929	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	225,22	
SINAPI	101930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	255,99	
SINAPI	101931	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS	UN	255,99	
SINAPI	101932	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS	UN	255,99	
SINAPI	101933	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	212,34	
SINAPI	101934	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	354,09	
SINAPI	101935	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202	UN	456,95	
SINAPI	103802	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	39,53	
SINAPI	103803	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	67,94	
SINAPI	103804	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	81,51	
SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	61,87	
SINAPI	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	95,42	
SINAPI	103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	M	120,11	
SINAPI	103868	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA	M	50,89	
SINAPI	103869	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA	M	75,90	
SINAPI	103870	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA	M	92,82	
SINAPI	103871	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA	M	61,65	
SINAPI	103872	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA	M	124,85	
SINAPI	103873	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA	M	143,75	
SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,51	
SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,42	
SINAPI	104021	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61,82	
SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	81,37	
SINAPI	104194	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22,45	
SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	23,78	
SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	17,67	
SINAPI	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	24,94	
SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,73	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,27	
SINAPI	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,24	
SINAPI	89361	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,32	
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,32	
SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,10	
SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,57	
SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,04	
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,90	
SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,01	
SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,72	
SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,03	
SINAPI	89370	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,04	
SINAPI	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,42	
SINAPI	89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,22	
SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,58	
SINAPI	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,41	
SINAPI	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,25	
SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT	UN	6,07	
SINAPI	89377	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,56	
SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,53	
SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,01	
SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,53	
SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,72	
SINAPI	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,67	
SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT	UN	7,07	
SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,37	
SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	UN	7,69	
SINAPI	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,14	
SINAPI	89387	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,99	
SINAPI	89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,93	
SINAPI	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,56	
SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	UN	9,23	
SINAPI	89392	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,60	
SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,05	
SINAPI	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	19,33	
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,15	
SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	21,15	
SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,79	
SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,42	
SINAPI	89399	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	25,56	
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,99	
SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,93	
SINAPI	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,47	
SINAPI	89406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,44	
SINAPI	89407	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,52	
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,39	
SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,17	
SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,64	
SINAPI	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,11	
SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,42	
SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,90	
SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,61	
SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,92	
SINAPI	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,93	
SINAPI	89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,89	
SINAPI	89418	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,69	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,01	
SINAPI	89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,72	
SINAPI	89423	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,03	
SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,92	
SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,40	
SINAPI	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,85	
SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,15	
SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,06	
SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMEI	UN	6,50	
SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,76	
SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,40	
SINAPI	89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,25	
SINAPI	89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,43	
SINAPI	89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	UN	11,25	
SINAPI	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,82	
SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENT	UN	8,55	
SINAPI	89437	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,86	
SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,98	
SINAPI	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST	UN	12,45	
SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,93	
SINAPI	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,64	
SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,95	
SINAPI	89444	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	24,84	
SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,65	
SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,62	
SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,40	
SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,87	
SINAPI	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,34	
SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,51	
SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,22	
SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,53	
SINAPI	89496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,54	
SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,37	
SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,43	
SINAPI	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,47	
SINAPI	89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,89	
SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,51	
SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,99	
SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,53	
SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,77	
SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,47	
SINAPI	89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,73	
SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,61	
SINAPI	89510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,54	
SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,18	
SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,52	
SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,09	
SINAPI	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,61	
SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67,27	
SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,28	
SINAPI	89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,94	
SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16,07	
SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	119,26	
SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	30,49	
SINAPI	89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	97,74	
SINAPI	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	30,98	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	84,37	
SINAPI	89526	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_0	UN	40,16	
SINAPI	89527	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,18	
SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,39	
SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	37,71	
SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,87	
SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	38,83	
SINAPI	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,12	
SINAPI	89535	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_	UN	43,63	
SINAPI	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,53	
SINAPI	89540	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,23	
SINAPI	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,48	
SINAPI	89542	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,33	
SINAPI	89544	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,70	
SINAPI	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	17,11	
SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_	UN	11,23	
SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,44	
SINAPI	89548	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	23,17	
SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/20	UN	19,13	
SINAPI	89550	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	42,40	
SINAPI	89551	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,52	
SINAPI	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,90	
SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	5,82	
SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	28,20	
SINAPI	89555	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,94	
SINAPI	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,82	
SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2	UN	32,31	
SINAPI	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,73	
SINAPI	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	69,25	
SINAPI	89560	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,72	
SINAPI	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,25	
SINAPI	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,25	
SINAPI	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,46	
SINAPI	89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,26	
SINAPI	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	57,58	
SINAPI	89566	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	48,57	
SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	82,69	
SINAPI	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,29	
SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	97,11	
SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	11,33	
SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	71,33	
SINAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	8,66	
SINAPI	89573	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	78,73	
SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/20	UN	161,00	
SINAPI	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,47	
SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,59	
SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,55	
SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	UN	35,01	
SINAPI	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	UN	35,50	
SINAPI	89583	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS	UN	44,68	
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	UN	45,90	
SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	UN	47,02	
SINAPI	89587	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA	UN	51,82	
SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	UN	137,70	
SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	UN	134,28	
SINAPI	89592	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA	UN	164,35	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,13	
SINAPI	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,67	
SINAPI	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	14,18	
SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL.	UN	10,37	
SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,06	
SINAPI	89598	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,88	
SINAPI	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2	UN	25,47	
SINAPI	89600	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	UN	26,19	
SINAPI	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,13	
SINAPI	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,42	
SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	19,07	
SINAPI	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,01	
SINAPI	89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	157,50	
SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	29,53	
SINAPI	89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,28	
SINAPI	89615	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	185,90	
SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	39,28	
SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,90	
SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,14	
SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,22	
SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,46	
SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,99	
SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,69	
SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,72	
SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,05	
SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46,85	
SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	78,12	
SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59,44	
SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	102,17	
SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	118,28	
SINAPI	89637	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,62	
SINAPI	89638	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,37	
SINAPI	89639	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,89	
SINAPI	89640	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	UN	17,51	
SINAPI	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,69	
SINAPI	89642	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,99	
SINAPI	89643	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,03	
SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	UN	21,20	
SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	UN	28,89	
SINAPI	89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,83	
SINAPI	89647	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,29	
SINAPI	89648	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,35	
SINAPI	89649	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,29	
SINAPI	89650	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,96	
SINAPI	89651	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,17	
SINAPI	89652	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,30	
SINAPI	89653	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,48	
SINAPI	89654	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,72	
SINAPI	89655	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,86	
SINAPI	89656	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,53	
SINAPI	89657	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,62	
SINAPI	89658	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,47	
SINAPI	89659	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,70	
SINAPI	89660	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,68	
SINAPI	89661	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,82	
SINAPI	89662	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,80	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89663	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,08	
SINAPI	89664	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,65	
SINAPI	89666	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,56	
SINAPI	89667	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0	UN	45,42	
SINAPI	89668	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,45	
SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06	UN	33,72	
SINAPI	89670	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,58	
SINAPI	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	UN	46,29	
SINAPI	89672	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,33	
SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PL	UN	36,55	
SINAPI	89674	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,93	
SINAPI	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	UN	74,72	
SINAPI	89676	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,91	
SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06	UN	78,99	
SINAPI	89678	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,70	
SINAPI	89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	UN	126,34	
SINAPI	89680	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,77	
SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS F	UN	92,40	
SINAPI	89682	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,09	
SINAPI	89683	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAI	UN	295,00	
SINAPI	89684	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,56	
SINAPI	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	63,62	
SINAPI	89686	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,13	
SINAPI	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	54,61	
SINAPI	89689	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,81	
SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA	UN	93,61	
SINAPI	89691	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,78	
SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	106,39	
SINAPI	89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	82,25	
SINAPI	89694	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,08	
SINAPI	89695	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,63	
SINAPI	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	88,01	
SINAPI	89697	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,90	
SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA	UN	275,36	
SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA	UN	208,01	
SINAPI	89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,81	
SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	202,45	
SINAPI	89702	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,37	
SINAPI	89703	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20	UN	42,19	
SINAPI	89704	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	156,61	
SINAPI	89705	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,92	
SINAPI	89706	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,67	
SINAPI	89718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	47,77	
SINAPI	89719	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,84	
SINAPI	89720	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,14	
SINAPI	89721	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,18	
SINAPI	89723	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,84	
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	UN	10,98	
SINAPI	89725	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,30	
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	UN	11,23	
SINAPI	89727	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,36	
SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA	UN	14,16	
SINAPI	89729	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,13	
SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA	UN	16,23	
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	15,47	
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	16,26	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	24,68	
SINAPI	89734	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,80	
SINAPI	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	27,05	
SINAPI	89736	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,91	
SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	23,34	
SINAPI	89738	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,14	
SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	24,40	
SINAPI	89740	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,10	
SINAPI	89741	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,26	
SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	41,92	
SINAPI	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	64,34	
SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	UN	28,24	
SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	UN	29,15	
SINAPI	89747	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,52	
SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA	UN	44,62	
SINAPI	89749	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,09	
SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA	UN	82,77	
SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGO	UN	8,03	
SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	UN	10,00	
SINAPI	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	21,79	
SINAPI	89755	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,92	
SINAPI	89756	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,67	
SINAPI	89757	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,27	
SINAPI	89758	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,66	
SINAPI	89759	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,09	
SINAPI	89760	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,99	
SINAPI	89761	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,31	
SINAPI	89762	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,78	
SINAPI	89763	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,39	
SINAPI	89764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,10	
SINAPI	89765	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,78	
SINAPI	89767	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,25	
SINAPI	89768	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,61	
SINAPI	89769	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,12	
SINAPI	89772	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	73,20	
SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	UN	16,22	
SINAPI	89776	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	26,26	
SINAPI	89777	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,57	
SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGC	UN	18,28	
SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	35,67	
SINAPI	89780	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,24	
SINAPI	89781	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,56	
SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN	UN	15,85	
SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES	UN	15,96	
SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI	UN	25,11	
SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DI	UN	27,66	
SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI	UN	40,19	
SINAPI	89787	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,23	
SINAPI	89788	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	66,66	
SINAPI	89789	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,96	
SINAPI	89790	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	131,48	
SINAPI	89791	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	127,09	
SINAPI	89792	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	155,56	
SINAPI	89793	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	182,87	
SINAPI	89794	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,97	
SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DI	UN	42,44	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA	UN	44,40	
SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	53,16	
SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V	UN	9,59	
SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V	UN	10,38	
SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRI	UN	18,80	
SINAPI	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRI	UN	21,17	
SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V	UN	21,10	
SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V	UN	22,16	
SINAPI	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRI	UN	39,68	
SINAPI	89808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRI	UN	62,10	
SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	29,64	
SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	30,55	
SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁR	UN	46,02	
SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁR	UN	84,17	
SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENT	UN	6,00	
SINAPI	89814	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE	UN	17,87	
SINAPI	89815	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,29	
SINAPI	89816	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,76	
SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENT	UN	14,68	
SINAPI	89818	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,44	
SINAPI	89819	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE	UN	24,76	
SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEN	UN	19,20	
SINAPI	89822	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,04	
SINAPI	89823	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V	UN	36,59	
SINAPI	89824	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,79	
SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	17,26	
SINAPI	89826	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	104,02	
SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O	UN	19,81	
SINAPI	89828	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,32	
SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	37,20	
SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O	UN	39,45	
SINAPI	89831	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,60	
SINAPI	89832	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,57	
SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ	UN	46,26	
SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIC	UN	55,02	
SINAPI	89835	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,34	
SINAPI	89836	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	163,26	
SINAPI	89837	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	110,03	
SINAPI	89838	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	126,31	
SINAPI	89839	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	142,95	
SINAPI	89840	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	148,99	
SINAPI	89841	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	216,49	
SINAPI	89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,07	
SINAPI	89844	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,06	
SINAPI	89845	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,95	
SINAPI	89846	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	176,92	
SINAPI	89847	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	211,39	
SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SAN	UN	33,06	
SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SAN	UN	33,97	
SINAPI	89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGO	UN	49,44	
SINAPI	89853	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGO	UN	87,59	
SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SAN	UN	109,89	
SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SAN	UN	115,56	
SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁF	UN	21,49	
SINAPI	89857	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SAN	UN	38,87	
SINAPI	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF	UN	50,82	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	59,58	
SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,89	
SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,67	
SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,89	
SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,90	
SINAPI	89979	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,76	
SINAPI	89981	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,35	
SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,61	
SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	22,95	
SINAPI	92287	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	17,35	
SINAPI	92288	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	27,11	
SINAPI	92289	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	47,43	
SINAPI	92290	COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	71,40	
SINAPI	92291	COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	110,18	
SINAPI	92292	COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	336,92	
SINAPI	92293	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	9,94	
SINAPI	92294	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	16,60	
SINAPI	92295	LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	30,81	
SINAPI	92296	LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	40,69	
SINAPI	92297	LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	62,82	
SINAPI	92298	LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	174,03	
SINAPI	92299	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	22,86	
SINAPI	92300	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	34,56	
SINAPI	92301	TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	67,25	
SINAPI	92302	TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	88,63	
SINAPI	92303	TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	161,36	
SINAPI	92304	TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	414,60	
SINAPI	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	13,63	
SINAPI	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST	UN	22,15	
SINAPI	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST	UN	31,53	
SINAPI	92314	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2	UN	9,23	
SINAPI	92315	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2	UN	13,16	
SINAPI	92316	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2	UN	19,56	
SINAPI	92317	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202	UN	19,24	
SINAPI	92318	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202	UN	29,26	
SINAPI	92319	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202	UN	40,46	
SINAPI	92326	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	14,49	
SINAPI	92327	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	25,69	
SINAPI	92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	37,87	
SINAPI	92329	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	9,44	
SINAPI	92330	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	15,55	
SINAPI	92331	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	23,81	
SINAPI	92332	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	19,64	
SINAPI	92333	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	34,01	
SINAPI	92334	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	48,91	
SINAPI	92344	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	76,34	
SINAPI	92345	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	76,31	
SINAPI	92346	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,49	
SINAPI	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	111,96	
SINAPI	92348	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	141,40	
SINAPI	92349	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	151,61	
SINAPI	92350	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	113,65	
SINAPI	92351	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	111,10	
SINAPI	92352	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	172,91	
SINAPI	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	161,68	
SINAPI	92354	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	229,84	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92355	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	208,20	
SINAPI	92356	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	148,03	
SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	221,18	
SINAPI	92358	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	275,48	
SINAPI	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,97	
SINAPI	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	43,03	
SINAPI	92371	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	49,57	
SINAPI	92372	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	51,50	
SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	58,66	
SINAPI	92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	59,03	
SINAPI	92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,29	
SINAPI	92376	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	76,26	
SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	102,42	
SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	113,89	
SINAPI	92379	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	145,37	
SINAPI	92380	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	155,58	
SINAPI	92381	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	62,12	
SINAPI	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	59,38	
SINAPI	92383	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	78,39	
SINAPI	92384	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	72,94	
SINAPI	92385	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	89,96	
SINAPI	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	86,20	
SINAPI	92387	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	113,53	
SINAPI	92388	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	110,98	
SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	175,86	
SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	164,63	
SINAPI	92635	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	235,80	
SINAPI	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	214,16	
SINAPI	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	80,16	
SINAPI	92638	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	97,92	
SINAPI	92639	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	113,42	
SINAPI	92640	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	147,86	
SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	225,05	
SINAPI	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	283,43	
SINAPI	92657	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	30,23	
SINAPI	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	32,29	
SINAPI	92659	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	37,36	
SINAPI	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	39,29	
SINAPI	92661	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	44,73	
SINAPI	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	45,10	
SINAPI	92663	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	60,27	
SINAPI	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	60,24	
SINAPI	92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	83,22	
SINAPI	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	94,69	
SINAPI	92667	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	123,04	
SINAPI	92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	133,25	
SINAPI	92669	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I	UN	45,98	
SINAPI	92670	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I	UN	43,24	
SINAPI	92671	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	60,10	
SINAPI	92672	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	54,65	
SINAPI	92673	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	69,11	
SINAPI	92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	65,35	
SINAPI	92675	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I	UN	89,56	
SINAPI	92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I	UN	87,01	
SINAPI	92677	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	147,12	
SINAPI	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	135,89	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92679	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I	UN	202,35	
SINAPI	92680	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO I	UN	180,71	
SINAPI	92681	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	58,62	
SINAPI	92682	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	73,43	
SINAPI	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	85,64	
SINAPI	92684	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	115,88	
SINAPI	92685	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	186,76	
SINAPI	92686	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	238,77	
SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	16,26	
SINAPI	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	16,72	
SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	25,82	
SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	26,28	
SINAPI	92696	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20	UN	40,51	
SINAPI	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20	UN	42,57	
SINAPI	92698	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	24,09	
SINAPI	92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	22,60	
SINAPI	92700	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	39,29	
SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	37,07	
SINAPI	92702	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	61,49	
SINAPI	92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	58,75	
SINAPI	92704	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202(	UN	30,40	
SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202(	UN	48,96	
SINAPI	92706	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	79,30	
SINAPI	92889	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,80	
SINAPI	92890	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	228,55	
SINAPI	92891	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	335,15	
SINAPI	92892	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	65,20	
SINAPI	92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	92,71	
SINAPI	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	110,75	
SINAPI	92895	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	150,75	
SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	230,48	
SINAPI	92897	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ(	UN	339,12	
SINAPI	92898	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	54,46	
SINAPI	92899	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	80,50	
SINAPI	92900	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	96,82	
SINAPI	92901	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	134,73	
SINAPI	92902	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	211,28	
SINAPI	92903	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	316,79	
SINAPI	92904	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	37,07	
SINAPI	92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	52,98	
SINAPI	92906	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2(	UN	64,74	
SINAPI	92907	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,64	
SINAPI	92908	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,64	
SINAPI	92909	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,64	
SINAPI	92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	116,81	
SINAPI	92911	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	116,81	
SINAPI	92912	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	156,80	
SINAPI	92913	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	160,07	
SINAPI	92914	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	160,07	
SINAPI	92918	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E II	UN	42,86	
SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E II	UN	43,15	
SINAPI	92925	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	53,03	
SINAPI	92926	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO	UN	53,02	
SINAPI	92927	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO	UN	53,02	
SINAPI	92928	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	60,63	
SINAPI	92929	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	60,63	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO	UN	60,63	
SINAPI	92931	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	80,59	
SINAPI	92932	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	80,59	
SINAPI	92933	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS	UN	80,59	
SINAPI	92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENT	UN	118,74	
SINAPI	92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	118,74	
SINAPI	92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	UN	164,04	
SINAPI	92937	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS	UN	164,04	
SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	UN	32,12	
SINAPI	92939	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	UN	32,41	
SINAPI	92940	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	40,82	
SINAPI	92941	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENT	UN	40,81	
SINAPI	92942	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENT	UN	40,81	
SINAPI	92943	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	46,70	
SINAPI	92944	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	46,70	
SINAPI	92945	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENT	UN	46,70	
SINAPI	92946	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	64,57	
SINAPI	92947	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	64,57	
SINAPI	92948	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN	UN	64,57	
SINAPI	92949	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMEN	UN	99,54	
SINAPI	92950	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	99,54	
SINAPI	92951	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	141,71	
SINAPI	92952	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN	UN	141,71	
SINAPI	92953	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	27,77	
SINAPI	93050	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	11,18	
SINAPI	93052	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	486,27	
SINAPI	93054	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT	UN	21,85	
SINAPI	93055	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC	UN	42,64	
SINAPI	93056	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	16,60	
SINAPI	93057	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN	UN	13,84	
SINAPI	93058	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	535,11	
SINAPI	93059	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT	UN	28,14	
SINAPI	93060	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC	UN	74,46	
SINAPI	93061	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	30,93	
SINAPI	93062	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN	UN	26,14	
SINAPI	93063	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	613,30	
SINAPI	93064	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	47,10	
SINAPI	93065	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN	UN	42,33	
SINAPI	93066	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	769,59	
SINAPI	93067	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	69,81	
SINAPI	93068	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN	UN	59,42	
SINAPI	93069	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1.066,66	
SINAPI	93070	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	174,03	
SINAPI	93071	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMEN	UN	159,97	
SINAPI	93072	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	1.407,56	
SINAPI	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIM	UN	14,17	
SINAPI	93075	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA	UN	19,60	
SINAPI	93076	CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIM	UN	21,88	
SINAPI	93077	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA	UN	27,37	
SINAPI	93078	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA	UN	30,83	
SINAPI	93079	CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIM	UN	29,88	
SINAPI	93080	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	9,26	
SINAPI	93081	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - I	UN	18,27	
SINAPI	93082	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRE	UN	23,58	
SINAPI	93083	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	421,64	
SINAPI	93084	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	14,40	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	93085	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL	UN	15,86	
SINAPI	93086	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	489,49	
SINAPI	93087	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - I	UN	19,19	
SINAPI	93088	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - I	UN	23,75	
SINAPI	93089	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRE	UN	45,86	
SINAPI	93090	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	19,56	
SINAPI	93091	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO	UN	16,92	
SINAPI	93092	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	538,07	
SINAPI	93093	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - I	UN	29,62	
SINAPI	93094	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PRE	UN	77,42	
SINAPI	93097	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT	UN	14,48	
SINAPI	93098	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PRE	UN	19,76	
SINAPI	93099	CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT	UN	25,42	
SINAPI	93100	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PRE	UN	29,13	
SINAPI	93101	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PRE	UN	32,61	
SINAPI	93102	CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT	UN	36,22	
SINAPI	93103	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. /	UN	9,47	
SINAPI	93104	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FOR	UN	18,39	
SINAPI	93105	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIA	UN	23,79	
SINAPI	93106	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	421,85	
SINAPI	93107	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. /	UN	16,79	
SINAPI	93108	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO	UN	14,11	
SINAPI	93109	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	491,88	
SINAPI	93110	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FOR	UN	20,38	
SINAPI	93111	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FOR	UN	24,64	
SINAPI	93112	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIA	UN	48,25	
SINAPI	93113	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,81	
SINAPI	93114	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FOR	UN	31,75	
SINAPI	93115	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIA	UN	81,67	
SINAPI	93116	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	542,32	
SINAPI	93117	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDF	UN	55,75	
SINAPI	93118	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDF	UN	82,28	
SINAPI	93119	CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	17,08	
SINAPI	93120	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORI	UN	24,97	
SINAPI	93121	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORI	UN	28,44	
SINAPI	93122	CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	25,46	
SINAPI	93123	CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTA	UN	55,55	
SINAPI	93124	CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	86,63	
SINAPI	93125	CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	127,06	
SINAPI	93126	CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	278,24	
SINAPI	93133	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E II	UN	20,25	
SINAPI	94465	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI	UN	59,33	
SINAPI	94466	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	UN	59,36	
SINAPI	94467	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D	UN	91,65	
SINAPI	94468	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D	UN	80,18	
SINAPI	94469	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI	UN	133,08	
SINAPI	94470	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	UN	122,87	
SINAPI	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE	UN	85,70	
SINAPI	94472	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE	UN	88,25	
SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R	UN	131,37	
SINAPI	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R	UN	142,60	
SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE	UN	180,48	
SINAPI	94476	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE	UN	202,12	
SINAPI	94477	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBF	UN	114,01	
SINAPI	94478	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	UN	180,57	
SINAPI	94479	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBF	UN	238,33	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94606	LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN	UN	79,48	
SINAPI	94608	LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN	UN	187,00	
SINAPI	94610	LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN	UN	275,52	
SINAPI	94612	LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	384,06	
SINAPI	94614	COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	UN	133,34	
SINAPI	94615	CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV	UN	150,22	
SINAPI	94616	COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	UN	355,16	
SINAPI	94617	CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV	UN	296,48	
SINAPI	94618	COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	UN	349,71	
SINAPI	94620	COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	788,68	
SINAPI	94622	TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	193,99	
SINAPI	94623	TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	440,72	
SINAPI	94624	TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	665,69	
SINAPI	94625	TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT	UN	1.371,73	
SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE PO	UN	6,77	
SINAPI	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIME	UN	6,70	
SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS	UN	7,67	
SINAPI	94659	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIME	UN	7,87	
SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE P	UN	12,57	
SINAPI	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	UN	13,12	
SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE P	UN	13,33	
SINAPI	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	UN	13,23	
SINAPI	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS	UN	26,92	
SINAPI	94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	UN	29,10	
SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE P	UN	35,17	
SINAPI	94667	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	UN	35,26	
SINAPI	94668	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS	UN	55,05	
SINAPI	94669	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMI	UN	72,05	
SINAPI	94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POS	UN	71,45	
SINAPI	94671	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	102,56	
SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ	UN	10,59	
SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	11,14	
SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	10,59	
SINAPI	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	14,61	
SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	18,01	
SINAPI	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	24,11	
SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	17,11	
SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	25,13	
SINAPI	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	49,90	
SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	55,04	
SINAPI	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	106,15	
SINAPI	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	73,24	
SINAPI	94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	139,33	
SINAPI	94685	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	104,44	
SINAPI	94686	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT	UN	243,75	
SINAPI	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	220,59	
SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN	UN	12,22	
SINAPI	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER	UN	15,23	
SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT	UN	14,78	
SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC	UN	17,68	
SINAPI	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT	UN	25,77	
SINAPI	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI	UN	25,22	
SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT	UN	26,19	
SINAPI	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI	UN	34,61	
SINAPI	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT	UN	59,90	
SINAPI	94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT	UN	86,29	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI	UN	71,50	
SINAPI	94699	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENT	UN	129,66	
SINAPI	94700	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI	UN	149,93	
SINAPI	94701	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN	UN	218,96	
SINAPI	94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC	UN	193,76	
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE	UN	21,52	
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV	UN	27,72	
SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES	UN	36,90	
SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES	UN	43,17	
SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV	UN	62,70	
SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO I	UN	237,18	
SINAPI	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE I	UN	328,66	
SINAPI	94715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN	UN	290,58	
SINAPI	94724	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN	UN	22,77	
SINAPI	94725	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	6,64	
SINAPI	94726	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F	UN	27,99	
SINAPI	94727	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	9,04	
SINAPI	94728	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	43,60	
SINAPI	94729	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	16,00	
SINAPI	94730	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	51,96	
SINAPI	94731	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	19,72	
SINAPI	94732	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN	UN	85,14	
SINAPI	94733	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	37,30	
SINAPI	94734	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN UN	UN	297,79	
SINAPI	94736	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN	UN	437,89	
SINAPI	94737	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	150,52	
SINAPI	94738	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN	UN	1.299,17	
SINAPI	94739	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC UN	UN	171,60	
SINAPI	94740	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	10,31	
SINAPI	94741	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	12,65	
SINAPI	94742	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	14,28	
SINAPI	94743	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	17,80	
SINAPI	94744	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	22,59	
SINAPI	94746	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	29,90	
SINAPI	94748	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	68,85	
SINAPI	94750	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	130,07	
SINAPI	94752	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT UN	UN	162,84	
SINAPI	94754	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN UN	UN	214,85	
SINAPI	94756	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	13,08	
SINAPI	94757	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	17,07	
SINAPI	94758	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	42,52	
SINAPI	94759	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	51,17	
SINAPI	94760	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	86,09	
SINAPI	94761	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	174,10	
SINAPI	94762	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMEN UN	UN	219,49	
SINAPI	94763	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMI UN	UN	263,83	
SINAPI	94764	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT UN	UN	32,21	
SINAPI	94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT UN	UN	34,73	
SINAPI	94766	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT UN	UN	38,07	
SINAPI	94767	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT UN	UN	55,03	
SINAPI	94768	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT UN	UN	61,61	
SINAPI	94769	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT UN	UN	84,47	
SINAPI	94770	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIE UN	UN	38,28	
SINAPI	94771	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIE UN	UN	40,80	
SINAPI	94772	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIE UN	UN	44,14	
SINAPI	94773	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIE UN	UN	61,10	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94774	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIE	UN	67,68	
SINAPI	94775	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIE	UN	92,53	
SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE	UN	20,53	
SINAPI	94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ	UN	25,49	
SINAPI	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA	UN	226,83	
SINAPI	94790	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ	UN	311,29	
SINAPI	94791	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT	UN	409,18	
SINAPI	94863	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	123,47	
SINAPI	95237	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,08	
SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁR	UN	54,23	
SINAPI	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	55,23	
SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	UN	63,42	
SINAPI	95696	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	31,17	
SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,23	
SINAPI	96638	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,59	
SINAPI	96639	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,92	
SINAPI	96640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,85	
SINAPI	96641	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,01	
SINAPI	96642	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,71	
SINAPI	96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	43,88	
SINAPI	96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,43	
SINAPI	96651	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,79	
SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,01	
SINAPI	96653	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,06	
SINAPI	96654	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,89	
SINAPI	96655	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,85	
SINAPI	96656	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,72	
SINAPI	96657	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	22,53	
SINAPI	96658	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,69	
SINAPI	96659	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,55	
SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,33	
SINAPI	96661	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,05	
SINAPI	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,41	
SINAPI	96663	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,44	
SINAPI	96664	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,83	
SINAPI	96665	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,32	
SINAPI	96666	TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,07	
SINAPI	96667	TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	23,50	
SINAPI	96684	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	12,24	
SINAPI	96685	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	12,60	
SINAPI	96686	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	15,64	
SINAPI	96687	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	18,69	
SINAPI	96688	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	22,57	
SINAPI	96689	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	27,53	
SINAPI	96690	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	30,97	
SINAPI	96691	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	38,82	
SINAPI	96692	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	43,27	
SINAPI	96693	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	57,29	
SINAPI	96694	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	88,08	
SINAPI	96695	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	96,63	
SINAPI	96696	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	109,68	
SINAPI	96697	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	315,33	
SINAPI	96698	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	8,59	
SINAPI	96699	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	24,40	
SINAPI	96700	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	16,56	
SINAPI	96701	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,64	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96702	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	11,88	
SINAPI	96703	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,90	
SINAPI	96704	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	20,01	
SINAPI	96705	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,15	
SINAPI	96706	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,25	
SINAPI	96707	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	55,53	
SINAPI	96708	LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	83,19	
SINAPI	96709	LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	105,93	
SINAPI	96710	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	16,06	
SINAPI	96711	TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	23,24	
SINAPI	96712	TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	32,40	
SINAPI	96713	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	48,57	
SINAPI	96714	TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	68,28	
SINAPI	96715	TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	118,42	
SINAPI	96716	TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	153,50	
SINAPI	96717	TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	289,65	
SINAPI	96736	LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	7,07	
SINAPI	96737	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	6,88	
SINAPI	96738	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	22,69	
SINAPI	96739	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	9,83	
SINAPI	96740	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	31,72	
SINAPI	96741	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	16,44	
SINAPI	96742	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	21,91	
SINAPI	96743	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	30,32	
SINAPI	96744	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	54,26	
SINAPI	96745	LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC	UN	78,80	
SINAPI	96746	LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE	UN	106,30	
SINAPI	96747	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	9,06	
SINAPI	96748	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	9,66	
SINAPI	96749	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	12,93	
SINAPI	96750	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	17,39	
SINAPI	96751	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	27,55	
SINAPI	96752	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	35,82	
SINAPI	96753	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	86,13	
SINAPI	96754	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME	UN	103,06	
SINAPI	96755	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM	UN	315,87	
SINAPI	96756	TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN	UN	20,93	
SINAPI	96757	TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN	UN	24,71	
SINAPI	96758	TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	19,61	
SINAPI	96759	TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	25,47	
SINAPI	96760	TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	44,04	
SINAPI	96761	TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	58,36	
SINAPI	96762	TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	115,80	
SINAPI	96763	TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIM	UN	144,66	
SINAPI	96764	TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECI	UN	290,38	
SINAPI	96802	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNEC	UN	373,71	
SINAPI	96803	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO	UN	70,48	
SINAPI	96804	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES PC	UN	115,83	
SINAPI	96805	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FO	UN	196,23	
SINAPI	96806	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIM	UN	77,97	
SINAPI	96807	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES PC	UN	126,78	
SINAPI	96808	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	16,72	
SINAPI	96809	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02	UN	18,28	
SINAPI	96810	CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	19,91	
SINAPI	96811	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	21,01	
SINAPI	96812	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02	UN	19,12	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96813	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02	UN	21,73	
SINAPI	96814	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/	UN	15,58	
SINAPI	96815	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	31,90	
SINAPI	96816	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	UN	24,44	
SINAPI	96817	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/	UN	32,14	
SINAPI	96818	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/	UN	20,63	
SINAPI	96819	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/	UN	22,12	
SINAPI	96820	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	38,42	
SINAPI	96821	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/	UN	35,72	
SINAPI	96822	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/	UN	28,88	
SINAPI	96823	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	10,86	
SINAPI	96824	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	17,05	
SINAPI	96826	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	12,62	
SINAPI	96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	18,54	
SINAPI	96828	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	22,70	
SINAPI	96829	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	17,20	
SINAPI	96830	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	19,51	
SINAPI	96832	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	28,19	
SINAPI	96833	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	21,79	
SINAPI	96834	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	26,26	
SINAPI	96836	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	31,04	
SINAPI	96837	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	20,40	
SINAPI	96838	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMEN	UN	24,80	
SINAPI	96839	JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E	UN	25,56	
SINAPI	96840	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	24,60	
SINAPI	96841	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMEN	UN	27,44	
SINAPI	96842	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMEN	UN	31,33	
SINAPI	96843	JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E	UN	28,46	
SINAPI	96844	JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	32,66	
SINAPI	96845	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	37,86	
SINAPI	96846	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMEN	UN	36,25	
SINAPI	96847	JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E	UN	35,80	
SINAPI	96848	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	49,98	
SINAPI	96849	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	16,07	
SINAPI	96850	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	23,01	
SINAPI	96852	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	20,34	
SINAPI	96853	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	24,68	
SINAPI	96854	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	30,16	
SINAPI	96855	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	31,33	
SINAPI	96856	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	34,05	
SINAPI	96860	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	29,00	
SINAPI	96861	TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20	UN	36,54	
SINAPI	96862	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	35,54	
SINAPI	96863	TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2	UN	37,68	
SINAPI	96864	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	49,56	
SINAPI	96865	TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2	UN	44,51	
SINAPI	96866	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	64,21	
SINAPI	96868	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	19,05	
SINAPI	96869	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	28,58	
SINAPI	96870	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	42,28	
SINAPI	96871	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	48,55	
SINAPI	96872	DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMEN	UN	45,62	
SINAPI	96873	DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENT	UN	60,06	
SINAPI	96874	DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMEN	UN	55,37	
SINAPI	96875	DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENT	UN	71,80	
SINAPI	96876	DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALA	UN	163,52	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96878	DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	183,05	
SINAPI	96879	DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	177,69	
SINAPI	96881	DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	209,86	
SINAPI	97425	FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIM	UN	35,59	
SINAPI	97426	FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIM	UN	43,10	
SINAPI	97427	FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIME	UN	48,78	
SINAPI	97428	FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECI	UN	61,96	
SINAPI	97429	FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECI	UN	74,09	
SINAPI	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	44,20	
SINAPI	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	49,39	
SINAPI	97432	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,71	
SINAPI	97433	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	99,00	
SINAPI	97434	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,80	
SINAPI	97435	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	115,74	
SINAPI	97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	119,18	
SINAPI	97437	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	132,40	
SINAPI	97438	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	136,08	
SINAPI	97439	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	149,18	
SINAPI	97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	178,59	
SINAPI	97442	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	197,49	
SINAPI	97443	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	120,56	
SINAPI	97444	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	141,29	
SINAPI	97446	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	242,50	
SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	242,50	
SINAPI	97449	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	258,60	
SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	315,04	
SINAPI	97452	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	197,59	
SINAPI	97453	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	209,42	
SINAPI	97454	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	333,49	
SINAPI	97455	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	352,41	
SINAPI	97456	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	748,48	
SINAPI	97457	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	663,59	
SINAPI	97458	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	311,09	
SINAPI	97459	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	529,78	
SINAPI	97460	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	810,87	
SINAPI	97461	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,01	
SINAPI	97462	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS	UN	31,93	
SINAPI	97464	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,55	
SINAPI	97465	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN	UN	64,79	
SINAPI	97467	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	69,18	
SINAPI	97468	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO	UN	82,29	
SINAPI	97470	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	101,76	
SINAPI	97471	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN	UN	122,49	
SINAPI	97474	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	185,01	
SINAPI	97475	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN	UN	226,91	
SINAPI	97477	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	246,22	
SINAPI	97478	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN	UN	302,66	
SINAPI	97479	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	61,04	
SINAPI	97480	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	61,04	
SINAPI	97481	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	88,17	
SINAPI	97482	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	88,17	
SINAPI	97483	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	123,12	
SINAPI	97484	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	123,12	
SINAPI	97485	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	169,44	
SINAPI	97486	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	181,27	
SINAPI	97487	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	310,15	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	329,07	
SINAPI	97489	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	729,86	
SINAPI	97490	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	644,97	
SINAPI	97491	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,95	
SINAPI	97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	137,42	
SINAPI	97493	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	177,05	
SINAPI	97494	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	273,49	
SINAPI	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	498,61	
SINAPI	97496	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	786,11	
SINAPI	97499	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,98	
SINAPI	97500	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN	UN	28,90	
SINAPI	97502	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	48,93	
SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	UN	59,45	
SINAPI	97505	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	61,25	
SINAPI	97506	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	UN	74,36	
SINAPI	97508	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,53	
SINAPI	97509	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I	UN	111,26	
SINAPI	97511	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	168,88	
SINAPI	97512	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I	UN	210,78	
SINAPI	97514	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	225,01	
SINAPI	97515	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I	UN	281,45	
SINAPI	97517	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	56,49	
SINAPI	97518	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	56,49	
SINAPI	97519	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	80,16	
SINAPI	97520	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	80,16	
SINAPI	97521	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	111,18	
SINAPI	97522	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	111,18	
SINAPI	97523	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	152,61	
SINAPI	97524	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	164,44	
SINAPI	97525	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	285,83	
SINAPI	97526	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	304,75	
SINAPI	97527	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	698,15	
SINAPI	97528	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	613,26	
SINAPI	97529	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	87,98	
SINAPI	97530	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	126,73	
SINAPI	97531	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	161,10	
SINAPI	97532	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	251,04	
SINAPI	97533	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	470,99	
SINAPI	97534	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	743,79	
SINAPI	97537	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,37	
SINAPI	97540	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,75	
SINAPI	97541	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	30,71	
SINAPI	97543	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	58,58	
SINAPI	97544	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,50	
SINAPI	97546	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,96	
SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,96	
SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,05	
SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,05	
SINAPI	97550	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	91,96	
SINAPI	97551	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	91,96	
SINAPI	97552	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53,69	
SINAPI	97553	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	77,80	
SINAPI	97554	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	135,28	
SINAPI	98602	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT	UN	17,59	
SINAPI	103805	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	19,60	
SINAPI	103806	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO	UN	19,57	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103807	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL	UN	22,30	
SINAPI	103808	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	36,23	
SINAPI	103809	CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO	UN	35,96	
SINAPI	103810	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL	UN	34,41	
SINAPI	103811	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL	UN	37,88	
SINAPI	103812	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	53,05	
SINAPI	103813	CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO	UN	51,40	
SINAPI	103814	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,86	
SINAPI	103815	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	12,89	
SINAPI	103816	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -	UN	27,21	
SINAPI	103817	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	425,27	
SINAPI	103818	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNEC	UN	20,09	
SINAPI	103819	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	22,63	
SINAPI	103820	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	23,87	
SINAPI	103821	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	498,96	
SINAPI	103822	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -	UN	55,33	
SINAPI	103823	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORN	UN	19,36	
SINAPI	103824	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNEC	UN	23,93	
SINAPI	103825	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNEC	UN	28,19	
SINAPI	103826	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	33,57	
SINAPI	103827	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	33,57	
SINAPI	103828	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -	UN	91,43	
SINAPI	103829	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	552,08	
SINAPI	103830	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNEC	UN	36,64	
SINAPI	103831	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INS	UN	28,88	
SINAPI	103832	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	26,44	
SINAPI	103833	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	48,07	
SINAPI	103834	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	69,21	
SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	UN	18,77	
SINAPI	103839	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E IN	UN	18,74	
SINAPI	103840	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - F	UN	21,89	
SINAPI	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	UN	29,77	
SINAPI	103842	CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E IN	UN	29,50	
SINAPI	103843	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - F	UN	31,18	
SINAPI	103844	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - F	UN	34,65	
SINAPI	103845	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .	UN	41,78	
SINAPI	103846	CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E IN	UN	40,13	
SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,30	
SINAPI	103848	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04.	UN	12,33	
SINAPI	103849	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FO	UN	26,65	
SINAPI	103850	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	424,71	
SINAPI	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIME	UN	19,82	
SINAPI	103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	18,29	
SINAPI	103853	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04.	UN	19,53	
SINAPI	103854	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	494,62	
SINAPI	103855	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FO	UN	50,99	
SINAPI	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNEC	UN	17,04	
SINAPI	103857	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIM	UN	21,75	
SINAPI	103858	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIM	UN	26,01	
SINAPI	103859	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	26,44	
SINAPI	103860	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04.	UN	26,44	
SINAPI	103861	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FO	UN	84,30	
SINAPI	103862	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04	UN	544,95	
SINAPI	103863	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIM	UN	33,07	
SINAPI	103864	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	23,09	
SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25,33	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	39,45	
SINAPI	103867	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	54,16	
SINAPI	103874	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	19,65	
SINAPI	103875	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMEN	UN	19,62	
SINAPI	103876	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO S	UN	22,33	
SINAPI	103877	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	28,82	
SINAPI	103878	CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMEN	UN	28,55	
SINAPI	103879	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO S	UN	30,70	
SINAPI	103880	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO S	UN	34,16	
SINAPI	103881	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	39,27	
SINAPI	103882	CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMEN	UN	37,62	
SINAPI	103883	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,87	
SINAPI	103884	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,90	
SINAPI	103885	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLA	UN	27,22	
SINAPI	103886	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	425,28	
SINAPI	103887	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOI	UN	20,10	
SINAPI	103888	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	17,62	
SINAPI	103889	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,86	
SINAPI	103890	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	493,95	
SINAPI	103891	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLA	UN	50,32	
SINAPI	103892	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FO	UN	17,01	
SINAPI	103893	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOI	UN	21,41	
SINAPI	103894	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOI	UN	25,68	
SINAPI	103895	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	24,71	
SINAPI	103896	LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,71	
SINAPI	103897	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLA	UN	82,57	
SINAPI	103898	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	543,22	
SINAPI	103899	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOI	UN	32,21	
SINAPI	103900	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E	UN	21,72	
SINAPI	103901	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	26,50	
SINAPI	103902	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	38,16	
SINAPI	103903	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,77	
SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,77	
SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,39	
SINAPI	103949	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,71	
SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0(	UN	11,59	
SINAPI	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0(	UN	15,76	
SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,20	
SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,71	
SINAPI	103954	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,06	
SINAPI	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	10,73	
SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	UN	14,74	
SINAPI	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,98	
SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,94	
SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,74	
SINAPI	103962	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,43	
SINAPI	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,15	
SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,58	
SINAPI	103967	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,48	
SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,29	
SINAPI	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,22	
SINAPI	103971	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,39	
SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,14	
SINAPI	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,66	
SINAPI	103975	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,77	
SINAPI	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,49	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103977	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,07	
SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,40	
SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,46	
SINAPI	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,50	
SINAPI	103983	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,92	
SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,41	
SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,89	
SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,43	
SINAPI	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,67	
SINAPI	103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,13	
SINAPI	103990	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,69	
SINAPI	103991	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,44	
SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIME	UN	11,84	
SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,25	
SINAPI	103994	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIME	UN	14,37	
SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,45	
SINAPI	103996	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,57	
SINAPI	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,65	
SINAPI	103998	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,79	
SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,82	
SINAPI	104000	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,84	
SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIME	UN	14,08	
SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIME	UN	17,63	
SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202	UN	14,93	
SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,59	
SINAPI	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,02	
SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,81	
SINAPI	104007	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20	UN	22,57	
SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20	UN	32,34	
SINAPI	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,62	
SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,16	
SINAPI	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,24	
SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,12	
SINAPI	104015	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,42	
SINAPI	104016	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,71	
SINAPI	104017	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,07	
SINAPI	104018	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,49	
SINAPI	104019	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,65	
SINAPI	104020	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,76	
SINAPI	104022	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,88	
SINAPI	104023	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,68	
SINAPI	104024	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,35	
SINAPI	104025	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,46	
SINAPI	104026	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,21	
SINAPI	104027	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,74	
SINAPI	104028	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	107,24	
SINAPI	104029	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,82	
SINAPI	104030	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,20	
SINAPI	104159	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,12	
SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	125,69	
SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	122,27	
SINAPI	104169	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_	UN	152,34	
SINAPI	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	70,75	
SINAPI	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	100,72	
SINAPI	104172	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	287,00	
SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/	UN	86,93	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	195,38	
SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	143,98	
SINAPI	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	259,36	
SINAPI	104177	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	186,45	
SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,31	
SINAPI	104179	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	86,36	
SINAPI	104191	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,79	
SINAPI	104192	TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	29,04	
SINAPI	104193	JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	158,15	
SINAPI	104196	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,70	
SINAPI	104197	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,11	
SINAPI	104198	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,20	
SINAPI	104199	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,98	
SINAPI	104200	LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,35	
SINAPI	104201	TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,50	
SINAPI	104202	TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,66	
SINAPI	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,25	
SINAPI	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,79	
SINAPI	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,32	
SINAPI	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,03	
SINAPI	104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,44	
SINAPI	104322	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,66	
SINAPI	104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,07	
SINAPI	104324	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,51	
SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE [	UN	11,27	
SINAPI	104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAR(	UN	35,23	
SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA	UN	42,15	
SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAI	UN	44,41	
SINAPI	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA	UN	46,62	
SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCAI	UN	49,53	
SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁ	UN	11,70	
SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGO	UN	30,61	
SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁ	UN	24,12	
SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ(	UN	40,77	
SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESG(	UN	43,03	
SINAPI	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ(	UN	46,87	
SINAPI	104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESG(	UN	49,78	
SINAPI	104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT.	UN	31,87	
SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/	UN	19,90	
SINAPI	104576	LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	15,58	
SINAPI	104577	LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	20,63	
SINAPI	104578	LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	22,12	
SINAPI	104579	LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	28,88	
SINAPI	104581	LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	14,23	
SINAPI	104582	LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	18,05	
SINAPI	104583	LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	28,36	
SINAPI	104584	LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	34,07	
SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	180,65	
SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	335,14	
SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	434,67	
SINAPI	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	837,06	
SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGC	UN	183,07	
SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGC	UN	287,39	
SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGC	UN	556,59	
SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGC	UN	771,98	
SINAPI	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	903,55	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF	UN	236,40	
SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF	UN	437,62	
SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF	UN	620,17	
SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12	UN	723,92	
SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	171,66	
SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTU	UN	364,04	
SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTU	UN	632,85	
SINAPI	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA	UN	1.044,12	
SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INT	UN	271,92	
SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTE	UN	484,13	
SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DREN	UN	178,62	
SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DREN	UN	279,74	
SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DREN	UN	539,44	
SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DREN	UN	748,46	
SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAG	UN	873,13	
SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	231,55	
SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	426,82	
SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	604,75	
SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF	UN	703,09	
SINAPI	102587	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021	UN	3,97	
SINAPI	102588	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021	UN	5,74	
SINAPI	102589	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	4,41	
SINAPI	102590	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	6,19	
SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	4,86	
SINAPI	102592	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	6,63	
SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	5,48	
SINAPI	102594	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	7,27	
SINAPI	102595	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN	6,20	
SINAPI	102596	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN	7,97	
SINAPI	102597	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	7,10	
SINAPI	102598	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	8,87	
SINAPI	102599	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021	UN	7,99	
SINAPI	102600	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021	UN	9,77	
SINAPI	102601	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021	UN	9,33	
SINAPI	102602	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021	UN	11,10	
SINAPI	102603	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021	UN	11,58	
SINAPI	102604	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021	UN	13,35	
SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	257,63	
SINAPI	102606	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	396,65	
SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	424,73	
SINAPI	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	971,99	
SINAPI	102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.104,89	
SINAPI	102610	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.897,61	
SINAPI	102611	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	427,42	
SINAPI	102612	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	613,23	
SINAPI	102613	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	594,77	
SINAPI	102614	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	914,11	
SINAPI	102615	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.147,20	
SINAPI	102616	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.697,77	
SINAPI	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3.162,93	
SINAPI	102618	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3.798,43	
SINAPI	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5.087,74	
SINAPI	102620	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7.376,56	
SINAPI	102621	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	11.320,78	
SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	651,28	
SINAPI	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	879,80	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	42,35	
SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	106,01	
SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	19,96	
SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_	UN	52,67	
SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_	UN	110,82	
SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2(	UN	23,04	
SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,28	
SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_(	UN	21,99	
SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI	UN	20,98	
SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL I	UN	76,39	
SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL D	UN	86,25	
SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	702,52	
SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	488,22	
SINAPI	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	572,68	
SINAPI	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	327,41	
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	55,38	
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	59,54	
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,76	
SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,15	
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	165,01	
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,72	
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,42	
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,03	
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,62	
SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	41,32	
SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,67	
SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	473,75	
SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	817,96	
SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	655,01	
SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	321,47	
SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	390,55	
SINAPI	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	329,42	
SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	202,19	
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	146,12	
SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	311,10	
SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	354,21	
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	145,04	
SINAPI	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	328,51	
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,89	
SINAPI	86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	389,20	
SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	105,75	
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	103,50	
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	71,31	
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,67	
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,35	
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	115,45	
SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,28	
SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA	UN	851,67	
SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA	UN	772,37	
SINAPI	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECI	UN	751,98	
SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE MET	UN	788,96	
SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	569,37	
SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNI	UN	548,98	
SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMA	UN	642,53	
SINAPI	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FO	UN	622,14	
SINAPI	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CRO	UN	408,56	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - F	UN	388,17	
SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	397,26	
SINAPI	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNI	UN	376,87	
SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA	UN	487,37	
SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNEC	UN	518,42	
SINAPI	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMEF	UN	446,65	
SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMER	UN	435,35	
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTA	UN	275,15	
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA	UN	426,74	
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENT	UN	214,92	
SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO	UN	366,51	
SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁS	UN	408,20	
SINAPI	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40	UN	992,45	
SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40	UN	734,72	
SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍ	UN	253,44	
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3(	UN	242,14	
SINAPI	86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍ	UN	1.113,78	
SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 3	UN	678,39	
SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, T	UN	1.176,45	
SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM	UN	1.199,53	
SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	291,09	
SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E I	UN	301,09	
SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20	UN	740,53	
SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BA	UN	750,53	
SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,28	
SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	83,72	
SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,05	
SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,80	
SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	201,38	
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	70,09	
SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	531,33	
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	47,36	
SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	94,09	
SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	221,34	
SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	280,05	
SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020	UN	1.437,39	
SINAPI	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,51	
SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	423,25	
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	766,51	
SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	976,51	
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	105,22	
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,81	
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,22	
SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	639,08	
SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	701,39	
SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	620,46	
SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	330,51	
SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	351,06	
SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	364,73	
SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	375,22	
SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	318,07	
SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	343,49	
SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	359,72	
SINAPI	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	369,86	
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	330,51	
SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.145,67	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	636,25	
SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIE	UN	1.990,48	
SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTR	UN	2.732,20	
SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTR	UN	4.429,56	
SINAPI	98055	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTI	UN	6.011,29	
SINAPI	98056	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTR	UN	7.028,91	
SINAPI	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CON	UN	8.348,96	
SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTF	UN	1.678,57	
SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONT	UN	3.571,38	
SINAPI	98060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONT	UN	4.961,82	
SINAPI	98061	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONT	UN	6.907,07	
SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONT	UN	2.929,98	
SINAPI	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONT	UN	4.469,86	
SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTR	UN	5.180,12	
SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONT	UN	7.191,72	
SINAPI	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5	UN	4.452,73	
SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 1	UN	5.934,11	
SINAPI	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 3	UN	8.379,67	
SINAPI	98069	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 6	UN	11.259,91	
SINAPI	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA	UN	12.868,06	
SINAPI	98071	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA	UN	14.048,00	
SINAPI	98072	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PAR	UN	3.751,89	
SINAPI	98073	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PAR	UN	5.867,06	
SINAPI	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PAR	UN	9.105,08	
SINAPI	98075	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PAR	UN	11.835,68	
SINAPI	98076	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PAR	UN	13.636,78	
SINAPI	98077	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PAI	UN	16.051,67	
SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PA	UN	4.195,76	
SINAPI	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PAR	UN	7.335,17	
SINAPI	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PA	UN	9.410,34	
SINAPI	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PAR	UN	13.924,33	
SINAPI	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTF	UN	3.540,15	
SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONT	UN	4.671,77	
SINAPI	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONT	UN	6.552,13	
SINAPI	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONT	UN	8.872,49	
SINAPI	98086	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CON	UN	10.026,73	
SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CO	UN	10.726,35	
SINAPI	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 COI	UN	3.050,75	
SINAPI	98089	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CC	UN	4.806,91	
SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CC	UN	7.525,72	
SINAPI	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CC	UN	9.816,94	
SINAPI	98092	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CC	UN	11.385,30	
SINAPI	98093	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103	UN	13.429,66	
SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CC	UN	2.604,13	
SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CC	UN	4.444,56	
SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 C	UN	5.797,99	
SINAPI	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CC	UN	8.558,01	
SINAPI	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	786,54	
SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	421,77	
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	56,34	
SINAPI	98112	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020	UN	102,35	
SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	694,35	
SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	96,21	
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUM	UN	151,71	
SINAPI	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E C	UN	233,86	
SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,33	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,64	
SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	34,04	
SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	37,88	
SINAPI	89354	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	445,27	
SINAPI	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	41,81	
SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	46,40	
SINAPI	89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	46,18	
SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,02	
SINAPI	89973	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	645,74	
SINAPI	89974	KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS	UN	280,49	
SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,66	
SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	85,22	
SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,66	
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	89,60	
SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,38	
SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,28	
SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	52,59	
SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	71,39	
SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	73,44	
SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	134,07	
SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	58,33	
SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	79,46	
SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100,77	
SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	138,82	
SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	273,53	
SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	332,24	
SINAPI	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	665,67	
SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	109,04	
SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	148,88	
SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	158,40	
SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,43	
SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	68,46	
SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	144,21	
SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	240,62	
SINAPI	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	294,94	
SINAPI	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	378,62	
SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	48,96	
SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	58,08	
SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,39	
SINAPI	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	115,72	
SINAPI	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	140,57	
SINAPI	95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	212,96	
SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	119,26	
SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	162,02	
SINAPI	99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	241,37	
SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	271,88	
SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	379,24	
SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	540,51	
SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	743,20	
SINAPI	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1.143,49	
SINAPI	99627	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	71,97	
SINAPI	99628	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,73	
SINAPI	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	87,63	
SINAPI	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	130,26	
SINAPI	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	151,81	
SINAPI	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	218,67	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	468,49	
SINAPI	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	797,84	
SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	444,66	
SINAPI	103008	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	97,32	
SINAPI	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	345,23	
SINAPI	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	73,81	
SINAPI	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	82,37	
SINAPI	103012	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	129,81	
SINAPI	103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	139,89	
SINAPI	103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	210,20	
SINAPI	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	371,27	
SINAPI	103016	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	507,41	
SINAPI	103017	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	884,99	
SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	363,25	
SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	346,07	
SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	43,09	
SINAPI	103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,38	
SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	55,92	
SINAPI	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	74,88	
SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	81,55	
SINAPI	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	121,18	
SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,65	
SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,27	
SINAPI	103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	27,31	
SINAPI	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	36,88	
SINAPI	103045	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,64	
SINAPI	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	27,74	
SINAPI	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,74	
SINAPI	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21,48	
SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,19	
SINAPI	103050	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021	UN	27,16	
SINAPI	103051	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021	UN	32,82	
SINAPI	103052	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021	UN	43,74	
SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_	UN	230,80	
SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_	UN	245,99	
SINAPI	95636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). ,	UN	397,34	
SINAPI	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	623,40	
SINAPI	95638	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	757,02	
SINAPI	95639	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A	UN	960,79	
SINAPI	95641	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	311,82	
SINAPI	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	461,29	
SINAPI	95643	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	603,42	
SINAPI	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM	UN	225,51	
SINAPI	95645	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	412,58	
SINAPI	95646	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	614,93	
SINAPI	95647	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	806,26	
SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR	UN	482,51	
SINAPI	95649	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE H	UN	832,53	
SINAPI	95650	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE H	UN	1.217,10	
SINAPI	95651	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE H	UN	1.580,96	
SINAPI	95652	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HI	UN	596,93	
SINAPI	95653	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	UN	1.059,78	
SINAPI	95654	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	UN	1.561,90	
SINAPI	95655	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	UN	2.037,54	
SINAPI	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	UN	255,74	
SINAPI	95658	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSI	UN	481,35	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	95659	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	680,40	
SINAPI	95660	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	961,29	
SINAPI	95661	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE I	UN	327,18	
SINAPI	95662	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	626,07	
SINAPI	95663	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	946,11	
SINAPI	95664	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	1.246,09	
SINAPI	95665	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	UN	267,77	
SINAPI	95666	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	510,21	
SINAPI	95667	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	764,20	
SINAPI	95668	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	1.002,50	
SINAPI	95669	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE I	UN	350,03	
SINAPI	95670	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	653,05	
SINAPI	95671	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	982,02	
SINAPI	95672	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV	UN	1.311,00	
SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	120,34	
SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	127,28	
SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	154,97	
SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	128,03	
SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ	UN	174,63	
SINAPI	90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	16,66	
SINAPI	90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	44,42	
SINAPI	90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	64,89	
SINAPI	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	9,68	
SINAPI	90440	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	25,81	
SINAPI	90441	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	37,70	
SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	8,95	
SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_0	M	13,15	
SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES O	M	17,44	
SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES O	M	23,17	
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	10,20	
SINAPI	90451	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	7,26	
SINAPI	90452	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	29,01	
SINAPI	90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	4,25	
SINAPI	90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	6,88	
SINAPI	90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	8,84	
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	6,76	
SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	15,43	
SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	44,01	
SINAPI	90459	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023	UN	54,65	
SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃ	M	26,86	
SINAPI	90461	SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃ	M	20,31	
SINAPI	90462	SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇ.	M	4,79	
SINAPI	90463	SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇ.	M	4,08	
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/20	M	16,32	
SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IG	M	24,49	
SINAPI	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/	M	7,60	
SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU	M	11,50	
SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU	M	15,13	
SINAPI	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF	M	4,49	
SINAPI	91167	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PE	M	11,50	
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, CC	M	11,50	
SINAPI	91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES	M	18,74	
SINAPI	91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES	M	21,58	
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM A	M	4,29	
SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU	M	7,48	
SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU	M	11,64	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	91176	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇ	M	18,92	
SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRA(	M	18,92	
SINAPI	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUA	M	25,33	
SINAPI	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGU	M	26,64	
SINAPI	91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N	M	27,39	
SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, CC	M	27,39	
SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES	M	30,15	
SINAPI	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES	M	27,09	
SINAPI	91188	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023	UN	13,90	
SINAPI	91189	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023	UN	72,74	
SINAPI	91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	10,78	
SINAPI	91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	UN	14,35	
SINAPI	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	20,76	
SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAI	M	9,95	
SINAPI	94480	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVI	UN	3.029,48	
SINAPI	94481	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVI	UN	2.147,89	
SINAPI	94482	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PA	UN	1.705,41	
SINAPI	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTO	UN	1.441,59	
SINAPI	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃC	UN	28,60	
SINAPI	96559	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_(	M2	37,96	
SINAPI	96560	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_(	M2	36,60	
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE	M	57,57	
SINAPI	96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE	M	63,40	
SINAPI	100128	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020	UN	1.702,52	
SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDC	UN	1.669,49	
SINAPI	101803	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO	UN	1.067,87	
SINAPI	101804	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO	UN	1.336,88	
SINAPI	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUIND	UN	1.697,46	
SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1.429,52	
SINAPI	102112	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	163,97	
SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2.301,36	
SINAPI	102114	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	168,06	
SINAPI	102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4.029,80	
SINAPI	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2.459,92	
SINAPI	102117	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	173,03	
SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3.368,24	
SINAPI	102119	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	177,31	
SINAPI	102121	MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	222,03	
SINAPI	102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	11.488,73	
SINAPI	102123	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	234,77	
SINAPI	102136	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	88,99	
SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	83,17	
SINAPI	102138	MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	255,52	
SINAPI	103517	AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FI	UN	3.608,25	
SINAPI	103519	BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	UN	10,35	
SINAPI	103520	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1	UN	5.934,32	
SINAPI	103521	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1	UN	7.879,90	
SINAPI	103522	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1	UN	7.941,08	
SINAPI	103523	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1	UN	11.949,64	
SINAPI	104660	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CC	UN	1.431,47	
SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, COI	UN	644,76	
SINAPI	104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGIST	UN	442,89	
SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CC	UN	561,04	
SINAPI	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, RE(	UN	171,82	
SINAPI	104665	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CC	UN	717,87	
SINAPI	104666	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, RE	UN	337,60	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104667	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, (	UN	123,31	
SINAPI	104668	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORT	UNXPAV	139,36	
SINAPI	104669	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORT	UNXPAV	162,88	
SINAPI	104670	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORT	UNXPAV	234,24	
SINAPI	104671	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTR	UN	1.216,31	
SINAPI	104672	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTRO	UN	454,85	
SINAPI	104673	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTRO	UN	743,89	
SINAPI	104674	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN	UN	245,21	
SINAPI	104675	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES V	M2XPAV	1,97	
SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,	UN	441,55	
SINAPI	104677	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,	UN	722,23	
SINAPI	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E	UN	169,98	
SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, I	UN	178,22	
SINAPI	104680	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, (	UN	170,54	
SINAPI	104681	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, C	UN	121,27	
SINAPI	104682	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE VENTILAÇÃO), DN 100MM, POR APARTAMENTO (2 BANHEIROS) E	UN	640,29	
SINAPI	104683	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE VENTILAÇÃO), DN 75MM, POR APARTAMENTO (1 BANHEIRO) E D	UN	99,67	
SINAPI	104767	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,70	
SINAPI	104769	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	1,88	
SINAPI	104771	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	2,75	
SINAPI	104773	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	2,40	
SINAPI	104775	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	UN	6,41	
SINAPI	104777	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM	UN	9,37	
SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2	M	5,89	
SINAPI	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU I	M	6,79	
SINAPI	104782	PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	56,19	
SINAPI	104783	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	5,40	
SINAPI	104784	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	15,08	
SINAPI	104786	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2	M	6,44	
SINAPI	104787	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU	M	8,54	
SINAPI	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU	M	11,34	
SINAPI	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	17,47	
SINAPI	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	21,60	
SINAPI	104033	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	19,86	
SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	25,44	
SINAPI	104035	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	37,23	
SINAPI	104036	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	38,41	
SINAPI	104039	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	71,89	
SINAPI	104043	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	8,25	
SINAPI	104044	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	8,77	
SINAPI	104045	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	13,75	
SINAPI	104046	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	7,88	
SINAPI	104047	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	9,14	
SINAPI	104048	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	13,42	
SINAPI	104049	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	5,61	
SINAPI	104050	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	8,42	
SINAPI	104051	COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	7,38	
SINAPI	104052	COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	10,34	
SINAPI	104053	UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	8,59	
SINAPI	104054	UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	17,03	
SINAPI	104055	REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	18,13	
SINAPI	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	27,47	
SINAPI	104058	LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	7,61	
SINAPI	104059	LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	10,51	
SINAPI	104060	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	M	8,75	
SINAPI	104061	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	M	15,69	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104112	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DI	UN	152,12	
SINAPI	104114	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DI	UN	223,91	
SINAPI	104116	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DI	UN	295,71	
SINAPI	104118	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DI	UN	272,10	
SINAPI	104120	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DI	UN	427,33	
SINAPI	104122	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DI	UN	582,56	
SINAPI	104062	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	76,00	
SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	72,15	
SINAPI	104064	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	186,02	
SINAPI	104065	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	157,10	
SINAPI	104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	284,97	
SINAPI	104076	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	47,93	
SINAPI	104082	PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	30,90	
SINAPI	104083	PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	75,10	
SINAPI	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	86,00	
SINAPI	104085	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	57,01	
SINAPI	104086	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	102,70	
SINAPI	104124	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S	UN	353,31	
SINAPI	104130	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S	UN	539,36	
SINAPI	104136	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S	UN	726,58	
SINAPI	104142	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S	UN	528,71	
SINAPI	104148	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S	UN	831,54	
SINAPI	104154	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S	UN	1.137,65	
SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2(	M3	107,74	
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). A	M3	45,99	
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	169,11	
SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	108,88	
SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	205,95	
SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	49,07	
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	340,45	
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	143,24	
SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	230,24	
SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	4,27	
SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	3,57	
SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2,23	
SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	3,11	
SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	3,67	
SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	8,14	
SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	6,84	
SINAPI	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4,28	
SINAPI	101122	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	5,93	
SINAPI	101123	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	7,01	
SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	15,23	
SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	14,53	
SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	13,18	
SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	14,07	
SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	14,63	
SINAPI	101129	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).	M3	19,54	
SINAPI	101130	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).	M3	18,24	
SINAPI	101131	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3).	M3	15,68	
SINAPI	101132	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3).	M3	17,33	
SINAPI	101133	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3).	M3	18,41	
SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E (	M3	15,92	
SINAPI	101135	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E (	M3	15,22	
SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E (	M3	13,88	
SINAPI	101137	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E (	M3	14,76	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101138	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E (	M3	15,32	
SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/L	M3	20,26	
SINAPI	101140	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/L	M3	18,96	
SINAPI	101141	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/L	M3	16,40	
SINAPI	101142	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/L	M3	18,05	
SINAPI	101143	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/L	M3	19,13	
SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E (	M3	15,78	
SINAPI	101145	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E (	M3	15,08	
SINAPI	101146	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E (	M3	13,74	
SINAPI	101147	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E (	M3	14,62	
SINAPI	101148	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E (	M3	15,18	
SINAPI	101149	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/L	M3	20,10	
SINAPI	101150	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/L	M3	18,80	
SINAPI	101151	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/L	M3	16,24	
SINAPI	101152	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/L	M3	17,89	
SINAPI	101153	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/L	M3	18,97	
SINAPI	101206	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	12,89	
SINAPI	101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0	M3	11,10	
SINAPI	101208	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	10,86	
SINAPI	101209	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	10,07	
SINAPI	101210	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	17,98	
SINAPI	101211	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	19,30	
SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	22,53	
SINAPI	101213	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	25,20	
SINAPI	101214	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	30,45	
SINAPI	101215	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	17,26	
SINAPI	101216	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	18,10	
SINAPI	101217	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	21,08	
SINAPI	101218	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	22,30	
SINAPI	101219	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	27,04	
SINAPI	101220	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	16,95	
SINAPI	101221	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	17,92	
SINAPI	101222	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	20,84	
SINAPI	101223	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	23,20	
SINAPI	101224	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	29,10	
SINAPI	101225	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	15,55	
SINAPI	101226	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	16,38	
SINAPI	101227	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	18,99	
SINAPI	101228	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	20,26	
SINAPI	101229	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: `	M3	25,55	
SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	11,33	
SINAPI	101231	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	10,77	
SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	9,70	
SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	8,93	
SINAPI	101234	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	17,64	
SINAPI	101235	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	18,58	
SINAPI	101236	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	21,64	
SINAPI	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	23,05	
SINAPI	101238	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	29,16	
SINAPI	101239	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	15,46	
SINAPI	101240	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	16,31	
SINAPI	101241	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	19,08	
SINAPI	101242	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	21,33	
SINAPI	101243	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	25,86	
SINAPI	101244	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	16,31	
SINAPI	101245	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	17,24	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101246	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	20,04	
SINAPI	101247	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	22,25	
SINAPI	101248	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	27,86	
SINAPI	101249	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	14,15	
SINAPI	101250	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	15,72	
SINAPI	101251	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	17,89	
SINAPI	101252	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	19,44	
SINAPI	101253	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	24,49	
SINAPI	101254	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	13,24	
SINAPI	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: '	M3	11,67	
SINAPI	101256	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	20,45	
SINAPI	101257	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	21,54	
SINAPI	101258	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	24,99	
SINAPI	101259	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	27,79	
SINAPI	101260	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: (	M3	34,76	
SINAPI	101261	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: '	M3	19,34	
SINAPI	101262	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: '	M3	20,41	
SINAPI	101263	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: '	M3	23,62	
SINAPI	101264	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: '	M3	26,19	
SINAPI	101265	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: '	M3	32,65	
SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	11,75	
SINAPI	101267	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	11,31	
SINAPI	101268	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	18,56	
SINAPI	101269	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	20,68	
SINAPI	101270	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	23,96	
SINAPI	101271	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	26,58	
SINAPI	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	33,18	
SINAPI	101273	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	17,74	
SINAPI	101274	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	19,63	
SINAPI	101275	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	22,72	
SINAPI	101276	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	25,12	
SINAPI	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇA	M3	32,13	
SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	157,40	
SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, C	M3	184,76	
SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. A	M3	24,68	
SINAPI	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2	M3	36,56	
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1	M3	11,66	
SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	11,30	
SINAPI	90086	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8	M3	10,68	
SINAPI	90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LAI	M3	9,72	
SINAPI	90090	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3	M3	9,51	
SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1	M3	6,32	
SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA ((	M3	6,23	
SINAPI	90094	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	5,89	
SINAPI	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	5,35	
SINAPI	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	5,26	
SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MEI	M3	16,22	
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE	M3	13,78	
SINAPI	90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	13,60	
SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	12,38	
SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),	M3	8,95	
SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),	M3	7,60	
SINAPI	90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETRO	M3	7,50	
SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETRO	M3	6,83	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	97,27	
SINAPI	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MEN	M3	13,12	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	102277	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0	M3	10,37	
SINAPI	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (`	M3	10,14	
SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENC	M3	7,23	
SINAPI	102280	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	5,73	
SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	5,59	
SINAPI	102282	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENC	M3	14,58	
SINAPI	102283	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1	M3	12,95	
SINAPI	102284	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	12,54	
SINAPI	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	11,86	
SINAPI	102286	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	11,53	
SINAPI	102287	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	11,27	
SINAPI	102288	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LA	M3	10,82	
SINAPI	102289	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	10,57	
SINAPI	102290	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENC	M3	8,04	
SINAPI	102291	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1	M3	7,14	
SINAPI	102292	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (	M3	6,92	
SINAPI	102293	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8	M3	6,55	
SINAPI	102294	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	6,37	
SINAPI	102295	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	6,21	
SINAPI	102296	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	5,95	
SINAPI	102297	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	5,83	
SINAPI	102298	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MEI	M3	18,02	
SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE	M3	15,31	
SINAPI	102300	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	15,12	
SINAPI	102301	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	13,74	
SINAPI	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MEI	M3	9,93	
SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE	M3	8,44	
SINAPI	102304	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	8,34	
SINAPI	102305	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	7,58	
SINAPI	102306	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1	M3	16,42	
SINAPI	102307	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1	M3	14,58	
SINAPI	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	14,12	
SINAPI	102309	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,	M3	13,37	
SINAPI	102310	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIR	M3	12,97	
SINAPI	102311	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	12,67	
SINAPI	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LA	M3	12,17	
SINAPI	102313	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	11,89	
SINAPI	102314	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.	M3	9,06	
SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1	M3	8,03	
SINAPI	102316	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (	M3	7,79	
SINAPI	102317	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8	M3	7,36	
SINAPI	102318	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIR	M3	7,16	
SINAPI	102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIF	M3	6,98	
SINAPI	102320	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	6,71	
SINAPI	102321	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,	M3	6,57	
SINAPI	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MEI	M3	20,28	
SINAPI	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE	M3	17,22	
SINAPI	102324	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	17,00	
SINAPI	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	15,48	
SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA	M3	11,19	
SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE	M3	9,51	
SINAPI	102328	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	9,38	
SINAPI	102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,	M3	8,54	
SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE	M3	69,97	
SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE	M3	63,42	
SINAPI	94310	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE [	M3	60,44	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDI	M3	64,57	
SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDI	M3	59,04	
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	74,74	
SINAPI	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE A	M3	75,25	
SINAPI	94329	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE D	M3	68,70	
SINAPI	94333	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE D	M3	65,72	
SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDID.	M3	69,85	
SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDID.	M3	64,32	
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	80,02	
SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,66	
SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8,74	
SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	M3	23,17	
SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDAD	M3	20,27	
SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	M3	16,62	
SINAPI	93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDAD	M3	15,97	
SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	M3	13,64	
SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFU	M3	23,12	
SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PF	M3	17,77	
SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFU	M3	15,13	
SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PF	M3	12,24	
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	27,94	
SINAPI	104728	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	M3	19,61	
SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDAD	M3	16,71	
SINAPI	104730	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	M3	13,06	
SINAPI	104731	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDAD	M3	12,40	
SINAPI	104732	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	M3	10,07	
SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFU	M3	19,50	
SINAPI	104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PF	M3	14,18	
SINAPI	104735	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFU	M3	11,56	
SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PF	M3	8,68	
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	24,32	
SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	73,50	
SINAPI	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	78,78	
SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,70	
SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	23,08	
SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	8,42	
SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,59	
SINAPI	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,23	
SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,05	
SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,81	
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,88	
SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,39	
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	218,93	
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	255,68	
SINAPI	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	191,41	
SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	228,15	
SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	183,46	
SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	211,94	
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	164,34	
SINAPI	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	141,87	
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONI	M2	139,70	
SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAI	M2	56,58	
SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAI	M2	58,20	
SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREI	M2	76,29	
SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREI	M2	78,14	
SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREI	M2	91,60	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREF	M2	93,76	
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	92,38	
SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	93,81	
SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COI	M2	83,54	
SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COI	M2	85,07	
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	122,00	
SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	123,64	
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENT	M2	145,52	
SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENT	M2	148,38	
SINAPI	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREF	M2	181,54	
SINAPI	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREF	M2	183,64	
SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	55,82	
SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	57,02	
SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	69,77	
SINAPI	89283	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	71,67	
SINAPI	89290	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	79,60	
SINAPI	89291	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	81,70	
SINAPI	89298	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (	M2	81,03	
SINAPI	89299	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (	M2	83,56	
SINAPI	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (	M2	95,75	
SINAPI	89307	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (	M2	98,57	
SINAPI	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	60,44	
SINAPI	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	78,63	
SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	156,26	
SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET	M2	77,41	
SINAPI	103317	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	78,77	
SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BI	M2	100,43	
SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	M2	102,03	
SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE	M2	120,64	
SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	M2	122,64	
SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPA	M2	87,19	
SINAPI	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPA	M2	88,55	
SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	114,69	
SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	116,29	
SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	138,70	
SINAPI	103341	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE	M2	140,70	
SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BI	M2	117,45	
SINAPI	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	M2	119,22	
SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	88,92	
SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	108,22	
SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	117,54	
SINAPI	89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	138,74	
SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	100,34	
SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	120,72	
SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	136,69	
SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	158,97	
SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	M2	233,17	
SINAPI	101163	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	559,98	
SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/20	M2	567,84	
SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM	M2	85,50	
SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA	M2	95,69	
SINAPI	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM '	M2	110,61	
SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA	M2	129,83	
SINAPI	96362	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM (	M2	110,85	
SINAPI	96363	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM (	M2	121,62	
SINAPI	96364	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM G	M2	135,95	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96365	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM	M2	155,78	
SINAPI	96366	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM '	M2	136,20	
SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA	M2	147,56	
SINAPI	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM V	M2	161,33	
SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA	M2	181,73	
SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃ	M2	56,52	
SINAPI	96371	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA P	M2	66,10	
SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	10,58	
SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	34,57	
SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	516,48	
SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2	M2	913,51	
SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_	M2	811,09	
SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	941,87	
SINAPI	102256	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	844,33	
SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/202	M2	331,34	
SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	379,46	
SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA	M2	114,09	
SINAPI	104719	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA	M2	163,63	
SINAPI	104720	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM (	M2	141,19	
SINAPI	104721	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM (	M2	190,73	
SINAPI	104722	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA	M2	168,30	
SINAPI	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA	M2	217,84	
SINAPI	104724	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA P	M2	83,34	
SINAPI	101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET	M2	128,39	
SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET	M2	180,98	
SINAPI	101156	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET	M2	265,88	
SINAPI	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O	M2	46,15	
SINAPI	101816	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA (	M2	67,86	
SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FEC	M2	52,09	
SINAPI	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECI	M2	64,86	
SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS	M2	45,92	
SINAPI	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COL(	M3	134,14	
SINAPI	101823	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	162,08	
SINAPI	101824	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	188,09	
SINAPI	101825	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATER	M3	213,40	
SINAPI	101826	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATER	M3	238,37	
SINAPI	101827	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	191,59	
SINAPI	101828	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	182,02	
SINAPI	101829	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	243,25	
SINAPI	101830	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	267,41	
SINAPI	101831	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	291,24	
SINAPI	101832	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	234,05	
SINAPI	101833	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	258,40	
SINAPI	101834	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ	M3	282,43	
SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_	M3	246,62	
SINAPI	101836	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E CO	M3	27,15	
SINAPI	101837	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	55,09	
SINAPI	101838	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	81,10	
SINAPI	101839	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATE	M3	106,41	
SINAPI	101840	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATE	M3	179,80	
SINAPI	101841	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/202	M3	84,60	
SINAPI	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/202	M3	75,03	
SINAPI	101843	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	136,26	
SINAPI	101844	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	160,42	
SINAPI	101845	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	184,25	
SINAPI	101846	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	127,06	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101847	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	151,41	
SINAPI	101848	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCA	M3	175,44	
SINAPI	101849	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF	M3	139,63	
SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E C	M2	60,86	
SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E CC	M2	73,92	
SINAPI	101853	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRAD	M2	53,09	
SINAPI	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRAD	M2	75,02	
SINAPI	101856	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOC	M2	28,27	
SINAPI	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAV	M2	35,65	
SINAPI	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLC	M2	28,89	
SINAPI	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLC	M2	32,06	
SINAPI	101860	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BL	M2	37,04	
SINAPI	101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETA	M2	34,57	
SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETAI	M2	37,79	
SINAPI	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BI	M2	29,33	
SINAPI	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BI	M2	34,31	
SINAPI	101865	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS E	M2	39,29	
SINAPI	101866	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES	M2	34,82	
SINAPI	101867	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES	M2	39,80	
SINAPI	101868	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOC	M2	31,34	
SINAPI	101869	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOC	M2	36,33	
SINAPI	101870	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOC	M2	41,29	
SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENT	M3	1.932,98	
SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUS	M2	61,72	
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2,54	
SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1,23	
SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ES	M3	12,34	
SINAPI	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCI	M3	45,41	
SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCI	M3	69,62	
SINAPI	96391	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCI	M3	95,73	
SINAPI	96392	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCI	M3	120,71	
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	126,25	
SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TI	M3	176,88	
SINAPI	96398	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. A	M3	243,62	
SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,25	
SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	114,21	
SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ES	M3	81,23	
SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ES	M3	71,69	
SINAPI	100566	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR	M3	132,88	
SINAPI	100567	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR	M3	157,08	
SINAPI	100568	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR	M3	180,87	
SINAPI	100569	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR	M3	123,69	
SINAPI	100570	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR	M3	150,37	
SINAPI	100571	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR	M3	172,10	
SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, E	M3	86,28	
SINAPI	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, E	M3	76,74	
SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1,45	
SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	0,13	
SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS E	M3	28,80	
SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXI	M3	24,47	
SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	80,26	
SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	169,33	
SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	78,58	
SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	98,43	
SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	118,69	
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	93,78	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	82,50	
SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	103,39	
SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	121,80	
SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	91,48	
SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	79,79	
SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	100,69	
SINAPI	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	121,31	
SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	104,63	
SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	93,07	
SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	111,86	
SINAPI	97104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	121,62	
SINAPI	97105	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	137,34	
SINAPI	97106	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	152,12	
SINAPI	97107	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022	M2	173,64	
SINAPI	97108	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022	M2	198,03	
SINAPI	97109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022	M2	218,79	
SINAPI	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	227,54	
SINAPI	97112	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	200,59	
SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1,81	
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,41	
SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	61,46	
SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	22,15	
SINAPI	97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	19,30	
SINAPI	97118	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	15,98	
SINAPI	97119	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	14,37	
SINAPI	97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	9,40	
SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	120,83	
SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	133,94	
SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	40,39	
SINAPI	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	62,44	
SINAPI	103904	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	118,34	
SINAPI	103905	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022	M2	124,93	
SINAPI	103906	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022	M2	154,74	
SINAPI	103907	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	131,79	
SINAPI	103908	EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	147,75	
SINAPI	103909	EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022	M2	168,73	
SINAPI	103911	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022	M2	192,58	
SINAPI	103912	EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022	M2	212,78	
SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	110,82	
SINAPI	103914	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M2	129,32	
SINAPI	103915	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	140,80	
SINAPI	103916	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022	M2	161,75	
SINAPI	103917	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	185,50	
SINAPI	103918	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022	M2	196,31	
SINAPI	104432	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	98,76	
SINAPI	104433	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	86,12	
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	313,75	
SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	106,82	
SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	95,69	
SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/20	UN	137,52	
SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM	UN	126,39	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.463,98	
SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.263,49	
SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	7,84	
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M3	112,48	
SINAPI	96394	USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020	M3	161,24	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	96395	USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020	M3	229,85	
SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	3,61	
SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF	M2	2,74	
SINAPI	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	5,35	
SINAPI	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	5,91	
SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	3,89	
SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA CC	M2	19,77	
SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	M2	16,70	
SINAPI	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA	M2	25,98	
SINAPI	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA	M2	27,95	
SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	20,74	
SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS C	M2	24,00	
SINAPI	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	M2	18,69	
SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUA	M2	34,69	
SINAPI	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUA	M2	38,11	
SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	25,67	
SINAPI	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014	M2	20,11	
SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,65	
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,58	
SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,15	
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,53	
SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	23,32	
SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	12,71	
SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,25	
SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	19,66	
SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,24	
SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,71	
SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	18,00	
SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	13,80	
SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/201	M2	26,54	
SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	29,24	
SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	19,36	
SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2(	M2	21,81	
SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/20	M2	16,55	
SINAPI	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	32,44	
SINAPI	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	35,82	
SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	23,46	
SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05	M2	30,10	
SINAPI	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05	M2	23,12	
SINAPI	96133	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	44,25	
SINAPI	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	48,75	
SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	32,34	
SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,64	
SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,94	
SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,02	
SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	11,32	
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	2,24	
SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	9,12	
SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	27,75	
SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	22,24	
SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	20,82	
SINAPI	102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	52,43	
SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	11,26	
SINAPI	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	11,58	
SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	10,55	
SINAPI	102207	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	9,42	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	9,01	
SINAPI	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	9,28	
SINAPI	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	8,87	
SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	22,53	
SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,17	
SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,12	
SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,86	
SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,03	
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,58	
SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,76	
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	33,79	
SINAPI	102224	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	34,76	
SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31,69	
SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,29	
SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,07	
SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,88	
SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	26,63	
SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	12,66	
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,32	
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	26,93	
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,84	
SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1,56	
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,53	
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF	M2	11,86	
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEM	M2	27,47	
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM C	M2	27,17	
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA	M2	12,37	
SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTAI	M2	15,26	
SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) E	M2	27,75	
SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EX	M2	30,46	
SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	28,23	
SINAPI	100728	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,73	
SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	21,27	
SINAPI	100730	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,26	
SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_I	M2	14,08	
SINAPI	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃ	M2	17,97	
SINAPI	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01	M2	12,40	
SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	M2	16,58	
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR D	M2	11,35	
SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	12,46	
SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECU	M2	27,07	
SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	M2	27,73	
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR D	M2	11,09	
SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM F	M2	12,29	
SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT	M2	26,80	
SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO I	M2	27,56	
SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃ	M2	11,20	
SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBF	M2	12,36	
SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO	M2	26,91	
SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERI	M2	27,63	
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	42,56	
SINAPI	100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	50,54	
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/	M2	24,81	
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 D	M2	33,16	
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECU	M2	54,17	
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	M2	55,49	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT	M2	53,62	
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO I	M2	55,15	
SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO	M2	53,85	
SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERI	M2	55,29	
SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	3,78	
SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	29,39	
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	22,32	
SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	28,33	
SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	67,09	
SINAPI	102496	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	14,33	
SINAPI	102497	PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021	M	5,46	
SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,74	
SINAPI	102499	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	M2	3,35	
SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	4,88	
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,28	
SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,13	
SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,69	
SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	12,17	
SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	6,95	
SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	48,45	
SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO	M2	28,70	
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA	M	5,80	
SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	52,42	
SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	90,86	
SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	47,88	
SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	45,32	
SINAPI	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	238,39	
SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	366,78	
SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	245,24	
SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. A	M2	74,34	
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M	M2	67,07	
SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	59,52	
SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. A	M2	79,39	
SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M	M2	68,47	
SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	59,78	
SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. A	M2	128,19	
SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M	M2	114,69	
SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	104,34	
SINAPI	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_0	M2	176,14	
SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF	M2	162,44	
SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_0	M2	152,96	
SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_0	M2	202,07	
SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF	M2	186,46	
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_0	M2	175,31	
SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PA	M2	66,24	
SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PA	M2	62,85	
SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR	M2	67,18	
SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE	M2	60,01	
SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR	M2	52,49	
SINAPI	104593	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². A	M2	132,51	
SINAPI	104594	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	M2	117,33	
SINAPI	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². A	M2	104,93	
SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_0	M2	207,38	
SINAPI	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF	M2	189,73	
SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_0	M2	176,08	
SINAPI	104599	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MEN	M2	88,19	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104600	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES D	M2	80,44	
SINAPI	104601	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTI	M2	72,29	
SINAPI	104602	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES D	M2	65,02	
SINAPI	104603	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAI	M2	62,11	
SINAPI	104604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES D	M2	54,98	
SINAPI	104605	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MEN	M2	108,66	
SINAPI	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTI	M2	76,78	
SINAPI	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAI	M2	63,49	
SINAPI	104608	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR	M2	217,24	
SINAPI	104609	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5	M2	174,07	
SINAPI	104610	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR C	M2	158,15	
SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	464,53	
SINAPI	98672	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	569,26	
SINAPI	98678	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020	M2	411,35	
SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	33,48	
SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	41,41	
SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	30,91	
SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	38,84	
SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	84,63	
SINAPI	98686	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	44,04	
SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	65,28	
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	120,51	
SINAPI	101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	188,43	
SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	143,27	
SINAPI	101725	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	M2	284,58	
SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	M2	187,36	
SINAPI	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	281,86	
SINAPI	101732	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	89,33	
SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	167,11	
SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	195,97	
SINAPI	101733	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	268,21	
SINAPI	101734	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	405,56	
SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	415,52	
SINAPI	101736	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	108,63	
SINAPI	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	128,34	
SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	M2	3,77	
SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JI	M2	90,52	
SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	476,40	
SINAPI	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	581,13	
SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	102,09	
SINAPI	98697	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	67,40	
SINAPI	101738	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	34,35	
SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	37,28	
SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	8,44	
SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	9,63	
SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	19,07	
SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023	M	7,63	
SINAPI	101740	RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	48,53	
SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	24,87	
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAI	M3	661,05	
SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADC	M3	653,22	
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA	M2	69,70	
SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	69,23	
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA	M2	83,36	
SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	M2	82,73	
SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	74,78	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	668,32	
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	174,32	
SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO	M2	27,75	
SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFI	M2	32,34	
SINAPI	87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N	M2	73,67	
SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N	M2	81,66	
SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO	M2	34,92	
SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFI	M2	41,30	
SINAPI	87633	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N	M2	98,77	
SINAPI	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA	M2	109,87	
SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO	M2	40,81	
SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFI	M2	48,66	
SINAPI	87643	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N	M2	119,33	
SINAPI	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA	M2	132,98	
SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADE	M2	35,94	
SINAPI	87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	43,79	
SINAPI	87683	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN	M2	114,46	
SINAPI	87684	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES	M2	128,11	
SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADE	M2	41,20	
SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	50,18	
SINAPI	87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR	M2	131,12	
SINAPI	87694	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES	M2	146,76	
SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADE	M2	44,40	
SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	54,19	
SINAPI	87703	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMEN	M2	142,33	
SINAPI	87704	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPES	M2	159,35	
SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADE	M2	40,59	
SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	45,18	
SINAPI	87738	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMEN	M2	86,51	
SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESS	M2	94,50	
SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADE	M2	47,77	
SINAPI	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	M2	54,15	
SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMEN	M2	111,62	
SINAPI	87749	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESS	M2	122,72	
SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEA	M2	45,28	
SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO	M2	51,66	
SINAPI	87758	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACAB	M2	109,13	
SINAPI	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E	M2	120,23	
SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEA	M2	51,22	
SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO	M2	59,07	
SINAPI	87768	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACAB	M2	129,74	
SINAPI	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E	M2	143,39	
SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	23,79	
SINAPI	88471	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	29,84	
SINAPI	88472	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	34,65	
SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	20,47	
SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	28,09	
SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	34,39	
SINAPI	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMEN	M2	73,42	
SINAPI	90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES	M2	82,40	
SINAPI	90933	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇ	M2	163,34	
SINAPI	90934	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07	M2	178,98	
SINAPI	90940	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMEN	M2	78,00	
SINAPI	90942	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES	M2	87,79	
SINAPI	90943	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇ	M2	175,93	
SINAPI	90944	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2	M2	192,95	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	90950	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMEN	M2	86,39	
SINAPI	90952	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ES	M2	97,64	
SINAPI	90953	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇ	M2	198,98	
SINAPI	90954	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07	M2	218,56	
SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SEC	M2	39,15	
SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHA	M2	43,88	
SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SEC	M2	37,52	
SINAPI	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHA	M2	42,76	
SINAPI	102803	REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021	M2	2,39	
SINAPI	101742	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020	M	60,84	
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUA	M2	4,72	
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BET	M2	4,12	
SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADE	M2	7,06	
SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADE	M2	6,85	
SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUA	M2	9,78	
SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MIS	M2	9,32	
SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	17,10	
SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 K(	M2	16,12	
SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMAS	M2	8,78	
SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMAS	M2	8,57	
SINAPI	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMAS	M2	11,50	
SINAPI	87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMAS	M2	11,04	
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇ	M2	7,27	
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇ	M2	6,67	
SINAPI	87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASS	M2	5,38	
SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASS	M2	4,78	
SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMA	M2	9,54	
SINAPI	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMA	M2	9,33	
SINAPI	87902	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMA	M2	12,26	
SINAPI	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMA	M2	11,80	
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA	M2	8,48	
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA	M2	7,88	
SINAPI	87907	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASS	M2	6,53	
SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASS	M2	5,93	
SINAPI	87910	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPAR	M2	22,82	
SINAPI	87911	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPAR	M2	21,84	
SINAPI	104410	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO M	M2	4,86	
SINAPI	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO E	M2	4,86	
SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	16,37	
SINAPI	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	25,01	
SINAPI	87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	29,96	
SINAPI	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	25,90	
SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	34,54	
SINAPI	87416	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	39,49	
SINAPI	87418	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	19,10	
SINAPI	87421	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	29,04	
SINAPI	87424	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	38,67	
SINAPI	87427	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	45,58	
SINAPI	87430	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	19,04	
SINAPI	87433	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	27,32	
SINAPI	87436	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	31,24	
SINAPI	87439	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	38,16	
SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	39,06	
SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	44,94	
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAC	M2	34,95	
SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDI	M2	40,83	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	33,49	
SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	39,37	
SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	29,39	
SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	35,27	
SINAPI	87537	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE(	M2	82,01	
SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PRO	M2	78,54	
SINAPI	87539	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE(	M2	77,31	
SINAPI	87541	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE(	M2	73,84	
SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MIST	M2	25,83	
SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	27,03	
SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	30,36	
SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAC	M2	22,94	
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDI	M2	26,27	
SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	21,46	
SINAPI	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	24,79	
SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	17,34	
SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M2	20,67	
SINAPI	87555	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE(	M2	50,04	
SINAPI	87556	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PRO	M2	46,59	
SINAPI	87557	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE(	M2	45,33	
SINAPI	87559	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJE(	M2	41,87	
SINAPI	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE M	M2	45,65	
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	52,72	
SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	57,63	
SINAPI	87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	89,21	
SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	67,74	
SINAPI	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	74,32	
SINAPI	87783	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	116,94	
SINAPI	87784	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	72,69	
SINAPI	87786	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	80,95	
SINAPI	87787	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	135,44	
SINAPI	87788	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	86,60	
SINAPI	87790	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	95,69	
SINAPI	87791	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	149,32	
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHA	M2	37,74	
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE V.	M2	42,32	
SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	72,88	
SINAPI	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHA	M2	52,50	
SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE V.	M2	58,64	
SINAPI	87800	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	99,36	
SINAPI	87801	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHA	M2	57,12	
SINAPI	87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE V.	M2	64,83	
SINAPI	87804	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	116,65	
SINAPI	87805	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHA	M2	62,34	
SINAPI	87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE V.	M2	70,84	
SINAPI	87808	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	124,56	
SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	78,03	
SINAPI	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	82,61	
SINAPI	87812	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	109,25	
SINAPI	87813	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	92,78	
SINAPI	87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	98,92	
SINAPI	87816	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	135,78	
SINAPI	87817	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	97,40	
SINAPI	87819	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	105,11	
SINAPI	87820	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	153,07	
SINAPI	87821	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	128,19	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	87823	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	136,69	
SINAPI	87824	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	177,51	
SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA	M2	71,58	
SINAPI	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE	M2	77,20	
SINAPI	87828	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	112,13	
SINAPI	87829	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA	M2	85,87	
SINAPI	87831	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE	M2	93,39	
SINAPI	87832	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	141,07	
SINAPI	87834	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, CO	M2	191,30	
SINAPI	87835	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM A	M2	133,88	
SINAPI	87836	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA C	M2	181,98	
SINAPI	87837	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ES	M2	125,63	
SINAPI	87838	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA C	M2	198,84	
SINAPI	87839	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ES	M2	140,09	
SINAPI	87840	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCI	M2	187,26	
SINAPI	87841	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCI	M2	129,54	
SINAPI	87842	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIO	M2	206,16	
SINAPI	87843	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M2	153,08	
SINAPI	87844	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTR	M2	188,60	
SINAPI	87845	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVEI	M2	136,62	
SINAPI	87846	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, CO	M2	208,06	
SINAPI	87847	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM A	M2	150,65	
SINAPI	87848	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA C	M2	197,04	
SINAPI	87849	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ES	M2	140,68	
SINAPI	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA C	M2	215,63	
SINAPI	87851	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ES	M2	156,87	
SINAPI	87852	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCI	M2	202,29	
SINAPI	87853	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCI	M2	144,57	
SINAPI	87854	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIO	M2	222,92	
SINAPI	87855	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M2	169,88	
SINAPI	87856	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTR	M2	203,65	
SINAPI	87857	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVEI	M2	151,65	
SINAPI	87858	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014	M2	146,26	
SINAPI	87859	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	169,91	
SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AME	M2	35,83	
SINAPI	89049	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFIC	M2	24,27	
SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERN	M2	35,16	
SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TET	M2	46,95	
SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,	M2	52,83	
SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TET	M2	34,59	
SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,	M2	37,92	
SINAPI	104203	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	56,48	
SINAPI	104204	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	72,86	
SINAPI	104205	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	78,50	
SINAPI	104206	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	86,78	
SINAPI	104207	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	40,71	
SINAPI	104208	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	56,71	
SINAPI	104209	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	62,02	
SINAPI	104210	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	63,83	
SINAPI	104211	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	83,39	
SINAPI	104212	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	99,45	
SINAPI	104213	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	104,76	
SINAPI	104214	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	125,78	
SINAPI	104215	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	76,51	
SINAPI	104216	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	91,99	
SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	48,58	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	53,49	
SINAPI	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	85,50	
SINAPI	104220	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	52,16	
SINAPI	104221	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	62,44	
SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	69,02	
SINAPI	104223	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	112,11	
SINAPI	104224	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	67,24	
SINAPI	104225	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	67,39	
SINAPI	104226	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	75,65	
SINAPI	104227	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	130,61	
SINAPI	104228	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	72,89	
SINAPI	104229	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	M2	80,03	
SINAPI	104230	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESI	M2	89,12	
SINAPI	104231	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	144,03	
SINAPI	104232	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	80,63	
SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM	M2	35,30	
SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESF	M2	39,88	
SINAPI	104235	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	70,61	
SINAPI	104236	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	38,07	
SINAPI	104237	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM	M2	48,90	
SINAPI	104238	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESF	M2	55,04	
SINAPI	104239	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	96,07	
SINAPI	104240	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	52,88	
SINAPI	104241	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM	M2	53,52	
SINAPI	104242	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESF	M2	61,23	
SINAPI	104243	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	113,36	
SINAPI	104244	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	58,20	
SINAPI	104245	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM	M2	58,37	
SINAPI	104246	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESF	M2	66,87	
SINAPI	104247	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	121,38	
SINAPI	104248	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANO	M2	60,13	
SINAPI	104249	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS I	M2	70,60	
SINAPI	104250	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	75,18	
SINAPI	104251	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H I	M2	102,57	
SINAPI	104252	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	75,62	
SINAPI	104253	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS I	M2	84,19	
SINAPI	104254	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	90,33	
SINAPI	104255	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	128,04	
SINAPI	104256	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	90,45	
SINAPI	104257	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	88,81	
SINAPI	104258	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	96,52	
SINAPI	104259	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	145,33	
SINAPI	104260	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	95,76	
SINAPI	104261	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	116,47	
SINAPI	104262	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA	M2	124,97	
SINAPI	104263	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M2	167,98	
SINAPI	104264	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPE	M2	114,70	
SINAPI	104627	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPE	M2	19,09	
SINAPI	104628	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESF	M2	30,29	
SINAPI	104629	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPE	M2	36,72	
SINAPI	104630	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPE	M2	29,80	
SINAPI	104631	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESF	M2	41,00	
SINAPI	104632	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPE	M2	47,44	
SINAPI	104633	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	26,62	
SINAPI	104634	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	39,03	
SINAPI	104635	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	54,62	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104636	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023	M2	63,26	
SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	234,55	
SINAPI	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM S	M2	280,12	
SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS P/	M2	69,73	
SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREC	M2	75,09	
SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS P/	M2	73,83	
SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREC	M2	79,26	
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS P	M2	77,04	
SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREC	M2	84,29	
SINAPI	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	333,77	
SINAPI	88789	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO E	M2	400,30	
SINAPI	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, CC	M2	71,06	
SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	71,06	
SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, AP	M2	58,45	
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, AP	M2	63,74	
SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, AI	M2	66,46	
SINAPI	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, AI	M2	71,75	
SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS P/	M2	95,08	
SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREC	M2	95,77	
SINAPI	104613	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA	M2	73,39	
SINAPI	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTU	M2	80,43	
SINAPI	104615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTUR	M2	231,51	
SINAPI	104616	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA AL	M2	334,67	
SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA AL	M2	242,22	
SINAPI	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA	M2	345,38	
SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	23,16	
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	136,52	
SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	172,26	
SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	42,17	
SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	145,56	
SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	49,20	
SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	202,53	
SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	52,69	
SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	70,86	
SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	47,36	
SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	71,15	
SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	3,03	
SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	27,56	
SINAPI	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	60,51	
SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	60,17	
SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	62,18	
SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	11,67	
SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	70,17	
SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	72,18	
SINAPI	91515	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESS	M2	6,57	
SINAPI	91519	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO,	M2	8,84	
SINAPI	91520	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 1	M2	2,46	
SINAPI	91522	ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇ	M2	3,40	
SINAPI	91525	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 1(	M2	7,82	
SINAPI	104412	ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃ	M2	3,04	
SINAPI	104413	ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃ	M2	5,36	
SINAPI	104414	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M	M2	7,02	
SINAPI	104415	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M	M2	12,20	
SINAPI	104416	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10	M2	2,10	
SINAPI	104417	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5	M2	4,42	
SINAPI	104418	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESS	M2	2,85	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	104419	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (	M2	11,82	
SINAPI	104420	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (	M2	10,66	
SINAPI	104421	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO	M2	14,94	
SINAPI	104422	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO	M2	8,69	
SINAPI	104423	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (S	M2	23,78	
SINAPI	104424	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (S	M2	21,90	
SINAPI	104425	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, L	M2	18,77	
SINAPI	87280	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	359,52	
SINAPI	87281	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	351,85	
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	368,31	
SINAPI	87284	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	359,64	
SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	469,46	
SINAPI	87287	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	447,91	
SINAPI	87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃ	M3	453,59	
SINAPI	87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃ	M3	442,63	
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	462,61	
SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	442,97	
SINAPI	87295	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, I	M3	460,36	
SINAPI	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, I	M3	428,68	
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	536,53	
SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	359,46	
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	487,87	
SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	476,78	
SINAPI	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	439,92	
SINAPI	87305	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	442,20	
SINAPI	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	422,94	
SINAPI	87308	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	412,35	
SINAPI	87310	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF	M3	354,74	
SINAPI	87311	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF	M3	343,81	
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF	M3	425,67	
SINAPI	87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF	M3	416,17	
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF	M3	390,72	
SINAPI	87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF	M3	373,52	
SINAPI	87319	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.584,61	
SINAPI	87320	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.588,98	
SINAPI	87322	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.678,27	
SINAPI	87323	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.675,60	
SINAPI	87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.606,36	
SINAPI	87326	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.613,06	
SINAPI	87327	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	385,38	
SINAPI	87328	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	321,90	
SINAPI	87329	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	414,83	
SINAPI	87330	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	342,95	
SINAPI	87331	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	494,50	
SINAPI	87332	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	428,27	
SINAPI	87333	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃ	M3	461,21	
SINAPI	87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃ	M3	421,23	
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	452,75	
SINAPI	87336	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	435,28	
SINAPI	87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	447,15	
SINAPI	87338	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, I	M3	430,15	
SINAPI	87339	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	673,36	
SINAPI	87340	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	538,33	
SINAPI	87341	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	504,85	
SINAPI	87342	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	568,38	
SINAPI	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	491,88	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	87344	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	449,58	
SINAPI	87345	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	508,40	
SINAPI	87346	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	445,06	
SINAPI	87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	411,75	
SINAPI	87348	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	463,22	
SINAPI	87349	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL [	M3	380,32	
SINAPI	87350	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	405,79	
SINAPI	87351	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	328,66	
SINAPI	87352	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	515,89	
SINAPI	87353	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	432,93	
SINAPI	87354	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	395,33	
SINAPI	87355	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	434,48	
SINAPI	87356	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	377,82	
SINAPI	87357	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	M3	350,95	
SINAPI	87358	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.545,46	
SINAPI	87359	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.515,36	
SINAPI	87360	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.638,54	
SINAPI	87361	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.590,23	
SINAPI	87362	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.588,62	
SINAPI	87363	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.577,06	
SINAPI	87364	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MEC	M3	3.546,29	
SINAPI	87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	504,97	
SINAPI	87366	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE A	M3	531,07	
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	616,29	
SINAPI	87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃ	M3	606,63	
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	618,98	
SINAPI	87370	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	599,70	
SINAPI	87371	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, I	M3	588,96	
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	707,10	
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	635,88	
SINAPI	87374	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	599,61	
SINAPI	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	577,72	
SINAPI	87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	511,38	
SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	587,52	
SINAPI	87378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	536,28	
SINAPI	87379	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANI	M3	3.717,69	
SINAPI	87380	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANI	M3	3.796,70	
SINAPI	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANI	M3	3.743,60	
SINAPI	87382	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 1(	M3	1.695,08	
SINAPI	87383	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 3(	M3	1.687,78	
SINAPI	87384	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 6(	M3	1.677,94	
SINAPI	87385	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	1.982,40	
SINAPI	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	1.969,29	
SINAPI	87387	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1.961,48	
SINAPI	87388	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	4.683,22	
SINAPI	87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	4.696,95	
SINAPI	87390	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	4.718,08	
SINAPI	87391	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	5.210,82	
SINAPI	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	5.252,27	
SINAPI	87394	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	5.295,53	
SINAPI	87395	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	3.294,95	
SINAPI	87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	3.310,67	
SINAPI	87397	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	3.329,34	
SINAPI	87398	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1.934,98	
SINAPI	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	2.226,90	
SINAPI	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5.555,08	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	3.599,98	
SINAPI	87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	4.874,90	
SINAPI	87405	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	4.879,88	
SINAPI	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	1.729,31	
SINAPI	87408	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014	M3	1.713,65	
SINAPI	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	817,30	
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	442,68	
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	563,27	
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	444,82	
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	571,09	
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	380,71	
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	516,03	
SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	435,90	
SINAPI	95563	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE AL	M3	687,26	
SINAPI	100464	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG	M3	473,12	
SINAPI	100465	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG	M3	430,80	
SINAPI	100466	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG	M3	410,38	
SINAPI	100468	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/20	M3	563,99	
SINAPI	100469	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/20	M3	436,63	
SINAPI	100470	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/20	M3	396,71	
SINAPI	100472	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/20	M3	449,22	
SINAPI	100473	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/20	M3	396,01	
SINAPI	100474	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/20	M3	372,83	
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	593,21	
SINAPI	100477	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE E	M3	664,49	
SINAPI	100478	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE E	M3	581,60	
SINAPI	100479	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE E	M3	564,57	
SINAPI	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	718,81	
SINAPI	100481	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	510,78	
SINAPI	100483	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE E	M3	564,12	
SINAPI	100484	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE E	M3	511,87	
SINAPI	100485	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE E	M3	490,75	
SINAPI	100486	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	639,20	
SINAPI	100487	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, P	M3	411,51	
SINAPI	100488	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	432,93	
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	442,98	
SINAPI	100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	390,83	
SINAPI	100491	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	592,71	
SINAPI	100492	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	510,49	
SINAPI	92121	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015	M3	34,68	
SINAPI	92122	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015	M3	58,96	
SINAPI	92123	ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015	M3	67,60	
SINAPI	100195	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	0,90	
SINAPI	100196	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	1,50	
SINAPI	100197	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	2,25	
SINAPI	100198	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	0,31	
SINAPI	100199	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	0,37	
SINAPI	100200	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	0,46	
SINAPI	100201	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	0,91	
SINAPI	100202	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	1,07	
SINAPI	100203	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	1,26	
SINAPI	100204	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PALETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	0,11	
SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1.679,65	
SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1.214,10	
SINAPI	100207	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	486,67	
SINAPI	100208	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	22,22	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100209	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	11,11	
SINAPI	100210	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	20,47	
SINAPI	100211	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	7,90	
SINAPI	100212	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_0	UNXKM	8,72	
SINAPI	100213	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/	UNXKM	3,13	
SINAPI	100214	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	4,81	
SINAPI	100215	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/20	UNXKM	4,12	
SINAPI	100216	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/	UNXKM	1,11	
SINAPI	100217	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	3,06	
SINAPI	100218	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_(	UNXKM	2,09	
SINAPI	100219	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF	UNXKM	0,45	
SINAPI	100220	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	31,92	
SINAPI	100221	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	36,18	
SINAPI	100222	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	13,70	
SINAPI	100223	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	6,41	
SINAPI	100224	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	3,06	
SINAPI	100225	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019	LXKM	2,50	
SINAPI	100226	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019	LXKM	0,78	
SINAPI	100227	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019	LXKM	1,16	
SINAPI	100228	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019	LXKM	0,29	
SINAPI	100229	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	0,01	
SINAPI	100230	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	0,02	
SINAPI	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	0,04	
SINAPI	100232	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019	UN	0,42	
SINAPI	100233	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019	UN	0,21	
SINAPI	100234	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	M2	0,63	
SINAPI	100235	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019	L	0,04	
SINAPI	100236	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	3,18	
SINAPI	100237	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/201	MXKM	3,81	
SINAPI	100238	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	6,11	
SINAPI	100239	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	7,63	
SINAPI	100240	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	4,58	
SINAPI	100241	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_	MXKM	7,63	
SINAPI	100242	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF	MXKM	22,56	
SINAPI	100243	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	3,66	
SINAPI	100244	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_0	MXKM	4,58	
SINAPI	100245	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_	MXKM	9,16	
SINAPI	100246	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM	MXKM	3,05	
SINAPI	100247	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM	MXKM	3,81	
SINAPI	100248	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM	MXKM	15,04	
SINAPI	100249	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNID	MXKM	3,05	
SINAPI	100250	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU	MXKM	5,09	
SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU	MXKM	15,04	
SINAPI	100252	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU	MXKM	22,56	
SINAPI	100253	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU	MXKM	30,08	
SINAPI	100254	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU	MXKM	45,13	
SINAPI	100255	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	15,27	
SINAPI	100256	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	10,18	
SINAPI	100257	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	6,11	
SINAPI	100258	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	15,27	
SINAPI	100259	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	30,08	
SINAPI	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	9,91	
SINAPI	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	6,23	
SINAPI	100262	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	3,86	
SINAPI	100263	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2	KGXKM	2,47	
SINAPI	100264	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	45,06	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100265	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019	M2	0,94	
SINAPI	100266	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	95,76	
SINAPI	100267	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	1,89	
SINAPI	100268	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (U	UNXKM	95,76	
SINAPI	100269	TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIM	UN	1,89	
SINAPI	100270	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COI	UNXKM	71,78	
SINAPI	100271	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	71,82	
SINAPI	100272	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	M2	1,42	
SINAPI	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	3,74	
SINAPI	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	31,93	
SINAPI	100275	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	20,65	
SINAPI	100276	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM	M2XKM	37,68	
SINAPI	100277	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL,	M2XKM	1,94	
SINAPI	100278	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	45,82	
SINAPI	100279	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	0,88	
SINAPI	100280	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	21,04	
SINAPI	100281	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	3,74	
SINAPI	100282	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	179,42	
SINAPI	100283	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	28,98	
SINAPI	100284	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	10,94	
SINAPI	100285	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	48,20	
SINAPI	100286	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	15,71	
SINAPI	100287	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	15,04	
SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	0,61	
SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,38	
SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	6,16	
SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	12,77	
SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	0,98	
SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1,86	
SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	4,41	
SINAPI	99809	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	6,78	
SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	8,43	
SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	4,05	
SINAPI	99812	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1,30	
SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1,10	
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2,20	
SINAPI	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	9,46	
SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	10,07	
SINAPI	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	5,79	
SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	5,79	
SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	19,29	
SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	2,14	
SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	3,31	
SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	1,15	
SINAPI	99823	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	2,54	
SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	M2	2,80	
SINAPI	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	3,90	
SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1,77	
SINAPI	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES M		76,17	
SINAPI	97011	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES M		58,04	
SINAPI	97012	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES M		48,98	
SINAPI	97013	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES CC M		98,24	
SINAPI	97014	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES CC M		73,08	
SINAPI	97015	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES CC M		60,36	
SINAPI	97016	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM A M		67,88	
SINAPI	97017	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 I M		50,60	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97018	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM AI	M	41,64	
SINAPI	97031	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE	M	104,13	
SINAPI	97032	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE	M	63,74	
SINAPI	97033	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE	M	145,53	
SINAPI	97034	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE	M	83,39	
SINAPI	97039	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017	M2	45,57	
SINAPI	97040	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017	M2	17,02	
SINAPI	97041	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017	M2	305,83	
SINAPI	97046	PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017	M2	0,39	
SINAPI	97047	PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017	M2	0,14	
SINAPI	97048	PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017	M2	0,11	
SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	28,55	
SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	6,65	
SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE AND	M2	11,14	
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,67	
SINAPI	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	7,29	
SINAPI	97066	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M2	94,34	
SINAPI	97067	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/201	M	809,74	
SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	131,43	
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	64,06	
SINAPI	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	196,21	
SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	120,43	
SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	53,52	
SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	643,74	
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	187,81	
SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	299,81	
SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	87,47	
SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,79	
SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2,92	
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,54	
SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,22	
SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,77	
SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,52	
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,16	
SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,18	
SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,98	
SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,14	
SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,27	
SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,06	
SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,19	
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,65	
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,49	
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,97	
SINAPI	97648	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,28	
SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,93	
SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,57	
SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	93,39	
SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	211,73	
SINAPI	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	140,12	
SINAPI	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	178,85	
SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	34,67	
SINAPI	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	323,81	
SINAPI	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	641,83	
SINAPI	97658	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	215,34	
SINAPI	97659	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	300,63	
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,79	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,85	
SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,58	
SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14,53	
SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,80	
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,15	
SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,59	
SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	225,43	
SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	111,77	
SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,37	
SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,47	
SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	0,65	
SINAPI	104794	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,15	
SINAPI	104795	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,61	
SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	14,49	
SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	18,13	
SINAPI	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,11	
SINAPI	104799	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,86	
SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,16	
SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE F(	M2	15,58	
SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUS	M2	10,37	
SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5,04	
SINAPI	95967	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	140,68	
SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	18,54	
SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	62,13	
SINAPI	99060	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	170,57	
SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	113,18	
SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	2,69	
SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	5,65	
SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,92	
SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,24	
SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,78	
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/20	M3XKM	1,01	
SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,79	
SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,41	
SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/20	M3XKM	0,88	
SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,16	
SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,88	
SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/202(	TXKM	0,67	
SINAPI	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,85	
SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,60	
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/202(	TXKM	0,59	
SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,37	
SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,05	
SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/20	M3XKM	0,77	
SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,59	
SINAPI	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,37	
SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/202(	TXKM	0,48	
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,56	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,19	
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,88	
SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,72	
SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,49	
SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,25	
SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,88	
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,36	
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,08	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/202	M3XKM	1,24	
SINAPI	100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,26	
SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,72	
SINAPI	100939	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,67	
SINAPI	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,69	
SINAPI	100941	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,17	
SINAPI	100942	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,15	
SINAPI	100943	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4,43	
SINAPI	100944	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,80	
SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,93	
SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,52	
SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,32	
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,92	
SINAPI	100949	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,97	
SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE	TXKM	3,70	
SINAPI	100951	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	3,19	
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	2,95	
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PA	TXKM	1,17	
SINAPI	100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UN	TXKM	8,82	
SINAPI	100955	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,08	
SINAPI	100956	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,41	
SINAPI	100957	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,04	
SINAPI	100958	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,62	
SINAPI	100959	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,11	
SINAPI	100960	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,77	
SINAPI	100961	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,26	
SINAPI	100962	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,98	
SINAPI	100963	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,17	
SINAPI	100964	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,05	
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A	M3	9,09	
SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7	M3	8,77	
SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7	M3	8,73	
SINAPI	100965	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2(	TXKM	1,82	
SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM	TXKM	1,56	
SINAPI	100969	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/20	TXKM	2,39	
SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM	TXKM	2,03	
SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM	TXKM	1,45	
SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDEN	TXKM	0,56	
SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM	TXKM	1,89	
SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDEN	TXKM	0,76	
SINAPI	101019	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	611,42	
SINAPI	101479	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	178,14	
SINAPI	102568	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021	T	303,47	
SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7	M3	8,55	
SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA I	M3	7,92	
SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	M3	7,15	
SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	M3	6,77	
SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	M3	6,40	
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DE	M3	9,65	
SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DI	M3	9,24	
SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DI	M3	9,16	
SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DI	M3	8,96	
SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,81	
SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,37	
SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,59	
SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,20	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A	T	6,06	
SINAPI	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7	T	5,84	
SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7	T	5,84	
SINAPI	100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7	T	5,69	
SINAPI	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA I	T	5,27	
SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	T	4,74	
SINAPI	100995	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	T	4,51	
SINAPI	100996	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	T	4,24	
SINAPI	100997	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DE	T	6,44	
SINAPI	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DI	T	6,16	
SINAPI	100999	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DI	T	6,13	
SINAPI	101000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DI	T	5,97	
SINAPI	101001	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	5,21	
SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	6,23	
SINAPI	101003	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	7,05	
SINAPI	101004	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	7,46	
SINAPI	101005	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	M3	19,31	
SINAPI	101006	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M3	21,48	
SINAPI	101007	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	M3	5,60	
SINAPI	101008	CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M3	5,68	
SINAPI	101009	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	44,67	
SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	28,13	
SINAPI	101013	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. A	T	47,65	
SINAPI	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	43,66	
SINAPI	101015	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	35,87	
SINAPI	101016	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_0	T	41,52	
SINAPI	101017	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	31,48	
SINAPI	101018	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	25,85	
SINAPI	101463	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	47,80	
SINAPI	101464	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	36,71	
SINAPI	101465	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	28,06	
SINAPI	101466	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	22,83	
SINAPI	101467	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	19,10	
SINAPI	101468	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	17,47	
SINAPI	101469	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	39,10	
SINAPI	101470	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	31,04	
SINAPI	101471	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	26,63	
SINAPI	101472	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	20,73	
SINAPI	101473	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	29,84	
SINAPI	101474	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	21,35	
SINAPI	101475	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	18,95	
SINAPI	101476	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	16,90	
SINAPI	101477	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	13,83	
SINAPI	101478	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	11,77	
SINAPI	101480	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	69,94	
SINAPI	101481	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	50,51	
SINAPI	101482	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	37,76	
SINAPI	101483	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	39,19	
SINAPI	101484	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	203,11	
SINAPI	101485	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	155,91	
SINAPI	101486	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	140,44	
SINAPI	101487	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	102,84	
SINAPI	101488	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	88,98	
SINAPI	101188	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/	M	6,47	
SINAPI	101189	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORN	M	65,08	
SINAPI	101190	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNEC	M	64,38	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101191	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALA	M	64,73	
SINAPI	101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORN	M	66,02	
SINAPI	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNEC	M	59,33	
SINAPI	101194	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALA	M	59,68	
SINAPI	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO	M	118,51	
SINAPI	101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO O	M	90,69	
SINAPI	101199	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FOI	M	91,56	
SINAPI	101200	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLA	M	63,62	
SINAPI	101201	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLA	M	77,41	
SINAPI	101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FAF	M	44,44	
SINAPI	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE , M	M	43,56	
SINAPI	101204	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MIS	M	43,91	
SINAPI	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E IN	M	44,44	
SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS CC	M2	164,93	
SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS CC	M2	176,94	
SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS CC	M2	199,03	
SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	45,90	
SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	73,57	
SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	137,06	
SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	393,40	
SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	2,34	
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	6,49	
SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	0,41	
SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAMÉ GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	165,38	
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	3,60	
SINAPI	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	26,26	
SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	16,91	
SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	66,53	
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	21,74	
SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	6.161,67	
SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEI	UN	6.490,16	
SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA	UN	4.882,59	
SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA	UN	5.247,24	
SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T	UN	2.631,04	
SINAPI	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERC	UN	4.080,65	
SINAPI	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T	UN	2.376,74	
SINAPI	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / A	UN	2.530,38	
SINAPI	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE	UN	1.949,11	
SINAPI	103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2.807,08	
SINAPI	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIR/	UN	2.192,48	
SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERC	UN	4.097,53	
SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T	UN	2.393,63	
SINAPI	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / A	UN	2.547,27	
SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE	UN	1.966,00	
SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2.823,97	
SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIR/	UN	2.301,01	
SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CO	UN	1.251,30	
SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SC	UN	1.339,95	
SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SC	UN	1.286,36	
SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO	M2	304,83	
SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	295,98	
SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3.068,38	
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF	M2	0,41	
SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	87,81	
SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	189,05	
SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	276,45	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	77,59	
SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	138,23	
SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	304,51	
SINAPI	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018	UN	130,01	
SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	357,72	
SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	914,47	
SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	1.450,71	
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,50	
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,38	
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,32	
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,59	
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,56	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,60	
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,23	
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,56	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,99	
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,95	
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,75	
SINAPI	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,32	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,50	
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,42	
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,39	
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,65	
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,30	
SINAPI	88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,26	
SINAPI	88258	CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,34	
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,21	
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,12	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,05	
SINAPI	88263	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,00	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,90	
SINAPI	88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,00	
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,66	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,86	
SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,23	
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,44	
SINAPI	88272	MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,06	
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,12	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,03	
SINAPI	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,51	
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,41	
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,36	
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,51	
SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,90	
SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,99	
SINAPI	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,70	
SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	
SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,13	
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,69	
SINAPI	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	
SINAPI	88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,83	
SINAPI	88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	
SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,23	
SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,45	
SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,08	
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,20	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,30	
SINAPI	88299	OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,06	
SINAPI	88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,06	
SINAPI	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	
SINAPI	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,72	
SINAPI	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,06	
SINAPI	88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,06	
SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,82	
SINAPI	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,38	
SINAPI	88308	PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,30	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,44	
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,70	
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,85	
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,70	
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,54	
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,89	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,77	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,59	
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,28	
SINAPI	88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,12	
SINAPI	88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,05	
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,04	
SINAPI	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,63	
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,05	
SINAPI	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,20	
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,62	
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,27	
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,93	
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,66	
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,70	
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,95	
SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,55	
SINAPI	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	94,38	
SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	99,48	
SINAPI	90770	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	106,22	
SINAPI	90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00	
SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,70	
SINAPI	90773	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,69	
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	49,08	
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	41,00	
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	98,02	
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	99,68	
SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	138,85	
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,32	
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,72	
SINAPI	93558	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.330,50	
SINAPI	93559	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9.066,76	
SINAPI	93560	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.442,25	
SINAPI	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8.605,59	
SINAPI	93562	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7.370,30	
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.611,37	
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.872,09	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	17.114,84	
SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.868,68	
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	17.404,01	
SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24.233,41	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16.510,42	
SINAPI	93570	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	17.398,99	
SINAPI	93571	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18.575,69	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7.175,61	
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11.407,55	
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10.631,43	
SINAPI	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	
SINAPI	95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95311	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,20	
SINAPI	95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	
SINAPI	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	
SINAPI	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,72	
SINAPI	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,35	
SINAPI	95318	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	
SINAPI	95319	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95321	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,20	
SINAPI	95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,23	
SINAPI	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,31	
SINAPI	95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,40	
SINAPI	95326	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	
SINAPI	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,31	
SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95331	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,36	
SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,06	
SINAPI	95333	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,99	
SINAPI	95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,03	
SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,44	
SINAPI	95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,45	
SINAPI	95339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,43	
SINAPI	95340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,31	
SINAPI	95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,32	
SINAPI	95342	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,34	
SINAPI	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	
SINAPI	95345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,68	
SINAPI	95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,12	
SINAPI	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,12	
SINAPI	95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	
SINAPI	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	
SINAPI	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,44	
SINAPI	95352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	
SINAPI	95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	
SINAPI	95355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,14	
SINAPI	95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	
SINAPI	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,30	
SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,30	
SINAPI	95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,31	
SINAPI	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	95362	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	
SINAPI	95365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	
SINAPI	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16	
SINAPI	95367	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,22	
SINAPI	95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	
SINAPI	95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	
SINAPI	95370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,31	
SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,45	
SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,36	
SINAPI	95373	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,33	
SINAPI	95374	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,36	
SINAPI	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,39	
SINAPI	95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,10	
SINAPI	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	
SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,37	
SINAPI	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	
SINAPI	95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,30	
SINAPI	95382	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95383	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,41	
SINAPI	95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,27	
SINAPI	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	
SINAPI	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	
SINAPI	95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	
SINAPI	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	
SINAPI	95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	
SINAPI	95391	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,26	
SINAPI	95392	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	
SINAPI	95393	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,68	
SINAPI	95394	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,79	
SINAPI	95395	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,84	
SINAPI	95396	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,90	
SINAPI	95397	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	
SINAPI	95398	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	
SINAPI	95399	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,18	
SINAPI	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	
SINAPI	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,83	
SINAPI	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,46	
SINAPI	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,49	
SINAPI	95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,08	
SINAPI	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,36	
SINAPI	95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,50	
SINAPI	95408	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	16,41	
SINAPI	95409	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	34,81	
SINAPI	95410	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	24,31	
SINAPI	95411	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,97	
SINAPI	95412	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	28,02	
SINAPI	95413	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	20,94	
SINAPI	95414	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	90,48	
SINAPI	95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	193,05	
SINAPI	95416	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	17,97	
SINAPI	95417	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	196,39	
SINAPI	95418	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	275,10	
SINAPI	95419	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	105,38	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	95420	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	111,18	
SINAPI	95421	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	118,86	
SINAPI	95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	110,44	
SINAPI	95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	180,16	
SINAPI	95424	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	66,97	
SINAPI	100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,29	
SINAPI	100290	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	
SINAPI	100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	
SINAPI	100293	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,25	
SINAPI	100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,86	
SINAPI	100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,78	
SINAPI	100299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,09	
SINAPI	100300	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,62	
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,91	
SINAPI	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,62	
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,37	
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,64	
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,20	
SINAPI	100310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	17,21	
SINAPI	100315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	144,36	
SINAPI	100316	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.680,33	
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10.690,52	
SINAPI	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,83	
SINAPI	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8.548,76	
SINAPI	100535	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,86	
SINAPI	100536	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	114,37	
SINAPI	101286	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	29,61	
SINAPI	101287	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	95,80	
SINAPI	101288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	29,61	
SINAPI	101289	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	26,60	
SINAPI	101290	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	37,90	
SINAPI	101291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	29,61	
SINAPI	101292	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	28,46	
SINAPI	101293	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,32	
SINAPI	101294	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,24	
SINAPI	101295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	34,01	
SINAPI	101296	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	46,16	
SINAPI	101297	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	37,32	
SINAPI	101298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	29,61	
SINAPI	101299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	37,90	
SINAPI	101300	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	26,58	
SINAPI	101301	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	30,14	
SINAPI	101302	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	31,62	
SINAPI	101303	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	114,40	
SINAPI	101304	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	41,37	
SINAPI	101305	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	53,03	
SINAPI	101307	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,32	
SINAPI	101308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	28,11	
SINAPI	101309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	37,90	
SINAPI	101310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	41,37	
SINAPI	101311	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,32	
SINAPI	101312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	48,02	
SINAPI	101313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	139,97	
SINAPI	101314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	130,52	
SINAPI	101315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	136,26	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	58,13	
SINAPI	101320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	24,29	
SINAPI	101322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,32	
SINAPI	101323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	59,43	
SINAPI	101324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	17,06	
SINAPI	101325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	46,01	
SINAPI	101326	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	12,57	
SINAPI	101327	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	17,72	
SINAPI	101328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	20,42	
SINAPI	101329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	57,36	
SINAPI	101330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	41,37	
SINAPI	101331	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	42,87	
SINAPI	101332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	13,67	
SINAPI	101333	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	31,90	
SINAPI	101334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	103,85	
SINAPI	101336	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	59,21	
SINAPI	101337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	21,35	
SINAPI	101338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	23,77	
SINAPI	101339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	21,88	
SINAPI	101340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	19,84	
SINAPI	101341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	18,58	
SINAPI	101342	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	21,88	
SINAPI	101343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	40,48	
SINAPI	101344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	39,90	
SINAPI	101345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	41,27	
SINAPI	101346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	22,52	
SINAPI	101347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,56	
SINAPI	101348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	20,27	
SINAPI	101349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	30,25	
SINAPI	101350	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	30,25	
SINAPI	101351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	21,88	
SINAPI	101352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	21,88	
SINAPI	101353	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	22,27	
SINAPI	101355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	30,25	
SINAPI	101356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	41,37	
SINAPI	101357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	59,43	
SINAPI	101358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	47,50	
SINAPI	101359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	43,81	
SINAPI	101360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	47,50	
SINAPI	101361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	51,68	
SINAPI	101363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	33,19	
SINAPI	101364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	48,88	
SINAPI	101365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	37,38	
SINAPI	101366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	40,28	
SINAPI	101367	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,32	
SINAPI	101368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	54,74	
SINAPI	101369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	35,58	
SINAPI	101370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	32,32	
SINAPI	101371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	34,01	
SINAPI	101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	13,13	
SINAPI	101374	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.735,42	
SINAPI	101375	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.798,17	
SINAPI	101376	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.510,33	
SINAPI	101377	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.401,85	
SINAPI	101378	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.996,21	
SINAPI	101379	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.735,42	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.574,99	
SINAPI	101381	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.035,82	
SINAPI	101382	ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.027,44	
SINAPI	101383	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.406,00	
SINAPI	101384	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.622,62	
SINAPI	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.097,79	
SINAPI	101386	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.510,33	
SINAPI	101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.743,71	
SINAPI	101388	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.366,76	
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.988,12	
SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.209,39	
SINAPI	101391	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.044,87	
SINAPI	101392	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.017,63	
SINAPI	101394	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.035,79	
SINAPI	101395	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.710,44	
SINAPI	101396	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.011,60	
SINAPI	101397	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.002,55	
SINAPI	101398	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.549,37	
SINAPI	101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.341,25	
SINAPI	101400	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.011,24	
SINAPI	101401	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7.176,89	
SINAPI	101402	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.477,70	
SINAPI	101407	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.035,82	
SINAPI	101408	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.062,93	
SINAPI	101409	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.222,32	
SINAPI	101410	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.596,55	
SINAPI	101411	LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.806,65	
SINAPI	101412	MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.711,15	
SINAPI	101413	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.011,60	
SINAPI	101414	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.175,00	
SINAPI	101415	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.118,27	
SINAPI	101416	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.310,83	
SINAPI	101417	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.258,44	
SINAPI	101418	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.343,97	
SINAPI	101419	MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.173,75	
SINAPI	101420	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.491,27	
SINAPI	101421	MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.330,31	
SINAPI	101422	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.645,61	
SINAPI	101424	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.869,00	
SINAPI	101425	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3.642,45	
SINAPI	101426	OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.872,60	
SINAPI	101427	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.583,50	
SINAPI	101428	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.270,81	
SINAPI	101429	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.077,32	
SINAPI	101430	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.583,50	
SINAPI	101431	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.714,94	
SINAPI	101432	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.355,76	
SINAPI	101433	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.463,23	
SINAPI	101434	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3.725,52	
SINAPI	101435	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.837,26	
SINAPI	101436	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.336,13	
SINAPI	101437	OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.864,91	
SINAPI	101438	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.864,91	
SINAPI	101439	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.583,50	
SINAPI	101440	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.583,50	
SINAPI	101441	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.643,05	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	101443	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.864,91	
SINAPI	101444	PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.044,87	
SINAPI	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.062,93	
SINAPI	101446	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.829,44	
SINAPI	101447	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.508,79	
SINAPI	101448	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.829,44	
SINAPI	101449	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.367,54	
SINAPI	101451	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.132,23	
SINAPI	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.389,06	
SINAPI	101453	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.754,83	
SINAPI	101454	SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.076,47	
SINAPI	101455	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.002,55	
SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8.766,38	
SINAPI	101457	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.171,78	
SINAPI	101458	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5.002,55	
SINAPI	101459	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.406,25	
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4.701,62	
SIURB - INSUMOS	**10000**	**ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO**		.	.
SIURB - INSUMOS	10008	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 40 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	25,73	25,73
SIURB - INSUMOS	10009	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 80 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	55,82	55,82
SIURB - INSUMOS	10010	CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=25 CM (ATÉ 20 TON)	M	40,21	40,21
SIURB - INSUMOS	10011	CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=32 CM (ATÉ 30 TON)	M	46,43	46,43
SIURB - INSUMOS	10012	CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=38 CM (ATÉ 40 TON)	M	53,91	53,91
SIURB - INSUMOS	10013	CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=45 CM (ATÉ 60 TON)	M	80,73	80,73
SIURB - INSUMOS	10017	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 25 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	16,12	16,12
SIURB - INSUMOS	10018	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 30 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	18,25	18,25
SIURB - INSUMOS	10019	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 35 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	22,34	22,34
SIURB - INSUMOS	10034	CORTE DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	174,66	174,66
SIURB - INSUMOS	10035	CORTE DE PERFIL DE ACO I - 12"	Un	199,75	199,75
SIURB - INSUMOS	10036	CORTE DE PERFIL DE ACO I - 15"	Un	208,16	208,16
SIURB - INSUMOS	10045	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	537,76	537,76
SIURB - INSUMOS	10046	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 12"	Un	631,35	631,35
SIURB - INSUMOS	10047	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 15"	Un	720,77	720,77
SIURB - INSUMOS	10060	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 17 CM - 20 T	Un	38,39	38,39
SIURB - INSUMOS	10061	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 20 CM - 30 T	Un	42,75	42,75
SIURB - INSUMOS	10062	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 23 CM - 40 T	Un	47,93	47,93
SIURB - INSUMOS	10063	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 28 CM - 60 T	Un	57,72	57,72
SIURB - INSUMOS	10064	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 33 CM - 70 T	Un	67,39	67,39
SIURB - INSUMOS	10070	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 25CM P/ ATÉ 25TF	M	38,85	38,85
SIURB - INSUMOS	10071	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 30CM P/ ATÉ 35TF	M	46,20	46,20
SIURB - INSUMOS	10072	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 35CM P/ ATÉ 50TF	M	57,25	57,25
SIURB - INSUMOS	10073	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 40CM P/ ATÉ 60TF	M	65,86	65,86
SIURB - INSUMOS	10074	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 50CM P/ ATÉ 100TF	M	73,67	73,67
SIURB - INSUMOS	10075	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 60CM P/ ATÉ 150TF	M	88,40	88,40
SIURB - INSUMOS	10098	BENTONITA FF - ENSACADA	Kg	2,48	2,48

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	10100	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=100MM PERFURADAS EM ROCHA - 10T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	482,09	482,09
SIURB - INSUMOS	10101	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=120MM PERFURADAS EM ROCHA - 15T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	594,34	594,34
SIURB - INSUMOS	10102	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=150MM PERFURADAS EM ROCHA - 25T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	638,45	638,45
SIURB - INSUMOS	10103	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=160MM PERFURADAS EM ROCHA - 35T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	649,35	649,35
SIURB - INSUMOS	10104	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=200MM PERFURADAS EM ROCHA - 50T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	769,96	769,96
SIURB - INSUMOS	10105	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=250MM PERFURADAS EM ROCHA - 80T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	872,74	872,74
SIURB - INSUMOS	10106	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=310MM PERFURADAS EM ROCHA - 100T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	1.012,30	1.012,30
SIURB - INSUMOS	10107	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=400MM PERFURADAS EM ROCHA - 130T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	1.223,61	1.223,61
SIURB - INSUMOS	10120	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=100MM PERFURADAS EM SOLO - 10T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	180,83	180,83
SIURB - INSUMOS	10121	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=120MM PERFURADAS EM SOLO - 15T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	213,20	213,20
SIURB - INSUMOS	10122	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=150MM PERFURADAS EM SOLO - 25T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	219,73	219,73
SIURB - INSUMOS	10123	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=160MM PERFURADAS EM SOLO - 35T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	226,50	226,50
SIURB - INSUMOS	10124	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=200MM PERFURADAS EM SOLO - 50T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	247,81	247,81
SIURB - INSUMOS	10125	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=250MM PERFURADAS EM SOLO - 80T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	271,70	271,70
SIURB - INSUMOS	10126	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=310MM PERFURADAS EM SOLO - 100T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	313,76	313,76
SIURB - INSUMOS	10127	EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ D=400MM PERFURADAS EM SOLO - 130T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES IDEAIS	M	394,90	394,90
SIURB - INSUMOS	**10500**	**AGLOMERANTES, AGREGADOS E MISTURAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	158,26
SIURB - INSUMOS	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	68,41
SIURB - INSUMOS	10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	157,47
SIURB - INSUMOS	10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	160,32
SIURB - INSUMOS	10505	ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	553,33
SIURB - INSUMOS	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	157,47
SIURB - INSUMOS	10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,88
SIURB - INSUMOS	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	0,67
SIURB - INSUMOS	10510	CAULIM COR BRANCA - PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHA MALHA 325	Kg	2,06	2,06
SIURB - INSUMOS	10511	GESSO PARA REVESTIMENTO	Kg	0,97	0,97
SIURB - INSUMOS	10512	MATERIAL FRESADO	Kg	0,00	0,00
SIURB - INSUMOS	10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	2,86
SIURB - INSUMOS	10516	REJUNTE ANTI-ÁCIDO (ALUMINOSO)	Kg	23,51	23,51
SIURB - INSUMOS	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,62
SIURB - INSUMOS	10520	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 10,0MPA	M3	399,55	399,55
SIURB - INSUMOS	10521	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 10,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	404,47	404,47
SIURB - INSUMOS	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	418,96
SIURB - INSUMOS	10523	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 15,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	424,12	424,12
SIURB - INSUMOS	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	439,31
SIURB - INSUMOS	10525	CONCRETO USINADO, BRITA 1,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	445,74
SIURB - INSUMOS	10526	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	445,74
SIURB - INSUMOS	10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	460,66
SIURB - INSUMOS	10528	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 25,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	466,33	466,33
SIURB - INSUMOS	10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	483,04

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	10530	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	488,98	488,98
SIURB - INSUMOS	10531	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 35,0MPA	M3	506,50	506,50
SIURB - INSUMOS	10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	512,74
SIURB - INSUMOS	10533	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 40,0MPA	M3	531,11	531,11
SIURB - INSUMOS	10534	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 40,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	538,88	538,88
SIURB - INSUMOS	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	450,72
SIURB - INSUMOS	10536	CONCRETO USINADO, CONSUMO 400 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 SLUMP 20 + OU- 2CM	M3	492,52	492,52
SIURB - INSUMOS	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	136,72
SIURB - INSUMOS	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	136,72
SIURB - INSUMOS	10544	PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	136,72
SIURB - INSUMOS	10545	PEDRA BRITADA NÚMERO 4	M3	142,70	142,70
SIURB - INSUMOS	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	160,56
SIURB - INSUMOS	10547	BRITA GRADUADA	M3	166,60	166,60
SIURB - INSUMOS	10548	PEDRA BRITADA 1/2	M3	132,64	132,64
SIURB - INSUMOS	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	157,40
SIURB - INSUMOS	10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	148,00
SIURB - INSUMOS	10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	158,86
SIURB - INSUMOS	10554	PEDRA BICA CORRIDA	M3	152,28	152,28
SIURB - INSUMOS	10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	139,71
SIURB - INSUMOS	10558	BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 4% EM PESO	M3	221,20	221,23
SIURB - INSUMOS	10561	ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	0,82
SIURB - INSUMOS	10562	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	1,02
SIURB - INSUMOS	10564	ARGAMASSA EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO	Kg	1,72	1,72
SIURB - INSUMOS	10565	ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE, ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, TÉRMICAS E VIBRAÇÕES, ARGAMASSA AC-III-E DA GAIL	Kg	5,64	5,64
SIURB - INSUMOS	10570	FÍLER PARA CONCRETO ASFÁLTICO - MALHA 325 ENSACADO (MATERIAL DE ENCHIMENTO)	Kg	1,00	1,00
SIURB - INSUMOS	10580	ALVENARIA DE TIJOLOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	1.001,39	1.061,87
SIURB - INSUMOS	10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	232,89
SIURB - INSUMOS	10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,73	295,73
SIURB - INSUMOS	10602	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	295,73	295,73
SIURB - INSUMOS	10603	CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	268,87
SIURB - INSUMOS	10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,93	326,93
SIURB - INSUMOS	10605	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	326,93	326,93
SIURB - INSUMOS	10606	CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,58	356,58
SIURB - INSUMOS	10607	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	410,55
SIURB - INSUMOS	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	410,55
SIURB - INSUMOS	10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	410,55
SIURB - INSUMOS	10610	CONCRETO FCK=20MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	374,14	374,14
SIURB - INSUMOS	10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	427,42
SIURB - INSUMOS	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	427,42
SIURB - INSUMOS	10613	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	427,42
SIURB - INSUMOS	10614	CONCRETO FCK=25MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	392,93	392,93

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	10615	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1	M3	445,53	445,53
SIURB - INSUMOS	10616	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 2	M3	445,53	445,53
SIURB - INSUMOS	10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	445,53
SIURB - INSUMOS	10618	CONCRETO FCK=30MPA C/ BRITA 1	M3	460,43	460,43
SIURB - INSUMOS	10619	CONCRETO FCK=30MPA C/ BRITA 2	M3	460,43	460,43
SIURB - INSUMOS	10620	CONCRETO FCK=30MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	460,43	460,43
SIURB - INSUMOS	10621	CONCRETO FCK=35MPA C/ BRITA 1	M3	480,51	480,51
SIURB - INSUMOS	10622	CONCRETO FCK=35MPA C/ BRITA 2	M3	480,51	480,51
SIURB - INSUMOS	10623	CONCRETO FCK=35MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	480,51	480,51
SIURB - INSUMOS	10624	CONCRETO FCK=40MPA C/ BRITA 1	M3	481,71	481,71
SIURB - INSUMOS	10625	CONCRETO FCK=40MPA C/ BRITA 2	M3	481,71	481,71
SIURB - INSUMOS	10626	CONCRETO FCK=40MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	481,71	481,71
SIURB - INSUMOS	10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	378,76
SIURB - INSUMOS	10628	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	773,10	797,82
SIURB - INSUMOS	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,59	723,32
SIURB - INSUMOS	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	726,78
SIURB - INSUMOS	10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,57	648,30
SIURB - INSUMOS	10632	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:4	M3	627,04	651,76
SIURB - INSUMOS	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,31	603,04
SIURB - INSUMOS	10634	ARGAMASSA DE CIMENTOCOM AREIA GROSSA 1:5	M3	581,78	606,50
SIURB - INSUMOS	10635	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:6	M3	547,93	572,66
SIURB - INSUMOS	10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	576,12
SIURB - INSUMOS	10637	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:7	M3	526,23	550,96
SIURB - INSUMOS	10638	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:7	M3	529,70	554,42
SIURB - INSUMOS	10639	ARGAMASSA DE CAL COM AREIA FINA 1:3	M3	569,95	589,73
SIURB - INSUMOS	10640	ARGAMASSA DE CAL COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	569,95	589,73
SIURB - INSUMOS	10641	ARGAMASSA DE CAL COM AREIA FINA 1:4	M3	516,27	536,05
SIURB - INSUMOS	10642	ARGAMASSA DE CAL COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	516,27	536,05
SIURB - INSUMOS	10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	780,46
SIURB - INSUMOS	10644	ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	642,55	667,28
SIURB - INSUMOS	10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	578,78
SIURB - INSUMOS	10646	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1,5:6	M3	791,64	816,36
SIURB - INSUMOS	10647	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	811,92
SIURB - INSUMOS	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	698,46
SIURB - INSUMOS	10649	ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:2:9	M3	640,27	665,00
SIURB - INSUMOS	**10700**	**ADITIVOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	10705	AGENTE DE CURA PARA CONCRETO	Kg	8,30	8,30
SIURB - INSUMOS	10710	ADITIVO PARA ASFALTO TIPO BETUDOPE OU SIMILAR	Kg	135,68	135,68
SIURB - INSUMOS	10715	ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO E INJEÇÕES DE CIMENTO	Kg	14,83	14,83
SIURB - INSUMOS	10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	5,72
SIURB - INSUMOS	10730	FIBRA DE POLIPROPILENO P/ CONCRETO DOSADO EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	27,55

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	10731	FIBRA DE CELULOSE PARA ASFALTO	Kg	12,78	12,78
SIURB - INSUMOS	**11000**	**FORMAS/ESCORAMENTO/ANDAIMES (MADEIRA)**		.	.
SIURB - INSUMOS	11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	11,45
SIURB - INSUMOS	11010	COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	46,09
SIURB - INSUMOS	11011	COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	41,17	41,17
SIURB - INSUMOS	11012	COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	52,55	52,55
SIURB - INSUMOS	11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	15,24
SIURB - INSUMOS	11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	24,24
SIURB - INSUMOS	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	27,98
SIURB - INSUMOS	11037	EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	87,32
SIURB - INSUMOS	11044	PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	2,00
SIURB - INSUMOS	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,19
SIURB - INSUMOS	11048	TUBO CILÍNDRICO DE PAPELÃO C/ REV. EXT. IMPERMEAB. E INTERN. C/ PAPEL ESPECIAL NÃO ADERENTE AO CONCR.- DIÂM DE 350MM	M	146,18	146,18
SIURB - INSUMOS	11050	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	32,82
SIURB - INSUMOS	11063	PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA	M	4,78	4,78
SIURB - INSUMOS	11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,62
SIURB - INSUMOS	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,37
SIURB - INSUMOS	11068	PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	2,61
SIURB - INSUMOS	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	12,22
SIURB - INSUMOS	**11200**	**ESCORAMENTO/ANDAIMES - ALUGUEL**		.	.
SIURB - INSUMOS	11202	ESCORAMENTO CONTÍNUO	M2	113,28	120,65
SIURB - INSUMOS	11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	24,28	24,28
SIURB - INSUMOS	11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	12,34
SIURB - INSUMOS	11235	TORRE METÁLICA ROHR ETEM T-28 (CIMBR.TUB.ENCAIX) PREÇO SEM FRETE	Kg / Mês	1,11	1,11
SIURB - INSUMOS	11240	VIGA METÁLICA V-18 - LOCAÇÃO PREÇO SEM FRETE	M / Mês	18,24	18,24
SIURB - INSUMOS	11245	VIGA METALICA V-7,5 - LOCAÇÃO PREÇO SEM FRETE	M / Mês	9,23	9,23
SIURB - INSUMOS	**11500**	**ARMADURAS PARA CONCRETO**		.	.
SIURB - INSUMOS	11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,45	7,45
SIURB - INSUMOS	11502	AÇO CA-25 - 6,3 MM - 1/4" - LISO	Kg	8,04	8,04
SIURB - INSUMOS	11503	AÇO CA-25 - 8,0 MM - 5/16" - LISO	Kg	7,89	7,89
SIURB - INSUMOS	11504	AÇO CA-25 - 10,0 MM - 3/8"- LISO	Kg	7,61	7,61
SIURB - INSUMOS	11505	AÇO CA-25 - 12,5 MM - 1/2" - LISO	Kg	7,32	7,32
SIURB - INSUMOS	11506	AÇO CA-25 - 16,0 MM - 5/8" - LISO	Kg	7,32	7,32
SIURB - INSUMOS	11507	AÇO CA-25 - 20,0 MM - 3/4" - LISO	Kg	7,32	7,32
SIURB - INSUMOS	11508	AÇO CA-25 - 25,0 MM - 1" - LISO	Kg	7,08	7,08
SIURB - INSUMOS	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,57	6,57
SIURB - INSUMOS	11511	AÇO CA-50 - 6,3 MM - 1/4" - NERVURADO	Kg	6,79	6,79
SIURB - INSUMOS	11512	AÇO CA-50 - 8,0 MM - 5/16" - NERVURADO	Kg	6,64	6,64
SIURB - INSUMOS	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	6,25
SIURB - INSUMOS	11514	AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO	Kg	6,61	6,61
SIURB - INSUMOS	11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	6,59

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	11516	AÇO CA-50 - 20,0 MM - 3/4" - NERVURADO	Kg	6,65	6,65
SIURB - INSUMOS	11517	AÇO CA-50 - 25,0 MM - 1" - NERVURADO	Kg	6,64	6,64
SIURB - INSUMOS	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,93
SIURB - INSUMOS	11521	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	6,91	6,91
SIURB - INSUMOS	11522	AÇO CA-60 - 5,0 MM	Kg	6,86	6,86
SIURB - INSUMOS	11523	AÇO CA-60 - 6,0MM	Kg	7,05	7,05
SIURB - INSUMOS	11524	AÇO CA-60 - 8,0MM	Kg	6,91	6,91
SIURB - INSUMOS	11530	TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	8,83
SIURB - INSUMOS	**12000**	**LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	12050	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H= 8CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	55,07	55,07
SIURB - INSUMOS	12051	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=10CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	69,57	69,57
SIURB - INSUMOS	12052	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=12CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	87,60	87,60
SIURB - INSUMOS	12053	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=15CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	115,05	115,05
SIURB - INSUMOS	12055	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=20CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	134,34	134,34
SIURB - INSUMOS	12057	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=25CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	179,55	179,55
SIURB - INSUMOS	**12500**	**VEDOS (TIJOLOS E BLOCOS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	12511	BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO COM MEDIDAS DE 60X30X15 CM	M2	130,69	130,69
SIURB - INSUMOS	12512	BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO COM MEDIDAS DE 60X30X20 CM	M2	168,85	168,85
SIURB - INSUMOS	12520	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	3,12
SIURB - INSUMOS	12522	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (14X19X39)CM	Un	3,91	3,91
SIURB - INSUMOS	12524	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	4,98
SIURB - INSUMOS	12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	3,91
SIURB - INSUMOS	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	4,98
SIURB - INSUMOS	12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	3,17
SIURB - INSUMOS	12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	4,51
SIURB - INSUMOS	12542	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	5,59
SIURB - INSUMOS	12547	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO - (14X19X39)CM	Un	3,10	3,10
SIURB - INSUMOS	12548	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO - (19X19X39)CM	Un	3,73	3,73
SIURB - INSUMOS	12550	TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	1,24
SIURB - INSUMOS	12560	TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	3,33
SIURB - INSUMOS	12570	TIJOLO DE VIDRO - CANELADO - 8X19X19CM	Un	26,50	26,50
SIURB - INSUMOS	12572	TIJOLO DE VIDRO - VENTILAÇÃO - 20X10X10CM	Un	35,19	35,19
SIURB - INSUMOS	12574	TIJOLO DE VIDRO - XADREZ - 19X19X8CM	Un	27,98	27,98
SIURB - INSUMOS	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	0,54
SIURB - INSUMOS	12601	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 8MPA	Un	4,58	4,58
SIURB - INSUMOS	12602	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 10MPA	Un	5,27	5,27
SIURB - INSUMOS	12603	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 12MPA	Un	5,60	5,60
SIURB - INSUMOS	12604	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 14MPA	Un	5,93	5,93
SIURB - INSUMOS	12611	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 8MPA	Un	6,41	6,41
SIURB - INSUMOS	12612	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 10MPA	Un	7,20	7,20
SIURB - INSUMOS	12613	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 12MPA	Un	7,37	7,37

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	12614	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 14MPA	Un	7,87	7,87
SIURB - INSUMOS	**13000**	**VEDOS (ELEMENTOS VAZADOS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	**13500**	**VEDOS (DIVISÓRIAS EM PLACAS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	13510	PLACA DE GRANILITE 30MM - DIVISÓRIA	M2	235,59	235,59
SIURB - INSUMOS	13512	PLACA DE GRANILITE 40MM - DIVISÓRIA	M2	260,60	260,60
SIURB - INSUMOS	13513	PLACA DE GRANILITE 50MM - DIVISÓRIA	M2	285,10	285,10
SIURB - INSUMOS	13514	ARDOSIA CINZA EM PLACA -POLIDA NOS 2 LADOS -ESPESSURA 30MM	M2	421,61	421,61
SIURB - INSUMOS	**13700**	**DIVISÓRIAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	13751	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	164,08	164,08
SIURB - INSUMOS	13752	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	152,32	152,32
SIURB - INSUMOS	13753	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/ FERRAGENS NECESS. P/COLOCAÇÃO)	M2	227,41	227,41
SIURB - INSUMOS	13754	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	179,51	179,51
SIURB - INSUMOS	13755	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/ FERRAGENS NECESS. P/COLOCAÇÃO)	M2	314,52	314,52
SIURB - INSUMOS	13756	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	176,81	176,81
SIURB - INSUMOS	13757	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	204,08	204,08
SIURB - INSUMOS	13758	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/ FERRAGENS NECESS. P/COLOCAÇÃO)	M2	254,72	254,72
SIURB - INSUMOS	13759	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/ FERRAGENS NECESS. P/COLOCAÇÃO)	M2	340,15	340,15
SIURB - INSUMOS	13760	DIVISÓRIA DRYWALL CHAPA DE GESSO (VERDE), RESISTENTE A UMIDADE	M2	24,65	24,65
SIURB - INSUMOS	13761	DIVISÓRIA PLACA DE GESSO ACARTONADO TIPO STANDARD EST= 73 MM, ESPESSURA = 9,5 CM – M2	M2	140,34	140,34
SIURB - INSUMOS	**14000**	**MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO**		.	.
SIURB - INSUMOS	14005	ASFALTO OXIDADO TIPO III	Kg	11,11	11,11
SIURB - INSUMOS	14007	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA - COM APLICAÇÃO	M2	77,61	77,61
SIURB - INSUMOS	14008	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ENTERRADA - COM APLICAÇÃO	M2	77,66	77,66
SIURB - INSUMOS	14015	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA C/ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA C/TECIDO POLIÉSTER-2 CAMADAS DE ESTRUT- (FORN E APLIC MAT)	M2	138,24	138,24
SIURB - INSUMOS	14017	EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE (FORNEC. E APLICAÇÃO DO MATERIAL)	M2	115,31	115,31
SIURB - INSUMOS	14019	EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE (FORNEC. E APLICAÇÃO DO MATERIAL)	M2	131,33	131,33
SIURB - INSUMOS	14022	PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	80,05
SIURB - INSUMOS	14023	PRIMER PARA TINTA ANTI-PICHAÇÃO	L	24,58	24,58
SIURB - INSUMOS	14024	PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	L	26,39	26,39
SIURB - INSUMOS	14032	MEMBRANAS ASFÁLTICAS - 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	342,95	342,95
SIURB - INSUMOS	14034	MEMBRANAS ASFÁLTICAS - 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	422,69	422,69
SIURB - INSUMOS	14036	MEMBRANAS ASFÁLTICAS - 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	604,06	604,06
SIURB - INSUMOS	14037	MANTA ASFÁLTICA E=3MM C/ VÉU DE POLIÉSTER-COLADA A MAÇARICO (FORNECIMENTO DO MATERIAL E COLOCAÇÃO)	M2	125,32	125,32
SIURB - INSUMOS	14038	MANTA ASFÁLTICA E=4MM C/ VÉU DE POLIÉSTER-COLADA A MAÇARICO (FORNECIMENTO DO MATERIAL E COLOCAÇÃO)	M2	141,26	141,26
SIURB - INSUMOS	14039	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 4 MM ANTIRAIZ C/ VÉU DE POLIÉSTER (FORNECIMENTO DO MATERIAL E COLOCAÇÃO)	M2	141,95	141,95
SIURB - INSUMOS	14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	23,65
SIURB - INSUMOS	14042	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA	Kg	4,54	4,54
SIURB - INSUMOS	14043	IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE Á BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, COR BRANCA, CONSUMO 2 A 3,5 KG/M2	Kg	18,86	18,86
SIURB - INSUMOS	14044	IMPERMEABILIZANTE Á BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS SINTÉTICOS, MOMOCOMPONENTE, NA COR PRETA, PARA MOLDAGEM	Kg	20,97	20,97
SIURB - INSUMOS	**14500**	**MATERIAIS PARA ISOTERMIA**		.	.
SIURB - INSUMOS	14530	PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP=50 MM - TIPO "P1"	M2	22,57	22,57

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	14550	MASSA BETUMINOSA - ADESIVO P/ PLACAS TERMO-ACÚSTICAS FRIO ASFALTO	Kg	19,08	19,08
SIURB - INSUMOS	**15000**	**JUNTAS DE DILATAÇÃO**		.	.
SIURB - INSUMOS	15005	MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 012	M	48,21	48,21
SIURB - INSUMOS	15010	MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 022	M	96,87	96,87
SIURB - INSUMOS	15030	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - MC	L	162,83	162,83
SIURB - INSUMOS	15040	MASTIQUE A BASE DE SILICONE	L	92,21	92,21
SIURB - INSUMOS	15056	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	7,67	7,67
SIURB - INSUMOS	15057	BARRA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4"	M	14,10	14,10
SIURB - INSUMOS	15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	7,14
SIURB - INSUMOS	15073	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ0411M (4X15MM) MOV. MÁX. DE -2 A +2MM	M	37,56	37,56
SIURB - INSUMOS	15074	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2027M (20X35MM) MOV. MÁX. DE -10 A +10MM	M	164,00	164,00
SIURB - INSUMOS	15076	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ6080VV (60X90MM) MOV. MÁX. DE -30 A +30MM	M	1.120,88	1.120,88
SIURB - INSUMOS	15077	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ99120VV (100X140MM) MOV. MÁX. DE -50 A +50MM	M	1.401,64	1.401,64
SIURB - INSUMOS	15090	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ5070VV (50X80MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -20 A +30MM	M	1.062,67	1.062,67
SIURB - INSUMOS	15091	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2540VV (25X50MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -10 A +15MM	M	560,65	560,65
SIURB - INSUMOS	15092	FORNEC. E COLOC.- JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ3550VV (35X60MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -15 A +20MM	M	960,00	960,00
SIURB - INSUMOS	**15500**	**ESTRUTURAS PARA COBERTURA**		.	.
SIURB - INSUMOS	15505	ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	15,36	15,83
SIURB - INSUMOS	15506	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	2,06	2,25
SIURB - INSUMOS	15510	MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,25	6.416,25
SIURB - INSUMOS	15512	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	2,94	3,22
SIURB - INSUMOS	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	46,20
SIURB - INSUMOS	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	61,60
SIURB - INSUMOS	15520	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	15,90
SIURB - INSUMOS	15525	RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	3,90
SIURB - INSUMOS	**16000**	**TELHAS E DOMOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	16005	DOMO DE ACRÍLICO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO 1,05 X 1,05 M	M2	739,41	739,41
SIURB - INSUMOS	16010	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, INSTALADA	M2	554,59	554,59
SIURB - INSUMOS	16020	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	Un	3,82	3,82
SIURB - INSUMOS	16025	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	Un	3,09	3,09
SIURB - INSUMOS	16030	TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER PAULISTA (PLAN)	Un	3,59	3,59
SIURB - INSUMOS	16090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM	M2	28,09	28,09
SIURB - INSUMOS	16091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8MM	M2	52,93	52,93
SIURB - INSUMOS	16092	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL CRFS - E=8 MM LARG. ÚTIL 44 CM	M2	130,33	130,33
SIURB - INSUMOS	16093	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90 CM E=8 MM	M2	105,60	105,60
SIURB - INSUMOS	16411	TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZOIDAL E=0.5 MM H= ATÉ 40 MM	M2	61,39	61,39
SIURB - INSUMOS	16412	TELHA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM - H= 17/18 MM REV. B	M2	65,35	65,35
SIURB - INSUMOS	16413	TELHA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL DUPLA E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - REV.B	M2	141,35	141,35
SIURB - INSUMOS	16414	TELHA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0.5MM - H=40MM PINTURA ELETROSTÁTICA 2 FACES - REV. B	M2	70,10	70,10
SIURB - INSUMOS	16416	TELHA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM - H= 17/18 MM PINTURA ELETROST. 2 FACES - REV.B	M2	52,27	52,27
SIURB - INSUMOS	16417	TELHA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL DUPLA E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	160,60	160,60

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	16418	TELHA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL DUPLA E=0,8MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	271,31	271,31
SIURB - INSUMOS	16420	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA,TRAPEZOIDAL 40-ESP. 0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	128,76	128,76
SIURB - INSUMOS	16430	CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B	M	66,81	66,81
SIURB - INSUMOS	16431	CUMEEIRA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5MM - H= 17/18MM - L=0.60M	M	59,39	59,39
SIURB - INSUMOS	16432	CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B - PINT.BR 2 FACES	M	83,16	83,16
SIURB - INSUMOS	16433	CUMEEIRA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5MM - H= 17/18MM - L=0.60M PINTURA ELETROSTÁTICA 2 FACES - REV. B	M	65,74	65,74
SIURB - INSUMOS	**16500**	**TELHAS (ELEMENTOS DE ARREMATE)**		.	.
SIURB - INSUMOS	16508	CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 1,10 X 0,60 M	Un	59,00	59,00
SIURB - INSUMOS	16509	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZ. 44CM	Un	39,60	39,60
SIURB - INSUMOS	16510	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZ. 90CM	Un	202,68	202,68
SIURB - INSUMOS	16530	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO NORMAL E=0.8MM - P/ TELHA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL - COMPRIMENTO = 1072 MM / 1345 MM	Un	92,36	92,36
SIURB - INSUMOS	16531	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO NORMAL E=0.8MM - P/ TELHA TRAPEZOIDAL ACABAMENTO NATURAL - COMPRIMENTO = 1056 MM / 1265 MM	Un	91,43	91,43
SIURB - INSUMOS	16532	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO SHED E=0.8MM - P/ TELHA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL	Un	102,18	102,18
SIURB - INSUMOS	16533	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO SHED E=0.8MM - P/ TELHA TRAPEZOIDAL ACABAMENTO NATURAL	Un	101,15	101,15
SIURB - INSUMOS	16534	CUMEEIRA DE BARRO TIPO UNIVERSAL	Un	3,46	3,46
SIURB - INSUMOS	16554	PINGADEIRA PLÁST. P/ TELHA ESTR. TRAPEZ. CRFS L= 44/49 CM 230 MM	Un	1,28	1,28
SIURB - INSUMOS	16556	PINGADEIRA PLÁST. P/ TELHA ESTRUT. TRAPEZOIDAL CRFS L=90CM 115 MM	Un	0,71	0,71
SIURB - INSUMOS	16560	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTR. TRAPEZOIDAL CRFS 44 CM	Un	4,45	4,45
SIURB - INSUMOS	16562	PLACA DE VENTILAÇÃO P/ TELHA DE FIBROC./CRFS CANALETE 90	Un	10,36	10,36
SIURB - INSUMOS	16568	PLACA DE VEDAÇÃO NERVURA - P/ TELHA DE FIBROCIMENTO/CRFS CANALETE 90	Un	3,22	3,22
SIURB - INSUMOS	16570	SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	M2	7,03	7,03
SIURB - INSUMOS	**17000**	**ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS E FERRAGENS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	17010	CONJUNTO DE VEDAÇÃO ELÁSTICA 5/16" - P/ FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,12
SIURB - INSUMOS	17016	FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	33,37	35,72
SIURB - INSUMOS	17020	FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	2,34
SIURB - INSUMOS	17039	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	0,86
SIURB - INSUMOS	17040	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABEÇA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES	Un	0,86	0,86
SIURB - INSUMOS	17041	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	0,50
SIURB - INSUMOS	17044	CONJUNTO DE FIXAÇÃO NIQUELADO PARA BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	7,01
SIURB - INSUMOS	17046	PARAFUSO C/ ROSCA SOBERBA DE FERRO GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/ VEDAÇÃO - 8 x 230MM	Un	2,24	2,24
SIURB - INSUMOS	17065	SUPORTE DE ABAS PARA TELHA ESTRUTURAL 90 (APOIO EM MADEIRA) SEM BASE	Un	34,16	34,16
SIURB - INSUMOS	**17500**	**ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PREGO/GRAMPOS ETC)**		.	.
SIURB - INSUMOS	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	11,04
SIURB - INSUMOS	17516	PREGO 13 X 18 COMUM - POLIDO - SEM CABEÇA	Kg	15,13	15,13
SIURB - INSUMOS	17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	17,06
SIURB - INSUMOS	17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	18,03
SIURB - INSUMOS	17530	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO TIPO POP N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	95,74
SIURB - INSUMOS	17545	GANCHO 8 X 350MM "L" - COM ROSCA E PORCA - PARA TELHA (SEM VEDAÇÃO)	Un	3,07	3,07
SIURB - INSUMOS	17550	GANCHO CHATO - 140 MM	Un	4,49	4,49
SIURB - INSUMOS	17555	HASTE DE ALUMÍNIO - 250MM X 5/16" - C/ ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	1,46
SIURB - INSUMOS	17560	TACO - CHUMBADOR DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) ESPESSURA 15 MM / LARGURA 50 MM / ALTURA 60 MM	Un	0,26	0,26

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	**17700**	**ARAMES**		.	.
SIURB - INSUMOS	17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	12,76
SIURB - INSUMOS	17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	14,50
SIURB - INSUMOS	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	19,26
SIURB - INSUMOS	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	13,42
SIURB - INSUMOS	17750	ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	14,05
SIURB - INSUMOS	17752	ARAME GALVANIZADO N. 8	Kg	14,08	14,08
SIURB - INSUMOS	17753	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR NATURAL	Un	25,05	25,05
SIURB - INSUMOS	17754	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR GRAFITE	Un	25,05	25,05
SIURB - INSUMOS	17755	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR CINZA	Un	25,05	25,05
SIURB - INSUMOS	17756	ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	31,53
SIURB - INSUMOS	**18000**	**FECHAMENTOS EXTERNOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	18035	TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	59,27
SIURB - INSUMOS	**19000**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	19005	BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO P/ ESTRUTURAS DE OBRAS ATÉ 80M3	M3	59,47	59,47
SIURB - INSUMOS	19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	36,12
SIURB - INSUMOS	19021	COLA EM PU (POLIURETANO) PARA TACO	Kg	26,57	26,57
SIURB - INSUMOS	19030	MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	25,68
SIURB - INSUMOS	19035	TELA TIPO DEPLOYER (UTILIZADA EM ALVENARIA / ESTUQUE)	M2	3,76	3,76
SIURB - INSUMOS	19036	TELA ESTRUTURANTE DE POLIÉSTER OU NYLON, EM MALHA 1 X 1 MM OU 2 X 2 MM	M2	7,38	7,38
SIURB - INSUMOS	19045	RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	5,07
SIURB - INSUMOS	19060	SARRAFO DE PINUS 1A. APARELHADA - 1 X 4(2,5 X 10CM)	M	4,38	4,38
SIURB - INSUMOS	19065	VIGOTA DE PEROBA DO NORTE 4 X 9,5 CM - APARELHADA (CUPIÚBA)	M	24,76	24,76
SIURB - INSUMOS	19070	COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	66,41
SIURB - INSUMOS	19510	ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS	Kg	148,21	148,21
SIURB - INSUMOS	19511	RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES PARA INJEÇÃO	Kg	148,21	148,21
SIURB - INSUMOS	**20400**	**QUADRAS E ACESSÓRIOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	20457	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,36	7,94
SIURB - INSUMOS	20459	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	9,14	9,83
SIURB - INSUMOS	20462	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	32,77	33,63
SIURB - INSUMOS	20463	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	41,85	42,83
SIURB - INSUMOS	20470	PISO FLEXÍVEL ESPORTE TÊNIS PORTÁTIL, 304MM X304MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACASMODULARES INTERCAMBIÁVEIS DE POLIPROPILENODE ALTO IMPA	M2	438,45	438,45
SIURB - INSUMOS	20471	PISO FLEXÍVEL ESPORTIVO PORTÁTIL EXTERNO,304MM X 304 MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACASMODULARES INTERCAMBIÁVEIS DE POLIPROPILENODE ALT	M2	438,45	438,45
SIURB - INSUMOS	20472	PISO FLEXÍVEL ESPORTIVO PORTÁTIL INTERNO, 304MMX 304MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACASMODULARES INTERCAMBIÁVEIS DE POLIPROPILENODE ALTO	M2	438,45	438,45
SIURB - INSUMOS	**21000**	**MADEIRAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	21051	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	4,59
SIURB - INSUMOS	21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	4,66
SIURB - INSUMOS	21054	GUARNIÇÃO EM PADRÃO IMBUIA - TIPO MEIA MOLDURA - 3 CM (UTILIZADA COMO ACABAMENTO P/ VISOR DE VIDRO EM PORTA)	M	54,32	54,32
SIURB - INSUMOS	21081	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 3 X 5 CM - BRUTO - (CUPIÚBA)	M	6,90	6,90
SIURB - INSUMOS	**22000**	**CONTENÇÕES**		.	.
SIURB - INSUMOS	22010	GABIÃO TIPO CAIXA, H=1,00M, MALHA 8X10, FIO 2,4MM - GALV. E PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	368,92	368,92

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	22015	GABIÃO TIPO CAIXA, H=1,00M, MALHA 8X10, FIO 2,7MM - GALV. (GAIOLA VAZIA)	M3	332,19	332,19
SIURB - INSUMOS	22020	GABIÃO TIPO CAIXA, H=0,50M, MALHA 8X10, FIO 2,7MM - GALV. (GAIOLA VAZIA)	M3	479,23	479,23
SIURB - INSUMOS	22030	GABIÃO TIPO CAIXA, H=0,50M, MALHA 8X10, FIO 2,4MM - PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	504,43	504,43
SIURB - INSUMOS	22040	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,17M, MALHA 6X8 , FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	164,74	164,74
SIURB - INSUMOS	22050	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	179,13
SIURB - INSUMOS	22060	GABIÃO TIPO SACO, D=0,65M -MALHA 8X10-FIO 2,4MM -REV. PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	393,11	393,11
SIURB - INSUMOS	22075	LAJE PRÉ-MOLD D=2,50M E=15CM P/ RESERV – FORN/MONT	Un	4.873,50	4.873,50
SIURB - INSUMOS	22076	LAJE PRÉ-MOLD D=2,50M E=8CM P/ RESERV – FORN/MONT	Un	3.331,00	3.331,00
SIURB - INSUMOS	**24000**	**DRENAGEM**		.	.
SIURB - INSUMOS	24105	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 7 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 6 KN/M	M2	3,68	3,68
SIURB - INSUMOS	24106	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 8 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 7 KN/M	M2	4,37	4,37
SIURB - INSUMOS	24107	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 9 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 8 KN/M	M2	5,18	5,18
SIURB - INSUMOS	24108	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 10 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 9 KN/M	M2	4,94	4,94
SIURB - INSUMOS	24109	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 14 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 12 KN/M	M2	7,18	7,18
SIURB - INSUMOS	24110	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	8,48
SIURB - INSUMOS	24111	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 21 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 19 KN/M	M2	11,14	11,14
SIURB - INSUMOS	24112	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 26 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 23 KN/M	M2	11,80	11,80
SIURB - INSUMOS	24113	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 31 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 27 KN/M	M2	16,70	16,70
SIURB - INSUMOS	24120	GEOMEMBRANA DE 1MM DE ESPESSURA DE PEAD	M2	24,07	24,07
SIURB - INSUMOS	24121	MANTA FORMADA PELA ASSOC. DE TECIDO TÉCN. DE POLIÉSTER C/ FILME DE POLIETILENO DE BAIXA INTENS, DE ACORDO C/NBR 12824	M2	20,86	20,86
SIURB - INSUMOS	24122	GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAM. POLIPROPILENO ASSOC. ÀS SUAS DS SUPERF.GEOT. NÃO TEC.	M2	31,44	31,44
SIURB - INSUMOS	24140	TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO D = 200 MM	M	35,19	35,19
SIURB - INSUMOS	**24300**	**TÚNEIS**		.	.
SIURB - INSUMOS	24309	CALANDRAGEM DAS CHAPAS,CORTE DOS FLANGES,PERFUR.EM KG DE CHAPA	KG	2,67	2,67
SIURB - INSUMOS	24310	FORMA METÁLICA PARA CONCRETAGEM DO REVEST. INTER.DE TÚNEL	UN	25.715,52	26.317,66
SIURB - INSUMOS	**24500**	**TUNNEL LINER**		.	.
SIURB - INSUMOS	24502	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=1.60M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	5.361,45	5.361,45
SIURB - INSUMOS	24504	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=1.80M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	6.122,64	6.122,64
SIURB - INSUMOS	24506	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.00M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	6.718,36	6.718,36
SIURB - INSUMOS	24508	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.20M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	7.446,46	7.446,46
SIURB - INSUMOS	24510	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.40M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.075,27	8.075,27
SIURB - INSUMOS	24512	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.60M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.803,37	8.803,37
SIURB - INSUMOS	24514	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.80M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	9.399,09	9.399,09
SIURB - INSUMOS	24516	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=3.00M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.127,19	10.127,19
SIURB - INSUMOS	24518	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=3.20M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.756,00	10.756,00
SIURB - INSUMOS	24520	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.00M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	7.884,43	7.884,43
SIURB - INSUMOS	24522	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.20M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.735,95	8.735,95
SIURB - INSUMOS	24524	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.40M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	9.461,32	9.461,32
SIURB - INSUMOS	24526	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.60M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.312,83	10.312,83
SIURB - INSUMOS	24528	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=2.80M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	11.038,20	11.038,20
SIURB - INSUMOS	24530	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=3.00M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	11.889,72	11.889,72

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	24532	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=3.20M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	12.615,09	12.615,09
SIURB - INSUMOS	24534	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=1.60M E E=2.50M	M	3.568,09	3.568,09
SIURB - INSUMOS	24536	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=1.80M E E=2.50M	M	4.074,53	4.074,53
SIURB - INSUMOS	24538	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.00M E E=2.50M	M	4.488,89	4.488,89
SIURB - INSUMOS	24540	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.20M E E=2.50M	M	4.995,33	4.995,33
SIURB - INSUMOS	24542	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.40M E E=2.50M	M	5.386,67	5.386,67
SIURB - INSUMOS	24544	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.60M E E=2.50M	M	5.847,07	5.847,07
SIURB - INSUMOS	24546	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.80M E E=2.50M	M	6.238,41	6.238,41
SIURB - INSUMOS	24548	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=3.00M E E=2.50M	M	6.744,85	6.744,85
SIURB - INSUMOS	24550	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=3.20M E E=2.50M	M	7.159,21	7.159,21
SIURB - INSUMOS	24552	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.00M E E=3.20M	M	5.518,58	5.518,58
SIURB - INSUMOS	24554	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.20M E E=3.20M	M	6.113,95	6.113,95
SIURB - INSUMOS	24556	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.40M E E=3.20M	M	6.617,72	6.617,72
SIURB - INSUMOS	24558	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.60M E E=3.20M	M	7.213,09	7.213,09
SIURB - INSUMOS	24560	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.80M E E=3.20M	M	7.716,86	7.716,86
SIURB - INSUMOS	24562	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=3.00M E E=3.20M	M	8.312,23	8.312,23
SIURB - INSUMOS	24564	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=3.20M E E=3.20M	M	8.816,00	8.816,00
SIURB - INSUMOS	**25000**	**TIRANTES**		.	.
SIURB - INSUMOS	25010	ANCORAGEM COMPLETA ATIVA 12 FUROS - D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	669,20	669,20
SIURB - INSUMOS	25020	ANCORAGEM COMPLETA ATIVA 4 FUROS - D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	327,28	327,28
SIURB - INSUMOS	25030	ANCORAGEM COMPLETA ATIVA 6 FUROS - D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	481,52	481,52
SIURB - INSUMOS	25040	ANCORAGEM ATIVA 12 FIOS DE 5/8" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	1.790,56	1.790,56
SIURB - INSUMOS	25100	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 50MM	M	14,80	14,80
SIURB - INSUMOS	25110	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 65MM	M	18,00	18,00
SIURB - INSUMOS	25120	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 45MM	M	18,15	18,15
SIURB - INSUMOS	25130	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 75MM	M	25,10	25,10
SIURB - INSUMOS	25200	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	11,15
SIURB - INSUMOS	25210	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=15.2 MM	Kg	11,15	11,15
SIURB - INSUMOS	25221	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.73)	%	20,55	21,39
SIURB - INSUMOS	25222	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.62)	%	24,74	25,58
SIURB - INSUMOS	25223	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.63)	%	22,01	22,85
SIURB - INSUMOS	25228	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.64)	%	20,66	21,50
SIURB - INSUMOS	**26800**	**FIXAÇÕES**		.	.
SIURB - INSUMOS	26862	BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1 1/2" X 3/16"	UN	19,20	19,86
SIURB - INSUMOS	26864	BARRA ROSCADA GALV. 1/4" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO GALV	M	4,71	4,71
SIURB - INSUMOS	26865	BARRA CHATA DE FERRO 1.1/2" X 3/16" - GALV. A FOGO	M	17,16	17,16
SIURB - INSUMOS	**27500**	**TELA**		.	.
SIURB - INSUMOS	27534	TELA DE AÇO INOX 430 - PERFURADA - ESPESSURA 1,6 MM DIÂMETRO DO FURO 17 MM	M2	200,15	200,15
SIURB - INSUMOS	27540	TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	7,86
SIURB - INSUMOS	28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	47,19
SIURB - INSUMOS	28010	NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	38,84

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	28082	FELTRO PARA QUADRO DE MADEIRA	M2	9,44	9,44
SIURB - INSUMOS	28090	FITA ANTIDERRAPANTE; FAIXA C/L=5CM E=2MM	M	7,23	7,23
SIURB - INSUMOS	28091	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (20X3CM) (FAIXA DE BORDA DE ESCADA) ADESIVADA	Un	4,78	4,78
SIURB - INSUMOS	**30000**	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		.	.
SIURB - INSUMOS	30010	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 1 FOLHA	CJ	567,00	567,00
SIURB - INSUMOS	30014	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 2 FOLHAS	CJ	541,10	541,10
SIURB - INSUMOS	30016	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA COM BANDEIRA - ALTURA DOS UMBRAIS = 3 M CADA	CJ	467,14	467,14
SIURB - INSUMOS	30018	BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - PORTA 1 FOLHA	CJ	607,62	607,62
SIURB - INSUMOS	30020	BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - PORTA 2 FOLHAS	CJ	976,25	976,25
SIURB - INSUMOS	30022	BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - P/ PORTA COM BANDEIRA ALTURA DOS UMBRAIS = 3 M CADA	CJ	1.038,39	1.038,39
SIURB - INSUMOS	30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	9,03
SIURB - INSUMOS	30031	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 7,5 CM	M	13,12	13,12
SIURB - INSUMOS	30032	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 10 CM	M	15,04	15,04
SIURB - INSUMOS	30033	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 15 CM	M	28,17	28,17
SIURB - INSUMOS	30060	PORTA LISA 62 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	245,12	245,12
SIURB - INSUMOS	30061	PORTA LISA 72 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	251,49	251,49
SIURB - INSUMOS	30062	PORTA LISA 82 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	251,49	251,49
SIURB - INSUMOS	30063	PORTA LISA 92 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	299,16	299,16
SIURB - INSUMOS	30064	PORTA LISA 102 X 210 CM - ENCABEÇADA -COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	346,42	346,42
SIURB - INSUMOS	30071	PORTA LISA 62 X 210 CM - SÓLIDA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	397,85	397,85
SIURB - INSUMOS	30073	PORTA LISA 82 X 210 CM - SÓLIDA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	417,15
SIURB - INSUMOS	30074	PORTA LISA 92 X 210 CM - SÓLIDA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	462,15	462,15
SIURB - INSUMOS	30075	PORTA LISA 102 X 210 CM - SÓLIDA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	537,64	537,64
SIURB - INSUMOS	30076	PORTA LISA 82 X 165 CM, SÓLIDA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P PINTURA A ÓLEO/VERNIZ, E= 35 MM	Un	464,00	464,00
SIURB - INSUMOS	30087	PORTA VENEZIANA 92 X 210 CM CEDRO / IMBUIA / MOGNO	Un	1.025,26	1.025,26
SIURB - INSUMOS	30090	PORTA VENEZIANA 82 X 210 CM CEDRO / IMBUIA / MOGNO	Un	920,53	920,53
SIURB - INSUMOS	**30100**	**MADEIRAS DIVERSAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	51,95
SIURB - INSUMOS	30134	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	69,09
SIURB - INSUMOS	**30200**	**ARMÁRIOS E COMPLEMENTOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	30250	ARMÁRIO PARA CUMBUCAS (MM-13)	Un	2.327,28	2.327,28
SIURB - INSUMOS	30251	ARMÁRIO PARA CANECAS (MM-14)	Un	2.459,73	2.459,73
SIURB - INSUMOS	30252	ARMÁRIO PARA PRATOS (MM-15)	Un	2.565,78	2.565,78
SIURB - INSUMOS	**30400**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	30488	FAIXA DE ITAUBA 15 X 2CM - APARELHADA - CANTOS ARREDONDADOS	M	140,45	140,45
SIURB - INSUMOS	**30500**	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	30501	BATENTE EM CHAPA 14 (E=1.9MM) GALVANIZADA A FOGO E DOBRADA 38 X 35 X 22 MM	M	198,92	198,92
SIURB - INSUMOS	30502	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM- BASCUL- H=1,00M-C=1,20M PERFIL 25 -S/VIDROS -S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/ INSTAL.	M2	1.475,77	1.475,77
SIURB - INSUMOS	30504	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM- CORRER- H=1,20M-C=2,00M 2 FLS - PERFIL 25 - S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/ INSTAL.	M2	990,25	990,25
SIURB - INSUMOS	30506	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - FIXO -S/ VENT. PERMAN. H=1,00M- L=1,20M-PERF.30 -S/VIDR-S/COLOC-COMPL.PRONT.P/INST.	M2	596,38	596,38
SIURB - INSUMOS	30508	CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZADO-FIXO C/ VENTILAÇÃO PERMANENTE H=1,00 - L=1,10M	M2	877,99	877,99

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	30510	CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM -MAXIMAR-H=0,90M-L=1,20M LINHA 30 - S/VIDRO - S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/ INSTAL.	M2	940,42	940,42
SIURB - INSUMOS	30512	CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE - H=0,80M L=3X0,30M = 0,90M	M2	1.354,67	1.354,67
SIURB - INSUMOS	30516	CAIXILHO FE. PERF.FIXO- L=1,60M- H=0,75M- "T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-C/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	589,38	589,38
SIURB - INSUMOS	30518	CAIXILHO FE. PERF.FIXO- L=1,60M- H=1,50M- "T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-S/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	489,13	489,13
SIURB - INSUMOS	30520	CAIXILHO FE. PERF.BASC- L=1,10M- H=1,50M- "T" E "L""X1/8" B.CH.5/8"X3/16"- COMPL-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB. FUNDO ANTIOX.	M2	916,42	916,42
SIURB - INSUMOS	30522	CAIXILHO FERRO PERFILADO DE CORRER H=5X0,25 (1,25M) L=4X0,80 = 3,20M	M2	750,53	750,53
SIURB - INSUMOS	30524	CAIXILHO FERRO PERFILADO - MAXIMAR -H=0,90 - L=2X0,60=1,20M SEM BANDEIRA	M2	924,61	924,61
SIURB - INSUMOS	30526	CAIXILHO FERRO PERFILADO-PIVOTANTE H=0,80 + 2 X 0,30 =1,40M L=6X0,30=1,80M - COM BANDEIRA	M2	1.314,76	1.314,76
SIURB - INSUMOS	30528	CAIXILHO PERFIL CH 14 DOBRADA - BASC. L=0,8M - H=0,50M 2 BÁSC. - PRONTO P/INST- S/VIDRO- ACAB. FUND. ANTIOXID.	M2	1.346,58	1.346,58
SIURB - INSUMOS	30539	CAIXILHO PERFIL CH 14 DOBRADA -H=1,00M-L=1,20M -TIPO VENEZ. FIXO-C/VENT.PERM -COMPL- PRONT.P/INST- ACAB. FUND.ANTIOXID.	M2	1.089,50	1.089,50
SIURB - INSUMOS	30540	COLUNA MÓVEL / COLUNA DE CENTRO	M	207,89	207,89
SIURB - INSUMOS	30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,42	13,88
SIURB - INSUMOS	30543	ALUMÍNIO EXTRUDADO - TRABALHADO - ANODIZADO (P/UTILIZAÇÃO EM CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA)	Kg	96,02	96,02
SIURB - INSUMOS	30545	CAVALETE CENTRAL (P/ COLUNA MÓVEL CENTRAL DE PORTA DE ENROLAR)	Un	279,56	279,56
SIURB - INSUMOS	30549	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	87,29	90,27
SIURB - INSUMOS	30550	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	91,32	94,44
SIURB - INSUMOS	30551	GRADE DE FERRO ELETROFUNDIDO GALV. A FOGO -S/ PINTURA 25X2MM MALHA 65X132MM P/PROT. DE ESQUADRIA 1,00X1,20M - COMPRA 10UN	M2	274,22	274,22
SIURB - INSUMOS	30552	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - 1 FOLHA DE ABRIR H=2,1M-L=1,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-COMPL.C/BAT. PRON.P/ INST	M2	890,63	890,63
SIURB - INSUMOS	30554	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - 2 FOLHAS DE ABRIR H=2,1M-L=2,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-COMPL.C/BAT. PRON.P/ INST	M2	959,08	959,08
SIURB - INSUMOS	30556	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - 2 FOLHAS DE CORRER H=2,1M-L=2,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-COMPL.C/BAT. PRON.P/ INST	M2	987,32	987,32
SIURB - INSUMOS	30558	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA H=2,1M-L=1,0M - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA P/ INST.	M2	782,20	782,20
SIURB - INSUMOS	30560	PORTA CHAPA DE AÇO N.16	M2	801,38	801,38
SIURB - INSUMOS	30564	PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.14 - METADE VIDRO - 1 FOLHA DE ABRIR H=2,10M - L=1,02M-COMPL.C/BAT-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB. ANTIOX	M2	728,60	728,60
SIURB - INSUMOS	30569	PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.14 - TIPO VENEZIANA - 2 FOLHAS DE ABRIR H=2,10M - L=1,84M-COMPL-C/BAT-S/VIDR-PR.P/INST-ACAB.ANTIOX	M2	801,38	801,38
SIURB - INSUMOS	30570	PORTA DE ENROLAR - CHAPA ONDULADA N. 22 3,20X3,20M - ACAB. FUNDO ANTIOXID-C/ MECANISMO-C/ BATENTE-PRONTA P/ INSTAL.	M2	494,05	494,05
SIURB - INSUMOS	30572	PORTA DE ENROLAR-EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS-CHAPA 22 3,20X3,20M-ACAB.FUND. ANTIOX-C/ MECAN.-C/BAT-PRONT.P/INSTAL.	M2	472,81	472,81
SIURB - INSUMOS	30574	PORTA DE FE.PERFIL - CH.PRETA 14- 2 FOLHAS DE ABRIR - ALM. 1 LADO H=2,10M-L=2,04M - PRON.P/INST-C/BATENTE- S/VIDR-ACAB. C/ FUND.ANTIOX	M2	1.024,21	1.024,21
SIURB - INSUMOS	30578	PORTA EM FE.PERFIL - CH 16 - 2 FOLHAS DE ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-ACAB.C/FUND.ANTIOXID.	M2	619,51	619,51
SIURB - INSUMOS	30580	PORTA EM FE.PERFIL - CH 16 - 2 FOLHAS DE CORRER - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-ACAB.C/FUND.ANTIOXID.	M2	775,84	775,84
SIURB - INSUMOS	30582	PORTA EM FE.PERFIL - CH 16 - 1 FOLHA DE ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-ACAB.C/FUND.ANTIOXID.	M2	1.315,70	1.315,70
SIURB - INSUMOS	30584	PORTA EM FE.PERFIL. CH. PRETA 16 - 1 FOLHA DE ABRIR - DUPLA ALMOF. H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BAT-PR.P/INSTAL-ACAB.C/FUND.ANTIOX	M2	1.513,99	1.513,99
SIURB - INSUMOS	30590	TELA PARA PROTEÇÃO - ARAME N. 12 - MALHA 1/2 - ONDULADA	M2	138,12	138,12
SIURB - INSUMOS	30591	TELA TIPO MOSQUITEIRO GALVANIZADA - MALHA 14 - FIO 28	M2	44,74	44,74
SIURB - INSUMOS	30592	TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	95,53
SIURB - INSUMOS	30594	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS E FECH L320XP420XH1980	Un	696,53	696,53
SIURB - INSUMOS	30595	CHAPA DE AÇO N. 14 - CHAPA FINA QUENTE - PRETA (15,25 KG/M2)	Kg	10,36	10,36
SIURB - INSUMOS	**30600**	**PERFIS INDUSTRIALIZADOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	30601	BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 - GALVANIZADO / TOTAL=5,0M A FRIO, P/ PORTA DE 1 FOLHA S/ BANDEIRA	CJ	458,51	458,51
SIURB - INSUMOS	30602	BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 - GALVANIZADO / TOTAL=6,20M A FRIO, P/ PORTA DE 2 FOLHAS S/ BANDEIRA	CJ	568,56	568,56
SIURB - INSUMOS	30610	CHAPA DE AÇO E = 1/8" - SAE 1010/1020	Kg	9,00	9,00
SIURB - INSUMOS	30611	CHAPA DE AÇO E = 1/4" - SAE 1010/1020	Kg	8,91	8,91

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	30612	CHAPA GROSSA DE AÇO ASTM A-36 - 3/8"	Kg	10,59	10,59
SIURB - INSUMOS	30613	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	124,69	124,69
SIURB - INSUMOS	30615	FERRO CHATO 2" X 1/2"	Kg	7,79	7,79
SIURB - INSUMOS	30616	FERRO CHATO 3" X 3/4"	Kg	8,90	8,90
SIURB - INSUMOS	30617	FERRO CHATO 4" X 3/4"	Kg	9,11	9,11
SIURB - INSUMOS	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	10,94
SIURB - INSUMOS	30650	CONJUNTO DE BATENTES DE ALUMÍNIO - TOTAL 3,30 METROS P/ PORTA FIXADA EM DIVISÓRIA DE GRANILITE DE BANHEIRO	CJ	232,40	232,40
SIURB - INSUMOS	30670	PORTA CORTA-FOGO 90CM X 2,10M -ISOLAÇÃO 90MIN -C/ BATENTE	Un	1.495,46	1.495,46
SIURB - INSUMOS	30680	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7	Kg	10,84	10,84
SIURB - INSUMOS	30681	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0	Kg	11,04	11,04
SIURB - INSUMOS	30687	PERFIL DE AÇO I 15" - SOLDAD0	Kg	19,65	19,65
SIURB - INSUMOS	30688	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -N.PAT, C/APLIC DE FUNDO ANTICOR-S/PINT. DE AC	Kg	25,93	25,93
SIURB - INSUMOS	30689	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -PAT, C/APLIC DE FUNDO ANTICOR-S/PINT. DE ACAB	Kg	27,67	27,67
SIURB - INSUMOS	30690	PORTA CORTA-FOGO 105CM X 2,10M -ISOLAÇÃO 90MIN -C/ BATENTE	Un	1.516,71	1.516,71
SIURB - INSUMOS	**30700**	**GRADIS**		.	.
SIURB - INSUMOS	30701	GRADIL DE FERRO 1718X1650MM -FIO DE 5MM -GALV. A FOGO S/ PINTURA MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	211,30	211,30
SIURB - INSUMOS	30702	GRADIL DE FERRO 1718X1650MM -FIO DE 5MM -GALV.A FOGO, C/ACAB. EM PINT. ELETROST, MALHA DE 65X132MM,BARRA PORTANTE 25X2MM	M2	221,59	221,59
SIURB - INSUMOS	30740	PORTÃO DE FE. ELETROF. GALV. A FOGO- C/ 1 FOLHA DE ABRIR - S/ PINTURA MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	799,75	799,75
SIURB - INSUMOS	30741	PORTÃO DE FE. ELETROF. GALV. A FOGO- C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ PINT. ELETROST, MALHA 65X132MM - BARRA PORTANTE 25X2MM	M2	1.073,99	1.073,99
SIURB - INSUMOS	30742	PORTÃO DE FE. ELETROF. GALV. A FOGO- C/ 2 FOLHAS DE ABRIR S/ PINTURA - MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	735,46	735,46
SIURB - INSUMOS	30743	PORTÃO DE FE. ELETROF. GALV. A FOGO- C/ 2 FOLHAS DE ABRIR C/ACAB.PINT.ELETROST, MALHA 65X132MM, BARRA PORTANTE 25X2MM	M2	954,32	954,32
SIURB - INSUMOS	30744	PORTÃO DE FE. ELETROF. GALV. A FOGO- C/ 1 FOLHA DE CORRER SEM PINTURA - MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	864,55	864,55
SIURB - INSUMOS	30745	PORTÃO DE FE. ELETROF. GALV. A FOGO- C/ 2 FOLHAS DE CORRER C/ACAB.PINT.ELETROST, MALHA 65X132MM, BARRA PORTANTE 25X2MM	M2	1.308,43	1.308,43
SIURB - INSUMOS	30746	PORTÃO METÁLICO DE OBRA 5m, PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO	M2	396,07	396,07
SIURB - INSUMOS	30747	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15 M, PARA TABUME METÁLICO	M2	350,64	350,64
SIURB - INSUMOS	30750	DESPESA C/SOLDA, ESMERIL, LIXA E PINT-8% DA M.OBRA E MATERIAL (08.48)	%	999,26	1.042,14
SIURB - INSUMOS	**31000**	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	31006	CADEADO DE LATÃO - 35MM - TRAVA DUPLA - PESO MÍNIMO 140 GR	Un	27,87	27,87
SIURB - INSUMOS	31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	26,41
SIURB - INSUMOS	31014	DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO - 3" X 3" TIPO MÉDIO - SEM ANEL	Un	8,35	8,35
SIURB - INSUMOS	31018	ESPELHO RETANGULAR CROMADO -P/ FECHADURA CILINDRO	Par	118,74	118,74
SIURB - INSUMOS	31020	FECHADURA CILÍNDRICA COMPLETA, 55MM, ACAB. CROM. C/ACES.E GUARN: ROSETA, TESTA, CONTRA TESTA - TRÁFEGO INTENSO	Un	142,71	142,71
SIURB - INSUMOS	31022	FECHADURA CILINDRO - BICO DE PAPAGAIO - 22MM P/ PORTA DE CORRER	Un	284,05	284,05
SIURB - INSUMOS	31024	FECHADURA CILINDRO-CAIXA RASA 22 MM P/ PORTAS DE MONTANTE ESTREITO - ZAMACK	Un	311,42	311,42
SIURB - INSUMOS	31028	CONJUNTO EXTERNO CROMADO DE 55MM COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	351,81
SIURB - INSUMOS	31030	FECHADURA TIPO GORGE 55 MM - SOMENTE A LINGUETA - P/ PORTA INTERNA DE ABRIR (LATÃO CROMADO)	Un	91,31	91,31
SIURB - INSUMOS	31032	FECHADURA TIPO GORGE - 55MM - USO INTERNO - ZAMACK - TRÁFEGO INTENSO	Un	301,80	301,80
SIURB - INSUMOS	31038	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO 55MM - COMPLETA P/PORTA DE SANITÁRIO - ACABAMENTO CROMADO - TRÁFEGO INTENSO	Un	157,84	157,84
SIURB - INSUMOS	31042	FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA , LATÃO LAMINADO CROMADO ALT. 200 MM	Un	204,63	204,63
SIURB - INSUMOS	31044	FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA - LATÃO LAMINADO CROMADO ALT. 400 MM	Un	265,44	265,44
SIURB - INSUMOS	31045	RESPIRADOR DE LATÃO 10 CM	Un	19,33	19,33

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	31048	MAÇANETA EM ZAMAC P/ CONJUNTO DE FECHADURA CILINDRO	Par	206,75	206,75
SIURB - INSUMOS	31050	MOLA HIDRÁULICA AÉREA P/ FECHAMENTO DE PORTA - TIPO LEVE	Un	242,61	242,61
SIURB - INSUMOS	31052	MOLA HIDRÁULICA AÉREA P/ FECHAMENTO DE PORTA - TIPO PESADO	Un	312,40	312,40
SIURB - INSUMOS	31054	MOLA VAI-E-VEM DE TOPO	Un	531,19	531,19
SIURB - INSUMOS	31056	PORTA CADEADO 63 MM - AÇO ZINCADO	Un	3,61	3,61
SIURB - INSUMOS	31058	PORTA CADEADO 89 MM - AÇO ZINCADO	Un	7,98	7,98
SIURB - INSUMOS	31062	PUXADOR TIPO CONCHA - EM LATÃO CROMADO COM FURO	Un	14,57	14,57
SIURB - INSUMOS	31066	ROSETA ACABAMENTO CROMADO P/ FECHADURA CILINDRO	Par	19,33	19,33
SIURB - INSUMOS	31068	TARGETA DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO" - ZAMACK CROMADO	Un	163,37	163,37
SIURB - INSUMOS	31076	ALAVANCA EM ZAMACK P/ CAIXILHO BASCULANTE - SEM CAVALETE	Un	25,25	25,25
SIURB - INSUMOS	31078	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO - 5/8" X 3/16"	M	5,05	5,05
SIURB - INSUMOS	31090	TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60 MM	M	70,44	70,44
SIURB - INSUMOS	31091	ROLDANA DE NYLON - EIXO SIMPLES TIPO FERMAX - MODELO "RAN 02" OU SIMILAR - (P/ TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60)	Un	43,94	43,94
SIURB - INSUMOS	31092	PIVÔ GUIA RETO DE LATÃO DE 1/2"	Un	8,84	8,84
SIURB - INSUMOS	31094	TRILHO GUIA CANALETA DE ALUMÍNIO "U" DE 1/2" ESPESSURA 1/16"	M	8,01	8,01
SIURB - INSUMOS	31095	BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA (COM ATÉ 1,00M) SEM CHAVE	Un	1.264,01	1.264,01
SIURB - INSUMOS	31097	TRANCA TIPO TETRA SEM MAÇANETAS, SOMENTE COM ROSETA ACAB CROMADO	Un	67,82	67,82
SIURB - INSUMOS	**31100**	**ESCADAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	31166	ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO DP.01	M	141,95	145,53
SIURB - INSUMOS	31167	ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO COM GUARDA CORPO	M	356,71	365,70
SIURB - INSUMOS	31168	ESCADA COMPLEM. P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	118,29	121,27
SIURB - INSUMOS	**31500**	**REVESTIMENTOS (CERÂMICA + SIMILARES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	31505	AZULEJO	M2	41,33	41,33
SIURB - INSUMOS	31530	PASTILHA DE PORCELANA FOSCA	M2	227,19	227,19
SIURB - INSUMOS	31540	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	52,33	52,33
SIURB - INSUMOS	31550	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10 X 10 CM	M2	75,56	75,56
SIURB - INSUMOS	**32000**	**REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	**32500**	**REVESTIMENTOS (MADEIRA; PLÁSTICOS; ETC)**		.	.
SIURB - INSUMOS	32520	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO 1.3MM - ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS COMPENSADAS)	M2	99,55	99,55
SIURB - INSUMOS	32530	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO 1 MM - ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS COMPENSADAS)	M2	89,53	89,53
SIURB - INSUMOS	32540	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO 1,0 MM - ACABAMENTO LISO COR BRANCA - PARA CONFECÇÃO DE LOUSA	M2	121,83	121,83
SIURB - INSUMOS	**33000**	**REVESTIMENTOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)**		.	.
SIURB - INSUMOS	33005	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJOS	M	6,05	6,05
SIURB - INSUMOS	33020	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL Y	M	6,93	6,93
SIURB - INSUMOS	33053	PEITORIL DE MADEIRA ITAÚBA - APARELHADO - MED.(30X2)CM	M	219,74	219,74
SIURB - INSUMOS	33055	PEITORIL DE GRANILITE - 20X2CM	M	97,05	97,05
SIURB - INSUMOS	33085	PERFIL -L- DE ALUMÍNIO - (1X1X1/8)"	M	14,66	14,66
SIURB - INSUMOS	33090	PERFIL -L- DE FERRO - (1X1X1/8)"	M	10,42	10,42
SIURB - INSUMOS	33091	CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	13,68
SIURB - INSUMOS	**33500**	**FORROS**		.	.
SIURB - INSUMOS	33530	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL - ESP. 1,25CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	76,20	76,20

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	33531	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA - ESP. 1,25CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,49	124,49
SIURB - INSUMOS	33532	FORRO GYPSUM ESTRUTURADO TIPO FGE - ESP. 12,5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	98,82	98,82
SIURB - INSUMOS	33560	FORRO EM RÉGUA DE PVC DE 200MM - COLOCADO	M2	112,42	112,42
SIURB - INSUMOS	33570	FORRO DE FIBRA MINERAL MODELADA ÚMIDA- ACABAMENTO DA SUPERF. C/TINTA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX- ESP.13MM- COLOC.	M2	148,76	148,76
SIURB - INSUMOS	**34000**	**PISOS (CERÂMICA E SIMILARES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	34011	CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	54,31
SIURB - INSUMOS	34050	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTI-DERRAPANTE ANTI-ÁCIDO	M2	161,70	161,70
SIURB - INSUMOS	34057	ADESIVO A BASE ACRÍLICA	L	23,18	23,18
SIURB - INSUMOS	34083	PISO REFERENCIAL PODOTÁTIL COLORIDO ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - ESP.3CM	M2	117,27	117,27
SIURB - INSUMOS	34201	PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE LADRILHO HIDRÁULICO ALERTA OU DIRECIONAL - ESP. 2 A 3CM	M2	95,32	95,32
SIURB - INSUMOS	34203	PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE BORRACHA (5MM - COM COLA) ALERTA/DIRECIONAL	M2	159,01	159,01
SIURB - INSUMOS	34204	PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE BORRACHA (7MM - ARGAMASSADA) ALERTA/DIRECIONAL	M2	407,04	407,04
SIURB - INSUMOS	34207	PISO PODOTÁTIL COLORIDO INTERTRAVADO - ALERTA OU DIRECIONAL ESP. 6CM	M2	100,11	100,11
SIURB - INSUMOS	**34500**	**PISOS (PEDRAS NATURAIS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	34539	PISO DE GRANITO POLIDO - CINZA MAUÁ - PLACAS 2CM	M2	424,25	424,25
SIURB - INSUMOS	34545	PISO GRANITO POLIDO - VERDE UBATUBA - ESPESSURA 2CM	M2	375,51	375,51
SIURB - INSUMOS	34550	PISO MÁRMORE POLIDO BRANCO ESPÍRITO SANTO - ESPESSURA 2CM	M2	509,16	509,16
SIURB - INSUMOS	**35000**	**PISOS (MADEIRA; PLÁSTICOS; ETC)**		.	.
SIURB - INSUMOS	35005	DEGRAU DE BORRACHA SINTÉTICA EM PEÇA ÚNICA (PATAMAR E TESTEIRA) SUPERFÍCIES EM RELEVO C/ ESP.2,5MM A 3,5MM-COLADO	M	114,83	114,83
SIURB - INSUMOS	35010	TESTEIRA PADRÃO PARA PISO VINÍLICO - ESPESSURA 2MM	M	25,60	25,60
SIURB - INSUMOS	35030	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- ARGAMASSADO- SUPERFÍCIE EM RELEVO	M2	225,87	225,87
SIURB - INSUMOS	35035	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- ARGAMASSADO- SUPERFÍCIE LISA	M2	186,74	186,74
SIURB - INSUMOS	35040	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO- SUPERFÍCIE LISA - ESP. 4MM	M2	96,97	96,97
SIURB - INSUMOS	35045	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO- SUPERFÍCIE EM RELEVO - ESP. 4MM	M2	72,53	72,53
SIURB - INSUMOS	35055	PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 8MM	M2	75,89	75,89
SIURB - INSUMOS	35060	PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 12MM	M2	77,18	77,18
SIURB - INSUMOS	35065	PISO DE GRANILITE - ESP= 8MM	M2	98,09	98,09
SIURB - INSUMOS	35072	ASSOALHO EM CUMARU COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA MEDIDAS 15X2CM	M2	459,78	459,78
SIURB - INSUMOS	35081	TACO EM CUMARU MEDIDAS - 10 X 40 X 2 CM	M2	316,06	316,06
SIURB - INSUMOS	**35500**	**PISOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)**		.	.
SIURB - INSUMOS	35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	1,43
SIURB - INSUMOS	35521	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 2MM	M2	100,41	100,41
SIURB - INSUMOS	35522	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 3,2MM	M2	181,92	181,92
SIURB - INSUMOS	35535	RODAPE DE ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA MEIA CANA - 10CM	M	35,49	35,49
SIURB - INSUMOS	35545	RODAPÉ LISO DE BORRACHA SINTÉTICA DE 7CM - ESPESSURA DE 3MM - COLADO	M	18,65	18,65
SIURB - INSUMOS	35555	RODAPÉ DE PVC TIPO PLANO P/ PISO PAVIFLEX - ALT: 7,5 CM	M	14,08	14,08
SIURB - INSUMOS	35560	RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	51,34	51,34
SIURB - INSUMOS	35565	RODAPE DE GRANILITE - MEIA CANA 10 CM	M	37,01	37,01
SIURB - INSUMOS	35571	RODAPÉ DE 7 CM EM CUMARU ESPESSURA VARIÁVEL, POR VOLTA DE 1,5 CM	M	31,80	31,80
SIURB - INSUMOS	35576	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUÁ - 7X2CM	M	63,12	63,12
SIURB - INSUMOS	35596	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA - SUPERFÍCIES EM RELEVO MED. (50 OU 70 X 30)MM - ESPES. DE 3MM - P/ FIXAÇÃO C/ COLA	M	19,16	19,16

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	35610	SOLEIRA P/PORTAS EM GRANITO CINZA S/POLIM. (FOSCO) - 14X2CM	M	91,62	91,62
SIURB - INSUMOS	**36000**	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		.	.
SIURB - INSUMOS	36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	52,05	56,99
SIURB - INSUMOS	36030	LADRILHO HIDRÁULICO P/ PASSEIO - ESP = 2CM 20X20CM - (MAPA DE SÃO PAULO)	M2	84,76	84,76
SIURB - INSUMOS	36053	MOSAICO PORTUGUÊS BRANCO (NÃO COLOCADO) BRUTO	M2	107,57	107,57
SIURB - INSUMOS	36054	MOSAICO PORTUGUÊS PRETO (NÃO COLOCADO) BRUTO	M2	107,57	107,57
SIURB - INSUMOS	36055	MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	107,57
SIURB - INSUMOS	36060	PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	8,53
SIURB - INSUMOS	36061	CONCRETO ASFALTICO	TON	546,69	547,12
SIURB - INSUMOS	36062	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE	Kg	8,73	8,73
SIURB - INSUMOS	36063	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CR-250	Kg	8,32	8,32
SIURB - INSUMOS	36064	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 50/70	Kg	6,04	6,04
SIURB - INSUMOS	36065	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 30/45	Kg	5,42	5,42
SIURB - INSUMOS	36066	CONCRETO ASFÁLTICO TIPO CPA (CONCRETO POROSO ASFÁLTICO) COM POLÍMEROS E FIBRAS - PREÇO A RETIRAR	TON	620,00	620,00
SIURB - INSUMOS	36067	SELA TRINCA (CIMENTO ASFÁLTICO ELASTOMÉRICO PARA SELAGEM DE TRINCAS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS)	Kg	13,51	13,51
SIURB - INSUMOS	36068	PEDRA MIRACEMA - ESP MD=1,2CM	M2	49,38	49,38
SIURB - INSUMOS	36077	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA, PARA MICROREVESTIMENTO	TON	624,39	624,82
SIURB - INSUMOS	36078	CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR POLÍMERO	Kg	6,68	6,68
SIURB - INSUMOS	36079	CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR BORRACHA	Kg	5,73	5,73
SIURB - INSUMOS	36090	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COR NATURAL MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,19	74,19
SIURB - INSUMOS	36091	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,11	74,11
SIURB - INSUMOS	36092	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=10CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	98,07	98,07
SIURB - INSUMOS	36093	PISO DE CONCRETO PRÉMOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	83,82
SIURB - INSUMOS	36094	PISO DE CONCRETO PRÉMOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8 CM, COR NATURAL	M2	103,47	103,47
SIURB - INSUMOS	36095	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA	TON	713,94	714,37
SIURB - INSUMOS	36096	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA (CAMADA POROSA DE ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA	TON	561,16	561,59
SIURB - INSUMOS	36097	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA (CAMADA POROSA DE ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM BORRACHA	TON	518,20	518,63
SIURB - INSUMOS	36098	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO	TON	555,66	556,09
SIURB - INSUMOS	36099	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM BORRACHA	TON	546,69	547,12
SIURB - INSUMOS	36100	RECICLAGEM (USINAGEM) DE MATERIAL BETUMINOSO PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM A	TON	213,99	214,37
SIURB - INSUMOS	36101	RECICLAGEM (USINAGEM) DE MATERIAL BETUMINOSO PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU FRESAGEM DE PAVIMENTO	TON	251,49	251,87
SIURB - INSUMOS	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	22,66
SIURB - INSUMOS	36110	EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	Kg	3,90	3,90
SIURB - INSUMOS	36111	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 1C	Kg	5,03	5,03
SIURB - INSUMOS	36112	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C	Kg	5,27	5,27
SIURB - INSUMOS	36113	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO	Kg	4,79	4,79
SIURB - INSUMOS	36115	PRÉ MISTURADO A QUENTE	TON	522,97	523,39
SIURB - INSUMOS	36116	PRÉ MISTURADO A FRIO	TON	574,55	574,70
SIURB - INSUMOS	36117	BINDER ABERTO	TON	396,40	396,82
SIURB - INSUMOS	36118	BINDER FECHADO	TON	463,91	464,34
SIURB - INSUMOS	36119	USINAGEM À QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO (SEM DESONERAÇÃO)	TON	544,54	544,96

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	36120	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO COM ADITIVO SURFACTANTE	Kg	521,63	521,63
SIURB - INSUMOS	**36200**	**GUIAS E BOCAS DE LOBO**		.	.
SIURB - INSUMOS	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	51,54
SIURB - INSUMOS	36210	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	29,57
SIURB - INSUMOS	36215	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 25 MPA	M	30,90	30,90
SIURB - INSUMOS	36220	GUIA DE CONCRETO PARA JARDIM	M	26,47	26,47
SIURB - INSUMOS	36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	307,22
SIURB - INSUMOS	36235	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	482,64	482,64
SIURB - INSUMOS	36236	TAMPÃO-GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160-ARTICULADO- P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	481,77	481,77
SIURB - INSUMOS	36237	TAMPÃO MAIS ARO, AMBOS EM POLIETILENO CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - ABNT - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	1.444,25	1.444,25
SIURB - INSUMOS	36240	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	470,50	470,50
SIURB - INSUMOS	36241	TAMPÃO-GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNINIMA 400 (40T) D=600MM -NBR 10160-NÃO ARTICULADO-P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	419,55	419,55
SIURB - INSUMOS	36250	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 30 MPA - 15 X 30CM 12CM TOPO	M	48,27	48,27
SIURB - INSUMOS	36280	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. 250 25T- DIM.APR=810X270MM-NBR 10160 -T.ARTICU.- P/ GAL.ÁG.PLU	Un	282,02	282,02
SIURB - INSUMOS	36281	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 810X270MM-NBR 10160-T.ARTICU.-P/ GAL. ÁG.PLU	Un	365,63	365,63
SIURB - INSUMOS	36282	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 500X500MM-NBR 10160-T. ARTICU.-P/ GAL. ÁG.PLU	Un	434,23	434,23
SIURB - INSUMOS	36283	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE POLIETILENO CL. MÍN. 250 - 25T- DIM. APR=810X270MM-ABNT-T. ARTICU.-P/ GAL. ÁG. PLU	Un	1.155,90	1.155,90
SIURB - INSUMOS	36285	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN. 250 25T-DIM.APR=810X270MM-NBR 10160-T. NÃO ARTICUL-P/GAL.ÁG.PLU	Un	276,86	276,86
SIURB - INSUMOS	36286	GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FE. FUND. DUCTIL CL. MÍN D400 40T-DIM.APR= 810X270MM-NBR 10160-T. NÃO ARTICU.P/GAL.ÁG.PLU	Un	348,88	348,88
SIURB - INSUMOS	36300	CANALETA E GRELHA EMBUTIDA DE CONCRETO POLÍMERO 95MPA ANTIFURTO CLASSE D400 15X23X100CM , VAZÃO DECLIVIDADE 0% 6,6 L/S OU SIMILAR	M	581,55	581,55
SIURB - INSUMOS	36301	CANALETA E GRELHA EMBUTIDA DE CONCRETO POLÍMERO 95MPA ANTIFURTO CLASSE D400 25X32X100CM, VAZÃO DECLIVIDADE 0% 22,1 L/S OU SIMILAR	M	1.052,97	1.052,97
SIURB - INSUMOS	36302	CANALETA E GRELHA EMBUTIDA DE CONCRETO POLÍMERO 95MPA ANTIFURTO CLASSE D400 21X28X100CM , VAZÃO DECLIVIDADE 0% 9,13 L/S OU SIMILAR	M	833,98	833,98
SIURB - INSUMOS	36303	CANALETA E GRELHA EMBUTIDA DE CONCRETO POLÍMERO 95MPA ANTIFURTO CLASSE D400 21X38X100CM , VAZÃO DECLIVIDADE 0% 20,65 L/S OU SIMILAR	M	1.041,58	1.041,58
SIURB - INSUMOS	36304	CANALETA E GRELHA EMBUTIDA DE CONCRETO POLÍMERO 95MPA ANTIFURTO CLASSE D400 26X53X100CM, VAZÃO DECLIVIDADE 0% 57,25 L/S OU SIMILAR	M	1.349,67	1.349,67
SIURB - INSUMOS	36305	CANALETA E GRELHA EMBUTIDA DE CONCRETO POLÍMERO 95MPA ANTIFURTO CLASSE D400 40X59,5X200CM , VAZÃO DECLIVIDADE 0% 83,20 L/S OU SIMILAR	Un	6.052,87	6.052,87
SIURB - INSUMOS	**36500**	**VIDROS**		.	.
SIURB - INSUMOS	36505	ESPELHO COMUM - 3MM	M2	157,05	157,05
SIURB - INSUMOS	36507	ESPELHO COMUM C/ MOLD. ALUMÍNIO - 3MM	M2	804,49	804,49
SIURB - INSUMOS	36525	VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 6MM	M2	169,23	169,23
SIURB - INSUMOS	36527	VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 10MM	M2	235,69	235,69
SIURB - INSUMOS	36535	VIDRO IMPRESSO; TIPO CANELADO - 4MM	M2	99,10	99,10
SIURB - INSUMOS	36540	VIDRO LAMINADO INCOLOR - 6MM	M2	211,77	211,77
SIURB - INSUMOS	36545	VIDRO LAMINADO LEITOSO - 6MM	M2	374,52	374,52
SIURB - INSUMOS	36550	VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 3MM	M2	55,92	55,92
SIURB - INSUMOS	36551	VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 4MM	M2	96,69	96,69
SIURB - INSUMOS	36552	VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 5MM	M2	114,10	114,10
SIURB - INSUMOS	36553	VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 6MM	M2	125,23	125,23
SIURB - INSUMOS	36580	PLACA DE POLICARBONATO TIPO COMPACTA - PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS - ESP. 4MM	M2	301,86	301,86
SIURB - INSUMOS	**37000**	**TINTAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	37,97
SIURB - INSUMOS	37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	63,88

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	21,15
SIURB - INSUMOS	37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	24,19
SIURB - INSUMOS	37030	TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	112,23
SIURB - INSUMOS	37040	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	27,14
SIURB - INSUMOS	37041	TEXTURA ACRÍLICA BRANCA	L	22,29	22,29
SIURB - INSUMOS	37045	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE P/ QUADRO ESCOLAR	L	43,86	43,86
SIURB - INSUMOS	37055	TINTA À BASE DE CIMENTO - MODIFICADA COM RESINA ACRÍLICA (UTILIZ. EM IMPERMEABILIZ. DE FACH. DE CONCRETO OU ALVEN.)	Kg	2,71	2,71
SIURB - INSUMOS	37065	TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	218,17	218,17
SIURB - INSUMOS	**37500**	**VERNIZES E OUTROS MATERIAIS P/ PINTURA**		.	.
SIURB - INSUMOS	37502	ÓXIDO DE ALUMÍNIO (JATO DE AREIA) P/ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA)	Kg	4,08	4,08
SIURB - INSUMOS	37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,91	7,49
SIURB - INSUMOS	37504	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	118,57	120,63
SIURB - INSUMOS	37505	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	8,26	9,11
SIURB - INSUMOS	37506	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	6,72	7,34
SIURB - INSUMOS	37507	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA, A BASE DE PIRETRÓIDE, DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - APLICADO	M2	23,99	23,99
SIURB - INSUMOS	37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	51,50
SIURB - INSUMOS	37520	SELADOR P/ TINTA EPÓXI (P/FUNDO DE PAREDE,S/MASSA CORRIDA)	L	87,16	87,16
SIURB - INSUMOS	37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	12,21
SIURB - INSUMOS	37529	TRINCHA 2.1/2" (PARA LÁTEX)	Un	16,52	16,52
SIURB - INSUMOS	37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,64
SIURB - INSUMOS	37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	3,16
SIURB - INSUMOS	37538	PEDRA ABRASIVA GRANA 220 (PARA UTILIZAÇÃO NA POLIDORA DE PISO)	Un	10,84	10,84
SIURB - INSUMOS	37539	DISCO CERÂMICO DIAMANTADO - GRANA 200 (PARA UTILIZAÇÃO NA POLIDORA DE PISO)	Un	15,09	15,09
SIURB - INSUMOS	37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,69
SIURB - INSUMOS	37541	LIXA CARBURETO DE SILÍCIO 7" - GRANA 60 - PARA CONCRETO	Un	5,86	5,86
SIURB - INSUMOS	37542	ESCOVA RETANGULAR COM CERDAS DE AÇO:ALTURA DAS CERDAS 30 MM COMPRIMENTO: 192 MM; LARGURA 57 MM - SEM CABO	Un	17,57	17,57
SIURB - INSUMOS	37543	ESCOVA CIRCULAR COM CERDAS DE AÇO - 6 X 3/4" - FURO 1/2"	Un	29,93	29,93
SIURB - INSUMOS	37544	LIXA CARBURETO DE SILÍCIO 7" - GRANA 120 - PARA CONCRETO	Un	5,07	5,07
SIURB - INSUMOS	37545	MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	31,71
SIURB - INSUMOS	37550	MASSA CORRIDA - PVA	L	5,84	5,84
SIURB - INSUMOS	37555	MASSA BASE EPÓXI - BICOMPONENTE (MASSA E CATALIZADOR)	L	63,85	63,85
SIURB - INSUMOS	37560	MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	11,03
SIURB - INSUMOS	37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	28,05
SIURB - INSUMOS	37570	PIGMENTO PARA CIMENTADO LISO (PÓ XADREZ)	Kg	49,96	49,96
SIURB - INSUMOS	37575	REMOVEDOR	L	42,33	42,33
SIURB - INSUMOS	37580	GOMA LACA (IMPORTADA)	Kg	166,19	166,19
SIURB - INSUMOS	37581	ÁLCOOL ABSOLUTO 99 %	L	20,17	20,17
SIURB - INSUMOS	37582	VERNIZ A BASE DE GOMA LACA	L	67,58	67,78
SIURB - INSUMOS	37585	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE (VERNIZ MARÍTIMO)	L	37,30	37,30
SIURB - INSUMOS	37587	VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	107,36	107,36
SIURB - INSUMOS	37590	SOLUÇÃO CONCENTRADA DE SILICONE - IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HIDROREPELENTE PARA FACHADA	L	227,52	227,52

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	37595	VERNIZ NITRO CELULOSE // VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	48,93
SIURB - INSUMOS	37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	29,69
SIURB - INSUMOS	**38000**	**COMPLEMENTOS PAISAGISTICOS E ESPORTIVOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	38016	GRAMA ESMERALDA	M2	11,26	11,26
SIURB - INSUMOS	38024	MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M	Un	1.866,97	1.866,97
SIURB - INSUMOS	38025	MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 9,0 M	Un	2.690,64	2.690,64
SIURB - INSUMOS	38030	POSTE P/ REDE DE VOLEIBOL C/ ACESSÓRIOS	Par	1.595,74	1.595,74
SIURB - INSUMOS	38035	REDE DE NÁILON PARA FUTEBOL DE SALÃO	Un	93,55	93,55
SIURB - INSUMOS	38040	REDE DE NÁILON PARA VOLEIBOL	Un	259,24	259,24
SIURB - INSUMOS	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	16,26	16,26
SIURB - INSUMOS	38043	TELA POLIETILENO P/ PROTEÇÃO DE FACHADA-TRAMA 2,2MM	M2	3,28	3,28
SIURB - INSUMOS	38050	TABELA PARA BASQUETE; INCLUSIVE ARO	Un	1.078,42	1.078,42
SIURB - INSUMOS	38055	TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO - 3"	Un	22,75	22,75
SIURB - INSUMOS	**38100**	**BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND**		.	.
SIURB - INSUMOS	38150	CARROSSEL EM FERRO COM 20 LUGARES PARA PLAYGROUND/JARDIM DIÂMETRO DE 2,20M	Un	3.860,78	3.860,78
SIURB - INSUMOS	38151	ESCADA HORIZONTAL EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,80X1,80)M	Un	2.080,36	2.080,36
SIURB - INSUMOS	38152	ESCORREGADOR EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM (1,80X3,00)M	Un	3.316,98	3.316,98
SIURB - INSUMOS	38153	BALANÇO TRIPLO EM FERRO COM PNEUS PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (2,50X2,50X4,50)M	Un	2.194,64	2.194,64
SIURB - INSUMOS	38154	GANGORRA TRIPLA EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (0,70X3,00)M	Un	2.161,49	2.161,49
SIURB - INSUMOS	38155	GAIOLA LABIRINTO EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M	Un	3.044,94	3.044,94
SIURB - INSUMOS	38156	BALANÇO FRONTAL DUPLO P/ CADEIRANTE	Un	16.363,10	16.363,10
SIURB - INSUMOS	38160	PLACA DE E.V.A, ESP 30 MM, PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI PLACAS PRÉ CORTADAS, DENTADAS, LISAS, COLORIDAS, 1 X 1 M	M2	90,02	90,02
SIURB - INSUMOS	**38500**	**VEGETAÇÃO PARA PAISAGISMO**		.	.
SIURB - INSUMOS	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	8,31
SIURB - INSUMOS	38503	CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	1,14
SIURB - INSUMOS	38511	LATÂNIA - H=0.50/1.00 M - (LATANIA SPP) PALMEIRA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	117,74	117,74
SIURB - INSUMOS	38512	SEAFORTIA - H=1.50/2.00 M - (ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	114,09	114,09
SIURB - INSUMOS	38513	PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEA OLERACEA) H=1,5 A 2,0 M - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	92,19	92,19
SIURB - INSUMOS	38523	CINERÁRIA (SENECIO CINERARIA) FORRAÇÃO	Dúzia	28,02	28,02
SIURB - INSUMOS	38524	HERA INGLESA (HEDERA HELIX) FORRAÇÃO	Dúzia	23,47	23,47
SIURB - INSUMOS	38525	LÍRIO AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA) FORRAÇÃO	Dúzia	46,90	46,90
SIURB - INSUMOS	38526	VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) FORRAÇÃO	Dúzia	29,10	29,10
SIURB - INSUMOS	38527	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	Un	75,58	75,58
SIURB - INSUMOS	38528	IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA	Un	62,26	62,26
SIURB - INSUMOS	38529	MARACUJÁ - H=0.50/0.70M - (PASSIFLORA COERULEA) TREPADEIRA	Un	22,97	22,97
SIURB - INSUMOS	38531	TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA	Un	24,35	24,35
SIURB - INSUMOS	38533	ABUTILOM - H=0,50/0,70 M - (ABUTILOM STRIATUM) ARBUSTO - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	13,32	13,32
SIURB - INSUMOS	38534	BELA-EMÍLIA - H=0.50/0.70 M - (PLUMBAGO CAPENSIS) ARBUSTO	Un	9,07	9,07
SIURB - INSUMOS	38535	DRACENA - H=0.50/0.70 M - (DRACAENA FRAGRANS) ARBUSTO	Un	24,82	24,82
SIURB - INSUMOS	38536	MALVAVISCO H=0.50/0.70 M - (MALVAVISCUS MOLLIS) ARBUSTO	Un	12,86	12,86
SIURB - INSUMOS	38537	BAMBUZINHO - H=1.00 A 2.00 M - (BAMBUZA GRACILIS) BAMBU	Un	37,17	37,17

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	38538	ESPONJINHA - H=0,50/0,70 M - (CALLIANDRA TWEEDII) ARBUSTO	Un	26,20	26,20
SIURB - INSUMOS	38540	CÁSSIA-ALELUIA (SENNA MULTIJUGA) H=1,50/2,00 M - ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	45,57	45,57
SIURB - INSUMOS	38543	ALECRIM CAMPINAS - (HOLOCALIX BALANSAE) H=1,50/2,00 M - ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	59,61	59,61
SIURB - INSUMOS	38545	IPÊ AMARELO - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	Un	62,86	62,86
SIURB - INSUMOS	38546	IPÊ ROSA - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA AVELLANEDAE)	Un	73,76	73,76
SIURB - INSUMOS	38547	IPÊ ROXO - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	Un	58,10	58,10
SIURB - INSUMOS	38548	PAU-BRASIL - H=1.50/2.00 M - (CAESALPINIA ECHINATA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	50,89	50,89
SIURB - INSUMOS	38549	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE POLIETILENO, ESPESSURA DOS FIOS 50 MICRAS, 3400 DETEX, COR VERDE	M2	116,47	116,47
SIURB - INSUMOS	38550	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	8,28
SIURB - INSUMOS	38552	GRAMA PRETA - 36 MUDAS POR M2 (OPHIOPOGUM JAPONICUS)	M2	41,47	41,47
SIURB - INSUMOS	38554	GRAMA SÃO CARLOS - EM PLACAS (AXONOPUS OBTUSIFOLIUS) NÃO INSTALADA - FORNECIMENTO OBRA GRANDE SÃO PAULO	M2	15,65	15,65
SIURB - INSUMOS	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	247,20
SIURB - INSUMOS	38556	TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	148,25
SIURB - INSUMOS	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	285,91
SIURB - INSUMOS	38561	ARECA-BAMBU -H=0.50/1.00 M- (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	46,71	46,71
SIURB - INSUMOS	38562	COQUEIRO - H=1,50/2,00 M - (COCOS NUCIFERA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	170,21	170,21
SIURB - INSUMOS	38563	GUARIROBA - H=1,50/2.00M - (SYAGRUS OLERACEA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	94,81	94,81
SIURB - INSUMOS	38564	JERIVÁ - (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) H=1,50 A 2,00 M - PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	112,47	112,47
SIURB - INSUMOS	38565	BURITI - H=1,50/2,00 M - (MAURITIA VINIFERA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	239,61	239,61
SIURB - INSUMOS	38566	COLINIA - H=1,5/ 2,0M - (CHAMAEDOREA ELEGANS) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	246,06	246,06
SIURB - INSUMOS	38567	JASMIM ESTRELA - H=0,50/0,70 M - (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) TREPADEIRA	Un	32,19	32,19
SIURB - INSUMOS	38568	LÁGRIMA DE CRISTO - H=0,50/0,70 M -(CLERODENDRON THOMSONAE) TREPADEIRA	Un	31,54	31,54
SIURB - INSUMOS	38569	PRIMAVERA - H=0.50/0.70 M - (BOUGAINVILLEA GLABRA) TREPADEIRA	Un	49,54	49,54
SIURB - INSUMOS	38570	UNHA-DE-GATO H=0.10/0.15M - (FICUS PUMILA) TREPADEIRA	Un	2,19	2,19
SIURB - INSUMOS	38571	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) FORRAÇÃO	Dúzia	23,76	23,76
SIURB - INSUMOS	38572	MARIA-SEM-VERGONHA (IMPATIENS SPP) FORRAÇÃO	Dúzia	28,26	28,26
SIURB - INSUMOS	38573	PILÉA (PILEA CADIEREI) FORRAÇÃO	Dúzia	24,02	24,02
SIURB - INSUMOS	38574	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) FORRAÇÃO	Dúzia	32,26	32,26
SIURB - INSUMOS	38575	ACALIFA - H=0.50/0.70M - (ACALYPHA WIKESIANA) FOLHAS VERMELHAS MESCLADAS C/ COBRE E ROSA - ARBUSTO	Un	25,12	25,12
SIURB - INSUMOS	38576	ALAMANDA - H=0.50/0.70 M - (ALLAMANDA NERIIFOLIA) TREPADEIRA	Un	22,57	22,57
SIURB - INSUMOS	38577	AZALÉIA - H= 0.50/0.70 M - (RHODODENDRON INDICUM) ARBUSTO	Un	34,62	34,62
SIURB - INSUMOS	38578	CAMARÃO - H=0.50/0.70 M - (BELOPERONE GUTTATA) ARBUSTO	Un	13,25	13,25
SIURB - INSUMOS	38579	COSMOS - (COSMOS BIPINNATUS) FORRAÇÃO	Un	2,65	2,65
SIURB - INSUMOS	38580	HIBISCO - H=0.50/0.70M - (HIBISCUS ROSA SINENSIS) FLORES VERMELHAS, ROSAS OU BRANCAS - ARBUSTO	Un	16,77	16,77
SIURB - INSUMOS	38581	PIRACANTA - H=0.50/0.70 M (PYRACANTHA COCCINEA) ARBUSTO	Un	38,00	38,00
SIURB - INSUMOS	38587	PAINEIRA-ROSA - H=1.50/2.00 M - (CHORISIA SPECIOSA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	69,18	69,18
SIURB - INSUMOS	38588	PAU-FERRO - H=1.50/2.00M - (CAESALPINIA FERREA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	43,35	43,35
SIURB - INSUMOS	38590	CONCREGRAMA - E = 9,5 CM 60 X 45CM	M2	86,71	86,71
SIURB - INSUMOS	38593	SIBIPIRUNA - H=1.50/2.00 M - (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	66,80	66,80
SIURB - INSUMOS	38594	SUINÃ - H=0.50/0.70 M (ERYTHRINA SPECIOSA) ARBUSTO	Un	36,39	36,39
SIURB - INSUMOS	38595	TIPUANA - H=1.50/2.00 M - (TIPUANA TIPO) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	75,73	75,73

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	38596	ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - PATA-DE-VACA	Un	60,22	60,22
SIURB - INSUMOS	38597	ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - QUARESMEIRA	Un	63,12	63,12
SIURB - INSUMOS	38598	ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - MANACÁ-DA-SERRA	Un	53,42	53,42
SIURB - INSUMOS	38599	GOIABA DA SERRA - ACCA SELLOWIANA - DAP 3	Un	284,09	284,09
SIURB - INSUMOS	38600	GUARITÁ - ASTRONIUM GRAVEOLENS - DAP 3	Un	263,90	263,90
SIURB - INSUMOS	38601	PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 3	Un	215,46	215,46
SIURB - INSUMOS	38602	GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 3	Un	190,14	190,14
SIURB - INSUMOS	38603	CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 3	Un	231,08	231,08
SIURB - INSUMOS	38604	GABIROBA - CAMPOMANESIA XANTHOCARPA - DAP 3	Un	188,34	188,34
SIURB - INSUMOS	38605	CÁSSIA FERRUGEM - CASSIA FERRUGINEA - DAP 3	Un	150,87	150,87
SIURB - INSUMOS	38606	FALSO BARBATIMÃO - CASSIA LEPTOPHYLLA - DAP 3	Un	249,56	249,56
SIURB - INSUMOS	38607	PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 3	Un	207,21	207,21
SIURB - INSUMOS	38608	IPÊ VERDE - CYBYSTAX ANTISYPHILITICA - DAP 3	Un	224,42	224,42
SIURB - INSUMOS	38609	SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 3	Un	133,82	133,82
SIURB - INSUMOS	38610	MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 3	Un	149,61	149,61
SIURB - INSUMOS	38611	UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 3	Un	356,44	356,44
SIURB - INSUMOS	38612	PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 3	Un	198,17	198,17
SIURB - INSUMOS	38613	IPÊ BRANCO - HANDROANTHUS ROSEO ALBA - DAP 3	Un	238,16	238,16
SIURB - INSUMOS	38614	IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 3	Un	271,97	271,97
SIURB - INSUMOS	38615	IPÊ TABACO - HANDROANTHUS VELLOSOI - DAP 3	Un	213,53	213,53
SIURB - INSUMOS	38616	INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 3	Un	275,10	275,10
SIURB - INSUMOS	38617	JACARANDÁ DE MINAS - JACARANDA CUSPIDIFOLIA - DAP 3	Un	203,50	203,50
SIURB - INSUMOS	38618	CAROBÃO - JACARANDA MICRANTHA - DAP 3	Un	228,17	228,17
SIURB - INSUMOS	38619	CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 3	Un	191,52	191,52
SIURB - INSUMOS	38620	EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS - DAP 3	Un	226,52	226,52
SIURB - INSUMOS	38621	AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 3	Un	210,63	210,63
SIURB - INSUMOS	38622	JACARANDÁ DO CAMPO - MICHAERIUM ACUTIFOLIUM - DAP 3	Un	144,18	144,18
SIURB - INSUMOS	38623	JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM PARAGUAIENSIS - DAP 3	Un	181,03	181,03
SIURB - INSUMOS	38624	CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 3	Un	196,25	196,25
SIURB - INSUMOS	38625	AROEIRA PRETA - MYRACRODURON URUNDEUVA - DAP 3	Un	197,62	197,62
SIURB - INSUMOS	38626	CAMBUÍ - MYRCIA SELLOI - DAP 3	Un	187,85	187,85
SIURB - INSUMOS	38627	CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 3	Un	244,06	244,06
SIURB - INSUMOS	38628	CABREÚVA - MIROXYLON PERUIFERUM - DAP 3	Un	321,53	321,53
SIURB - INSUMOS	38629	BORDÃO DE VELHO - SAMANEA TUBULOSA - DAP 3	Un	220,80	220,80
SIURB - INSUMOS	38630	PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 3	Un	262,19	262,19
SIURB - INSUMOS	38631	GOIABA DA SERRA - ACCA SELLOWIANA - DAP 5	Un	400,77	400,77
SIURB - INSUMOS	38632	GOIABA DA SERRA - ACCA SELLOWIANA - DAP 7	Un	468,32	468,32
SIURB - INSUMOS	38633	GUARITÁ - ASTRONIUM GRAVEOLENS - DAP 5	Un	330,14	330,14
SIURB - INSUMOS	38634	GUARITÁ - ASTRONIUM GRAVEOLENS - DAP 7	Un	652,86	652,86
SIURB - INSUMOS	38635	PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 5	Un	501,84	501,84
SIURB - INSUMOS	38636	PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 7	Un	727,93	727,93

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	38637	GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 5	Un	586,44	586,44
SIURB - INSUMOS	38638	GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 7	Un	657,15	657,15
SIURB - INSUMOS	38639	CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 5	Un	529,23	529,23
SIURB - INSUMOS	38640	CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 7	Un	1.276,87	1.276,87
SIURB - INSUMOS	38641	GABIROBA - CAMPOMANESIA XANTHOCARPA - DAP 5	Un	533,29	533,29
SIURB - INSUMOS	38642	GABIROBA - CAMPOMANESIA XANTHOCARPA - DAP 7	Un	776,43	776,43
SIURB - INSUMOS	38643	CÁSSIA FERRUGEM - CASSIA FERRUGINEA - DAP 5	Un	479,94	479,94
SIURB - INSUMOS	38644	CÁSSIA FERRUGEM - CASSIA FERRUGINEA - DAP 7	Un	635,00	635,00
SIURB - INSUMOS	38645	FALSO BARBATIMÃO - CASSIA LEPTOPHYLLA - DAP 5	Un	453,36	453,36
SIURB - INSUMOS	38646	FALSO BARBATIMÃO - CASSIA LEPTOPHYLLA - DAP 7	Un	1.130,70	1.130,70
SIURB - INSUMOS	38647	PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 5	Un	586,09	586,09
SIURB - INSUMOS	38648	PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 7	Un	1.099,09	1.099,09
SIURB - INSUMOS	38649	IPÊ VERDE - CYBYSTAX ANTISYPHILITICA - DAP 5	Un	444,60	444,60
SIURB - INSUMOS	38650	IPÊ VERDE - CYBYSTAX ANTISYPHILITICA - DAP 7	Un	657,15	657,15
SIURB - INSUMOS	38651	SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 5	Un	415,36	415,36
SIURB - INSUMOS	38652	SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 7	Un	690,14	690,14
SIURB - INSUMOS	38653	MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 5	Un	512,54	512,54
SIURB - INSUMOS	38654	MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 7	Un	584,19	584,19
SIURB - INSUMOS	38655	UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 5	Un	620,02	620,02
SIURB - INSUMOS	38656	UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 7	Un	1.043,02	1.043,02
SIURB - INSUMOS	38657	PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 5	Un	412,46	412,46
SIURB - INSUMOS	38658	PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 7	Un	908,35	908,35
SIURB - INSUMOS	38659	IPÊ BRANCO - HANDROANTHUS ROSEO ALBA - DAP 5	Un	404,54	404,54
SIURB - INSUMOS	38660	IPÊ BRANCO - HANDROANTHUS ROSEO ALBA - DAP 7	Un	1.124,94	1.124,94
SIURB - INSUMOS	38661	IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 5	Un	468,56	468,56
SIURB - INSUMOS	38662	IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 7	Un	645,71	645,71
SIURB - INSUMOS	38663	IPÊ TABACO - HANDROANTHUS VELLOSOI - DAP 5	Un	577,46	577,46
SIURB - INSUMOS	38664	IPÊ TABACO - HANDROANTHUS VELLOSOI - DAP 7	Un	1.143,10	1.143,10
SIURB - INSUMOS	38665	INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 5	Un	474,19	474,19
SIURB - INSUMOS	38666	INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 7	Un	1.153,05	1.153,05
SIURB - INSUMOS	38667	JACARANDÁ DE MINAS - JACARANDA CUSPIDIFOLIA - DAP 5	Un	306,97	306,97
SIURB - INSUMOS	38668	JACARANDÁ DE MINAS - JACARANDA CUSPIDIFOLIA - DAP 7	Un	686,03	686,03
SIURB - INSUMOS	38669	CAROBÃO - JACARANDA MICRANTHA - DAP 5	Un	584,18	584,18
SIURB - INSUMOS	38670	CAROBÃO - JACARANDA MICRANTHA - DAP 7	Un	681,08	681,08
SIURB - INSUMOS	38671	CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 5	Un	308,94	308,94
SIURB - INSUMOS	38672	CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 7	Un	510,80	510,80
SIURB - INSUMOS	38673	EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS - DAP 5	Un	552,19	552,19
SIURB - INSUMOS	38674	EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS - DAP 7	Un	537,74	537,74
SIURB - INSUMOS	38675	AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 5	Un	540,07	540,07
SIURB - INSUMOS	38676	AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 7	Un	736,08	736,08
SIURB - INSUMOS	38677	JACARANDÁ DO CAMPO - MICHAERIUM ACUTIFOLIUM - DAP 5	Un	491,15	491,15

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	38678	JACARANDÁ DO CAMPO - MICHAERIUM ACUTIFOLIUM - DAP 7	Un	860,26	860,26
SIURB - INSUMOS	38679	JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM PARAGUAIENSIS - DAP 5	Un	287,94	287,94
SIURB - INSUMOS	38680	JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM PARAGUAIENSIS - DAP 7	Un	463,94	463,94
SIURB - INSUMOS	38681	CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 5	Un	483,66	483,66
SIURB - INSUMOS	38682	CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 7	Un	584,14	584,14
SIURB - INSUMOS	38683	AROEIRA PRETA - MYRACRODURON URUNDEUVA - DAP 5	Un	380,20	380,20
SIURB - INSUMOS	38684	AROEIRA PRETA - MYRACRODURON URUNDEUVA - DAP 7	Un	866,09	866,09
SIURB - INSUMOS	38685	CAMBUÍ - MYRCIA SELLOI - DAP 5	Un	457,72	457,72
SIURB - INSUMOS	38686	CAMBUÍ - MYRCIA SELLOI - DAP 7	Un	528,17	528,17
SIURB - INSUMOS	38687	CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 5	Un	444,57	444,57
SIURB - INSUMOS	38688	CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 7	Un	606,92	606,92
SIURB - INSUMOS	38689	CABREÚVA - MIROXYLON PERUIFERUM - DAP 5	Un	402,88	402,88
SIURB - INSUMOS	38690	CABREÚVA - MIROXYLON PERUIFERUM - DAP 7	Un	689,70	689,70
SIURB - INSUMOS	38691	BORDÃO DE VELHO - SAMANEA TUBULOSA - DAP 5	Un	380,45	380,45
SIURB - INSUMOS	38692	BORDÃO DE VELHO - SAMANEA TUBULOSA - DAP 7	Un	420,83	420,83
SIURB - INSUMOS	38693	PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 5	Un	537,26	537,26
SIURB - INSUMOS	38694	PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 7	Un	542,10	542,10
SIURB - INSUMOS	**39000**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	39010	CERA INCOLOR PARA PISOS	Kg	48,29	48,29
SIURB - INSUMOS	39020	GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA (ENTRE 8 E 10 MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. BRANCO	Kg	4,77	4,77
SIURB - INSUMOS	39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	6,92
SIURB - INSUMOS	39025	POLIMENTO DE PISOS	M2	6,37	6,86
SIURB - INSUMOS	39031	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINCRIL AB	L	39,07	39,07
SIURB - INSUMOS	39032	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE BI-COMPONENTE (A+B=CONJUNTO DE 18L) ALINKOL, REF. ALINPOXI-VERNIZ	L	87,82	87,82
SIURB - INSUMOS	39033	RESINA POLIURETANO MONOCONPONENTE PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINFIX PU	L	96,30	96,30
SIURB - INSUMOS	39046	CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00)	UN	652,57	668,29
SIURB - INSUMOS	39050	MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	4,40
SIURB - INSUMOS	39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	66,11
SIURB - INSUMOS	39060	PRATELEIRA DE GRANILITE 30MM	M2	246,92	246,92
SIURB - INSUMOS	39061	PRATELEIRA DE GRANILITE 40MM	M2	300,17	300,17
SIURB - INSUMOS	39062	PRATELEIRA DE GRANILITE 50MM	M2	265,64	265,64
SIURB - INSUMOS	**45000**	**AQUECIMENTO SOLAR**		.	.
SIURB - INSUMOS	45001	COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO)	M2	1.008,12	1.008,12
SIURB - INSUMOS	45004	COLETOR SOLAR PLANO ABERTO (SELO "A" INMETRO)	M2	343,13	343,13
SIURB - INSUMOS	45008	RESERV.TÉRMICO 500L, AÇO AISI 304, BAIXA PRES. C/ SIST. ELETR. P/ AQUEC. AUX. (3000W E 220V-APROX.) - APROV.INMETRO	L	11,07	11,07
SIURB - INSUMOS	45010	RESERV.TÉRMICO 500L, AÇO AISI 304, ALTA PRES. (VASO DE EXP. INCL) P/ AQUEC.AUX.(3000W E 220V-APROX) -APROV.INMETRO	L	16,16	16,16
SIURB - INSUMOS	45012	RESERV.TÉRMICO 2000L, AÇO AISI 304, BAIXA PRES. C/ SIST. ELÉTR. ENTRE 10 E 12KW, P/ AQUECIMENTO AUX. - APROV.INMETRO	L	15,95	15,95
SIURB - INSUMOS	45013	RESERV.TÉRMICO 2000L, AÇO AISI 304, ALTA PRES. (VASO DE EXP. INCL) C/SIST.ELÉT.ENTRE 10 E 12KW, P/AQU.AUX.-APROV.INMETRO	L	15,36	15,36
SIURB - INSUMOS	45015	BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUAS NOS COLETORES SOLARES	Un	1.318,20	1.318,20
SIURB - INSUMOS	45023	CONJ. DIGITAL ENGLOB. CONTROL. DIFER. DE TEMP. E TERMOST.C/ TIMER P/ACION.PROG,BOMB.HIDR, AQUEC.AUX,ANEL RECIRC.ÁGUA.QU	Un	595,64	595,64
SIURB - INSUMOS	45025	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (MATS E MÃO DE OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ 1000L	CJ	12.928,00	12.928,00

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	**50000**	**POSTES**		.	.
SIURB - INSUMOS	50008	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 7,00M	Un	1.149,36	1.149,36
SIURB - INSUMOS	50009	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	838,43
SIURB - INSUMOS	50010	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 6,00M LIVRES	Un	904,47	904,47
SIURB - INSUMOS	50030	POSTE DE AÇO GALVANIZADO -CURVO SIMPLES -ENGASTADO -H=7,00M LIVRES	Un	1.220,36	1.220,36
SIURB - INSUMOS	50031	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - CURVO DUPLO - ENGASTADO -H=7,00M LIVRES	Un	1.454,15	1.454,15
SIURB - INSUMOS	50032	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 9,00M LIVRES	Un	1.692,93	1.692,93
SIURB - INSUMOS	50033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H=10,00M LIVRES	Un	1.910,26	1.910,26
SIURB - INSUMOS	**50800**	**CAIXAS DE ENTRADA**		.	.
SIURB - INSUMOS	50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1.656,86
SIURB - INSUMOS	50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	581,55
SIURB - INSUMOS	50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	83,45
SIURB - INSUMOS	**51200**	**QUADROS**		.	.
SIURB - INSUMOS	51216	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 100A - 16 DISJUNTORES	Un	578,44	578,44
SIURB - INSUMOS	51222	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 150A - 24 DISJUNTORES	Un	1.171,37	1.171,37
SIURB - INSUMOS	51228	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 100A - 28 DISJUNTORES	Un	810,52	810,52
SIURB - INSUMOS	51232	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 150A - 34 DISJUNTORES	Un	1.283,27	1.283,27
SIURB - INSUMOS	51239	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 150A - 44 DISJUNTORES	Un	1.516,43	1.516,43
SIURB - INSUMOS	51241	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 225A - 70 DISJUNTORES	Un	2.822,47	2.822,47
SIURB - INSUMOS	51245	QUADRO COMANDO METÁLICO PINTADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 95X60X22 CM	Un	860,97	860,97
SIURB - INSUMOS	51250	CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	2.195,93
SIURB - INSUMOS	51264	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	204,30
SIURB - INSUMOS	51266	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.2 - 20X20X13,5CM	Un	78,99	78,99
SIURB - INSUMOS	51267	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.3 - 40X40X13,5CM	Un	179,31	179,31
SIURB - INSUMOS	51268	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.4 - 60X60X13,5CM	Un	341,28	341,28
SIURB - INSUMOS	51269	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.5 - 80X80X13,5CM	Un	553,98	553,98
SIURB - INSUMOS	51270	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.6 - 120X120X13,5CM	Un	1.370,11	1.370,11
SIURB - INSUMOS	51271	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.7 - 150X150X17 CM	Un	3.398,74	3.398,74
SIURB - INSUMOS	**51600**	**ELETRODUTOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	6,10
SIURB - INSUMOS	51605	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 1.1/2"	Un	21,17	21,17
SIURB - INSUMOS	51606	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 2"	Un	40,39	40,39
SIURB - INSUMOS	51607	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 2.1/2"	Un	81,64	81,64
SIURB - INSUMOS	51608	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	113,33
SIURB - INSUMOS	51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	166,90
SIURB - INSUMOS	51631	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	10,32
SIURB - INSUMOS	51632	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1"	M	12,83	12,83
SIURB - INSUMOS	51633	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/4"	M	14,90	14,90
SIURB - INSUMOS	51634	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/2"	M	19,22	19,22
SIURB - INSUMOS	51635	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2"	M	33,82	33,82
SIURB - INSUMOS	51636	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2 1/2"	M	42,50	42,50

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	51637	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	47,10	47,10
SIURB - INSUMOS	51639	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	62,39	62,39
SIURB - INSUMOS	51640	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1/2"	M	15,09	15,09
SIURB - INSUMOS	51641	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	18,37
SIURB - INSUMOS	51642	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1"	M	23,39	23,39
SIURB - INSUMOS	51643	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/4"	M	19,96	19,96
SIURB - INSUMOS	51644	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	23,28
SIURB - INSUMOS	51645	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	28,94
SIURB - INSUMOS	51646	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,20MM - 2 1/2"	M	49,97	49,97
SIURB - INSUMOS	51647	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	62,81
SIURB - INSUMOS	51649	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	90,74
SIURB - INSUMOS	51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	1,44
SIURB - INSUMOS	51652	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1"	Un	1,91	1,91
SIURB - INSUMOS	51654	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1.1/2"	Un	4,26	4,26
SIURB - INSUMOS	51655	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,95
SIURB - INSUMOS	51656	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2.1/2"	Un	8,95	8,95
SIURB - INSUMOS	51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	18,64
SIURB - INSUMOS	51674	CURVA 135 AÇO GALV. - 1.1/2"	Un	39,52	39,52
SIURB - INSUMOS	51675	CURVA 135 AÇO GALV. - 2"	Un	63,21	63,21
SIURB - INSUMOS	51676	CURVA 135 AÇO GALV. - 2.1/2"	Un	103,26	103,26
SIURB - INSUMOS	51677	CURVA 135 AÇO GALV. - 3"	Un	138,40	138,40
SIURB - INSUMOS	51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	253,38
SIURB - INSUMOS	52301	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, 1/2"	M	2,20	2,20
SIURB - INSUMOS	52302	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, 3/4"	M	2,87	2,87
SIURB - INSUMOS	**52400**	**ELETRODUTOS (PVC E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	52410	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2"	M	1,56	1,56
SIURB - INSUMOS	52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	4,86
SIURB - INSUMOS	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	5,82
SIURB - INSUMOS	52432	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1"	M	8,42	8,42
SIURB - INSUMOS	52433	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1.1/4"	M	12,80	12,80
SIURB - INSUMOS	52434	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1.1/2"	M	12,79	12,79
SIURB - INSUMOS	52435	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2"	M	16,79	16,79
SIURB - INSUMOS	52436	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2.1/2"	M	28,42	28,42
SIURB - INSUMOS	52437	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3"	M	39,24	39,24
SIURB - INSUMOS	52438	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN:4"	M	59,88	59,88
SIURB - INSUMOS	52449	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. - 2"	M	8,18	8,18
SIURB - INSUMOS	52451	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. - 3"	M	15,04	15,04
SIURB - INSUMOS	52452	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. - 4"	M	18,32	18,32
SIURB - INSUMOS	52461	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 3/4"	M	8,44	8,44
SIURB - INSUMOS	52462	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 1"	M	10,82	10,82
SIURB - INSUMOS	52463	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC -1.1/2"	M	19,33	19,33

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	5,84
SIURB - INSUMOS	**52800**	**FIOS E CABOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	52805	CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	7,95	7,95
SIURB - INSUMOS	52806	CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	12,35	12,35
SIURB - INSUMOS	52807	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	19,63
SIURB - INSUMOS	52808	CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	27,75	27,75
SIURB - INSUMOS	52809	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	40,46	40,46
SIURB - INSUMOS	52810	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	54,75	54,75
SIURB - INSUMOS	52811	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	70,16	70,16
SIURB - INSUMOS	52812	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	85,90	85,90
SIURB - INSUMOS	52813	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	107,57	107,57
SIURB - INSUMOS	52814	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	137,47	137,47
SIURB - INSUMOS	52815	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	181,69	181,69
SIURB - INSUMOS	52816	CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	276,58	276,58
SIURB - INSUMOS	52825	CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	6,56	6,56
SIURB - INSUMOS	52826	CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	9,05	9,05
SIURB - INSUMOS	52827	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	15,26	15,26
SIURB - INSUMOS	52828	CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	21,19	21,19
SIURB - INSUMOS	52829	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	31,66	31,66
SIURB - INSUMOS	52830	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	44,33	44,33
SIURB - INSUMOS	52831	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	58,37	58,37
SIURB - INSUMOS	52832	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	90,76	90,76
SIURB - INSUMOS	52833	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	92,66	92,66
SIURB - INSUMOS	52834	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	112,74	112,74
SIURB - INSUMOS	52835	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	163,08	163,08
SIURB - INSUMOS	52836	CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	282,32	282,32
SIURB - INSUMOS	52844	CABO DE COBRE NU - 6,00MM2	M	5,48	5,48
SIURB - INSUMOS	52845	CABO DE COBRE NU - 10,00MM2	M	7,02	7,02
SIURB - INSUMOS	52846	CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	12,14
SIURB - INSUMOS	52847	CABO DE COBRE NU - 25,00MM2	M	17,43	17,43
SIURB - INSUMOS	52848	CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	22,55
SIURB - INSUMOS	52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	32,35
SIURB - INSUMOS	52850	CABO DE COBRE NU - 70,00 MM2	M	49,10	49,10
SIURB - INSUMOS	52851	CABO DE COBRE NU - 95,00MM2	M	75,61	75,61
SIURB - INSUMOS	52852	CABO DE COBRE NU - 120,00MM2	M	93,79	93,79
SIURB - INSUMOS	52863	CABO 1;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,10	1,10
SIURB - INSUMOS	52864	CABO 1,50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0,7 KV - FLEXÍVEL	M	1,28	1,28
SIURB - INSUMOS	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	1,98
SIURB - INSUMOS	52866	CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	3,21	3,21
SIURB - INSUMOS	52867	CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	4,81	4,81
SIURB - INSUMOS	52868	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO 750 V NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 1,5MM2	M	1,23	1,23

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	52869	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO 750 V NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 2,5MM2	M	2,00	2,00
SIURB - INSUMOS	52870	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO 750 V NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 4,0MM2	M	2,93	2,93
SIURB - INSUMOS	52871	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO 750 V NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 6,0MM2	M	4,58	4,58
SIURB - INSUMOS	52874	CABO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	1,00	1,00
SIURB - INSUMOS	52875	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,30	2,30
SIURB - INSUMOS	52876	CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,33	2,33
SIURB - INSUMOS	52877	CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	3,51	3,51
SIURB - INSUMOS	52882	FIO TELEFÔNICO INT. TIPO FI-60 TRANÇADO	M	0,42	0,42
SIURB - INSUMOS	52883	FIO TELEFÔNICO EXT. TIPO FE-100 PARALELO	M	1,37	1,37
SIURB - INSUMOS	52898	CABO MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X35MM2	M	65,11	65,11
SIURB - INSUMOS	**52900**	**CABO**		.	.
SIURB - INSUMOS	52910	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 2 COND. 1,50MM2	M	3,09	3,09
SIURB - INSUMOS	52912	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 2 COND. 4,00MM2	M	8,03	8,03
SIURB - INSUMOS	52915	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 3 COND. 1,50MM2	M	4,55	4,55
SIURB - INSUMOS	52916	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 3 COND. 2,50MM2	M	6,90	6,90
SIURB - INSUMOS	52920	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 4 COND. 1,50MM2	M	5,62	5,62
SIURB - INSUMOS	**53200**	**CHAVE**		.	.
SIURB - INSUMOS	53250	CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA - 220V - 5 HP	Un	289,54	289,54
SIURB - INSUMOS	53261	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	252,47
SIURB - INSUMOS	53263	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X250A	Un	726,79	726,79
SIURB - INSUMOS	53265	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X400A	Un	1.029,79	1.029,79
SIURB - INSUMOS	53266	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X630A	Un	1.364,34	1.364,34
SIURB - INSUMOS	53268	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X63A (PACCO)	Un	282,19	282,19
SIURB - INSUMOS	53270	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X16A (PACCO)	Un	143,99	143,99
SIURB - INSUMOS	53271	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A (PACCO)	Un	162,45	162,45
SIURB - INSUMOS	53275	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 125A/525V - SEM FUSÍVEIS	Un	275,20	275,20
SIURB - INSUMOS	53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	670,94
SIURB - INSUMOS	53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	975,60
SIURB - INSUMOS	53280	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 630A/600V - SEM FUSÍVEIS	Un	1.810,86	1.810,86
SIURB - INSUMOS	53281	CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	35,11
SIURB - INSUMOS	53288	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-250A/600V	Un	1.712,21	1.712,21
SIURB - INSUMOS	53289	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-400A/600V	Un	2.334,03	2.334,03
SIURB - INSUMOS	53290	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-630A/600V	Un	3.955,39	3.955,39
SIURB - INSUMOS	**53600**	**BASES E FUSIVEIS**		.	.
SIURB - INSUMOS	53622	FUSÍVEL TIPO NH00 - 125A	Un	27,73	27,73
SIURB - INSUMOS	53625	FUSÍVEL TIPO NH1 - 250 A	Un	61,90	61,90
SIURB - INSUMOS	53628	FUSÍVEL TIPO NH2 - 400A	Un	95,65	95,65
SIURB - INSUMOS	53631	FUSÍVEL TIPO NH1 - 200A	Un	69,11	69,11
SIURB - INSUMOS	53632	FUSÍVEL TIPO NH2 - 355A	Un	93,20	93,20
SIURB - INSUMOS	53633	FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	130,15
SIURB - INSUMOS	53634	FUSÍVEL TIPO NH4 - 800/1250A	Un	691,37	691,37

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	53645	FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	5,40
SIURB - INSUMOS	53646	FUSÍVEL 1000 VDC, 15 A	Un	12,61	12,61
SIURB - INSUMOS	53660	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	20,59
SIURB - INSUMOS	53662	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 35/63A	Un	35,89	35,89
SIURB - INSUMOS	53670	BASE PARA FUSÍVEIS NH - 125A UNIPOLAR	Un	30,40	30,40
SIURB - INSUMOS	53675	BASE PARA FUSÍVEIS NH - 250A UNIPOLAR	Un	109,36	109,36
SIURB - INSUMOS	53680	BASE PARA FUSÍVEIS NH - 400A UNIPOLAR	Un	157,43	157,43
SIURB - INSUMOS	53681	BASE PARA FUSÍVEIS NH TAM 03 - 425/630A UNIPOLAR	Un	247,19	247,19
SIURB - INSUMOS	53682	BASE PARA FUSÍVEIS NH TAM 04 - 800/1250A UNIPOLAR	Un	806,23	806,23
SIURB - INSUMOS	53683	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (15X20)MM	Un	5,90	5,90
SIURB - INSUMOS	53684	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (40X50)MM	Un	25,38	25,38
SIURB - INSUMOS	53685	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (60X60)MM	Un	30,26	30,26
SIURB - INSUMOS	53686	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (60X75)MM	Un	41,09	41,09
SIURB - INSUMOS	**54000**	**BARRAMENTO**		.	.
SIURB - INSUMOS	54020	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 1/4"X1/16" (6,35X1,58MM)	M	8,98	8,98
SIURB - INSUMOS	54022	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	19,82
SIURB - INSUMOS	54024	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	50,50	50,50
SIURB - INSUMOS	54026	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	119,17	119,17
SIURB - INSUMOS	54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	126,75
SIURB - INSUMOS	54030	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	304,58	304,58
SIURB - INSUMOS	54031	BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM	M	495,70	495,70
SIURB - INSUMOS	54032	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	M	717,77	717,77
SIURB - INSUMOS	54033	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM	M	982,12	982,12
SIURB - INSUMOS	54034	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM	M	1.048,03	1.048,03
SIURB - INSUMOS	54035	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 6"X3/8" (152X9,52MM)	M	1.288,90	1.288,90
SIURB - INSUMOS	**54100**	**INSUMOS BÁSICOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	54101	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 16A	Un	680,09	680,09
SIURB - INSUMOS	54102	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 20A	Un	553,84	553,84
SIURB - INSUMOS	54103	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 25A	Un	521,42	521,42
SIURB - INSUMOS	54104	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 32A	Un	419,86	419,86
SIURB - INSUMOS	54106	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 40A	Un	753,24	753,24
SIURB - INSUMOS	54107	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 63 A	Un	828,37	828,37
SIURB - INSUMOS	54111	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 3 PÓLOS - 63A	Un	1.141,70	1.141,70
SIURB - INSUMOS	54112	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 40A	Un	299,97	299,97
SIURB - INSUMOS	54115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A	Un	172,65	172,65
SIURB - INSUMOS	54116	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 63A	Un	331,91	331,91
SIURB - INSUMOS	54117	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 80A	Un	419,84	419,84
SIURB - INSUMOS	54118	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 100A	Un	340,05	340,05
SIURB - INSUMOS	54119	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 125A	Un	2.093,63	2.093,63
SIURB - INSUMOS	54126	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 63A	Un	334,38	334,38
SIURB - INSUMOS	54127	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A	Un	365,16	365,16

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	54128	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 100A	Un	356,43	356,43
SIURB - INSUMOS	54129	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 125A	Un	2.236,90	2.236,90
SIURB - INSUMOS	**54400**	**DISJUNTORES**		.	.
SIURB - INSUMOS	54410	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO -INDUSTRIAL DE BAIXA TENSÃO (NEMA) BIPOLAR DE 15A	Un	139,21	139,21
SIURB - INSUMOS	54450	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 6/25A	Un	16,92	16,92
SIURB - INSUMOS	54451	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 32/50A	Un	13,09	13,09
SIURB - INSUMOS	54452	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 6/25A	Un	55,72	55,72
SIURB - INSUMOS	54453	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 32/50A	Un	46,84	46,84
SIURB - INSUMOS	54454	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 6/25A	Un	76,05	76,05
SIURB - INSUMOS	54455	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	58,10
SIURB - INSUMOS	54456	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1600A	Un	30.044,11	30.044,11
SIURB - INSUMOS	54457	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-2500A	Un	78.072,43	78.072,43
SIURB - INSUMOS	54458	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1000A	Un	25.224,92	25.224,92
SIURB - INSUMOS	54459	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-800A	Un	32.206,38	32.206,38
SIURB - INSUMOS	54460	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1250A	Un	28.584,42	28.584,42
SIURB - INSUMOS	54461	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-2000A	Un	46.470,30	46.470,30
SIURB - INSUMOS	54462	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-3200A	Un	88.097,37	88.097,37
SIURB - INSUMOS	54470	DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 100A	Un	1.290,97	1.290,97
SIURB - INSUMOS	54472	DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 150A	Un	2.459,84	2.459,84
SIURB - INSUMOS	54474	DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A	Un	5.484,24	5.484,24
SIURB - INSUMOS	54476	DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 250A	Un	5.315,16	5.315,16
SIURB - INSUMOS	54485	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. C/ DISPARADOR TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 100A	Un	1.144,47	1.144,47
SIURB - INSUMOS	54486	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. C/ DISPARADOR TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 125A	Un	1.144,46	1.144,46
SIURB - INSUMOS	54487	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. C/ DISPARADOR TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 150A	Un	1.144,46	1.144,46
SIURB - INSUMOS	54489	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A	Un	2.226,26	2.226,26
SIURB - INSUMOS	54491	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 250A	Un	2.226,26	2.226,26
SIURB - INSUMOS	54492	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 300A	Un	2.226,32	2.226,32
SIURB - INSUMOS	54494	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 400A	Un	2.228,62	2.228,62
SIURB - INSUMOS	54495	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 450A	Un	4.045,69	4.045,69
SIURB - INSUMOS	54497	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 630A	Un	4.032,34	4.032,34
SIURB - INSUMOS	**54500**	**COMPONENTES DE PAINEIS**		.	.
SIURB - INSUMOS	54501	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 100A	Un	1.169,93	1.169,93
SIURB - INSUMOS	54502	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 125A	Un	982,92	982,92
SIURB - INSUMOS	54511	VOLTÍMETRO 250V - 96X96MM	Un	132,26	132,26
SIURB - INSUMOS	54533	SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 22MM	Un	130,84	130,84
SIURB - INSUMOS	54534	SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 30MM	Un	142,80	142,80
SIURB - INSUMOS	54540	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 12A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	309,16	309,16
SIURB - INSUMOS	54541	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	396,15
SIURB - INSUMOS	54542	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 40A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	748,72	748,72
SIURB - INSUMOS	54543	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 65A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	1.361,98	1.361,98
SIURB - INSUMOS	54550	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	206,31

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	54551	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 16 - 25A	Un	317,30	317,30
SIURB - INSUMOS	54552	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 25 - 40A	Un	247,53	247,53
SIURB - INSUMOS	54560	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE 6 - 60S	Un	101,78	101,78
SIURB - INSUMOS	54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	3,69
SIURB - INSUMOS	54580	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS-275V / 15A	Un	46,65	46,65
SIURB - INSUMOS	54581	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 45KA – 500 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA FOTOVOLTÁICO	Un	238,11	238,11
SIURB - INSUMOS	54582	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 45KA – 1000 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA FOTOVOLTÁICO	Un	257,08	257,08
SIURB - INSUMOS	54583	DPS, 1000 VDC, 40 KA - CLASSE I	Un	285,93	285,93
SIURB - INSUMOS	**54800**	**CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES**		.	.
SIURB - INSUMOS	54801	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 3"X3"	Un	4,41	4,41
SIURB - INSUMOS	54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4"X4"	Un	6,65	6,65
SIURB - INSUMOS	54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4"X2"	Un	4,10	4,10
SIURB - INSUMOS	54804	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2"	Un	3,37	3,37
SIURB - INSUMOS	54805	CAIXA ALUMÍNIO 10X10CM - ALTA - TAMPA LATÃO - P/ TOMADAS	Un	51,66	51,66
SIURB - INSUMOS	54810	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5 X 7,5 X 5,0CM (3"X3") SEM PLACA	Un	5,46	5,46
SIURB - INSUMOS	54811	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 10 X10CM	Un	5,98	5,98
SIURB - INSUMOS	54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	6,30
SIURB - INSUMOS	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	3,16
SIURB - INSUMOS	54824	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR COM PORTA E FECHADURA -40X40X15CM- USO PARA TELEFONIA, PADRÃO TELEBRAS	Un	296,72	296,72
SIURB - INSUMOS	54826	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR C/ PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO P/ TELEFONIA, PADRÃO TELEBRAS	Un	327,44	327,44
SIURB - INSUMOS	54840	CAIXA DE PAS. TAMP. PARAF. - 20X20X10CM	Un	36,42	36,42
SIURB - INSUMOS	54842	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM	Un	65,07	65,07
SIURB - INSUMOS	54844	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (40X40X15)CM	Un	110,87	110,87
SIURB - INSUMOS	54845	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20 X 20 CM	Un	67,27	67,27
SIURB - INSUMOS	54846	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30 X 30 CM	Un	171,76	171,76
SIURB - INSUMOS	54847	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40 X 40 CM	Un	456,18	456,18
SIURB - INSUMOS	54850	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 20 X 20 CM	Un	122,08	122,08
SIURB - INSUMOS	54851	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM	Un	113,01	113,01
SIURB - INSUMOS	54852	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM	Un	141,39	141,39
SIURB - INSUMOS	54853	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 50 X 50 CM	Un	197,73	197,73
SIURB - INSUMOS	54854	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 60 X 60 CM	Un	270,01	270,01
SIURB - INSUMOS	54855	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 100 X 100 CM	Un	840,82	840,82
SIURB - INSUMOS	54860	CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	26,01
SIURB - INSUMOS	54862	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1/2"	Un	17,64	17,64
SIURB - INSUMOS	54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	13,02
SIURB - INSUMOS	54864	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1"	Un	20,65	20,65
SIURB - INSUMOS	54865	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/4"	Un	42,22	42,22
SIURB - INSUMOS	54866	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/2"	Un	52,26	52,26
SIURB - INSUMOS	54867	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2"	Un	78,23	78,23
SIURB - INSUMOS	54868	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2 1/2"	Un	193,66	193,66
SIURB - INSUMOS	54869	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3"	Un	225,86	225,86

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	54871	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 4"	Un	439,54	439,54
SIURB - INSUMOS	**54900**	**ELETROFERRAGENS**		.	.
SIURB - INSUMOS	54910	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 19X38MM	M	22,41	22,41
SIURB - INSUMOS	54912	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X38MM	M	26,94	26,94
SIURB - INSUMOS	54913	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X76MM	M	48,34	48,34
SIURB - INSUMOS	54915	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 19X38MM	M	21,90	21,90
SIURB - INSUMOS	54917	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X38MM	M	25,91	25,91
SIURB - INSUMOS	54918	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X76MM	M	43,16	43,16
SIURB - INSUMOS	54920	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	4,28
SIURB - INSUMOS	54921	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 76MM	M	6,43	6,43
SIURB - INSUMOS	54925	SUPORTE PARA PERFILADO 100X300MM	Un	2,33	2,33
SIURB - INSUMOS	54927	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 100 X 38MM	Un	2,01	2,01
SIURB - INSUMOS	54928	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 150/165 MM X 38MM	Un	2,76	2,76
SIURB - INSUMOS	54930	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 MM -I-	Un	2,39	2,39
SIURB - INSUMOS	54932	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM -T-	Un	4,44	4,44
SIURB - INSUMOS	54941	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO C - 38X38MM	Un	13,77	13,77
SIURB - INSUMOS	54942	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO L - 38X38MM	Un	13,77	13,77
SIURB - INSUMOS	54944	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO X - 38X76MM	Un	33,69	33,69
SIURB - INSUMOS	54945	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO C - 38X76MM	Un	25,61	25,61
SIURB - INSUMOS	54946	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO L - 38X76MM	Un	24,63	24,63
SIURB - INSUMOS	54949	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO T - 38X76MM	Un	74,43	74,43
SIURB - INSUMOS	54950	CAIXA DE TOMADA EM PERFILADO - MED: (38X40X120)MM	Un	4,44	4,44
SIURB - INSUMOS	54952	TIRANTE EM AÇO GALV. ROSQUEADO - 5/16". GALV. ELETROLÍTICA	M	6,13	6,13
SIURB - INSUMOS	54965	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO EM PERFILADO - 3/4"	Un	2,20	2,20
SIURB - INSUMOS	**55000**	**INSUMOS BÁSICOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	55002	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM	M	44,05	44,05
SIURB - INSUMOS	55004	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 125 X 50MM	M	50,16	50,16
SIURB - INSUMOS	55006	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 150 X 50MM	M	55,07	55,07
SIURB - INSUMOS	55008	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 175 X 50MM	M	60,58	60,58
SIURB - INSUMOS	55010	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM	M	65,98	65,98
SIURB - INSUMOS	55012	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 250 X 50MM	M	79,99	79,99
SIURB - INSUMOS	55014	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 300 X 50MM	M	88,11	88,11
SIURB - INSUMOS	55016	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 150X100MM	M	77,18	77,18
SIURB - INSUMOS	55018	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	85,79	85,79
SIURB - INSUMOS	55020	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 250X100MM	M	99,13	99,13
SIURB - INSUMOS	55022	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 300X100MM	M	109,89	109,89
SIURB - INSUMOS	55024	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 400X100MM	M	132,17	132,17
SIURB - INSUMOS	55025	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM	M	12,96	12,96
SIURB - INSUMOS	55026	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 125MM	M	15,04	15,04
SIURB - INSUMOS	55027	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	17,68
SIURB - INSUMOS	55028	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 175MM	M	19,20	19,20

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	22,77
SIURB - INSUMOS	55030	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	28,12
SIURB - INSUMOS	55031	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	30,86
SIURB - INSUMOS	55032	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 400MM	M	42,59	42,59
SIURB - INSUMOS	55033	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM	M	41,73	41,73
SIURB - INSUMOS	55034	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADACH14 - 125 X 50MM	M	44,92	44,92
SIURB - INSUMOS	55036	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADACH14 - 150 X 50MM	M	54,91	54,91
SIURB - INSUMOS	55038	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 175 X 50MM	M	60,04	60,04
SIURB - INSUMOS	55040	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM	M	69,37	69,37
SIURB - INSUMOS	55042	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 250 X 50MM	M	78,25	78,25
SIURB - INSUMOS	55044	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 300 X 50MM	M	89,78	89,78
SIURB - INSUMOS	55046	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 150X100MM	M	72,90	72,90
SIURB - INSUMOS	55048	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	86,77	86,77
SIURB - INSUMOS	55050	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 250X100MM	M	97,88	97,88
SIURB - INSUMOS	55054	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 400X100MM	M	130,20	130,20
SIURB - INSUMOS	**55200**	**INTERRUPTORES; TOMADAS; E ESPELHOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	55201	BOTÃO PARA CAMPAINHA, COMPLETO C/ ESPELHO	Un	14,90	14,90
SIURB - INSUMOS	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	4,08
SIURB - INSUMOS	55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	9,68
SIURB - INSUMOS	55212	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	2,18
SIURB - INSUMOS	55219	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO - 127V/500W	Un	281,64	281,64
SIURB - INSUMOS	55220	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	9,44
SIURB - INSUMOS	55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	42,04
SIURB - INSUMOS	55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	7,67
SIURB - INSUMOS	55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	20,47
SIURB - INSUMOS	55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	24,86
SIURB - INSUMOS	55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	27,35
SIURB - INSUMOS	55250	TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136	Un	45,03	45,03
SIURB - INSUMOS	55251	TOMADA P/ TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS	Un	12,78	12,78
SIURB - INSUMOS	55252	TOMADA 3P+T 30A - 440V	Un	108,57	108,57
SIURB - INSUMOS	55253	TOMADA 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	113,65	113,65
SIURB - INSUMOS	55254	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	447,82	447,82
SIURB - INSUMOS	55255	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	10,78
SIURB - INSUMOS	55268	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COM PLACA / ESPELHO	Un	7,87	7,87
SIURB - INSUMOS	55269	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	Un	78,05	78,05
SIURB - INSUMOS	55270	PLUG P/ TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS	Un	2,17	2,17
SIURB - INSUMOS	55271	PLUG 3P+T 30A - 440V	Un	171,39	171,39
SIURB - INSUMOS	55272	PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	201,46	201,46
SIURB - INSUMOS	55273	PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	645,88	645,88
SIURB - INSUMOS	55274	PLUG PARA TOMADA 2P+T - 20A - 250V	Un	10,92	10,92
SIURB - INSUMOS	55275	PLUG PARA TELEFONE RJ11	Un	0,66	0,66

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	**55600**	**LUMINÁRIAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	55603	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TARTARUGA ATÉ 200W	Un	412,48	412,48
SIURB - INSUMOS	55604	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	Un	187,95	187,95
SIURB - INSUMOS	55624	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26 16/18/20W	Un	66,55	66,55
SIURB - INSUMOS	55627	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26 32/36/40W	Un	142,34	142,34
SIURB - INSUMOS	55652	LUMINÁRIA DECORATIVA EM VIDRO LEITOSO TIPO GLOBO COM DIAM. 300MM - ALT.310MM - BOCA DE 150MM	Un	192,71	192,71
SIURB - INSUMOS	55660	LUMINÁRIA INDUSTRIAL REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZ. C/ GRADE DE PROTEÇÃO GALV. P/ LÂMP. VAPOR DE MERC. DE 400W	Un	171,84	171,84
SIURB - INSUMOS	55661	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	571,98
SIURB - INSUMOS	55672	PROJETOR FECHADO REFLETOR REPUXADO EM ALUM. ANODIZ. C/LENTE PLANA DE CRISTAL TEMP. P/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W	Un	622,72	622,72
SIURB - INSUMOS	55675	PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO C/ VIDRO P/ LÂMPADA ATÉ 500W	Un	645,59	645,59
SIURB - INSUMOS	55676	PROJETOR FECHADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W	Un	923,34	923,34
SIURB - INSUMOS	55677	PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO- PROT	Un	163,27	163,27
SIURB - INSUMOS	55678	PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 150 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO- PROT	Un	211,21	211,21
SIURB - INSUMOS	55699	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT14/24W	Un	67,41	67,41
SIURB - INSUMOS	55700	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT14/24W	Un	67,16	67,16
SIURB - INSUMOS	55702	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT28/54W	Un	92,77	92,77
SIURB - INSUMOS	55703	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT28/54W	Un	123,19	123,19
SIURB - INSUMOS	55704	LUMINÁRIA COML DE SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,PORT.LÂMP,CH. AÇO TR. PINT,REFL.C/ACAB.ESPEC. ALTO BRI, P/2LÂM.FLU.16/20W	Un	141,97	141,97
SIURB - INSUMOS	55705	LUMINÁRIA COML DE SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.PINT,REFL.C/ACAB.ESPEC.ALT.BRI, P/2LÂM.FLU.32/40W	Un	197,29	197,29
SIURB - INSUMOS	55706	LUMINÁRIA COML DE SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR. PINT,REFL.C/ACAB.ESPEC. ALTO BRI, P/1LÂM.FLU.54W	Un	175,86	175,86
SIURB - INSUMOS	55707	LUMINÁRIA COML DE SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR. PINT,REFL.C/ACAB.ESPEC. ALTO BRI, P/2LÂM.FLU.54W	Un	181,11	181,11
SIURB - INSUMOS	55708	LUMINÁRIA COML DE SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR. PINT,REFL.C/ACAB.ESPEC. ALTO BRI, P/1LÂM.FLU.14W	Un	143,16	143,16
SIURB - INSUMOS	55709	LUMINÁRIA COML DE SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR. PINT,REFL.C/ACAB.ESPEC. ALTO BRI, P/2LÂM.FLU.14W	Un	102,63	102,63
SIURB - INSUMOS	55715	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32W C/ DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES	Un	190,57	190,57
SIURB - INSUMOS	55801	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W	Un	190,57	190,57
SIURB - INSUMOS	55802	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W	Un	131,79	131,79
SIURB - INSUMOS	55803	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADAS, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFL	Un	118,80	118,80
SIURB - INSUMOS	55804	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADAS, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFL	Un	188,83	188,83
SIURB - INSUMOS	55805	LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	15,15
SIURB - INSUMOS	**56000**	**REATORES**		.	.
SIURB - INSUMOS	56001	REATOR ELETRÔNICO AFP - COM PARTIDA INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W	Un	27,28	27,28
SIURB - INSUMOS	56002	REATOR ELETRÔNICO AFP - COM PARTIDA INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W	Un	45,41	45,41
SIURB - INSUMOS	56004	REATOR ELETRÔNICO AFP - COM PARTIDA INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W	Un	49,99	49,99
SIURB - INSUMOS	56006	REATOR ELETRÔNICO AFP P/ LÂMPADA FLUORESCENTE "HO" 1X110W / 220V TUBULAR BASE BIPINO BILATERAL - COM PARTIDA INSTANTÂNEA	Un	91,12	91,12
SIURB - INSUMOS	56007	REATOR ELETRÔNICO AFP P/ LÂMPADA FLUORESCENTE "HO" 2X110W / 220V TUBULAR BASE BIPINO BILATERAL - COM PARTIDA INSTANTÂNEA	Un	86,80	86,80
SIURB - INSUMOS	56040	REATOR AFP/PR - 220V - 1X40W	Un	30,92	30,92
SIURB - INSUMOS	56045	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 125W / 220V	Un	56,07	56,07
SIURB - INSUMOS	56046	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	62,68
SIURB - INSUMOS	56047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	78,00
SIURB - INSUMOS	56048	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 80W / 220V	Un	51,86	51,86
SIURB - INSUMOS	56050	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 70W / 220V	Un	117,18	117,18

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	56051	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W / 220V	Un	107,90	107,90
SIURB - INSUMOS	56052	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 250W / 220V	Un	139,44	139,44
SIURB - INSUMOS	56053	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 400W / 220V	Un	199,73	199,73
SIURB - INSUMOS	56054	IGNITOR P/PARTIDA DE LÂMPADA DE SÓDIO - AP 70W ATÉ 400W - TENSÃO 220V	Un	11,89	11,89
SIURB - INSUMOS	56061	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 70W	Un	86,30	86,30
SIURB - INSUMOS	56062	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 150W	Un	85,31	85,31
SIURB - INSUMOS	56063	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 250W	Un	140,89	140,89
SIURB - INSUMOS	56064	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 400W	Un	168,13	168,13
SIURB - INSUMOS	56065	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X16W - BIVOLT	Un	40,68	40,68
SIURB - INSUMOS	56066	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	36,12
SIURB - INSUMOS	56067	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	45,13
SIURB - INSUMOS	56068	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	51,52
SIURB - INSUMOS	56075	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X54W - BIVOLT	Un	112,48	112,48
SIURB - INSUMOS	56076	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X54W - BIVOLT	Un	135,86	135,86
SIURB - INSUMOS	56077	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	62,37
SIURB - INSUMOS	56078	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	89,51
SIURB - INSUMOS	56079	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	76,89
SIURB - INSUMOS	56080	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	89,51
SIURB - INSUMOS	**56100**	**ALTA TENSÃO**		.	.
SIURB - INSUMOS	56104	ISOLADOR DE PORCELANA SUPORTE TIPO PEDESTAL - 15KV	Un	124,98	124,98
SIURB - INSUMOS	56111	VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	M	65,95	65,95
SIURB - INSUMOS	56113	MUFLA UNIPOLAR INT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	225,08	225,08
SIURB - INSUMOS	56114	MUFLA UNIPOLAR EXT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	272,63	272,63
SIURB - INSUMOS	56115	MUFLA TRIPOLAR INT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	561,70	561,70
SIURB - INSUMOS	56116	MUFLA TRIPOLAR EXT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	1.006,39	1.006,39
SIURB - INSUMOS	56128	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA A ÓLEO MONOFÁSICO - 500VA 13,2KV / 220V	Un	3.001,14	3.001,14
SIURB - INSUMOS	56138	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	Par	601,08	601,08
SIURB - INSUMOS	56146	CAIXA A3 - PADRÃO ELETROPAULO	Un	1.214,05	1.214,05
SIURB - INSUMOS	56150	PLACA AVISO CABINE PRIM.FERRO ESMALT.30X40C	Un	42,96	42,96
SIURB - INSUMOS	56156	PALLET DE MADEIRA COM 4 ENTRADAS - 1 FACE -MED:(120X100)CM	Un	67,91	67,91
SIURB - INSUMOS	56159	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8X12CM	Un	8,65	8,65
SIURB - INSUMOS	56161	CHAVE SECCIONADORA TRIP. SECA - 400A/15KV	Un	1.420,88	1.420,88
SIURB - INSUMOS	56163	CHAVE SECCIONADORA TRIP. COM BASE PARA FUSÍVEL HH-400A-15KV	Un	2.714,40	2.714,40
SIURB - INSUMOS	**56200**	**TRANSFORMADORES**		.	.
SIURB - INSUMOS	56260	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 / 13,2 / 12,6 KV - 220/127V 500KVA - A SECO	Un	75.463,15	75.463,15
SIURB - INSUMOS	56261	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-300 KVA -SEM CAIXA DE PROTEÇÃO (IP-00)	Un	59.325,90	59.325,90
SIURB - INSUMOS	56262	TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO 10 KVA - TENSÃO PRIMÁRIA 220 V TENSÃO SECUNDÁRIA 110/220 COM CAIXA IP-21	Un	4.876,16	4.876,16
SIURB - INSUMOS	56304	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	14.795,87	14.795,87
SIURB - INSUMOS	56305	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 30 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	24.339,07	24.339,07
SIURB - INSUMOS	56306	BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 50 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	30.848,91	30.848,91
SIURB - INSUMOS	**56400**	**LÂMPADAS**		.	.

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	56410	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20 W	Un	11,13	11,13
SIURB - INSUMOS	56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	14,57
SIURB - INSUMOS	56412	LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	15,66
SIURB - INSUMOS	56414	LÂMPADA FLUORESCENTE - 54W	Un	15,69	15,69
SIURB - INSUMOS	56415	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	Un	13,83	13,83
SIURB - INSUMOS	56418	LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO HO - 110W	Un	50,06	50,06
SIURB - INSUMOS	56435	LÂMPADA MISTA - 220V - 160W	Un	37,34	37,34
SIURB - INSUMOS	56436	LÂMPADA MISTA - 220V - 250W	Un	83,33	83,33
SIURB - INSUMOS	56437	LÂMPADA MISTA - 220V - 500W	Un	47,02	47,02
SIURB - INSUMOS	56438	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 80W	Un	32,25	32,25
SIURB - INSUMOS	56439	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 125W	Un	33,92	33,92
SIURB - INSUMOS	56440	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	70,57
SIURB - INSUMOS	56441	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	121,12
SIURB - INSUMOS	56450	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 70W	Un	49,62	49,62
SIURB - INSUMOS	56451	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W	Un	54,10	54,10
SIURB - INSUMOS	56452	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 250W	Un	71,29	71,29
SIURB - INSUMOS	56453	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 400W	Un	81,62	81,62
SIURB - INSUMOS	56460	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 300W / 110V	Un	15,05	15,05
SIURB - INSUMOS	56464	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 1000W / 220V	Un	75,41	75,41
SIURB - INSUMOS	56466	LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	15,52
SIURB - INSUMOS	56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	23,04
SIURB - INSUMOS	56468	LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	14,20
SIURB - INSUMOS	56469	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 15W/220V	Un	11,38	11,38
SIURB - INSUMOS	56480	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E27 - 70W - 1ª LINHA	Un	38,23	38,23
SIURB - INSUMOS	56481	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E27 - 150W - 1ª LINHA	Un	20,71	20,71
SIURB - INSUMOS	56482	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 250W	Un	110,01	110,01
SIURB - INSUMOS	56483	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 400W	Un	101,90	101,90
SIURB - INSUMOS	56492	LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	28,27
SIURB - INSUMOS	56493	LÂMPADA DE LED BULBO 10 W - SOQUETE E-27	Un	6,36	6,36
SIURB - INSUMOS	56494	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	Un	48,96	48,96
SIURB - INSUMOS	56495	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 70 W	Un	93,73	93,73
SIURB - INSUMOS	56496	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 100 W	Un	142,83	142,83
SIURB - INSUMOS	56497	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 150 W	Un	180,90	180,90
SIURB - INSUMOS	56498	LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120 W - LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO - TECNOWATT	Un	699,71	699,71
SIURB - INSUMOS	56499	LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150 W - LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO - TECNOWATT	Un	1.158,83	1.158,83
SIURB - INSUMOS	**56500**	**EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA**		.	.
SIURB - INSUMOS	56535	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W	Un	161,67	161,67
SIURB - INSUMOS	56536	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES DE 55W / 12VC - COM BATERIA	Un	598,68	598,68
SIURB - INSUMOS	56539	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9W	Un	205,38	205,38
SIURB - INSUMOS	56540	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS	Un	20,51	20,51
SIURB - INSUMOS	56542	BATERIA AUTOMOTIVA SEM COMPLEMENTO DE NÍVEL 12V - 40A	Un	453,71	453,71

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	56551	CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	Un	503,54	503,54
SIURB - INSUMOS	56554	CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	Un	638,33	638,33
SIURB - INSUMOS	56555	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA 01 BANHEIRO PPDF	Un	637,54	637,54
SIURB - INSUMOS	56559	ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	70,90
SIURB - INSUMOS	56560	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE-O-VIDRO	Un	63,97	63,97
SIURB - INSUMOS	56561	CAMPAINHA TIMBRE PARA INCÊNDIO 24V - 95DB	Un	122,05	122,05
SIURB - INSUMOS	56563	SIRENE ELETRÔNICA C/ SOM AGUDO ONDULANTE, 24V, ENTRE 100 DB E 120DB - COM FLASH (GRUPO DE LEDS)	Un	90,54	90,54
SIURB - INSUMOS	56564	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V, ENTRE 100 e 120 DB, COM FLASH (GRUPO DE LEDS)	Un	141,26	141,26
SIURB - INSUMOS	56566	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA NÃO-ANALÓGICO PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS	Un	166,62	166,62
SIURB - INSUMOS	56570	DETECTOR PRESENÇA TP INFRAVERM. PAS - 12VCC	Un	42,55	42,55
SIURB - INSUMOS	56575	NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15 MIN.	Un	46.846,95	46.846,95
SIURB - INSUMOS	56576	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15 KVA	Un	22.976,52	22.976,52
SIURB - INSUMOS	56577	NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA 15 MIN - TENSAO DE ENTRADA 220 V/ TENSAO DE SAIDA 220 V	Un	25.822,16	25.822,16
SIURB - INSUMOS	56585	GRUPO GERADOR 150 KVA (+ OU - 10 KVA) COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	114.005,06	114.005,06
SIURB - INSUMOS	56587	GRUPO GERADOR 137 KVA (+ OU - 10 KVA) COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	111.346,23	111.346,23
SIURB - INSUMOS	56588	GRUPO GERADOR 275 KVA (+ OU - 10 KVA) COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	188.596,69	188.596,69
SIURB - INSUMOS	56601	INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	Un	21.123,38	21.123,38
SIURB - INSUMOS	56602	INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 12,76 KW - ENTRADA ATÉ 1100 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	Un	11.356,98	11.356,98
SIURB - INSUMOS	56701	MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15 %	Un	868,71	868,71
SIURB - INSUMOS	**56800**	**APARELHOS ELÉTRICOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	56810	BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 40L	Un	1.280,63	1.280,63
SIURB - INSUMOS	56811	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - ACESSÍVEL	Un	2.701,38	2.701,38
SIURB - INSUMOS	56815	BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 80L	Un	1.604,89	1.604,89
SIURB - INSUMOS	56820	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO -220V- 5400W-CORPO PVC CROMADO	Un	205,85	205,85
SIURB - INSUMOS	56827	DUCHA MODELO JET 04 - PLÁSTICA - BRANCA	Un	143,28	143,28
SIURB - INSUMOS	56829	DUCHA HIG.FLEX SEM REG. DE PAREDE	Un	505,03	505,03
SIURB - INSUMOS	56832	EXAUSTOR P/ COIFA - POT. 1HP	Un	1.861,44	1.861,44
SIURB - INSUMOS	56834	VENTILADOR DE PAREDE C/ GRADE CROMADA, DIÂM. MÍN. DE 65 CM, BI-VOLT, POT. 150 W, VELOC. REGULÁVEL E MOVIMENTO OSCILANTE	Un	694,72	694,72
SIURB - INSUMOS	56840	TORNEIRA ELÉTRICA DE PLÁSTICO BRANCA - 220V	Un	159,53	159,53
SIURB - INSUMOS	**57200**	**PÁRA-RAIOS E ACESSÓRIOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	57210	BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	180,45
SIURB - INSUMOS	57212	TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM	Un	10,11	10,11
SIURB - INSUMOS	57213	SUPORTE P/FIXAÇÃO CABO EM TELHA ONDULADA	Un	13,57	13,57
SIURB - INSUMOS	57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	58,33
SIURB - INSUMOS	57215	CAIXA SUSPENSA P/ INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC	Un	14,28	14,28
SIURB - INSUMOS	57216	SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCÉLULA SOLAR	Un	40,05	40,05
SIURB - INSUMOS	57217	SINALEIRO DUPLO C/FOTOCÉLULA SOLAR	Un	121,91	121,91
SIURB - INSUMOS	57220	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA DUAS DESCIDAS	Un	107,42	107,42
SIURB - INSUMOS	57247	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA - ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	6,25
SIURB - INSUMOS	**57600**	**HASTES**		.	.
SIURB - INSUMOS	57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	168,02

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	57611	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 3/4"X3,00M	Un	250,67	250,67
SIURB - INSUMOS	57630	MASTRO DE AÇO GALVANIZADO - 2"X3,00M	Un	204,29	204,29
SIURB - INSUMOS	57847	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA APARAFUSADA MED. (10X10X8)CM	Un	13,82	13,82
SIURB - INSUMOS	**58000**	**CONECTORES E TERMINAIS**		.	.
SIURB - INSUMOS	58004	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 6MM2	Un	6,31	6,31
SIURB - INSUMOS	58005	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2	Un	7,10	7,10
SIURB - INSUMOS	58006	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM2	Un	9,77	9,77
SIURB - INSUMOS	58007	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM2	Un	9,24	9,24
SIURB - INSUMOS	58008	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2	Un	10,01	10,01
SIURB - INSUMOS	58009	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	Un	14,86	14,86
SIURB - INSUMOS	58010	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 70MM2	Un	14,67	14,67
SIURB - INSUMOS	58011	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 95MM2	Un	22,03	22,03
SIURB - INSUMOS	58012	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 120MM2	Un	30,30	30,30
SIURB - INSUMOS	58013	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 150MM2	Un	31,77	31,77
SIURB - INSUMOS	58014	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 185MM2	Un	42,03	42,03
SIURB - INSUMOS	58015	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 240MM2	Un	45,76	45,76
SIURB - INSUMOS	58016	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 300MM2	Un	57,60	57,60
SIURB - INSUMOS	58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	47,79
SIURB - INSUMOS	58025	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	7,84
SIURB - INSUMOS	58030	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	9,09
SIURB - INSUMOS	58031	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	10,80
SIURB - INSUMOS	58032	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 70MM2	Un	18,94	18,94
SIURB - INSUMOS	58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	30,82
SIURB - INSUMOS	58034	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50MM2	Un	13,02	13,02
SIURB - INSUMOS	58035	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 120MM2	Un	31,75	31,75
SIURB - INSUMOS	58036	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 150MM2	Un	51,18	51,18
SIURB - INSUMOS	58037	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 185MM2	Un	57,94	57,94
SIURB - INSUMOS	58038	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 240MM2	Un	72,23	72,23
SIURB - INSUMOS	58039	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 300MM2	Un	159,91	159,91
SIURB - INSUMOS	58050	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 3/8"	Un	5,26	5,26
SIURB - INSUMOS	58051	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 1/2"	Un	6,28	6,28
SIURB - INSUMOS	58052	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 3/4"	Un	8,46	8,46
SIURB - INSUMOS	58053	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 1"	Un	12,03	12,03
SIURB - INSUMOS	**58400**	**BUCHAS; ARRUELAS E BRAÇADEIRAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	0,53
SIURB - INSUMOS	58410	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	3,97
SIURB - INSUMOS	58411	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2"	Un	0,90	0,90
SIURB - INSUMOS	58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	1,02
SIURB - INSUMOS	58415	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	2,82
SIURB - INSUMOS	58417	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 2.1/2"	Un	6,57	6,57
SIURB - INSUMOS	58418	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3"	Un	8,45	8,45

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	15,14
SIURB - INSUMOS	58421	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	0,24
SIURB - INSUMOS	58422	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	0,30
SIURB - INSUMOS	58426	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3"	Un	1,46	1,46
SIURB - INSUMOS	**58600**	**POSTES**		.	.
SIURB - INSUMOS	58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	582,29
SIURB - INSUMOS	58604	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 200KG	Un	744,30	744,30
SIURB - INSUMOS	58606	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 300KG	Un	934,57	934,57
SIURB - INSUMOS	58634	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO - H=12,00M/200DAM	Un	1.739,32	1.739,32
SIURB - INSUMOS	58635	POSTE DE CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M - 1000 DAN - CIRCULAR / DUPLO T	Un	13.723,71	13.723,71
SIURB - INSUMOS	**59000**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	59001	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	176,18
SIURB - INSUMOS	59002	BRAÇO P/LUMIN. TUBO FERRO GALV. 1-X1;00M	Un	47,79	47,79
SIURB - INSUMOS	59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	26,04
SIURB - INSUMOS	59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	41,13
SIURB - INSUMOS	59020	BLOCO DE LIGAÇÃO EXT.BLE-2 (CAIXA) C/KIT DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	7,01
SIURB - INSUMOS	59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	56,30
SIURB - INSUMOS	59025	CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	Un	91,96	91,96
SIURB - INSUMOS	59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	0,49
SIURB - INSUMOS	59032	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	3,00
SIURB - INSUMOS	59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	1,99
SIURB - INSUMOS	59040	TAMPA METÁLICA COM REQUADRO DE 30X30CM (FERRO FUNDIDO)	Un	77,78	77,78
SIURB - INSUMOS	59051	RELÉ FOTOEL. FOTOCÉLULA SOLAR 1000W	Un	40,41	40,41
SIURB - INSUMOS	60183	ANÉIS PRÉ-MOLD RES. CONCR ARM. 2,50X0,50M – FORN/MONT	Un	6.758,00	6.758,00
SIURB - INSUMOS	61001	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	Un	264,41	264,41
SIURB - INSUMOS	61003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)2P - 25A/30MA-220/240V	Un	192,01	192,01
SIURB - INSUMOS	61004	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)2P - 40A/30MA-220/240V	Un	243,78	243,78
SIURB - INSUMOS	61007	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 80A	M	169,49	169,49
SIURB - INSUMOS	61008	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	238,34	238,34
SIURB - INSUMOS	61009	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 63A	Un	67,16	67,16
SIURB - INSUMOS	61010	ÓLEO ISOLANTE P/ TRANSFORMADOR/DISJUNTOR 30KV/CM	L	23,08	23,08
SIURB - INSUMOS	61012	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV	Un	163,73	163,73
SIURB - INSUMOS	61013	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV	Un	56,29	56,29
SIURB - INSUMOS	61014	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 1KV	Un	17,63	17,63
SIURB - INSUMOS	61015	JANELA P/ VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA INCLUSIVE TELA	M2	1.444,73	1.444,73
SIURB - INSUMOS	61017	TERMINAL OU CONECTOR P/ VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	Un	23,57	23,57
SIURB - INSUMOS	61019	EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25 / 1X35 MM2 UNIPOLAR	Un	1.694,26	1.694,26
SIURB - INSUMOS	61020	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 13,2 / 0,11-0,22KV-1000VA	Un	3.781,12	3.781,12
SIURB - INSUMOS	61021	BUCHA DE PASSAGEM INTERNA / EXTERNA - 15KV	Un	503,80	503,80
SIURB - INSUMOS	61022	BUCHA PARA NEUTRO - EM PORCELANA	Un	98,89	98,89
SIURB - INSUMOS	61023	BUCHA DE PASSAGEM PARA BARRAMENTO - EM EPÓXI	Un	232,57	232,57

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	61024	CHAPA DE FERRO 1,50X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM PADRÃO ELETROPAULO	Un	980,96	980,96
SIURB - INSUMOS	61025	BASE PARA FUSÍVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CLASSE 15KV - 0,5A - 160MM	Un	28,18	28,18
SIURB - INSUMOS	61026	FUSÍVEL HH PARA 7,5A/15KV	Un	418,49	418,49
SIURB - INSUMOS	61027	FUSÍVEL HH PARA 10A/15KV	Un	418,49	418,49
SIURB - INSUMOS	61028	FUSÍVEL HH PARA 20A/15KV	Un	434,87	434,87
SIURB - INSUMOS	61029	FUSÍVEL HH PARA 40A/15KV	Un	491,10	491,10
SIURB - INSUMOS	61030	BASE TRIPOLAR PARA FUSÍVEL LIMITADOR HH - 15KV / 200A	Un	396,19	396,19
SIURB - INSUMOS	61031	FUSÍVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	Un	30,44	30,44
SIURB - INSUMOS	61032	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/350 MVA -COMPLETO- CARREGAM. MANUAL	Un	35.427,95	35.427,95
SIURB - INSUMOS	61033	DISJUNTOR PVO 15KV / 350MVA - COMPLETO	Un	19.568,08	19.568,08
SIURB - INSUMOS	61034	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MOTORIZADO	Un	27.676,42	27.676,42
SIURB - INSUMOS	61036	BOBINA DE MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL NORMAL DE ÓLEO	Un	1.483,20	1.483,20
SIURB - INSUMOS	61037	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO - TRIFÁSICO	Un	596,61	596,61
SIURB - INSUMOS	61038	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	Un	204,11	204,11
SIURB - INSUMOS	61039	ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM	Un	555,63	555,63
SIURB - INSUMOS	61040	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO 3,00 M / 15KV	Un	672,53	672,53
SIURB - INSUMOS	61041	BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE	Un	56,72	56,72
SIURB - INSUMOS	61042	LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	Par	35,69	35,69
SIURB - INSUMOS	61043	BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS - TIPO TIRACOLO	Un	33,05	33,05
SIURB - INSUMOS	61044	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/15KV	Un	2.021,88	2.021,88
SIURB - INSUMOS	61045	CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA CONTENDO: PUNHO DE ACIONAMENTO, SUPORTE DO PUNHO, ARTICULAÇÃO, TUBO DE DESCIDA	Un	1.092,02	1.092,02
SIURB - INSUMOS	61046	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-112.5KVA	Un	20.188,52	20.188,52
SIURB - INSUMOS	61047	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-150KVA	Un	27.082,90	27.082,90
SIURB - INSUMOS	61048	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-225KVA	Un	36.144,53	36.144,53
SIURB - INSUMOS	61049	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV / 220/127V-300KVA A ÓLEO	Un	45.724,20	45.724,20
SIURB - INSUMOS	61050	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 150KVA 13,8/13,2/12,6/ KV - 220/127V	Un	46.289,37	46.289,37
SIURB - INSUMOS	61051	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 225KVA 13,8/13,2/12,6/ KV - 220/127V	Un	52.796,60	52.796,60
SIURB - INSUMOS	61052	TRANSFORMADOR DE CORRENTE - MEDIÇÃO - CLASSE 15KV CORRENTE PRIMÁRIA 800A - USO INTERNO (MÉDIA TENSÃO)	Un	1.328,34	1.328,34
SIURB - INSUMOS	61053	RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO	Un	8.137,24	8.137,24
SIURB - INSUMOS	61055	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVAR	Un	435,63	435,63
SIURB - INSUMOS	61057	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVAR	Un	1.023,06	1.023,06
SIURB - INSUMOS	61059	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15,0KVAR	Un	1.666,62	1.666,62
SIURB - INSUMOS	61061	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVAR	Un	2.159,86	2.159,86
SIURB - INSUMOS	61064	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVAR	Un	2.759,54	2.759,54
SIURB - INSUMOS	61066	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVAR	Un	3.747,29	3.747,29
SIURB - INSUMOS	61068	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVAR	Un	5.787,05	5.787,05
SIURB - INSUMOS	61069	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO	Un	107,73	107,73
SIURB - INSUMOS	61070	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	Un	129,90	129,90
SIURB - INSUMOS	61071	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA - ESTRUTURA METÁLICA	Un	129,90	129,90
SIURB - INSUMOS	61072	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	88,26	88,26
SIURB - INSUMOS	61073	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	134,00	134,00

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	61074	ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	71,89	71,89
SIURB - INSUMOS	61075	ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	115,36	115,36
SIURB - INSUMOS	61076	PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM	Un	63,35	63,35
SIURB - INSUMOS	61080	DISJUNTOR (MINI) TRIPOLAR 100A - TIPO EUROPEU	Un	174,96	174,96
SIURB - INSUMOS	61081	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 63A TIPO EUROPEU	Un	48,66	48,66
SIURB - INSUMOS	61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	114,47
SIURB - INSUMOS	61083	DISJUNTOR (MINI)TRIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	184,36	184,36
SIURB - INSUMOS	61084	CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE	Un	63,48	63,48
SIURB - INSUMOS	61100	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 50:5 A	Un	1.259,08	1.259,08
SIURB - INSUMOS	61101	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 75:5 A	Un	1.236,39	1.236,39
SIURB - INSUMOS	61102	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 100:5 A	Un	1.266,85	1.266,85
SIURB - INSUMOS	61103	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15 KV - 220 V - 1000 VA	Un	3.256,29	3.256,29
SIURB - INSUMOS	**65000**	**REDE LÓGICA**		.	.
SIURB - INSUMOS	65001	RACK COM PORTA 8U	Un	406,62	406,62
SIURB - INSUMOS	65002	BANDEJA FIXA PARA RACK 8U	Un	75,21	75,21
SIURB - INSUMOS	65003	RÉGUA COM 04 TOMADAS UNIVERSAIS (2P+T, 15A-250V) POLARIZAÇÃO NEMA 5/15	Un	70,49	70,49
SIURB - INSUMOS	65004	KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U	Un	282,42	282,42
SIURB - INSUMOS	65005	PATCH PANEL - 24 PORTAS	Un	388,62	388,62
SIURB - INSUMOS	65007	SWITCH PARA RACK - 24 PORTAS	Un	484,33	484,33
SIURB - INSUMOS	65010	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS - FECHADO - 1U	Un	19,96	19,96
SIURB - INSUMOS	65031	PATCH CORD RJ-45 - 1,50M	Un	16,00	16,00
SIURB - INSUMOS	65033	PATCH CORD RJ-45 - 2,50M	Un	23,36	23,36
SIURB - INSUMOS	65038	CABO UTP CATEGORIA - CAT. 5E - 4 PARES	M	3,27	3,27
SIURB - INSUMOS	65040	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	Valor Global	1.825,95	1.825,95
SIURB - INSUMOS	65041	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	Ponto	30,45	30,45
SIURB - INSUMOS	**69600**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	69666	CURVA GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR AR RECRAV.	UN	210,92	210,92
SIURB - INSUMOS	69667	CHAPÉU CHINÊS P/ DUTO GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR	UN	77,16	77,16
SIURB - INSUMOS	**70000**	**TUBOS (CONCRETO)**		.	.
SIURB - INSUMOS	70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	65,57
SIURB - INSUMOS	70003	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	85,57
SIURB - INSUMOS	70004	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	113,39
SIURB - INSUMOS	70005	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 600 MM	M	149,16	149,16
SIURB - INSUMOS	70020	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 70 CM - EA-2	M	403,31	403,31
SIURB - INSUMOS	70023	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 100 CM - EA-2	M	726,19	726,19
SIURB - INSUMOS	70025	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,60M	M	174,49	174,49
SIURB - INSUMOS	70026	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,70M	M	239,68	239,68
SIURB - INSUMOS	70027	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,80M	M	354,83	354,83
SIURB - INSUMOS	70028	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,90M	M	427,58	427,58
SIURB - INSUMOS	70029	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,00M	M	496,94	496,94
SIURB - INSUMOS	70031	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,20M	M	743,33	743,33

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	70032	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,50M	M	1.064,34	1.064,34
SIURB - INSUMOS	70036	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 700 MM	M	278,44	278,44
SIURB - INSUMOS	70037	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1000 MM	M	649,55	649,55
SIURB - INSUMOS	70038	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1200 MM	M	949,30	949,30
SIURB - INSUMOS	70039	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1500 MM	M	1.330,29	1.330,29
SIURB - INSUMOS	70040	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 800 MM	M	451,95	451,95
SIURB - INSUMOS	70041	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 600 MM	M	277,88	277,88
SIURB - INSUMOS	70042	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 900 MM	M	471,96	471,96
SIURB - INSUMOS	70050	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	104,92	104,92
SIURB - INSUMOS	70051	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	190,44	190,44
SIURB - INSUMOS	70052	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	287,07	287,07
SIURB - INSUMOS	70053	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	424,99	424,99
SIURB - INSUMOS	70054	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	682,31	682,31
SIURB - INSUMOS	70055	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	1.012,48	1.012,48
SIURB - INSUMOS	70056	TUBO COM CORRUGAÇÃO ANELAR EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, C	M	1.435,36	1.435,36
SIURB - INSUMOS	**70400**	**TUBOS (AÇO CARBONO GALV-2440 E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	70403	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 1"	M	35,66	35,66
SIURB - INSUMOS	70405	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 1.1/2"	M	59,47	59,47
SIURB - INSUMOS	70407	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 2.1/2"	M	95,37	95,37
SIURB - INSUMOS	70408	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 3"	M	114,71	114,71
SIURB - INSUMOS	70410	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 4"	M	166,48	166,48
SIURB - INSUMOS	70413	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 6"	M	353,99	353,99
SIURB - INSUMOS	**70800**	**TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	9,19
SIURB - INSUMOS	70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	16,81
SIURB - INSUMOS	70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	40,45
SIURB - INSUMOS	70822	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	20,28
SIURB - INSUMOS	70823	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	26,82
SIURB - INSUMOS	70824	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	34,31
SIURB - INSUMOS	70825	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	43,98
SIURB - INSUMOS	70826	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2"	M	55,67	55,67
SIURB - INSUMOS	70827	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	78,68
SIURB - INSUMOS	70828	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3"	M	92,67	92,67
SIURB - INSUMOS	70830	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 4"	M	136,75	136,75
SIURB - INSUMOS	**71200**	**TUBOS (FERRO FUNDIDO E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	71201	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	3,99
SIURB - INSUMOS	71202	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	5,63
SIURB - INSUMOS	71203	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	6,58
SIURB - INSUMOS	71204	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	13,49
SIURB - INSUMOS	71221	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 50MM	Un	166,91	166,91
SIURB - INSUMOS	71222	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 75MM	Un	169,26	169,26

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	71223	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 100MM	Un	177,28	177,28
SIURB - INSUMOS	71224	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 150MM	Un	237,89	237,89
SIURB - INSUMOS	71231	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 50MM	M	131,63	131,63
SIURB - INSUMOS	71232	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 75MM	M	203,74	203,74
SIURB - INSUMOS	71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	253,50
SIURB - INSUMOS	71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	278,92
SIURB - INSUMOS	**72000**	**TUBOS (CERÂMICA VIDRADA E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	72008	MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	129,67
SIURB - INSUMOS	72009	MANILHA DE BARRO VIDRADO 8" X 1,5M	M	36,51	36,51
SIURB - INSUMOS	72010	MANILHA DE BARRO VIDRADO 6" X 1,5M	M	21,55	21,55
SIURB - INSUMOS	72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	20,14
SIURB - INSUMOS	72020	CURVA DE BARRO VIDRADO 4" X 45 GRAUS	Un	18,06	18,06
SIURB - INSUMOS	**72400**	**TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	72401	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 40MM	Un	1,44	1,44
SIURB - INSUMOS	72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,50
SIURB - INSUMOS	72403	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	2,37
SIURB - INSUMOS	72404	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	2,92
SIURB - INSUMOS	72405	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	11,38
SIURB - INSUMOS	72406	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC PARA SANEAMENTO - 200MM	Un	15,31	15,31
SIURB - INSUMOS	72411	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 25MM	M	3,72	3,72
SIURB - INSUMOS	72412	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 32MM	M	8,82	8,82
SIURB - INSUMOS	72413	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	13,34
SIURB - INSUMOS	72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	13,81
SIURB - INSUMOS	72415	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 60MM	M	27,48	27,48
SIURB - INSUMOS	72416	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	41,97
SIURB - INSUMOS	72417	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 85MM	M	54,43	54,43
SIURB - INSUMOS	72418	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 110MM	M	90,75	90,75
SIURB - INSUMOS	72430	TUBO DE PVC 40 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	5,84	5,84
SIURB - INSUMOS	72431	TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	8,96
SIURB - INSUMOS	72432	TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	13,68
SIURB - INSUMOS	72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	13,10
SIURB - INSUMOS	72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	35,21
SIURB - INSUMOS	72435	TUBO DE PVC RÍGIDO 200 MM (8") - PARA ESGOTO	M	73,76	73,76
SIURB - INSUMOS	72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	60,45
SIURB - INSUMOS	72444	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 6"	M	77,42	77,42
SIURB - INSUMOS	72445	TUBO DE PEAD CORRUG. E PERFUR. P/ DRENAG. DIÂM. 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,04	7,04
SIURB - INSUMOS	72446	TUBO DE PEAD CORRUG. E PERFUR. P/ DRENAG. DIÂM. 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,85	7,85
SIURB - INSUMOS	72447	TUBO DE PEAD CORRUG. E PERFUR. P/ DRENAG. DIÂM. 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	10,55	10,55
SIURB - INSUMOS	72448	TUBO DE PEAD CORRUG. E PERFUR. P/ DRENAG. DIÂM. 6.0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	23,95	23,95
SIURB - INSUMOS	**72800**	**TUBOS (COBRE E CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	72821	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1/2"	M	27,10	27,10

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	72822	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 3/4"	M	44,37	44,37
SIURB - INSUMOS	72823	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1"	M	53,81	53,81
SIURB - INSUMOS	72824	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/4"	M	96,07	96,07
SIURB - INSUMOS	72825	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/2"	M	142,15	142,15
SIURB - INSUMOS	72826	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1/2 " PARA GASES MEDICINAIS	M	37,29	37,29
SIURB - INSUMOS	72827	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 3/4 " PARA GASES MEDICINAIS	M	63,65	63,65
SIURB - INSUMOS	72828	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 " PARA GASES MEDICINAIS	M	79,02	79,02
SIURB - INSUMOS	72829	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 1/4 " PARA GASES MEDICINAIS	M	136,23	136,23
SIURB - INSUMOS	72830	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 1/2 " PARA GASES MEDICINAIS	M	165,12	165,12
SIURB - INSUMOS	**73200**	**TUBOS (PRETOS AÇO CARBONO-SCH CONEXÕES)**		.	.
SIURB - INSUMOS	73202	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 3/4"	M	18,53	18,53
SIURB - INSUMOS	73203	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1"	M	26,66	26,66
SIURB - INSUMOS	73204	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1.1/4"	M	35,62	35,62
SIURB - INSUMOS	73205	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1.1/2"	M	41,89	41,89
SIURB - INSUMOS	73612	TUBO DE ALUMÍNIO D = 1/2" - E=1.58MM (PARA USO EM SERRALHERIA)	M	5,43	5,43
SIURB - INSUMOS	**73700**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	73701	TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	12,25
SIURB - INSUMOS	73730	LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	11,82
SIURB - INSUMOS	73740	CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	24,91
SIURB - INSUMOS	73801	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	45,32
SIURB - INSUMOS	73802	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	68,65
SIURB - INSUMOS	73804	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2"	M	90,11	90,11
SIURB - INSUMOS	**74400**	**REGISTROS**		.	.
SIURB - INSUMOS	74402	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	52,96
SIURB - INSUMOS	74403	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	70,09
SIURB - INSUMOS	74404	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/4"	Un	79,80	79,80
SIURB - INSUMOS	74405	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	101,13
SIURB - INSUMOS	74406	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2"	Un	131,40	131,40
SIURB - INSUMOS	74407	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2.1/2"	Un	341,93	341,93
SIURB - INSUMOS	74408	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3"	Un	561,45	561,45
SIURB - INSUMOS	74410	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 4"	Un	941,57	941,57
SIURB - INSUMOS	74422	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 3/4"	Un	84,25	84,25
SIURB - INSUMOS	74423	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1"	Un	115,35	115,35
SIURB - INSUMOS	74424	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1.1/4"	Un	141,91	141,91
SIURB - INSUMOS	74425	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1.1/2"	Un	155,78	155,78
SIURB - INSUMOS	74431	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO PRESSÃO BRUTO - 1/2"	Un	73,19	73,19
SIURB - INSUMOS	74432	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO PRESSÃO BRUTO - 3/4"	Un	76,25	76,25
SIURB - INSUMOS	74442	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO - 3/4" - COM CANOPLA	Un	91,51	91,51
SIURB - INSUMOS	74457	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 2.1/2"	Un	421,90	421,90
SIURB - INSUMOS	74460	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	Un	65,08	65,08
SIURB - INSUMOS	74465	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO, CROMADO, DE 1/2"	Un	73,64	73,64

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	**74800**	**VÁLVULAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	74801	VÁLVULA DE DESCARGA ELETRÔNICA P/ MICTÓRIO - DOCOL	Un	2.058,14	2.058,14
SIURB - INSUMOS	74802	VÁLVULA FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO, ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	430,09	430,09
SIURB - INSUMOS	74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	54,58
SIURB - INSUMOS	74820	VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	67,66
SIURB - INSUMOS	74825	VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	27,45
SIURB - INSUMOS	74837	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	Un	309,90	309,90
SIURB - INSUMOS	74842	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA - 1.1/4"	Un	236,94	236,94
SIURB - INSUMOS	74863	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	Un	129,23	129,23
SIURB - INSUMOS	74865	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1.1/2"	Un	214,30	214,30
SIURB - INSUMOS	74866	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	Un	298,39	298,39
SIURB - INSUMOS	74867	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2.1/2"	Un	518,52	518,52
SIURB - INSUMOS	74868	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	Un	626,96	626,96
SIURB - INSUMOS	74870	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	Un	1.082,88	1.082,88
SIURB - INSUMOS	74883	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1"	Un	82,68	82,68
SIURB - INSUMOS	74884	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1.1/4"	Un	136,77	136,77
SIURB - INSUMOS	74885	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1.1/2"	Un	151,32	151,32
SIURB - INSUMOS	74886	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Un	206,49	206,49
SIURB - INSUMOS	74887	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2.1/2"	Un	374,73	374,73
SIURB - INSUMOS	74888	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 3"	Un	502,67	502,67
SIURB - INSUMOS	74890	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 4"	Un	926,62	926,62
SIURB - INSUMOS	74901	PIGTAIL	Un	26,23	26,23
SIURB - INSUMOS	74930	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	16,31
SIURB - INSUMOS	74950	VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	41,78
SIURB - INSUMOS	**75200**	**CAIXAS E RALOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	75240	CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 100X150X50 MM	Un	24,77	24,77
SIURB - INSUMOS	75245	CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 150X150X50 MM	Un	31,89	31,89
SIURB - INSUMOS	75248	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO - MED. (250X230X75)MM	Un	56,71	56,71
SIURB - INSUMOS	75275	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO - DIÂM. 100MM	Un	101,69	101,69
SIURB - INSUMOS	75280	RALO SECO DE PVC - DIÂM. 100MM - SAÍDA 40MM	Un	24,07	24,07
SIURB - INSUMOS	75281	CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR	Un	367,33	367,33
SIURB - INSUMOS	**75600**	**GRELHAS E SIFÕES**		.	.
SIURB - INSUMOS	75602	GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO P/ CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL C/ LARG. 30CM, SEM PASSAGEM DE VEÍCULO	M	79,32	79,32
SIURB - INSUMOS	75603	GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO P/ CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL C/ LARG. 30CM, C/ RESIST. P/ SUPORTAR PASSAGEM DE VEÍCULO	M	84,48	84,48
SIURB - INSUMOS	75606	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 100 CM - P/ CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL	M	184,43	184,43
SIURB - INSUMOS	75608	GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X40)CM	Un	720,51	720,51
SIURB - INSUMOS	75611	GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X50)CM	Un	816,41	816,41
SIURB - INSUMOS	75614	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 75MM	Un	8,28	8,28
SIURB - INSUMOS	75617	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM	Un	12,33	12,33
SIURB - INSUMOS	75620	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 150MM	Un	26,91	26,91
SIURB - INSUMOS	75636	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO - 250MM	Un	41,06	41,06

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	75638	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	9,88
SIURB - INSUMOS	75641	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM	Un	22,17	22,17
SIURB - INSUMOS	75653	SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	176,66
SIURB - INSUMOS	75656	SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	200,68
SIURB - INSUMOS	75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	118,04
SIURB - INSUMOS	75663	SIFÃO COM COPO DE PVC RÍGIDO - 1.1/2" X 2"	Un	20,28	20,28
SIURB - INSUMOS	75953	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO P/ MICTÓRIO: VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE PORCELANA	Un	426,00	426,00
SIURB - INSUMOS	75954	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO: CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	1.046,97	1.046,97
SIURB - INSUMOS	75955	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, DE 3/4"	Un	929,50	929,50
SIURB - INSUMOS	75956	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA, PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA, DE 3/4"	Un	645,61	645,61
SIURB - INSUMOS	75957	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁT, CROM, P/ CHUVEIRO DE AQUEC. DE ACUMUL, C/ VÁLV. RETENÇ. E MIST. DE CONTR. DE TEMP, 3/4"	Un	740,93	740,93
SIURB - INSUMOS	75958	VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO POR PEDAL ANTIDERR. E DOBR, FIX. NA PAREDE/PISO, C/REG. REGU. DE VAZ.E FLEX. 1/2"	Un	668,15	668,15
SIURB - INSUMOS	75959	ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO PARA VÁVULA DE DESGARGA	Un	246,81	246,81
SIURB - INSUMOS	**76000**	**CAIXAS DE DESCARGA E RESERVATÓRIOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	76030	RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000L	Un	612,63	612,63
SIURB - INSUMOS	76034	RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500L	Un	1.005,60	1.005,60
SIURB - INSUMOS	76037	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L	Un	2.692,45	2.692,45
SIURB - INSUMOS	76038	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10000 L	Un	5.136,16	5.136,16
SIURB - INSUMOS	76039	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15000 L	Un	8.156,23	8.156,23
SIURB - INSUMOS	**76400**	**APARELHOS SANITÁRIOS (LOUÇA)**		.	.
SIURB - INSUMOS	76402	BACIA SANITÁRIA ALTEADA	Un	664,72	664,72
SIURB - INSUMOS	76405	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA	Un	161,16	161,16
SIURB - INSUMOS	76407	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	Un	461,32	461,32
SIURB - INSUMOS	76408	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA DE 6 LITROS POR DESCARGA	Un	685,78	685,78
SIURB - INSUMOS	76425	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA - 7 L	Un	491,88	491,88
SIURB - INSUMOS	76431	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ COLUNA - 5 L	Un	117,10	117,10
SIURB - INSUMOS	76433	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR	Un	85,59	85,59
SIURB - INSUMOS	76441	MICTORIO LOUÇA BRANCA - TIPO BACIA-CENTRO	Un	400,33	400,33
SIURB - INSUMOS	76461	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE , MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS-ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO (800/900 ML)	Un	57,13	57,13
SIURB - INSUMOS	76468	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA - 30 L	Un	504,65	504,65
SIURB - INSUMOS	**76700**	**EQUIPAMENTOS DE INOX**		.	.
SIURB - INSUMOS	76701	LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED. (200X80)CM	Un	3.212,66	3.212,66
SIURB - INSUMOS	76710	APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	138,44
SIURB - INSUMOS	76711	APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 80CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	173,55	173,55
SIURB - INSUMOS	76712	APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 90CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	181,93	181,93
SIURB - INSUMOS	76713	APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L=170CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	287,49	287,49
SIURB - INSUMOS	76714	BARRA DE APOIO HORIZONTAL PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	Un	456,23	456,23
SIURB - INSUMOS	76716	BARRA DE APOIO EM "L" PARA LAVATÓRIO DE CANTO (55 X 47 CM APROXIM) - PPDF (AÇO)	Un	363,91	363,91
SIURB - INSUMOS	76717	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA)	Un	21,39	21,39
SIURB - INSUMOS	**76800**	**APARELHOS SANITÁRIOS (OUTROS)**		.	.
SIURB - INSUMOS	76803	CUBA DUPLA AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.20 (1MM) - MED. (700X400X150)MM	Un	747,54	747,54

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	76807	CUBA DUPLA AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.20 (1MM) - MED. (1020X400X200)MM	Un	1.165,52	1.165,52
SIURB - INSUMOS	76818	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X200)MM	Un	554,74	554,74
SIURB - INSUMOS	76821	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (560X335X150)MM	Un	453,31	453,31
SIURB - INSUMOS	76822	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X400)MM	Un	1.450,08	1.450,08
SIURB - INSUMOS	76823	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X800X300)MM	Un	1.567,23	1.567,23
SIURB - INSUMOS	76824	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X500)MM	Un	1.753,78	1.753,78
SIURB - INSUMOS	76826	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X250)MM	Un	555,80	555,80
SIURB - INSUMOS	76827	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X150)MM	Un	431,30	431,30
SIURB - INSUMOS	76836	MICTÓRIO COLETIVO; AÇO INOX - 0/2000MM	M	1.025,68	1.025,68
SIURB - INSUMOS	76890	TOALHEIRO P/ PAPEL 2 OU 3 DOBRAS OU INTERFOLHAS	Un	71,20	71,20
SIURB - INSUMOS	76891	SUPORTE EM ABS PARA PAPEL HIGIÊNICO BRANCO- ROLÃO DE 300 A 600 METROS	Un	71,57	71,57
SIURB - INSUMOS	76895	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL	Un	30,74	30,74
SIURB - INSUMOS	76896	SABONETEIRA EM ABS - TIPO DISPENSER - PARA REFIL DE 800ML DE SABÃO LÍQUIDO TIPO GEL	Un	60,26	60,26
SIURB - INSUMOS	76898	DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE	Un	238,77	238,77
SIURB - INSUMOS	**76900**	**MATERIAIS DE FIBRA**		.	.
SIURB - INSUMOS	76901	CUBA EM FIBRA DE VIDRO - MED. (600X500X200)MM	Un	637,87	637,87
SIURB - INSUMOS	**77200**	**METAIS SANITÁRIOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	77215	AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE ANTI-FURTO, DE 6 LITROS	Un	146,32	146,32
SIURB - INSUMOS	77223	MISTURADOR DE MESA P/ LAVATÓRIO - 1/2"	Un	534,05	534,05
SIURB - INSUMOS	77226	MISTURADOR DE PAREDE P/ PIA - 3/4"	Un	325,03	325,03
SIURB - INSUMOS	77227	MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZONTAL DE ¾" , SAÍDA ½" COM ACABAMENTO	Un	299,53	299,53
SIURB - INSUMOS	77232	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA 1/2" P/ PIA -SEM AREJADOR 18 A 20 CM - TIPO PAREDE - C/ BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4"	Un	55,21	55,21
SIURB - INSUMOS	77236	TORNEIRA P/ USO GERAL; M. AMARELO - 3/4"	Un	33,51	33,51
SIURB - INSUMOS	77237	TORNEIRA P/ USO GERAL; M. CROMADO - 1/2"	Un	36,48	36,48
SIURB - INSUMOS	77238	TORNEIRA P/ USO GERAL; M. CROMADO - 3/4"	Un	37,62	37,62
SIURB - INSUMOS	77240	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO - 1/2"	Un	53,21	53,21
SIURB - INSUMOS	77241	TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA (CLÍNICA) 1/2"	Un	257,24	257,24
SIURB - INSUMOS	77242	TORNEIRA DE BANCA, CROMADA, COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	531,69	531,69
SIURB - INSUMOS	77243	TORNEIRA ELETRÔNICA DE BANCA, CROMADA, COM SENSOR DE MOVIMENTO E ACIONAMENTO ELÉTRICO DE 110V	Un	1.938,05	1.938,05
SIURB - INSUMOS	77244	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA, CROMADA, DE 1/2"	Un	446,02	446,02
SIURB - INSUMOS	77245	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO: TORNEIRA DE PAREDE 80 OU 85 E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	476,72	476,72
SIURB - INSUMOS	77246	TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE	Un	248,43	248,43
SIURB - INSUMOS	**77600**	**TAMPOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	77605	TAMPO PARA BANCADA; AÇO INOX. N.18 - 0/2000MM. 18.8	M2	1.447,72	1.447,72
SIURB - INSUMOS	77615	TAMPO P/ BANCADA - MÁRMORE ESPÍRITO SANTO - ESPES. 2CM	M2	655,22	655,22
SIURB - INSUMOS	77619	TAMPO PARA BANCADA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	480,07	480,07
SIURB - INSUMOS	77620	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	532,98
SIURB - INSUMOS	77622	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	520,48	520,48
SIURB - INSUMOS	77624	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	781,54	781,54
SIURB - INSUMOS	77630	FRONTÃO / TESTEIRA - MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO ALTURA 10CM - ESPESSURA 2CM	M	98,74	98,74
SIURB - INSUMOS	77631	FRONTÃO / TESTEIRA - GRANITO CINZA MAUÁ ALTURA 10CM - ESPESSURA 2CM	Un	71,33	71,33

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	**78000**	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	78014	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - DIÂMETRO MÍNIMO 6 CM	Un	321,30	321,30
SIURB - INSUMOS	78045	FILTRO TIPO CUNO C/ ELEM. FILTR. CARVÃO/POLIPROPILENO 180 L/H	Un	204,03	204,03
SIURB - INSUMOS	78046	FILTRO TIPO CUNO C/ ELEM. FILTR. CARVÃO/POLIPROPILENO 360 L/H	Un	280,57	280,57
SIURB - INSUMOS	78051	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 4 BOCAS	Un	2.470,33	2.470,33
SIURB - INSUMOS	78052	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 6 BOCAS	Un	2.931,82	2.931,82
SIURB - INSUMOS	78060	COIFA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 - (1,30X1,30)M	Un	2.012,17	2.012,17
SIURB - INSUMOS	78062	COIFA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 - (2,20X1,30)M	Un	2.739,14	2.739,14
SIURB - INSUMOS	78071	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PARA COIFA - DIÂM. 35CM	M	257,22	257,22
SIURB - INSUMOS	78080	GLP 13 KG (CARGA+BOTIJÃO)	Un	334,93	334,93
SIURB - INSUMOS	78081	GLP 45 KG (CARGA+CILINDRO)	Un	1.028,50	1.028,50
SIURB - INSUMOS	**78400**	**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		.	.
SIURB - INSUMOS	78405	ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO Nº 20	Un	411,01	411,01
SIURB - INSUMOS	78407	SETA P/ EXTINTOR / HIDRANTE	Un	18,39	18,39
SIURB - INSUMOS	78410	ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO - 1.1/2"X1/2"	Un	69,54	69,54
SIURB - INSUMOS	78415	ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO - 2.1/2" X 5/8"	Un	118,39	118,39
SIURB - INSUMOS	78420	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	Un	201,64	201,64
SIURB - INSUMOS	78425	EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA - 9L	Un	761,33	761,33
SIURB - INSUMOS	78430	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 4KG	Un	560,87	560,87
SIURB - INSUMOS	78435	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 6 KG	Un	618,22	618,22
SIURB - INSUMOS	78440	EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 10 KG	Un	1.493,86	1.493,86
SIURB - INSUMOS	78445	EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 4KG	Un	187,03	187,03
SIURB - INSUMOS	78450	EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 8 KG	Un	255,09	255,09
SIURB - INSUMOS	78455	EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 12KG	Un	300,57	300,57
SIURB - INSUMOS	78460	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 1.1/2"	Un	369,30	369,30
SIURB - INSUMOS	78465	MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 15M - 1.1/2"	Un	364,22	364,22
SIURB - INSUMOS	78470	MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 30M - 1.1/2"	Un	590,56	590,56
SIURB - INSUMOS	78475	MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 30M - 2.1/2"	Un	947,75	947,75
SIURB - INSUMOS	**78800**	**CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		.	.
SIURB - INSUMOS	78801	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLV. 33CM	M	43,20	43,20
SIURB - INSUMOS	78804	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLV. 50CM	M	67,09	67,09
SIURB - INSUMOS	78807	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	118,25	118,25
SIURB - INSUMOS	78810	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	94,28	94,28
SIURB - INSUMOS	78811	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	183,95	183,95
SIURB - INSUMOS	78812	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	112,92	112,92
SIURB - INSUMOS	78813	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	226,52	226,52
SIURB - INSUMOS	78814	CALHA EM PVC - 125<=DIAM<=170 MM	M	60,94	60,94
SIURB - INSUMOS	78871	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 16CM	M	30,28	30,28
SIURB - INSUMOS	78873	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 25CM	M	33,18	33,18
SIURB - INSUMOS	78875	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 33CM	M	39,57	39,57
SIURB - INSUMOS	78877	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM	M	68,83	68,83

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	78878	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM	M	132,46	132,46
SIURB - INSUMOS	78879	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 130 CM	M	212,88	212,88
SIURB - INSUMOS	78880	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 140CM	M	212,62	212,62
SIURB - INSUMOS	**79200**	**FOSSAS SÉPTICAS**		.	.
SIURB - INSUMOS	79215	ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 1,5 X 0,5 M	Un	372,13	372,13
SIURB - INSUMOS	79220	ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 2,5 X 0,5 M	Un	949,98	949,98
SIURB - INSUMOS	79223	ANEL DE CONCRETO DIÂM. EXT.= 2.12 M - H = 0.5M	Un	807,02	807,02
SIURB - INSUMOS	79225	ANEL DE CONCRETO P/ FILTRO ANAERÓBICO 3,0 X 0,5 M	Un	1.305,37	1.305,37
SIURB - INSUMOS	79230	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA - VIAGEM DE 7 M3	M3	207,66	207,66
SIURB - INSUMOS	79235	LIMPEZA SUMIDOURO - VIAGEM DE 7M3	Viagem	1.631,52	1.631,52
SIURB - INSUMOS	79240	TAMPÃO COM 2 CHAMINÉS DE ACESSO - 2,5M	Un	830,34	830,34
SIURB - INSUMOS	79245	TAMPÃO COM 1 CHAMINÉ DE ACESSO - 1,5M	Un	355,28	355,28
SIURB - INSUMOS	**79600**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	79608	ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	14,04
SIURB - INSUMOS	79617	BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	9,05
SIURB - INSUMOS	79629	AUTOMÁTICO DE NÍVEL REVERSÍVEL - 127/250V - DE 15A	Un	44,91	44,91
SIURB - INSUMOS	79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	69,24
SIURB - INSUMOS	79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	26,13
SIURB - INSUMOS	79639	FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,12
SIURB - INSUMOS	79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,18
SIURB - INSUMOS	79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	0,28
SIURB - INSUMOS	79653	SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	240,88
SIURB - INSUMOS	79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	161,40
SIURB - INSUMOS	79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	45,43
SIURB - INSUMOS	79662	SUPORTE PARA LAVATÓRIO SEM COLUNA	Un	21,48	21,48
SIURB - INSUMOS	79665	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	Un	54,22	54,22
SIURB - INSUMOS	79668	TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	44,47
SIURB - INSUMOS	79670	TAMPO E ASSENTO PLÁSTICO - INFANTIL	Un	92,63	92,63
SIURB - INSUMOS	79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	84,74
SIURB - INSUMOS	79673	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE -1"	Un	112,71	112,71
SIURB - INSUMOS	79675	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 1.1/2"	Un	231,47	231,47
SIURB - INSUMOS	79676	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 2"	Un	290,77	290,77
SIURB - INSUMOS	79680	RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	19,92
SIURB - INSUMOS	79681	RABICHO DE PVC FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO - (1/2"X30)CM	Un	6,25	6,25
SIURB - INSUMOS	79683	TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	31,34
SIURB - INSUMOS	79686	TUBO DE ALUMÍNIO P/ LIGAÇÃO DE CHUVEIRO (C/ CANOPLA)	Un	28,95	28,95
SIURB - INSUMOS	**79700**	**INSUMOS DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	79708	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE C1 - D=50CM COM PONTA E BOLSA	M	57,59	57,59
SIURB - INSUMOS	79709	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE C1 - D=40CM COM PONTA E BOLSA	M	43,50	43,50
SIURB - INSUMOS	79710	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE C1 - D=30CM COM PONTA E BOLSA	M	34,42	34,42
SIURB - INSUMOS	79711	BICO ESCALONADO PARA GÁS DE 3/8"	Un	8,19	8,19

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	79720	REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	322,53
SIURB - INSUMOS	79722	ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	Un	433,74	433,74
SIURB - INSUMOS	**79800**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	79801	PLACA INAUGURAL INTERNA EM AÇO INOX - 600 X 500 X 3 MM BAIXO RELEVO - PADRÃO PMSP	Un	3.598,31	3.598,31
SIURB - INSUMOS	79802	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO, P/ DEFICIENTE (POSTE, PLACA E BASE PARA FIXAÇÃO)	Un	822,72	822,72
SIURB - INSUMOS	79803	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO)	Un	50,25	50,25
SIURB - INSUMOS	79804	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (21X10CM, EM ALUMÍNIO)	Un	142,66	142,66
SIURB - INSUMOS	79805	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO)	Un	12,21	12,21
SIURB - INSUMOS	79806	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO (3X3CM, EM ALUMÍNIO)	Un	12,45	12,45
SIURB - INSUMOS	79807	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIB. (20X15CM, EM ALUMÍNIO)	Un	31,21	31,21
SIURB - INSUMOS	79811	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82 X 210 CM - SEM MOLA	Un	1.893,60	1.893,60
SIURB - INSUMOS	79820	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Un	8.909,10	8.909,10
SIURB - INSUMOS	79821	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO	Un	7.127,16	7.127,16
SIURB - INSUMOS	79822	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO	Un	5.124,30	5.124,30
SIURB - INSUMOS	79823	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS - COLOCADO, BASES LATERAIS EM "X"	Un	4.082,49	4.082,49
SIURB - INSUMOS	79824	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCORREGADOR (COMPRIM DA PRANCHA ENTRE 2,5 E 3,00 M / ALT=1,8M) - COLOCADO	Un	2.600,15	2.600,15
SIURB - INSUMOS	79825	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-GANGORRA DUPLA - COLOCADO	Un	1.440,06	1.440,06
SIURB - INSUMOS	79826	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ARGOLA E TRAPÉZIO - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	Un	1.670,34	1.670,34
SIURB - INSUMOS	79827	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	Un	2.509,17	2.509,17
SIURB - INSUMOS	79828	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCADA HORIZONTAL - COLOCADO	Un	1.590,68	1.590,68
SIURB - INSUMOS	79840	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NÍVEIS - COLOCADO	Un	1.314,77	1.314,77
SIURB - INSUMOS	79841	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRA SIMPLES COLOCADO	Un	1.321,40	1.321,40
SIURB - INSUMOS	79842	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRAS PARALELAS COLOCADO	Un	1.249,73	1.249,73
SIURB - INSUMOS	79843	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.277,83	2.277,83
SIURB - INSUMOS	79844	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA- APARELHO DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.903,46	1.903,46
SIURB - INSUMOS	79845	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.768,41	6.768,41
SIURB - INSUMOS	79846	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	4.095,62	4.095,62
SIURB - INSUMOS	79847	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.371,76	5.371,76
SIURB - INSUMOS	79848	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.672,76	2.672,76
SIURB - INSUMOS	79849	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.799,84	3.799,84
SIURB - INSUMOS	79850	REMADA SENTADA (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.164,95	2.164,95
SIURB - INSUMOS	79851	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.890,87	3.890,87
SIURB - INSUMOS	79852	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.448,89	5.448,89
SIURB - INSUMOS	79853	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.304,92	1.304,92
SIURB - INSUMOS	79854	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.798,04	1.798,04
SIURB - INSUMOS	79855	ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.029,44	5.029,44
SIURB - INSUMOS	79856	ESQUI TRIPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.964,76	6.964,76
SIURB - INSUMOS	79857	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.991,53	1.991,53
SIURB - INSUMOS	79858	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.357,03	5.357,03
SIURB - INSUMOS	79859	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.699,23	3.699,23
SIURB - INSUMOS	79860	TWIST TRIPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.872,72	2.872,72

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	79861	PLACA ORIENTADORA VERTICAL (EXERCITADOR P/ IDOSOS) 2000X1000 MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.676,60	3.676,60
SIURB - INSUMOS	79862	LIXEIRA DUPLA (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.181,31	1.181,31
SIURB - INSUMOS	80031	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE I - PERIGOSOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	423,21	423,21
SIURB - INSUMOS	80032	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	124,76	124,76
SIURB - INSUMOS	80033	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	94,92	94,92
SIURB - INSUMOS	**82000**	**SONDAGENS**		.	.
SIURB - INSUMOS	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,81	5,81
SIURB - INSUMOS	**84000**	**DIVERSOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	84001	ÁGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	59,43
SIURB - INSUMOS	84002	ÁGUA DE REÚSO - SABESP (PREÇO PARA EMPRESAS PRIVADAS) OBS.: PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	2,30	2,30
SIURB - INSUMOS	84003	ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	38,83
SIURB - INSUMOS	84005	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO (NÃO INSTALADO)	Dm3	146,96	146,96
SIURB - INSUMOS	84006	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES (NÃO INSTALADO)	Dm3	78,16	78,16
SIURB - INSUMOS	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	61,90
SIURB - INSUMOS	84010	FOTO COLORIDA 10 X15 CM - REVELAÇÃO DE FOTO DIGITAL	Un	3,13	3,13
SIURB - INSUMOS	84011	CIMENTO ASFÁLTICO P/ REJUNTAMENTO DE MANILHAS (ASFALTO DESTILADO MODIFICADO COM ADITIVOS ESPECIAIS)	Kg	13,93	13,93
SIURB - INSUMOS	84020	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 1/2" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	5,16	5,16
SIURB - INSUMOS	84021	MANGUEIRA FLEXÍVEL 3" - TRANSPARENTE COM ESPIRAL LARANJA - PARA SUCÇÃO DE DESCARGA DE ÁGUA	M	101,97	101,97
SIURB - INSUMOS	84082	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO UMA FACE (PRETO/BRANCO) (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	0,77	0,77
SIURB - INSUMOS	84083	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO UMA FACE - COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	2,42	2,42
SIURB - INSUMOS	84084	CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3 UMA FACE - PRETO E BRANCO (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	1,20	1,20
SIURB - INSUMOS	84085	CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3 UMA FACE - COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	5,31	5,31
SIURB - INSUMOS	84086	CÓPIA XEROX PRETO / BRANCO	M2	15,55	15,55
SIURB - INSUMOS	84088	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - PRETO E BRANCO (594 x 841 MM) - PLT	Un	10,63	10,63
SIURB - INSUMOS	84089	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - PRETO E BRANCO (841 X 1184 MM) - PLT	Un	13,72	13,72
SIURB - INSUMOS	84090	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT	Un	14,27	14,27
SIURB - INSUMOS	84091	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	19,31	19,31
SIURB - INSUMOS	84096	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	18,66
SIURB - INSUMOS	84102	EXPLOSIVO - 1" X 8" - TIPO EMULSÃO	Kg	15,35	15,35
SIURB - INSUMOS	84103	ESPOLETA COMUM - NÚMERO 08	Un	3,13	3,13
SIURB - INSUMOS	84104	ESTOPIM SIMPLES	M	3,19	3,19
SIURB - INSUMOS	84110	MANCHETE DE BORRACHA (32X35X100)MM	Un	1,38	1,38
SIURB - INSUMOS	84201	FURO EM CONCRETO DIÂMETRO 3/8" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	0,49	0,49
SIURB - INSUMOS	84203	FURO EM CONCRETO DIÂMETRO 1/2" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	0,64	0,64
SIURB - INSUMOS	84205	FURO EM CONCRETO DIÂMETRO 5/8" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	0,86	0,86
SIURB - INSUMOS	84207	FURO EM CONCRETO DIÂMETRO 3/4" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	1,11	1,11
SIURB - INSUMOS	84209	FURO EM CONCRETO DIÂMETRO 1" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	1,46	1,46
SIURB - INSUMOS	84211	FURO EM CONCRETO DIÂMETRO 1.1/4" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	4,03	4,03
SIURB - INSUMOS	84213	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1.1/2" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	4,03	4,03
SIURB - INSUMOS	84215	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 2" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	4,39	4,39
SIURB - INSUMOS	84217	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 3" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	4,39	4,39

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	84219	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 4" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	4,51	4,51
SIURB - INSUMOS	84221	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 5" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	5,00	5,00
SIURB - INSUMOS	84223	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 6" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	5,70	5,70
SIURB - INSUMOS	84225	FURO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 8" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM MOBILIZAÇÃO	CM	7,57	7,57
SIURB - INSUMOS	84510	BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)	Un	6,30	6,30
SIURB - INSUMOS	84520	TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO	M2	1,50	1,50
SIURB - INSUMOS	84530	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	265,76	265,76
SIURB - INSUMOS	85001	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	94,69	94,69
SIURB - INSUMOS	85002	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA. SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	308,31	308,31
SIURB - INSUMOS	85003	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	588,99	588,99
SIURB - INSUMOS	86010	CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: VERIFICAÇÃO DA DOSAGEM (DOS.PRE.INF-REP.LAB-MED.AB.MOLD.CORP.PROV.ENS.ID=3,7,28DIA)	Un	2.572,57	2.572,57
SIURB - INSUMOS	86020	CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATÓRIO	Un	21,98	21,98
SIURB - INSUMOS	86029	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - VERIFICAÇÃO DE BITOLAS	Un	16,93	16,93
SIURB - INSUMOS	86030	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - TRAÇÃO EM BARRAS	Un	72,58	72,58
SIURB - INSUMOS	86040	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - DOBRAMENTO EM BARRAS	Un	17,87	17,87
SIURB - INSUMOS	86050	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS: TRANSPORTE DE MOLDES DE CORPOS DE PROVA/OUTROS MATERIAIS (LAB P/OBRA E OBRA P/LAB)	Viagem	325,92	325,92
SIURB - INSUMOS	86060	CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS) C/MAT,MO,MOB,REL	Ensaio	2.156,00	2.156,00
SIURB - INSUMOS	86070	CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: MOLDADOR DOS CORPOS DE PROVA PARA PERÍODO DE 4 HORAS (PERÍODO)	Período	226,54	226,54
SIURB - INSUMOS	86080	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO	Un	3.294,24	3.294,24
SIURB - INSUMOS	86081	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.641,45	2.641,45
SIURB - INSUMOS	86082	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.820,88	2.820,88
SIURB - INSUMOS	86083	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Un	3.220,52	3.220,52
SIURB - INSUMOS	86084	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO	Un	2.692,81	2.692,81
SIURB - INSUMOS	**87000**	**SOLVENTES E PRODUTOS QUÍMICOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	94,31
SIURB - INSUMOS	87020	ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	5,76
SIURB - INSUMOS	87030	AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	19,38
SIURB - INSUMOS	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	13,82
SIURB - INSUMOS	87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	42,35
SIURB - INSUMOS	87060	PERCLOROETILENO (FLUIDO DE LIMPEZA A SECO E DESENGRAXE DE METAIS)	L	51,06	51,06
SIURB - INSUMOS	**90000**	**EQUIPAMENTOS**		.	.
SIURB - INSUMOS	94295	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	47,08	50,81
SIURB - INSUMOS	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,04	88,81
SIURB - INSUMOS	94302	CARRO POPULAR À DISPOSIÇÃO	H	38,10	41,83
SIURB - INSUMOS	94323	VAN LONGO, TETO ALTO À DISPOSIÇÃO	H	61,25	65,02
SIURB - INSUMOS	94531	CÂMARA NOVA DE PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO	Un	83,53	83,53
SIURB - INSUMOS	95001	ELEVADOR DEFICIENTE FÍSICO - PERCURSO 3 M - 2 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO - ELETROMECÂNICO	Un	165.418,77	165.418,77
SIURB - INSUMOS	95002	ELEVADOR DEFICIENTE FÍSICO - PERCURSO 6 M - 3 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO - ELETROMECÂNICO	Un	173.550,41	173.550,41
SIURB - INSUMOS	95003	ELEVADOR DEFICIENTE FÍSICO - PERCURSO 9 M - 4 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO - ELETROMECÂNICO	Un	181.755,98	181.755,98
SIURB - INSUMOS	95004	ELEVADOR DEFICIENTE FÍSICO - PERCURSO 12 M - 5 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO - ELETROMECÂNICO	Un	196.910,80	196.910,80
SIURB - INSUMOS	95010	BROCA DE WIDIA D= 1/2" - COMPRIMENTO ÚTIL= 10 CM C/ ENCAIXE SDS-PLUS (DIÂMETRO 13 MM - COMPR. ÚTIL 100 MM)	Un	45,61	45,61

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - INSUMOS	95014	BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")	Un	322,05	322,05
SIURB - INSUMOS	95021	CONJUNTO MOTOR BOMBA 1/2 HP OU CV-20MCA-VAZÃO 1M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CA2	Un	1.451,54	1.451,54
SIURB - INSUMOS	95022	CONJUNTO MOTOR BOMBA 3/4 HP OU CV-22,3MCA-VAZÃO 3M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CA3	Un	1.776,38	1.776,38
SIURB - INSUMOS	95023	CONJUNTO MOTOR BOMBA 1 HP OU CV- 25,3MCA-VAZÃO 3M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CA4	Un	1.812,29	1.812,29
SIURB - INSUMOS	95026	CONJUNTO MOTOR BOMBA 2 HP OU CV- 33MCA-VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CH6	Un	2.564,50	2.564,50
SIURB - INSUMOS	95028	CONJUNTO MOTOR BOMBA 3 HP OU CV- 36,5MCA-VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CH7	Un	2.577,73	2.577,73
SIURB - INSUMOS	95030	CONJUNTO MOTOR BOMBA 4 HP OU CV- 45MCA -VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CH8	Un	3.628,59	3.628,59
SIURB - INSUMOS	95032	CONJUNTO MOTOR BOMBA 5 HP OU CV- 53MCA -VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CH9	Un	4.303,68	4.303,68
SIURB - INSUMOS	95033	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	9.484,35	9.484,35
SIURB - INSUMOS	95034	CONJUNTO MOTOR BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	8.287,58	8.287,58
SIURB - INSUMOS	95035	CONJUNTO MOTOR BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	12.702,49	12.702,49
SIURB - INSUMOS	95036	CONJUNTO MOTOR BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	16.753,04	16.753,04
SIURB - INSUMOS	95037	CONJUNTO MOTOR BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	22.120,38	22.120,38
SIURB - INSUMOS	95070	AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS (SEM ACESSÓRIOS)	Un	22.582,14	22.582,14
SIURB - INSUMOS	95100	SERRA DIAMANTADA P/ CONCRETO/PISO - 450MM - C/ FURO DE 25MM (P/ SER UTILIZADA EM SERRA CIRCULAR C/ 13 CM PROFUNDIDADE)	Un	914,39	914,39
SIURB - INSUMOS	95153	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA AX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	679,16	679,16
SIURB - INSUMOS	95154	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA BX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	905,31	905,31
SIURB - INSUMOS	95155	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA NX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	1.237,64	1.237,64
SIURB - INSUMOS	95156	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA HX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	2.258,22	2.258,22
SIURB - INSUMOS	95170	FERRAMENTA DE CORTE - W.5/20X - WIRTGEN (CONJUNTO C/ 92 UN) (DENTE P/ FRESADORAS W100 / 1000L / 1000C / 2000C)	CJ	4.312,60	4.312,60
SIURB - INSUMOS	95171	PORTA DENTES (BITS) HT 11 R - WIRTGEN (CONJUNTO C/ 80 UN) PARA FRESADORAS W100 / 1000L / 1000C / 2000C	CJ	46.242,58	46.242,58
SIURB - INSUMOS	99001	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL - PREÇO BOMBA	L	3,99	3,99
SIURB - INSUMOS	99002	GASOLINA COMUM - PREÇO BOMBA	L	5,40	5,40
SIURB - INSUMOS	99003	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (COM TAXA DE BOMBA)	L	5,39	5,39
SIURB - INSUMOS	99004	ÓLEO DIESEL - COMUM - PREÇO BOMBA	L	5,94	5,94
SIURB - INSUMOS	99005	ENERGIA ELÉTRICA	KWH	0,89	0,89
SIURB - MOH (S/ ENCARGOS)	02001	AJUDANTE GERAL (SGSP)	H	21,28	23,84
SIURB - MOH(S/ EN	02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	30,80
SIURB - MOH(S/ EN	02007	AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	22,43	25,13
SIURB - MOH(S/ EN	02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(S/ EN	02009	AJUDANTE DE POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(S/ EN	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	28,51
SIURB - MOH(S/ EN	02014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,60	23,07
SIURB - MOH(S/ EN	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(S/ EN	02016	AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	20,57	23,05
SIURB - MOH(S/ EN	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	28,21
SIURB - MOH(S/ EN	02025	APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	H	25,00	28,00
SIURB - MOH(S/ EN	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	28,98
SIURB - MOH(S/ EN	02036	AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)	H	20,53	23,00
SIURB - MOH(S/ EN	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	32,16

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - MOH(S/ EN	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	21,31	23,87
SIURB - MOH(S/ EN	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	43,84
SIURB - MOH(S/ EN	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	25,92
SIURB - MOH(S/ EN	02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	37,47
SIURB - MOH(S/ EN	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	28,03
SIURB - MOH(S/ EN	02070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	46,59
SIURB - MOH(S/ EN	02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	30,85
SIURB - MOH(S/ EN	02076	AJUDANTE DE PINTOR (SGSP)	H	20,55	23,02
SIURB - MOH(S/ EN	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	45,35
SIURB - MOH(S/ EN	02081	AJUDANTE DE MARCENEIRO (SGSP)	H	20,69	23,18
SIURB - MOH(S/ EN	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	21,69
SIURB - MOH(S/ EN	02086	AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP)	H	16,24	18,20
SIURB - MOH(S/ EN	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	23,05
SIURB - MOH(S/ EN	02100	AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA COMUM (SGSP)	H	20,53	23,00
SIURB - MOH(S/ EN	02102	ARMADOR - OFICIAL FERREIRO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(S/ EN	02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	28,87
SIURB - MOH(S/ EN	02104	ASCENSORISTA DE ELEVADOR (SGSP)	H	23,69	26,54
SIURB - MOH(S/ EN	02105	CABO DE FOGO (SGSP)	H	44,77	50,15
SIURB - MOH(S/ EN	02106	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (SGSP)	H	35,33	39,58
SIURB - MOH(S/ EN	02107	ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO (SGSP)	H	36,48	40,86
SIURB - MOH(S/ EN	02108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	53,39	59,81
SIURB - MOH(S/ EN	02109	ENCARREGADO DE LIMPEZA PREDIAL (SGSP)	H	20,07	22,48
SIURB - MOH(S/ EN	02191	JATISTA - JATO DE ABRASIVOS (SGSP)	H	33,50	37,52
SIURB - MOH(S/ EN	02192	MAÇARIQUEIRO (SGSP)	H	36,78	41,20
SIURB - MOH(S/ EN	02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	32,54	36,45
SIURB - MOH(S/ EN	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	26,79
SIURB - MOH(S/ EN	02197	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PESO BRUTO ATÉ 15 TON. (SGSP)	H	31,96	35,80
SIURB - MOH(S/ EN	02198	MOTORISTA DE CARRETA (SGSP)	H	39,25	43,97
SIURB - MOH(S/ EN	02199	MOTORISTA DE CONDUÇÃO PESSOAL (GOL OU SIMILAR) (SGSP)	H	31,05	34,78
SIURB - MOH(S/ EN	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	31,24
SIURB - MOH(S/ EN	02201	OPERADOR DE BATE-ESTACA (SGSP)	H	32,65	36,57
SIURB - MOH(S/ EN	02203	OPERADOR DE BOMBAS PARA CONCRETO (SGSP)	H	35,63	39,91
SIURB - MOH(S/ EN	02204	OPERADOR DE COMPACTADOR MANUAL (SGSP)	H	28,94	32,42
SIURB - MOH(S/ EN	02207	OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE BETUME (SGSP)	H	40,60	45,48
SIURB - MOH(S/ EN	02208	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	41,54	46,53
SIURB - MOH(S/ EN	02209	OPERADOR DE FRESADORA (SGSP)	H	62,88	70,43
SIURB - MOH(S/ EN	02211	OPERADOR DE GUINDASTE (SGSP)	H	53,39	59,81
SIURB - MOH(S/ EN	02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	29,81	33,39
SIURB - MOH(S/ EN	02213	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (SGSP)	H	45,26	50,69
SIURB - MOH(S/ EN	02214	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	37,17	41,63
SIURB - MOH(S/ EN	02215	OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	35,04	39,24

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - MOH(S/ EN	02216	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (LISO, PNEUS E PÉ-DE-CARNEIRO) (SGSP)	H	30,38	34,03
SIURB - MOH(S/ EN	02217	MARTELETEIRO - OPERADOR DE MARTELETE (SGSP)	H	27,33	30,62
SIURB - MOH(S/ EN	02219	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS (SGSP)	H	37,90	42,45
SIURB - MOH(S/ EN	02220	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO (SGSP)	H	23,28	26,08
SIURB - MOH(S/ EN	02221	OPERADOR DE USINA DE CONCRETO (SGSP)	H	24,88	27,87
SIURB - MOH(S/ EN	02223	OPERADOR DE VIBROACABADORA (SGSP)	H	41,25	46,20
SIURB - MOH(S/ EN	02224	PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	33,71	37,76
SIURB - MOH(S/ EN	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	34,62
SIURB - MOH(S/ EN	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	50,41
SIURB - MOH(S/ EN	02229	VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)	H	24,08	26,97
SIURB - MOH(S/ EN	02231	VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP)	H	27,70	31,03
SIURB - MOH(S/ EN	02232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	33,25	37,24
SIURB - MOH(S/ EN	02233	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - KOMBI, PICK-UP OU SIMILAR (SGSP)	H	31,37	35,14
SIURB - MOH(S/ EN	02234	MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	27,05
SIURB - MOH(S/ EN	02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	29,10
SIURB - MOH(S/ EN	02236	FRENTISTA DE ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA (SGSP)	H	35,42	39,68
SIURB - MOH(S/ EN	02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	37,22
SIURB - MOH(S/ EN	02238	PROTENDEDOR (SGSP)	H	33,66	37,70
SIURB - MOH(S/ EN	02239	MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK (SGSP)	H	32,35	36,24
SIURB - MOH(S/ EN	02240	MONTADOR DE TIRANTES (SGSP)	H	26,12	29,26
SIURB - MOH(S/ EN	02241	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (SGSP)	H	39,64	44,40
SIURB - MOH(S/ EN	02242	MOTORISTA DE CAMINHÃO ESPARGIDOR (SGSP)	H	33,13	37,11
SIURB - MOH(S/ EN	02243	MOTORISTA DE CAMINHÃO IRRIGADOR (SGSP)	H	32,35	36,24
SIURB - MOH(S/ EN	02244	OPERADOR DE BOMBAS PARA INJEÇÃO DE CIMENTO (SGSP)	H	36,43	40,81
SIURB - MOH(S/ EN	02245	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA (SGSP)	H	28,39	31,80
SIURB - MOH(S/ EN	02246	OPERADOR DE RÉGUA VIBRATÓRIA (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(S/ EN	02247	OPERADOR DE MOTOSSERRA	H	25,41	28,46
SIURB - MOH(S/ EN	02248	CALDEREIRO	H	45,87	51,39
SIURB - MOH(S/ EN	02250	REVESTIDOR	H	33,57	37,60
SIURB - MOH(S/ EN	02251	MESTRE DE OBRAS - SEM CURSO SUPERIOR	H	95,44	106,91
SIURB - MOH(S/ EN	02252	OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/ SUGADOR	H	25,18	28,21
SIURB - MOH(S/ EN	02253	TAQUEIRO	H	20,60	23,07
SIURB - MOH(S/ EN	02254	ENGENHEIRO DA OBRA	H	147,83	165,59
DER	RO-40222	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO	M3	63,66	63,66

CDHU	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO			
CDHU	01.02	Parecer técnico			
CDHU	01.02.071	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m²	UN	5.636,66	6.504,46
CDHU	01.02.081	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²	UN	7.495,66	8.649,66
CDHU	01.02.091	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²	UN	12.804,27	14.775,55

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	01.02.101	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²	UN	17.556,16	20.259,02
CDHU	01.02.111	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²	UN	20.458,99	23.608,75
CDHU	01.06	Projeto de instalações elétricas			
CDHU	01.06.021	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	UN	7.199,56	8.308,24
CDHU	01.06.031	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA	UN	12.194,64	14.072,50
CDHU	01.06.032	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA	UN	16.501,64	19.042,76
CDHU	01.06.041	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA	UN	21.949,10	25.329,10
CDHU	01.17	Projeto executivo			
CDHU	01.17.031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	2.836,01	3.272,73
CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	UN	3.833,98	4.424,38
CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2.079,88	2.400,17
CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	UN	2.845,66	3.283,86
CDHU	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	892,89	1.030,39
CDHU	01.17.081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	UN	1.188,55	1.371,58
CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	991,52	1.144,21
CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UN	1.374,79	1.586,51
CDHU	01.17.151	Projeto executivo de climatização em formato A1	UN	1.908,51	2.202,38
CDHU	01.17.161	Projeto executivo de climatização em formato A0	UN	2.601,48	3.002,07
CDHU	01.17.171	Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1	UN	1.647,55	1.901,28
CDHU	01.17.181	Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0	UN	2.129,53	2.457,47
CDHU	01.20	Levantamento topográfico e geofísico			
CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1.200,72	1.200,72
CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	0,18	0,21
CDHU	01.20.691	Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	0,87	0,94
CDHU	01.20.701	Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	0,67	0,74
CDHU	01.20.711	Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²	M2	0,55	0,61
CDHU	01.20.721	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	0,75	0,81
CDHU	01.20.731	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	0,62	0,68
CDHU	01.20.741	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²	M2	0,48	0,52
CDHU	01.20.751	Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)	M2	0,66	0,73
CDHU	01.20.761	Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	0,57	0,62
CDHU	01.20.771	Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²	M2	0,56	0,61
CDHU	01.20.781	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	0,92	0,99
CDHU	01.20.791	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	0,73	0,79
CDHU	01.20.801	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 200.000 m²	M2	0,57	0,62
CDHU	01.20.811	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)	M2	0,78	0,85
CDHU	01.20.821	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	0,64	0,68
CDHU	01.20.831	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²	M2	0,53	0,59
CDHU	01.20.841	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)	M2	0,92	0,99
CDHU	01.20.851	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	0,58	0,64

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	01.20.861	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²	M2	0,51	0,56
CDHU	01.20.871	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²)	M2	0,38	0,40
CDHU	01.20.881	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 alqueires	M2	0,27	0,29
CDHU	01.20.891	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 alqueires	M2	0,21	0,23
CDHU	01.20.901	Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires	M2	0,17	0,20
CDHU	01.20.911	Transporte de referência de nível (RN) - classe IIN (mínimo de 2 km)	KM	1.219,59	1.310,03
CDHU	01.20.921	Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos)	UN	1.154,99	1.216,81
CDHU	01.21	Estudo geotecnico (sondagem)			
CDHU	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	TX	1.250,72	1.250,72
CDHU	01.21.090	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa	TX	6.382,49	6.382,49
CDHU	01.21.100	Sondagem do terreno a trado	M	93,72	93,72
CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	87,92	87,92
CDHU	01.21.120	Sondagem do terreno rotativa em solo	M	380,10	380,10
CDHU	01.21.130	Sondagem do terreno rotativa em rocha	M	615,56	615,56
CDHU	01.21.140	Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m)	M	91,57	91,57
CDHU	01.23	Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto			
CDHU	01.23.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado	TX	346,01	346,01
CDHU	01.23.020	Limpeza de armadura com escova de aço	M2	7,86	8,68
CDHU	01.23.030	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	M2	143,73	149,76
CDHU	01.23.056	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	M2	62,63	68,37
CDHU	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	M2	26,46	30,54
CDHU	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	4,97	5,58
CDHU	01.23.100	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	M3	399,37	460,95
CDHU	01.23.140	Furação de 1 1/4´ em concreto armado	M	220,17	220,17
CDHU	01.23.150	Furação de 1 1/2´ em concreto armado	M	253,03	253,03
CDHU	01.23.160	Furação de 2 1/4´ em concreto armado	M	331,78	331,78
CDHU	01.23.190	Furação de 2 1/2´ em concreto armado	M	339,49	339,49
CDHU	01.23.200	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto	TX	252,17	252,17
CDHU	01.23.221	Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)	UN	13,07	13,07
CDHU	01.23.222	Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	UN	14,07	14,07
CDHU	01.23.223	Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	UN	16,04	16,04
CDHU	01.23.231	Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)	UN	19,61	19,61
CDHU	01.23.232	Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	UN	20,75	20,75
CDHU	01.23.233	Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	UN	23,65	23,65
CDHU	01.23.234	Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)	UN	25,27	25,27
CDHU	01.23.236	Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm)	UN	26,15	26,15
CDHU	01.23.237	Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	UN	27,67	27,67
CDHU	01.23.238	Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	UN	31,53	31,53
CDHU	01.23.239	Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)	UN	33,70	33,70
CDHU	01.23.254	Furação de 1´ em concreto armado	M	240,58	240,58
CDHU	01.23.260	Furação de 2´ em concreto armado	M	352,18	352,18

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	01.23.264	Furação de 3´ em concreto armado	M	387,37	387,37
CDHU	01.23.270	Furação de 4´ em concreto armado	M	406,41	406,41
CDHU	01.23.274	Furação de 5´ em concreto armado	M	435,30	435,30
CDHU	01.23.280	Furação de 6´ em concreto armado	M	479,84	479,84
CDHU	01.23.510	Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm	M	202,83	202,83
CDHU	01.23.700	Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono	TX	5.210,16	5.764,44
CDHU	01.23.701	Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento e escovação	M2	44,87	50,76
CDHU	01.23.702	Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m²	M2	518,14	560,17
CDHU	01.27	Estudo e programa ambientais			
CDHU	01.27.011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	UN	8.202,59	9.432,80
CDHU	01.27.021	Projeto e implementação de educação ambiental	UN	10.915,37	12.563,23
CDHU	01.27.031	Projeto e implementação de controle ambiental de obra	UN	9.682,79	11.140,85
CDHU	01.27.041	Laudo de caracterização de vegetação	UN	22.671,22	26.066,83
CDHU	01.27.051	Laudo de caracterização da fauna associada à flora	UN	34.459,04	39.669,54
CDHU	01.27.061	Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra	UN	14.032,48	16.098,02
CDHU	01.27.071	Laudo de autodepuração	UN	16.603,30	19.082,42
CDHU	01.27.091	Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²	UN	26.385,63	30.401,06
CDHU	01.28	Poço profundo			
CDHU	01.28.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m	TX	8.405,03	8.405,03
CDHU	01.28.020	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 200 m e até 300 m	TX	12.366,76	12.366,76
CDHU	01.28.030	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade acima de 300 m	TX	12.934,61	12.934,61
CDHU	01.28.040	Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm)	M	583,92	583,92
CDHU	01.28.050	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm)	M	479,95	479,95
CDHU	01.28.060	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm)	M	1.183,82	1.183,82
CDHU	01.28.070	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm)	M	1.240,48	1.240,48
CDHU	01.28.080	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm)	M	1.547,20	1.547,20
CDHU	01.28.090	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm)	M	1.994,64	1.994,64
CDHU	01.28.100	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm)	M	2.253,38	2.253,38
CDHU	01.28.110	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm)	M	2.483,81	2.483,81
CDHU	01.28.120	Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm)	M	3.016,91	3.016,91
CDHU	01.28.130	Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm)	M	362,25	362,25
CDHU	01.28.140	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm)	M	1.673,72	1.673,72
CDHU	01.28.150	Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm)	M	6.462,22	6.462,22
CDHU	01.28.160	Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 8" (200 mm)	M	369,97	369,97
CDHU	01.28.170	Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 10" (250 mm)	M	471,23	471,23
CDHU	01.28.180	Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado), diâmetro de 12" (300 mm)	M	569,54	569,54
CDHU	01.28.190	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm)	M	326,28	326,28
CDHU	01.28.200	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8" (200 mm)	M	528,30	528,30
CDHU	01.28.210	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10" (250 mm)	M	782,27	782,27
CDHU	01.28.220	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12" (300 mm)	M	1.789,67	1.789,67
CDHU	01.28.230	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm)	M	2.429,97	2.429,97

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	01.28.240	Perfuração roto-pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18" (450 mm)	M	2.923,86	2.923,86
CDHU	01.28.250	Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda	M	741,19	741,19
CDHU	01.28.260	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm)	M	368,95	368,95
CDHU	01.28.270	Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado reforçado, diâmetro de 8" (200 mm)	M	729,11	729,11
CDHU	01.28.280	Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6" (152,40 mm)	M	786,37	786,37
CDHU	01.28.290	Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 6" (150 mm)	M	607,31	607,31
CDHU	01.28.300	Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 8" (200 mm)	M	984,94	984,94
CDHU	01.28.310	Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, diâmetro de 16" (406,40 mm)	M	2.743,74	2.743,74
CDHU	01.28.350	Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12"	M	1.806,43	1.806,43
CDHU	01.28.360	Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 14"	M	1.703,21	1.703,21
CDHU	01.28.370	Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 16"	M	2.215,54	2.215,54
CDHU	01.28.380	Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 20"	M	2.668,89	2.668,89
CDHU	01.28.390	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)	M	479,65	479,65
CDHU	01.28.400	Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm)	M	799,76	799,76
CDHU	01.28.410	Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)	M	1.320,23	1.320,23
CDHU	01.28.420	Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)	M	1.468,31	1.468,31
CDHU	01.28.430	Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm)	M	2.635,21	2.635,21
CDHU	01.28.440	Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm)	M	1.068,60	1.068,60
CDHU	01.28.450	Pré-filtro tipo pérola para poço profundo	M3	1.822,65	1.822,65
CDHU	01.28.460	Pré-filtro tipo Jacareí para poço profundo	M3	2.255,00	2.255,00
CDHU	01.28.470	Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo	M	85,98	85,98
CDHU	01.28.480	Perfilagem elétrica de poço profundo	M	200,81	200,81
CDHU	01.28.490	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão	TX	4.086,23	4.086,23
CDHU	01.28.500	Limpeza e desenvolvimento do poço profundo	H	495,06	495,06
CDHU	01.28.510	Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa	H	375,85	375,85
CDHU	01.28.520	Ensaio de vazão escalonado para poço profundo	H	343,16	343,16
CDHU	01.28.530	Ensaio de recuperação de nível para poço profundo	H	318,70	318,70
CDHU	01.28.540	Desinfecção de poço profundo	UN	2.782,33	2.782,33
CDHU	01.28.550	Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo	CJ	3.707,58	3.707,58
CDHU	01.28.560	Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6"	UN	297,55	297,55
CDHU	01.28.570	Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular)	M3	2.976,77	2.976,77
CDHU	01.28.580	Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²)	UN	1.647,64	1.718,45
CDHU	01.28.590	Lacre do poço profundo (tampa)	UN	1.134,93	1.134,93
CDHU	01.28.600	Licença de perfuração para poço profundo	UN	4.281,51	4.281,51
CDHU	01.28.610	Outorga de direito de uso para poço profundo	UN	4.755,57	4.755,57
CDHU	01.28.620	Parecer técnico junto a CETESB	UN	5.726,13	5.726,13
CDHU	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA			
CDHU	02.01	Construção provisória			
CDHU	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	519,19	536,62
CDHU	02.01.171	Sanitário/vestiário provisório em alvenaria	M2	944,13	988,11
CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	1.065,32	1.065,32

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	M2	23,79	24,74
CDHU	02.02	Container			
CDHU	02.02.120	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	UNMES	862,03	873,15
CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1.433,15	1.451,79
CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1.300,76	1.319,40
CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	868,66	879,78
CDHU	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	867,92	871,63
CDHU	02.03	Tapume, vedação e proteções diversas			
CDHU	02.03.030	Proteção de superfícies em geral com plástico bolha	M2	2,33	2,61
CDHU	02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	22,88	25,57
CDHU	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	41,91	45,91
CDHU	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	98,51	105,77
CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	98,20	105,41
CDHU	02.03.200	Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento	M2MES	43,21	43,35
CDHU	02.03.240	Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso	M2	17,28	17,82
CDHU	02.03.260	Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm	M2	122,38	127,57
CDHU	02.03.270	Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm	M2	134,13	139,32
CDHU	02.03.500	Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma	M3	103,38	109,37
CDHU	02.05	Andaime e balancim			
CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	10,77	12,44
CDHU	02.05.080	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	M	27,18	31,38
CDHU	02.05.090	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	M2	10,77	12,44
CDHU	02.05.100	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	M2	27,18	31,38
CDHU	02.05.195	Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m	UNMES	2.185,66	2.185,66
CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	27,93	28,59
CDHU	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	18,57	19,23
CDHU	02.06	Alocação de equipe, equipamento e ferramental			
CDHU	02.06.030	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	UNMES	14.552,14	15.017,44
CDHU	02.06.040	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel	UNMES	28.508,18	28.973,48
CDHU	02.08	Sinalização de obra			
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	879,22	891,72
CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	326,71	330,25
CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	183,31	190,45
CDHU	02.09	Limpeza de terreno			
CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	7,15	7,83
CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	4,34	4,36
CDHU	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	4,64	4,66
CDHU	02.09.150	Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade até 4 anos	M3	75,91	77,13
CDHU	02.09.160	Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos	M3	89,40	90,84
CDHU	02.10	Locação de obra			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	15,94	16,73
CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	1,37	1,42
CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	1,37	1,42
CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1,64	1,75
CDHU	03	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO			
CDHU	03.01	Demolição de concreto, lastro, mistura e afins			
CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	194,04	223,96
CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	352,80	407,20
CDHU	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	M2	26,46	30,54
CDHU	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	575,78	592,10
CDHU	03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	553,82	570,14
CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	316,51	327,39
CDHU	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	294,55	305,43
CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	31,14	32,22
CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	29,46	30,54
CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	311,41	322,29
CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	294,55	305,43
CDHU	03.02	Demolição de alvenaria			
CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	105,84	122,16
CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	70,56	81,44
CDHU	03.03	Demolição de revestimento em massa			
CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	M2	2,65	3,05
CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	5,29	6,11
CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	8,82	10,18
CDHU	03.04	Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico			
CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	10,58	12,22
CDHU	03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	M2	8,82	10,18
CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	2,65	3,05
CDHU	03.05	Demolição de revestimento sintético			
CDHU	03.05.020	Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base	M2	7,06	8,14
CDHU	03.06	Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços			
CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	26,45	27,81
CDHU	03.06.060	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	M2	10,35	11,71
CDHU	03.07	Demolição de revestimento asfáltico			
CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	28,23	28,77
CDHU	03.07.030	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	25,93	26,47
CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	12,44	12,64
CDHU	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	M2	9,76	9,96
CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	15,16	15,24
CDHU	03.08	Demolição de forro / divisórias			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	03.08.020	Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	9,17	10,59
CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	5,29	6,11
CDHU	03.08.060	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	5,29	6,11
CDHU	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	5,82	6,72
CDHU	03.09	Demolição de impermeabilização e afins			
CDHU	03.09.020	Demolição manual de camada impermeabilizante	M2	14,19	16,38
CDHU	03.09.040	Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft	M2	17,02	19,66
CDHU	03.09.060	Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio	M	5,68	6,55
CDHU	03.10	Remoção de pintura			
CDHU	03.10.020	Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa	M	1,36	1,55
CDHU	03.10.040	Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico	M	2,13	2,32
CDHU	03.10.080	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	M2	14,47	16,06
CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	8,07	9,26
CDHU	03.10.120	Remoção de pintura em massa com produtos químicos	M2	11,90	13,09
CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	5,50	6,29
CDHU	03.16	Remoção de sinalização horizontal			
CDHU	03.16.010	Remoção de sinalização horizontal existente	M2	90,57	90,57
CDHU	03.16.011	Remoção de tacha/tachões	UN	11,54	12,74
CDHU	04	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO			
CDHU	04.01	Retirada de fechamento e elemento divisor			
CDHU	04.01.020	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	M2	32,22	37,19
CDHU	04.01.040	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos	M2	27,92	32,23
CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	17,18	19,83
CDHU	04.01.080	Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares	M2	3,20	3,29
CDHU	04.01.090	Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo	M	3,72	4,29
CDHU	04.01.100	Retirada de cerca	M	10,94	12,62
CDHU	04.02	Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)			
CDHU	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	1,17	1,35
CDHU	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	M	3,91	4,52
CDHU	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M2	21,51	24,83
CDHU	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	M2	17,61	20,32
CDHU	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	M2	15,65	18,06
CDHU	04.02.110	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	M2	11,73	13,55
CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	2,28	2,28
CDHU	04.03	Retirada de telhamento e proteção			
CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	14,11	16,29
CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	7,06	8,14
CDHU	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	5,29	6,11
CDHU	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	8,82	10,18
CDHU	04.03.090	Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação	M2	10,74	12,40
CDHU	04.04	Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	04.04.010	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada	M2	37,74	43,55
CDHU	04.04.020	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso	M2	22,93	26,47
CDHU	04.04.030	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	15,88	18,32
CDHU	04.04.040	Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore	M	17,64	20,36
CDHU	04.04.060	Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore	M	14,11	16,29
CDHU	04.05	Retirada de revestimentos em madeira			
CDHU	04.05.010	Retirada de revestimento em lambris de madeira	M2	49,47	57,10
CDHU	04.05.020	Retirada de piso em tacos de madeira	M2	10,58	12,22
CDHU	04.05.040	Retirada de soalho somente o tablado	M2	13,69	15,81
CDHU	04.05.060	Retirada de soalho inclusive vigamento	M2	23,47	27,09
CDHU	04.05.080	Retirada de degrau em madeira	M	11,73	13,55
CDHU	04.05.100	Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira	M	2,65	3,05
CDHU	04.06	Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos			
CDHU	04.06.010	Retirada de revestimento em lambris metálicos	M2	49,47	57,10
CDHU	04.06.020	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	M2	3,91	4,52
CDHU	04.06.040	Retirada de degrau em material sintético assentado a cola	M	3,64	4,19
CDHU	04.06.060	Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético	M	0,88	1,02
CDHU	04.06.100	Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação	M2	43,04	49,67
CDHU	04.07	Retirada de forro, brise e fachada			
CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	10,95	12,64
CDHU	04.07.040	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	5,87	6,77
CDHU	04.07.060	Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro	M2	4,41	5,09
CDHU	04.08	Retirada de esquadria e elemento de madeira			
CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	19,56	22,58
CDHU	04.08.040	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	1,50	1,74
CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	11,73	13,55
CDHU	04.08.080	Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.	M2	5,29	6,11
CDHU	04.08.100	Retirada de armário em madeira ou metal	M2	17,61	20,32
CDHU	04.09	Retirada de esquadria e elementos metálicos			
CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	27,39	31,60
CDHU	04.09.040	Retirada de folha de esquadria metálica	UN	22,93	26,47
CDHU	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	9,39	10,84
CDHU	04.09.080	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	6,44	7,44
CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	27,39	31,60
CDHU	04.09.120	Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo	M	31,29	36,12
CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	22,93	26,47
CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	3,72	4,29
CDHU	04.10	Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias			
CDHU	04.10.020	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	UN	10,74	12,40
CDHU	04.10.040	Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor	UN	4,30	4,96
CDHU	04.10.060	Retirada de dobradiça	UN	2,15	2,48

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	04.10.080	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	UN	16,93	19,54
CDHU	04.11	Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro			
CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	38,60	44,54
CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	54,77	63,21
CDHU	04.11.040	Retirada de complemento sanitário chumbado	UN	12,89	14,87
CDHU	04.11.060	Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor	UN	5,37	6,20
CDHU	04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	UN	49,34	56,94
CDHU	04.11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes	UN	28,30	32,66
CDHU	04.11.110	Retirada de purificador/bebedouro	UN	28,30	32,66
CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	6,69	7,72
CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	10,29	11,88
CDHU	04.11.160	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	UN	19,55	22,56
CDHU	04.12	Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos			
CDHU	04.12.020	Retirada de conjunto motor-bomba	UN	81,97	94,59
CDHU	04.12.040	Retirada de motor de bomba de recalque	UN	65,06	75,08
CDHU	04.13	Retirada de impermeabilização e afins			
CDHU	04.13.020	Retirada de isolamento térmico com material monolítico	M2	5,29	6,11
CDHU	04.13.060	Retirada de isolamento térmico com material em panos	M2	0,88	1,02
CDHU	04.14	Retirada de vidro			
CDHU	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	M2	12,87	14,85
CDHU	04.14.040	Retirada de esquadria em vidro	M2	39,12	45,15
CDHU	04.17	Retirada em instalação elétrica - letra A ate B			
CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	17,35	20,02
CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	65,06	75,08
CDHU	04.17.060	Remoção de suporte tipo braquet	UN	21,69	25,03
CDHU	04.17.080	Remoção de barramento de cobre	M	17,35	20,02
CDHU	04.17.100	Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG	UN	6,51	7,50
CDHU	04.17.120	Remoção de base de fusível tipo Diazed	UN	6,51	7,50
CDHU	04.17.140	Remoção de base e haste de para-raios	UN	43,37	50,05
CDHU	04.17.160	Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar	UN	21,69	25,03
CDHU	04.17.180	Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar	UN	19,52	22,52
CDHU	04.17.200	Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha	UN	17,35	20,02
CDHU	04.17.220	Remoção de bucha de passagem interna ou externa	UN	17,35	20,02
CDHU	04.17.240	Remoção de bucha de passagem para neutro	UN	13,01	15,02
CDHU	04.18	Retirada em instalação elétrica - letra C			
CDHU	04.18.020	Remoção de cabeçote em rede de telefonia	UN	10,84	12,51
CDHU	04.18.040	Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios	M	15,18	17,52
CDHU	04.18.060	Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa	UN	216,85	250,25
CDHU	04.18.070	Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa	UN	173,48	200,20
CDHU	04.18.080	Remoção de caixa de entrada telefônica completa	UN	86,74	100,10
CDHU	04.18.090	Remoção de caixa de medição padrão completa	UN	48,15	55,57

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	04.18.120	Remoção de caixa estampada	UN	6,43	7,42
CDHU	04.18.130	Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado	UN	7,72	8,91
CDHU	04.18.140	Remoção de caixa para transformador de corrente	UN	48,15	55,57
CDHU	04.18.180	Remoção de cantoneira metálica	M	10,84	12,51
CDHU	04.18.200	Remoção de captor de para-raios tipo Franklin	UN	21,69	25,03
CDHU	04.18.220	Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem	UN	17,35	20,02
CDHU	04.18.240	Remoção de chave automática da boia	UN	26,02	30,03
CDHU	04.18.250	Remoção de chave base de mármore ou ardósia	UN	21,69	25,03
CDHU	04.18.260	Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel	UN	43,37	50,05
CDHU	04.18.270	Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus	UN	65,06	75,08
CDHU	04.18.280	Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal	UN	122,02	140,82
CDHU	04.18.290	Remoção de chave tipo Pacco rotativo	UN	32,53	37,54
CDHU	04.18.320	Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste	UN	8,82	10,18
CDHU	04.18.340	Remoção de condulete	UN	17,28	19,94
CDHU	04.18.360	Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	5,21	6,00
CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	2,60	3,00
CDHU	04.18.380	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	4,33	5,01
CDHU	04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	M	2,17	2,50
CDHU	04.18.400	Remoção de condutor especial	M	30,51	35,21
CDHU	04.18.410	Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu	M	8,68	10,01
CDHU	04.18.420	Remoção de contator magnético para comando de bomba	UN	43,37	50,05
CDHU	04.18.440	Remoção de corrente para pendentes	UN	8,68	10,01
CDHU	04.18.460	Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores	UN	65,06	75,08
CDHU	04.18.470	Remoção de cruzeta de madeira	UN	91,52	105,62
CDHU	04.19	Retirada em instalação elétrica - letra D ate I			
CDHU	04.19.020	Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido	UN	178,55	206,05
CDHU	04.19.030	Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A	UN	43,37	50,05
CDHU	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	UN	10,84	12,51
CDHU	04.19.080	Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	M2	43,37	50,05
CDHU	04.19.100	Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado	UN	8,68	10,01
CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	17,35	20,02
CDHU	04.19.140	Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação	UN	4,33	5,01
CDHU	04.19.160	Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão	UN	6,51	7,50
CDHU	04.19.180	Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino	UN	10,84	12,51
CDHU	04.19.190	Remoção de isolador galvanizado uso geral	UN	10,84	12,51
CDHU	04.20	Retirada em instalação elétrica - letra J ate N			
CDHU	04.20.020	Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão	UN	30,51	35,21
CDHU	04.20.040	Remoção de lâmpada	UN	3,53	4,07
CDHU	04.20.060	Remoção de luz de obstáculo	UN	43,37	50,05
CDHU	04.20.080	Remoção de manopla de comando de disjuntor	UN	21,69	25,03
CDHU	04.20.100	Remoção de mão francesa	UN	17,64	20,36

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	04.20.120	Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar	UN	61,01	70,41
CDHU	04.21	Retirada em instalação elétrica - letra O ate S			
CDHU	04.21.020	Remoção de óleo de disjuntor ou transformador	L	0,71	0,81
CDHU	04.21.040	Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária	UN	65,06	75,08
CDHU	04.21.050	Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro	UN	86,74	100,10
CDHU	04.21.060	Remoção de perfilado	M	17,35	20,02
CDHU	04.21.100	Remoção de porta de quadro ou painel	M2	43,37	50,05
CDHU	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	257,02	275,82
CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	257,02	275,82
CDHU	04.21.150	Remoção de poste de madeira	UN	136,65	157,71
CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	M2	86,74	100,10
CDHU	04.21.200	Remoção de reator para lâmpada	UN	15,25	17,60
CDHU	04.21.210	Remoção de reator para lâmpada fixo em poste	UN	86,74	100,10
CDHU	04.21.240	Remoção de relé	UN	20,58	23,75
CDHU	04.21.260	Remoção de roldana	UN	3,53	4,07
CDHU	04.21.280	Remoção de soquete	UN	3,53	4,07
CDHU	04.21.300	Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro	UN	28,22	32,58
CDHU	04.22	Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final			
CDHU	04.22.020	Remoção de terminal ou conector para cabos	UN	4,41	5,09
CDHU	04.22.040	Remoção de transformador de potência em cabine primária	UN	300,57	346,87
CDHU	04.22.050	Remoção de transformador de potencial completo (pequeno)	UN	28,19	32,53
CDHU	04.22.060	Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo	UN	616,95	670,39
CDHU	04.22.100	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm	M	21,69	25,03
CDHU	04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M	10,84	12,51
CDHU	04.22.120	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm	M	43,37	50,05
CDHU	04.22.130	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm	M	21,69	25,03
CDHU	04.22.200	Remoção de vergalhão	M	8,68	10,01
CDHU	04.30	Retirada em instalação hidráulica			
CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	4,06	4,68
CDHU	04.30.040	Remoção de condutor aparente	M	2,65	3,05
CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	7,06	8,14
CDHU	04.30.080	Remoção de hidrante de parede completo	UN	77,19	89,07
CDHU	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	130,11	150,15
CDHU	04.31	Retirada em instalação de combate a incêndio			
CDHU	04.31.010	Retirada de bico de sprinkler	UN	12,21	14,08
CDHU	04.35	Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico			
CDHU	04.35.050	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	UN	19,66	22,69
CDHU	04.40	Retirada diversa de pecas pre-moldadas			
CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	7,98	9,06
CDHU	04.40.020	Retirada de soleira ou peitoril em geral	M	3,53	4,07
CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	7,06	8,14

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	17,90	19,54
CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	10,58	12,22
CDHU	04.41	Retirada de dispositivos viários			
CDHU	04.41.001	Retirada de placa de solo	M2	60,74	63,15
CDHU	05	TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA			
CDHU	05.04	Transporte de material solto			
CDHU	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	127,12	141,80
CDHU	05.07	Transporte comercial, carreteiro e aluguel			
CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	105,26	106,90
CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	119,02	120,66
CDHU	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	M3	121,36	123,00
CDHU	05.07.070	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	M3	117,48	119,12
CDHU	05.07.100	Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe D	T	252,55	252,69
CDHU	05.08	Transporte mecanizado de material solto			
CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	22,08	22,08
CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	41,40	41,40
CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	51,40	51,40
CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	58,46	58,46
CDHU	05.08.140	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	2,92	2,92
CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	18,13	18,13
CDHU	05.09	Taxas de recolhimento			
CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	38,78	38,78
CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	29,69	29,69
CDHU	05.09.008	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto	T	758,85	758,85
CDHU	05.10	Transporte mecanizado de solo			
CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	6,05	6,05
CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	M3	8,64	8,64
CDHU	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	M3	12,90	12,90
CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	14,26	14,26
CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	19,06	19,06
CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	28,57	28,57
CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	38,05	38,05
CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	1,84	1,84
CDHU	05.10.030	Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km	M3	14,87	14,87
CDHU	05.10.031	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	M3	20,51	20,51
CDHU	05.10.032	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	21,40	21,40
CDHU	05.10.033	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	27,35	27,35
CDHU	05.10.034	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	41,01	41,01
CDHU	05.10.035	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	54,67	54,67
CDHU	05.10.036	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	2,65	2,65
CDHU	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	06.01	Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha			
CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	44,10	50,90
CDHU	06.01.040	Escavação manual em solo brejoso em campo aberto	M3	55,04	63,52
CDHU	06.02	Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha			
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	52,92	61,08
CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	68,44	79,00
CDHU	06.11	Reaterro manual sem fornecimento de material			
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	7,59	8,75
CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	16,46	19,00
CDHU	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	76,31	85,45
CDHU	06.12	Aterro manual sem fornecimento de material			
CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	54,49	62,89
CDHU	06.14	Carga / carregamento e descarga manual			
CDHU	06.14.020	Carga manual de solo	M3	10,58	12,22
CDHU	07	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO			
CDHU	07.01	Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha			
CDHU	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	17,39	17,43
CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	17,83	17,87
CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	28,73	28,85
CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	15,98	15,98
CDHU	07.02	Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha			
CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	11,00	11,17
CDHU	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	12,40	12,60
CDHU	07.02.060	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	M3	21,13	21,24
CDHU	07.02.080	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica	M3	22,25	22,36
CDHU	07.05	Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa			
CDHU	07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	39,49	39,74
CDHU	07.05.020	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	M3	33,75	33,96
CDHU	07.06	Escavação ou carga mecanizada em campo aberto			
CDHU	07.06.010	Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, em rocha	M3	276,89	276,89
CDHU	07.10	Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo			
CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	6,85	6,87
CDHU	07.11	Reaterro mecanizado sem fornecimento de material			
CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	6,48	6,86
CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	23,08	23,43
CDHU	07.12	Aterro mecanizado sem fornecimento de material			
CDHU	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	18,47	18,53
CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	13,13	13,17
CDHU	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	13,18	13,19
CDHU	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	22,06	22,12
CDHU	08	ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	08.01	Escoramento			
CDHU	08.01.020	Escoramento de solo contínuo	M2	88,03	96,05
CDHU	08.01.040	Escoramento de solo descontínuo	M2	50,95	55,78
CDHU	08.01.060	Escoramento de solo pontaletado	M2	20,83	22,00
CDHU	08.01.080	Escoramento de solo especial	M2	107,03	116,36
CDHU	08.01.100	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4 m	M2	371,29	371,29
CDHU	08.01.110	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m	M2	407,64	407,64
CDHU	08.01.120	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m	M2	452,37	452,37
CDHU	08.02	Cimbramento			
CDHU	08.02.020	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	M3	48,01	52,39
CDHU	08.02.040	Cimbramento em perfil metálico para obras de arte	KG	11,34	11,65
CDHU	08.02.050	Cimbramento tubular metálico	M3MES	9,72	10,00
CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	13,42	15,50
CDHU	08.03	Descimbramento			
CDHU	08.03.020	Descimbramento em madeira	M3	7,83	9,03
CDHU	08.05	Manta, filtro e dreno			
CDHU	08.05.010	Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm	M2	28,37	28,48
CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	M3	157,33	160,35
CDHU	08.05.110	Dreno com areia grossa	M3	170,63	172,45
CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	16,67	18,49
CDHU	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	20,22	22,04
CDHU	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	28,43	30,25
CDHU	08.06	Barbaca			
CDHU	08.06.040	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	M	25,32	27,44
CDHU	08.06.060	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm	M	32,08	34,49
CDHU	08.06.080	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm	M	35,43	38,45
CDHU	08.07	Esgotamento			
CDHU	08.07.050	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático	TX	12.074,03	12.074,03
CDHU	08.07.060	Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias	CJxDI	723,58	723,58
CDHU	08.07.070	Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m	UN	427,23	427,23
CDHU	08.07.090	Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa	HPXh	6,26	6,80
CDHU	08.10	Contenção			
CDHU	08.10.040	Enrocamento com pedra arrumada	M3	284,80	302,89
CDHU	08.10.060	Enrocamento com pedra assentada	M3	524,84	559,84
CDHU	08.10.108	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	M3	827,68	843,96
CDHU	08.10.109	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	M3	697,38	717,36
CDHU	09	FORMA			
CDHU	09.01	Forma em tabua			
CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	92,29	100,14
CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	234,41	243,46

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	09.01.040	Forma em madeira comum para caixão perdido	M2	113,69	120,92
CDHU	09.01.150	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas	M2	6,02	6,96
CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	7,17	8,27
CDHU	09.02	Forma em madeira compensada			
CDHU	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	178,54	186,98
CDHU	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	184,12	192,56
CDHU	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente	M2	217,91	232,99
CDHU	09.02.080	Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento	M2	132,13	140,28
CDHU	09.02.100	Forma em compensado para encamisamento de tubulão	M2	83,52	90,16
CDHU	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	M2	172,40	185,59
CDHU	09.02.130	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	M2	134,13	139,33
CDHU	09.02.140	Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico	M2	160,52	169,78
CDHU	09.02.150	Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	M2	168,67	184,57
CDHU	09.04	Forma em papelão			
CDHU	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	M	107,39	108,82
CDHU	09.04.030	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm	M	165,72	167,15
CDHU	09.04.040	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm	M	197,41	198,84
CDHU	09.04.050	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm	M	229,48	230,91
CDHU	09.04.060	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm	M	254,27	255,70
CDHU	09.04.070	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm	M	228,47	229,90
CDHU	09.07	Forma em polipropileno			
CDHU	09.07.060	Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação	M3	468,81	479,36
CDHU	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL			
CDHU	10.01	Armadura em barra			
CDHU	10.01.020	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	KG	11,04	11,39
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	10,11	10,46
CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	10,36	10,71
CDHU	10.02	Armadura em tela			
CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	10,48	10,65
CDHU	10.20	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 10			
CDHU	10.20.001	Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de concreto	KG	58,89	60,64
CDHU	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO			
CDHU	11.01	Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material			
CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	453,25	453,25
CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	475,24	475,24
CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	498,29	498,29
CDHU	11.01.170	Concreto usinado, fck = 35 MPa	M3	522,45	522,45
CDHU	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 MPa	M3	547,79	547,79
CDHU	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento	M3	512,87	512,87
CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	534,00	534,00
CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	556,93	556,93

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	11.01.321	Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento	M3	580,96	580,96
CDHU	11.01.350	Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento	M3	607,05	607,05
CDHU	11.01.520	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua	M3	582,42	582,42
CDHU	11.01.621	Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm_k=4,2 Mpa	M3	502,96	502,96
CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	555,32	555,32
CDHU	11.02	Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material			
CDHU	11.02.020	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	M3	496,65	496,65
CDHU	11.02.040	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	M3	516,60	516,60
CDHU	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	538,60	538,60
CDHU	11.03	Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material			
CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	491,48	507,80
CDHU	11.04	Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material			
CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	361,23	368,03
CDHU	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	391,23	398,03
CDHU	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	M3	454,93	461,73
CDHU	11.05	Concreto e argamassa especial			
CDHU	11.05.010	Argamassa em solo e cimento a 5% em peso	M3	118,79	125,59
CDHU	11.05.030	Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência	M3	3.715,16	3.722,79
CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	404,43	412,06
CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	693,04	743,18
CDHU	11.05.120	Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³	M3	2.900,08	2.991,84
CDHU	11.11	Argamassas especiais			
CDHU	11.11.030	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz	M3	539,73	546,53
CDHU	11.16	Lançamento e aplicação			
CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	74,40	85,87
CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	148,80	171,74
CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	102,78	118,63
CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	116,23	124,98
CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	16,48	16,48
CDHU	11.18	Lastro e enchimento			
CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	242,83	252,35
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	191,78	195,86
CDHU	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	4,23	4,31
CDHU	11.18.070	Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³	M3	1.054,86	1.067,40
CDHU	11.18.080	Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados	M3	363,41	368,85
CDHU	11.18.110	Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho	M3	35,28	40,72
CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	232,23	234,95
CDHU	11.18.150	Lastro e/ou fundação em rachão manual	M3	233,32	241,48
CDHU	11.18.160	Enchimento de nichos em geral, com areia	M3	264,31	277,14
CDHU	11.18.180	Colchão de areia	M3	198,85	198,87
CDHU	11.18.190	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1	M3	341,74	343,92

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	11.18.220	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F	M3	1.378,90	1.381,08
CDHU	11.20	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11			
CDHU	11.20.030	Cura química de concreto, membrana líquida	M2	7,22	7,90
CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	11,74	11,74
CDHU	11.20.090	Selante endurecedor de concreto antipó	M2	8,08	8,76
CDHU	11.20.120	Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente	M3	10.701,46	10.937,68
CDHU	11.20.130	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	314,83	332,92
CDHU	12	FUNDACAO PROFUNDA			
CDHU	12.01	Broca			
CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	59,11	65,47
CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	70,79	77,39
CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	108,55	119,08
CDHU	12.04	Estaca pre-moldada de concreto			
CDHU	12.04.080	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada	TX	26.685,12	26.685,12
CDHU	12.04.081	Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t	M	179,41	179,69
CDHU	12.04.082	Estaca pré-moldada protendida cravada para 30t	M	193,63	193,91
CDHU	12.04.083	Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t	M	204,58	204,86
CDHU	12.04.084	Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t	M	224,49	224,77
CDHU	12.04.085	Estaca pré-moldada protendida cravada para 60t	M	308,87	309,15
CDHU	12.05	Estaca escavada mecanicamente			
CDHU	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	2.253,60	2.253,60
CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	52,25	54,25
CDHU	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	71,88	74,77
CDHU	12.05.040	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t	M	96,37	100,36
CDHU	12.05.150	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t	M	125,05	130,32
CDHU	12.06	Estaca tipo STRAUSS			
CDHU	12.06.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TX	2.490,94	2.490,94
CDHU	12.06.020	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	75,24	76,94
CDHU	12.06.030	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t	M	96,75	99,20
CDHU	12.06.040	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t	M	125,31	128,64
CDHU	12.06.080	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t	M	189,01	193,35
CDHU	12.07	Estaca tipo RAIZ			
CDHU	12.07.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	22.742,10	22.742,10
CDHU	12.07.030	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo	M	207,44	208,68
CDHU	12.07.050	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo	M	250,44	251,97
CDHU	12.07.060	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo	M	284,77	287,11
CDHU	12.07.070	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo	M	322,81	326,08
CDHU	12.07.090	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo	M	402,41	407,40
CDHU	12.07.100	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo	M	464,31	470,17
CDHU	12.07.110	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo	M	558,53	565,46
CDHU	12.07.130	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo	M	647,22	653,08

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	12.07.151	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo	M	313,19	313,19
CDHU	12.07.153	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo	M	508,07	508,07
CDHU	12.07.270	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha	TX	22.742,10	22.742,10
CDHU	12.07.271	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha	M	1.009,22	1.009,22
CDHU	12.07.272	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha	M	1.220,86	1.220,86
CDHU	12.07.273	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha	M	1.393,58	1.393,58
CDHU	12.07.274	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem argamassa, em rocha	M	630,84	630,84
CDHU	12.07.275	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem argamassa, em rocha	M	771,27	771,27
CDHU	12.07.511	Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo	M3	530,68	530,68
CDHU	12.09	Tubulão			
CDHU	12.09.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado mecanicamente	TX	1.933,49	1.933,49
CDHU	12.09.020	Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm	M	33,56	33,56
CDHU	12.09.040	Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm	M	40,12	40,12
CDHU	12.09.060	Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm	M	59,00	59,00
CDHU	12.09.140	Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base	M3	433,70	500,50
CDHU	12.12	Estaca hélice continua			
CDHU	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	TX	35.455,11	35.455,11
CDHU	12.12.014	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo	M	46,29	47,02
CDHU	12.12.016	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	M	54,96	55,69
CDHU	12.12.020	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo	M	65,90	66,63
CDHU	12.12.060	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo	M	76,39	77,12
CDHU	12.12.070	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo	M	89,70	90,43
CDHU	12.12.074	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo	M	110,18	110,91
CDHU	12.12.090	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo	M	135,33	136,06
CDHU	12.12.100	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo	M	162,11	162,84
CDHU	12.14	Estaca escavada com injeção ou micro estaca			
CDHU	12.14.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca	TX	22.399,03	22.399,03
CDHU	12.14.040	Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm	M	308,80	312,07
CDHU	12.14.050	Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm	M	382,64	387,63
CDHU	12.14.060	Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm	M	461,36	467,22
CDHU	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS			
CDHU	13.01	Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas			
CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	157,52	161,90
CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	152,60	157,43
CDHU	13.01.170	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	186,19	191,44
CDHU	13.01.190	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	206,67	212,37
CDHU	13.01.210	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa	M2	255,72	261,99
CDHU	13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	166,91	171,74
CDHU	13.01.320	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	188,96	193,79
CDHU	13.01.330	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	229,97	235,22
CDHU	13.01.340	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa	M2	250,46	256,16

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	13.01.350	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 5), com capa de concreto de 25 MPa	M2	296,32	302,59
CDHU	13.02	Laje pre-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas			
CDHU	13.02.150	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	195,59	200,42
CDHU	13.02.170	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	210,12	215,37
CDHU	13.02.190	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	224,41	230,11
CDHU	13.02.210	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa	M2	244,08	250,35
CDHU	13.05	Pre-laje			
CDHU	13.05.084	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm	M2	172,24	173,70
CDHU	13.05.090	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm	M2	190,45	191,99
CDHU	13.05.094	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm	M2	209,59	211,20
CDHU	13.05.096	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm	M2	286,64	288,28
CDHU	13.05.110	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm	M2	165,15	166,61
CDHU	13.05.150	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm	M2	188,21	189,74
CDHU	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR			
CDHU	14.01	Alvenaria de fundação (embasamento)			
CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	885,80	935,77
CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	93,78	98,58
CDHU	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	119,59	124,49
CDHU	14.02	Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial			
CDHU	14.02.020	Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum	M2	74,55	80,73
CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	111,10	120,87
CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	207,96	223,81
CDHU	14.02.050	Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum	M2	278,85	298,40
CDHU	14.02.070	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente	M2	204,90	214,67
CDHU	14.02.080	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente	M2	423,56	439,41
CDHU	14.03	Alvenaria com tijolo laminado aparente			
CDHU	14.03.020	Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado	M2	179,31	188,02
CDHU	14.03.040	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado	M2	338,30	354,70
CDHU	14.03.060	Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado	M2	628,96	651,91
CDHU	14.04	Alvenaria com bloco cerâmico de vedação			
CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	66,26	70,67
CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	77,40	82,20
CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	89,96	95,09
CDHU	14.05	Alvenaria com bloco cerâmico estrutural			
CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	76,83	81,63
CDHU	14.05.060	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm	M2	91,48	96,61
CDHU	14.10	Alvenaria com bloco de concreto de vedação			
CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	M2	70,25	74,66
CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	84,26	89,06
CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	99,67	104,57
CDHU	14.11	Alvenaria com bloco de concreto estrutural			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	95,97	101,36
CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	110,31	115,84
CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	109,78	116,93
CDHU	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	138,26	145,87
CDHU	14.15	Alvenaria de concreto celular ou silico calcário			
CDHU	14.15.060	Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25	M2	107,81	109,91
CDHU	14.15.100	Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso revestido - classe C25	M2	124,06	126,20
CDHU	14.15.120	Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25	M2	151,40	153,58
CDHU	14.15.140	Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido - classe C25	M2	192,25	194,51
CDHU	14.20	Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)			
CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1.675,98	1.790,01
CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	10,55	11,59
CDHU	14.28	Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)			
CDHU	14.28.012	Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm	M2	209,06	219,91
CDHU	14.28.030	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	M2	195,95	204,95
CDHU	14.28.096	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	M2	199,86	208,86
CDHU	14.28.100	Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm	M2	1.847,34	1.871,76
CDHU	14.28.140	Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm	M2	1.163,24	1.179,45
CDHU	14.30	Divisória e fechamento			
CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	1.089,10	1.099,59
CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	265,83	265,83
CDHU	14.30.070	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta	M2	730,52	730,52
CDHU	14.30.080	Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm	M2	1.206,18	1.216,67
CDHU	14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	M2	160,18	160,18
CDHU	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	218,33	218,33
CDHU	14.30.190	Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm	M2	176,14	176,14
CDHU	14.30.230	Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	M2	196,73	196,73
CDHU	14.30.260	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	M2	167,32	167,32
CDHU	14.30.270	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM	M2	150,82	150,82
CDHU	14.30.300	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM	M2	198,69	198,69
CDHU	14.30.310	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	M2	141,68	141,68
CDHU	14.30.410	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	211,45	211,45
CDHU	14.30.440	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM	M2	234,16	234,16
CDHU	14.30.841	Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	1.284,13	1.284,13
CDHU	14.30.842	Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	882,19	882,19
CDHU	14.30.843	Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	1.582,20	1.582,20
CDHU	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	372,17	381,92
CDHU	14.30.870	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF	M2	261,71	261,71
CDHU	14.30.880	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU	M2	282,27	282,27
CDHU	14.30.890	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU	M2	289,39	289,39
CDHU	14.30.900	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM	M2	237,06	237,06

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	14.30.910	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2RU / 2RU LM	M2	259,77	259,77
CDHU	14.30.920	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2RU LM	M2	265,89	265,89
CDHU	14.31	Divisória e fechamento.			
CDHU	14.31.030	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	M2	215,89	233,34
CDHU	14.40	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14			
CDHU	14.40.040	Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos	M2	39,12	45,15
CDHU	14.40.060	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm	UN	7,49	8,32
CDHU	14.40.070	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm	UN	8,01	8,84
CDHU	14.40.080	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm	UN	8,36	9,19
CDHU	14.40.090	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm	UN	8,78	9,61
CDHU	14.40.100	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm	UN	10,06	10,89
CDHU	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO			
CDHU	15.01	Estrutura em madeira para cobertura			
CDHU	15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M2	166,21	173,75
CDHU	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	176,72	184,57
CDHU	15.01.030	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m	M2	187,23	195,38
CDHU	15.01.040	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m	M2	204,16	212,90
CDHU	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	M2	117,37	123,09
CDHU	15.01.120	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	M2	127,89	133,92
CDHU	15.01.130	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m	M2	138,39	144,73
CDHU	15.01.140	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m	M2	151,23	158,16
CDHU	15.01.210	Estrutura pontaletada para telhas de barro	M2	135,68	142,91
CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2	102,11	107,53
CDHU	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	M2	108,05	111,96
CDHU	15.01.320	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	30,12	30,90
CDHU	15.01.330	Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal	M2	20,70	21,48
CDHU	15.03	Estrutura em aço			
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	24,79	24,79
CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	5,04	5,82
CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	25,91	25,91
CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	25,73	25,73
CDHU	15.03.140	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	27,70	27,70
CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	16,98	17,76
CDHU	15.05	Estrutura pre-fabricada de concreto			
CDHU	15.05.290	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	3.326,53	3.442,64
CDHU	15.05.300	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	3.316,07	3.444,17
CDHU	15.05.520	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa	M3	2.998,08	3.108,47
CDHU	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	2.712,58	2.821,85
CDHU	15.05.540	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	3.004,39	3.121,50
CDHU	15.20	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15			
CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	5.304,51	5.485,41

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	15.20.040	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	5,59	6,43
CDHU	15.20.060	Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	M	14,76	16,98
CDHU	16	TELHAMENTO			
CDHU	16.02	Telhamento em barro			
CDHU	16.02.010	Telha de barro tipo italiana	M2	72,70	77,08
CDHU	16.02.020	Telha de barro tipo francesa	M2	88,86	93,24
CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	63,90	68,28
CDHU	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	M2	127,89	134,45
CDHU	16.02.060	Telha de barro tipo plan	M2	141,66	148,22
CDHU	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	13,47	15,41
CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	28,71	31,12
CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	35,83	38,24
CDHU	16.03	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)			
CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	57,86	60,27
CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	82,42	84,83
CDHU	16.03.030	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	M2	169,37	171,78
CDHU	16.03.040	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	M2	182,76	185,17
CDHU	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	93,80	95,00
CDHU	16.03.310	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	85,54	86,74
CDHU	16.03.320	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm	M	119,61	120,81
CDHU	16.03.330	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	M	175,96	177,16
CDHU	16.03.360	Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	62,31	63,51
CDHU	16.03.370	Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	M	112,43	113,63
CDHU	16.03.400	Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	78,17	79,37
CDHU	16.10	Telhamento em madeira ou fibra vegetal			
CDHU	16.10.020	Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm	M2	107,01	110,92
CDHU	16.10.100	Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm	M	114,31	115,63
CDHU	16.12	Telhamento metálico comum			
CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	129,88	132,29
CDHU	16.12.040	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm	M2	203,24	205,65
CDHU	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	189,96	192,37
CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	120,01	122,42
CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	91,08	92,28
CDHU	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M	107,86	109,06
CDHU	16.13	Telhamento metálico especial			
CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha	M2	214,52	220,58
CDHU	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	165,05	167,69
CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	151,77	154,41
CDHU	16.13.140	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm	M2	133,98	136,39
CDHU	16.16	Telhamento em material sintético			
CDHU	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	M2	93,72	96,13

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	16.16.160	Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49	M2	133,79	136,20
CDHU	16.16.400	Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49	M	176,52	177,72
CDHU	16.20	Telhamento em vidro			
CDHU	16.20.020	Telhas de vidro para iluminação tipo francesa	UN	68,84	69,45
CDHU	16.20.040	Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha	UN	68,84	69,45
CDHU	16.30	Domos			
CDHU	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	760,56	760,56
CDHU	16.32	Painel, chapas e fechamento			
CDHU	16.32.070	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	M2	210,07	222,42
CDHU	16.32.120	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	298,07	309,19
CDHU	16.32.130	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm	M2	313,96	326,31
CDHU	16.33	Calhas e rufos			
CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	100,72	108,08
CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	139,89	148,58
CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	211,05	220,40
CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	88,57	95,93
CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	119,43	128,12
CDHU	16.33.250	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	M	137,46	143,81
CDHU	16.33.400	Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm	UN	16,44	16,64
CDHU	16.33.410	Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm	UN	19,47	19,75
CDHU	16.33.412	Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm	UN	21,24	21,62
CDHU	16.40	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16			
CDHU	16.40.040	Recolocação de cumeeiras e espigões de barro	M	18,12	20,53
CDHU	16.40.060	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	M2	42,57	49,13
CDHU	16.40.080	Recolocação de telha de barro tipo plan	M2	42,57	49,13
CDHU	16.40.090	Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação	M2	19,56	22,58
CDHU	16.40.120	Recolocação de telha de barro tipo francesa	M2	28,38	32,76
CDHU	16.40.140	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado	M2	19,10	21,51
CDHU	16.40.150	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal	M2	26,00	28,41
CDHU	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL			
CDHU	17.01	Regularização de base			
CDHU	17.01.010	Argamassa de proteção com argila expandida	M3	1.230,30	1.273,28
CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	726,87	769,85
CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	680,08	723,06
CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	25,50	28,84
CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	30,08	33,38
CDHU	17.01.120	Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico	M3	1.386,61	1.429,59
CDHU	17.02	Revestimento em argamassa			
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	6,37	7,01
CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	5,55	6,19
CDHU	17.02.040	Chapisco com adesivo de alto desempenho	M2	11,19	11,83

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	17.02.060	Chapisco fino peneirado	M2	8,32	9,25
CDHU	17.02.080	Chapisco rústico com pedra britada nº 1	M2	10,36	11,34
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	21,02	22,76
CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	25,31	27,72
CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	52,71	54,22
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	11,71	13,22
CDHU	17.02.260	Barra lisa com acabamento em nata de cimento	M2	34,64	38,55
CDHU	17.03	Revestimento em cimentado			
CDHU	17.03.020	Cimentado desempenado	M2	30,47	33,79
CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	34,99	38,90
CDHU	17.03.060	Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)	M2	54,44	58,35
CDHU	17.03.080	Cimentado semi-áspero	M2	24,61	27,02
CDHU	17.03.100	Cimentado áspero com caneluras	M2	36,35	40,56
CDHU	17.03.200	Degrau em cimentado	M	50,74	57,57
CDHU	17.03.300	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm	M	21,77	24,95
CDHU	17.03.310	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm	M	21,95	25,13
CDHU	17.03.320	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm	M	22,19	25,37
CDHU	17.03.330	Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm	M	22,63	25,81
CDHU	17.04	Revestimento em gesso			
CDHU	17.04.020	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	17,85	19,86
CDHU	17.04.040	Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco	M2	19,79	21,80
CDHU	17.05	Revestimento em concreto			
CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	815,80	873,68
CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	885,86	943,74
CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	923,91	981,79
CDHU	17.05.320	Soleira em concreto simples	M	70,30	77,02
CDHU	17.05.420	Peitoril em concreto simples	M	73,02	82,16
CDHU	17.10	Revestimento em granilite fundido no local			
CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	93,93	95,01
CDHU	17.10.100	Soleira em granilite moldado no local	M	51,07	51,35
CDHU	17.10.120	Degrau em granilite moldado no local	M	78,51	78,83
CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	49,06	49,60
CDHU	17.10.410	Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm	M	117,44	117,51
CDHU	17.10.430	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	248,96	249,62
CDHU	17.12	Revestimento industrial fundido no local			
CDHU	17.12.060	Piso em alta resistência moldado no local 12 mm	M2	93,09	94,17
CDHU	17.12.100	Soleira em alta resistência moldada no local	M	41,34	41,62
CDHU	17.12.120	Degrau em alta resistência 8 mm	M	81,72	82,04
CDHU	17.12.140	Degrau em alta resistência 12 mm	M	87,45	87,77
CDHU	17.12.240	Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm	M	45,09	45,63
CDHU	17.12.241	Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm	M	78,97	78,97

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	17.12.302	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm	M2	131,85	131,85
CDHU	17.12.310	Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi	TX	2.966,34	2.966,34
CDHU	17.20	Revestimento especial fundido no local			
CDHU	17.20.020	Massa raspada	M2	81,93	89,58
CDHU	17.20.040	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm	M	100,44	103,16
CDHU	17.20.050	Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget	M	11,33	11,33
CDHU	17.20.060	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo	M2	151,67	154,39
CDHU	17.20.140	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	M2	30,55	33,54
CDHU	17.40	Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17			
CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	M2	46,25	46,25
CDHU	17.40.020	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento	M2	42,38	42,38
CDHU	17.40.030	Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento	M	49,20	49,20
CDHU	17.40.070	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	M	43,87	43,87
CDHU	17.40.110	Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos	M	39,12	45,15
CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	31,50	34,56
CDHU	17.40.160	Resina epóxi para piso de granilite	M2	46,11	49,17
CDHU	17.40.180	Resina acrílica para degrau de granilite	M	16,56	18,17
CDHU	17.40.190	Resina epóxi para degrau de granilite	M	24,35	25,96
CDHU	18	REVESTIMENTO CERAMICO			
CDHU	18.05	Plaqueta laminada para revestimento			
CDHU	18.05.020	Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte	M2	69,32	71,05
CDHU	18.06	Placa cerâmica esmaltada prensada			
CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	45,64	47,70
CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	6,39	6,55
CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2	157,92	159,98
CDHU	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M	25,37	25,53
CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	57,93	59,99
CDHU	18.06.153	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M	8,28	8,44
CDHU	18.06.182	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	57,02	59,08
CDHU	18.06.183	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	8,13	8,29
CDHU	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	67,61	76,26
CDHU	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	10,11	11,48
CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	11,56	12,93
CDHU	18.06.420	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	11,33	12,70
CDHU	18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	15,56	16,93
CDHU	18.06.500	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	1,11	1,27
CDHU	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	1,26	1,42

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	18.06.520	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	1,23	1,39
CDHU	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	1,66	1,82
CDHU	18.07	Placa ceramica nao esmaltada extrudada			
CDHU	18.07.020	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	M2	151,24	153,30
CDHU	18.07.021	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial	M2	207,48	209,54
CDHU	18.07.040	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	M2	164,59	166,65
CDHU	18.07.080	Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	M	44,60	44,80
CDHU	18.07.160	Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada	M2	250,37	252,43
CDHU	18.07.170	Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada	M	56,12	56,32
CDHU	18.07.200	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	40,46	41,83
CDHU	18.07.210	Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	40,39	41,76
CDHU	18.07.220	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	61,50	62,87
CDHU	18.07.230	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm	M2	61,38	62,75
CDHU	18.07.250	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	55,34	56,71
CDHU	18.07.300	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	4,05	4,19
CDHU	18.07.310	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm	M	4,04	4,18
CDHU	18.08	Revestimento em porcelanato			
CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	136,26	141,68
CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	27,78	29,29
CDHU	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	225,17	230,59
CDHU	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	43,26	44,77
CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	135,87	141,29
CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	27,72	29,23
CDHU	18.08.110	Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	189,81	195,23
CDHU	18.08.120	Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	37,38	38,89
CDHU	18.08.152	Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	188,85	194,27
CDHU	18.08.162	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	37,22	38,73
CDHU	18.08.170	Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção Bla, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	240,21	245,63
CDHU	18.08.180	Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	46,16	47,67

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	18.11	Revestimento em placa ceramica esmaltada			
CDHU	18.11.012	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	153,20	156,26
CDHU	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	111,07	114,13
CDHU	18.11.032	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	99,26	102,32
CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	85,11	88,17
CDHU	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	82,66	85,72
CDHU	18.12	Revestimento em pastilha e mosaico			
CDHU	18.12.020	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	196,23	200,11
CDHU	18.12.120	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	368,02	371,90
CDHU	18.12.140	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	410,82	414,70
CDHU	18.13	Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado			
CDHU	18.13.010	Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada	M2	143,31	145,81
CDHU	18.13.020	Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência	M2	143,58	146,08
CDHU	18.13.202	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm	M2	54,82	56,19
CDHU	19	REVESTIMENTO EM PEDRA			
CDHU	19.01	Granito			
CDHU	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	494,72	501,03
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	156,01	158,92
CDHU	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	188,06	191,70
CDHU	19.01.122	Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M	421,72	428,99
CDHU	19.01.322	Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido	M	89,32	90,91
CDHU	19.01.324	Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido	M	97,26	98,85
CDHU	19.02	Marmore			
CDHU	19.02.020	Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa	M2	804,60	806,24
CDHU	19.02.040	Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente com massa	M2	825,83	827,47
CDHU	19.02.060	Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa	M2	896,10	898,00
CDHU	19.02.080	Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente com massa	M2	974,09	975,99
CDHU	19.02.220	Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm	M	429,18	430,14
CDHU	19.02.240	Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm	M	370,20	371,16
CDHU	19.02.250	Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm	M	61,81	62,09
CDHU	19.03	Pedra			
CDHU	19.03.020	Revestimento em pedra tipo arenito comum	M2	367,42	371,78
CDHU	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	342,78	347,14
CDHU	19.03.090	Revestimento em pedra Miracema	M2	127,38	130,80
CDHU	19.03.100	Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm	M	27,34	31,01
CDHU	19.03.110	Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm	M	42,66	48,15
CDHU	19.03.220	Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm	M	87,10	87,38
CDHU	19.03.260	Revestimento em pedra ardósia selecionada	M2	251,76	255,27
CDHU	19.03.270	Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm	M	36,43	37,37

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	119,54	120,08
CDHU	19.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 19			
CDHU	19.20.020	Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa	M2	56,74	63,75
CDHU	20	REVESTIMENTO EM MADEIRA			
CDHU	20.01	Lambris de madeira			
CDHU	20.01.040	Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	M2	164,00	173,31
CDHU	20.03	Soalho de madeira			
CDHU	20.03.010	Soalho em tábua de madeira aparelhada	M2	722,06	722,06
CDHU	20.04	Tacos			
CDHU	20.04.020	Piso em tacos de Ipê colado	M2	329,80	332,86
CDHU	20.10	Rodape de madeira			
CDHU	20.10.040	Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm	M	33,11	35,15
CDHU	20.10.120	Cordão de madeira	M	7,12	7,62
CDHU	20.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 20			
CDHU	20.20.020	Recolocação de soalho em madeira	M2	8,28	9,48
CDHU	20.20.040	Recolocação de tacos soltos com cola	M2	45,30	48,36
CDHU	20.20.100	Recolocação de rodapé e cordão de madeira	M	10,42	11,96
CDHU	20.20.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz	M2	151,95	151,95
CDHU	21	REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO			
CDHU	21.01	Revestimento em borracha			
CDHU	21.01.100	Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado	M2	114,35	115,73
CDHU	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	64,54	64,54
CDHU	21.02	Revestimento vinilico			
CDHU	21.02.050	Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico	M2	163,19	166,26
CDHU	21.02.060	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	M2	248,78	251,85
CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	M2	171,29	171,29
CDHU	21.02.271	Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico	M2	274,50	277,57
CDHU	21.02.281	Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico	M2	397,03	400,10
CDHU	21.02.291	Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico	M2	254,16	257,23
CDHU	21.02.310	Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico	M2	563,01	566,08
CDHU	21.02.311	Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com impermeabilizante acrílico	M2	438,04	441,11
CDHU	21.02.320	Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico	M2	318,04	324,27
CDHU	21.03	Revestimento metalico			
CDHU	21.03.010	Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial	M2	1.089,42	1.089,42
CDHU	21.03.090	Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento	M2	369,00	369,00
CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	663,81	702,15
CDHU	21.03.153	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm e acabamento em poliéster - uso interno	M2	560,12	598,46
CDHU	21.04	Forracao e carpete			
CDHU	21.04.100	Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm	M2	144,82	144,82
CDHU	21.04.110	Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm	M2	182,59	182,59
CDHU	21.05	Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	21.05.010	Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm	M2	244,63	257,76
CDHU	21.05.100	Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem acabamento	M2	445,78	445,78
CDHU	21.07	Revestimento sintetico			
CDHU	21.07.010	Revestimento em laminado melamínico dissipativo	M2	776,37	776,37
CDHU	21.10	Rodape sintetico			
CDHU	21.10.050	Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm	M	50,77	51,85
CDHU	21.10.051	Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm	M	64,52	65,60
CDHU	21.10.061	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	37,39	38,79
CDHU	21.10.071	Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	43,70	45,10
CDHU	21.10.081	Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico	M	54,16	55,24
CDHU	21.10.210	Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm - colado	M	23,72	24,16
CDHU	21.10.220	Rodapé de cordão de poliamida	M	9,21	9,21
CDHU	21.10.250	Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 10 cm	M	81,33	81,33
CDHU	21.11	Degrau sintetico			
CDHU	21.11.050	Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira - colado	M	203,68	204,83
CDHU	21.11.131	Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico	M	54,24	55,32
CDHU	21.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 21			
CDHU	21.20.020	Recolocação de piso sintético com cola	M2	19,50	20,70
CDHU	21.20.040	Recolocação de piso sintético argamassado	M2	31,20	35,41
CDHU	21.20.050	Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de sustentação	M2	59,97	69,22
CDHU	21.20.060	Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço	UN	59,17	59,17
CDHU	21.20.100	Recolocação de rodapé e cordões sintéticos	M	9,97	11,51
CDHU	21.20.300	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	26,31	27,97
CDHU	21.20.302	Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm	M	25,77	27,43
CDHU	21.20.410	Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm	M	61,81	62,25
CDHU	21.20.460	Canto externo de acabamento em PVC	M	12,32	12,53
CDHU	21.20.500	Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm	M	43,65	44,55
CDHU	22	FORRO, BRISE E FACHADA			
CDHU	22.01	Forro de madeira			
CDHU	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M2	81,17	84,79
CDHU	22.01.020	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado	M2	123,60	130,83
CDHU	22.01.080	Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado	M2	143,07	150,92
CDHU	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	37,45	39,86
CDHU	22.01.220	Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento	M2	174,47	181,70
CDHU	22.01.240	Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea	M2	120,17	123,79
CDHU	22.02	Forro de gesso			
CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso fixo	M2	88,24	88,24
CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	100,49	100,49
CDHU	22.02.100	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	131,85	131,85
CDHU	22.03	Forro sintetico			
CDHU	22.03.020	Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm	M2	72,89	72,89

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	22.03.030	Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex	M2	159,45	159,45
CDHU	22.03.040	Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm	M2	115,33	115,33
CDHU	22.03.050	Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex	M2	153,02	153,02
CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	90,51	90,51
CDHU	22.03.122	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm	M2	314,47	314,47
CDHU	22.03.140	Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm	M2	185,26	185,26
CDHU	22.03.200	Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis	M2	306,04	306,04
CDHU	22.04	Forro metalico			
CDHU	22.04.020	Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia	M2	813,23	813,23
CDHU	22.04.030	Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada	M2	392,76	392,76
CDHU	22.06	Brise-soleil			
CDHU	22.06.130	Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica	M2	388,16	405,61
CDHU	22.06.240	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	817,76	817,76
CDHU	22.06.300	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	M2	622,29	622,29
CDHU	22.06.350	Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada	M2	1.037,15	1.037,15
CDHU	22.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 22			
CDHU	22.20.011	Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível	M2	52,76	52,76
CDHU	22.20.020	Recolocação de forros fixados	M2	12,62	14,44
CDHU	22.20.040	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	M2	5,87	6,77
CDHU	22.20.050	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	M	21,67	21,67
CDHU	22.20.090	Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular	UN	23,12	23,12
CDHU	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA			
CDHU	23.01	Janela e veneziana em madeira			
CDHU	23.01.050	Caixilho em madeira maxim-ar	M2	983,65	991,54
CDHU	23.01.060	Caixilho em madeira tipo veneziana de correr	M2	849,02	856,91
CDHU	23.02	Porta macho / femea montada com batente			
CDHU	23.02.010	Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira	M2	694,42	702,74
CDHU	23.02.030	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm	UN	1.202,63	1.219,53
CDHU	23.02.040	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	1.261,60	1.278,50
CDHU	23.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	1.417,76	1.434,66
CDHU	23.02.060	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm	UN	2.048,02	2.069,13
CDHU	23.04	Porta lisa laminada montada com batente			
CDHU	23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	UN	1.317,99	1.326,43
CDHU	23.04.080	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm	UN	1.136,77	1.145,21
CDHU	23.04.090	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 70 x 210 cm	UN	1.360,40	1.377,30
CDHU	23.04.100	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 80 x 210 cm	UN	1.463,60	1.480,50
CDHU	23.04.110	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm	UN	1.478,56	1.495,46
CDHU	23.04.120	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm	UN	2.352,76	2.373,87
CDHU	23.04.130	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm	UN	2.498,05	2.519,16
CDHU	23.04.140	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm	UN	4.431,63	4.455,76
CDHU	23.04.570	Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm	UN	944,34	946,46

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	23.04.580	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm	UN	2.211,25	2.227,54
CDHU	23.04.590	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm	UN	2.295,73	2.311,43
CDHU	23.04.600	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm	UN	2.447,23	2.462,93
CDHU	23.04.610	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm	UN	2.462,19	2.477,89
CDHU	23.04.620	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm	UN	3.300,41	3.320,89
CDHU	23.08	Marcenaria em geral			
CDHU	23.08.010	Estrado em madeira	M2	137,89	143,92
CDHU	23.08.020	Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm	M	15,92	17,12
CDHU	23.08.030	Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	M	176,42	188,48
CDHU	23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	M2	2.257,11	2.257,11
CDHU	23.08.060	Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico	M2	803,94	803,94
CDHU	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico	M2	638,40	640,81
CDHU	23.08.100	Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico	M2	1.986,42	1.986,42
CDHU	23.08.110	Painel em compensado naval, espessura de 25 mm	M2	228,01	234,04
CDHU	23.08.160	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1.282,21	1.308,15
CDHU	23.08.170	Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial	M2	253,64	254,83
CDHU	23.08.210	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo	M2	2.149,30	2.149,30
CDHU	23.08.220	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	M2	1.802,26	1.802,26
CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	581,42	586,39
CDHU	23.08.244	Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio - completa	M2	896,37	920,49
CDHU	23.08.320	Porta acústica de madeira	M2	539,10	551,15
CDHU	23.08.380	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico	M	242,57	243,77
CDHU	23.09	Porta lisa comum montada com batente			
CDHU	23.09.010	Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira	M2	291,66	299,98
CDHU	23.09.020	Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm	UN	592,36	609,26
CDHU	23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	UN	597,05	613,95
CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	600,30	617,20
CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	617,36	634,26
CDHU	23.09.052	Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm	UN	750,02	766,92
CDHU	23.09.060	Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm	UN	947,94	969,05
CDHU	23.09.100	Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm	UN	1.025,08	1.049,51
CDHU	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	372,27	380,71
CDHU	23.09.430	Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	380,21	388,65
CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	397,27	405,71
CDHU	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm	UN	1.046,42	1.054,86
CDHU	23.09.530	Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm	UN	1.054,36	1.062,80
CDHU	23.09.540	Porta lisa com batente metálico - 70 x 210 cm	UN	1.532,38	1.548,08
CDHU	23.09.550	Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm	UN	1.559,78	1.575,48
CDHU	23.09.560	Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm	UN	1.600,99	1.616,69
CDHU	23.09.570	Porta lisa com batente metálico - 120 x 210 cm	UN	1.895,59	1.916,07
CDHU	23.09.590	Porta lisa com batente metálico - 160 x 210 cm	UN	2.008,07	2.028,55

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	23.09.600	Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm	UN	1.240,63	1.249,07
CDHU	23.09.610	Porta lisa com batente metálico - 60 x 210 cm	UN	1.456,61	1.465,05
CDHU	23.09.630	Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm	UN	894,24	915,35
CDHU	23.11	Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente			
CDHU	23.11.010	Acréscimo de bandeira - porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira	M2	306,43	314,75
CDHU	23.11.030	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm	UN	605,36	622,26
CDHU	23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	609,04	625,94
CDHU	23.11.050	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	642,18	659,08
CDHU	23.12	Porta comum completa - uso coletivo (padrao dimensional medio)			
CDHU	23.12.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	600,01	600,01
CDHU	23.13	Porta comum completa - uso publico (padrao dimensional medio/pesado)			
CDHU	23.13.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	600,01	600,01
CDHU	23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	616,87	616,87
CDHU	23.13.020	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	600,01	600,01
CDHU	23.13.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	UN	745,36	745,36
CDHU	23.13.052	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	781,15	781,15
CDHU	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	873,14	873,14
CDHU	23.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 23			
CDHU	23.20.020	Recolocação de batentes de madeira	UN	50,85	58,70
CDHU	23.20.040	Recolocação de folhas de porta ou janela	UN	62,59	72,24
CDHU	23.20.060	Recolocação de guarnição ou molduras	M	1,95	2,26
CDHU	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	53,50	55,32
CDHU	23.20.110	Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro	M2	1.673,63	1.697,75
CDHU	23.20.120	Guarnição de madeira	M	8,64	8,95
CDHU	23.20.140	Acréscimo de visor completo em porta de madeira	UN	270,50	270,50
CDHU	23.20.160	Folha de porta veneziana maciça, sob medida	M2	1.086,30	1.089,32
CDHU	23.20.170	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	143,34	146,36
CDHU	23.20.180	Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida	M2	462,00	465,02
CDHU	23.20.310	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm	UN	274,50	283,55
CDHU	23.20.320	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	UN	279,19	288,24
CDHU	23.20.330	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	282,44	291,49
CDHU	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	299,50	308,55
CDHU	23.20.450	Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 70 x 210 cm	UN	1.042,54	1.051,59
CDHU	23.20.460	Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm	UN	1.160,70	1.169,75
CDHU	23.20.550	Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm	UN	1.145,74	1.154,79
CDHU	23.20.600	Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira	M2	1.245,62	1.254,67
CDHU	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO			
CDHU	24.01	Caixilho em ferro			
CDHU	24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	469,88	473,71

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	1.236,58	1.240,41
CDHU	24.01.070	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	859,72	863,55
CDHU	24.01.090	Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida	M2	836,35	840,18
CDHU	24.01.100	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	M2	527,27	531,10
CDHU	24.01.110	Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida	M2	911,36	915,19
CDHU	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	271,90	271,90
CDHU	24.01.180	Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida	M2	853,23	856,90
CDHU	24.01.190	Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida	M2	764,46	768,13
CDHU	24.01.200	Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida	M2	1.844,09	1.853,85
CDHU	24.01.280	Caixilho tipo guichê em chapa de aço	M2	1.191,65	1.203,12
CDHU	24.02	Portas, portoes e gradis			
CDHU	24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	M2	1.045,29	1.056,76
CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	887,44	898,91
CDHU	24.02.050	Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca	UN	1.629,35	1.649,57
CDHU	24.02.052	Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca	UN	1.252,01	1.272,23
CDHU	24.02.054	Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa	M2	1.116,63	1.128,10
CDHU	24.02.056	Porta corta-fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa	UN	2.336,96	2.357,18
CDHU	24.02.058	Porta corta-fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, completa	UN	2.406,41	2.426,63
CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	955,45	966,92
CDHU	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	501,10	512,57
CDHU	24.02.080	Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida	M2	1.572,14	1.583,61
CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	936,76	945,51
CDHU	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	M2	897,09	908,56
CDHU	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	M2	708,21	719,68
CDHU	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	M2	1.292,28	1.303,75
CDHU	24.02.410	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	M2	1.876,01	1.887,48
CDHU	24.02.430	Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida	M2	1.476,39	1.487,86
CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	981,91	989,53
CDHU	24.02.460	Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa	M2	1.021,23	1.029,98
CDHU	24.02.470	Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida	M2	2.014,80	2.022,42
CDHU	24.02.480	Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida	M2	1.424,72	1.432,34
CDHU	24.02.490	Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida	M2	1.552,56	1.556,39
CDHU	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	M2	406,70	412,73
CDHU	24.02.630	Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo	M2	879,73	891,20
CDHU	24.02.810	Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida	M2	1.279,93	1.298,13
CDHU	24.02.811	Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e maçaneta - 50 dB	M2	6.656,24	6.678,71
CDHU	24.02.840	Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos	M2	991,35	998,97
CDHU	24.02.900	Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa	M2	1.640,91	1.649,61
CDHU	24.02.930	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo	M2	1.393,66	1.405,13
CDHU	24.03	Elementos em ferro			
CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´	M	897,85	903,88

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	24.03.060	Escada marinheiro (em aço galvanizado)	M	821,08	823,49
CDHU	24.03.080	Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)	M	1.327,11	1.333,14
CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1.321,57	1.333,63
CDHU	24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	M2	1.064,66	1.066,65
CDHU	24.03.210	Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro	M2	556,56	582,91
CDHU	24.03.290	Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada	M2	1.138,91	1.142,74
CDHU	24.03.300	Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono	M2	738,08	745,70
CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	217,02	220,04
CDHU	24.03.320	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´	M	247,12	250,14
CDHU	24.03.340	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´	M2	1.347,09	1.355,84
CDHU	24.03.410	Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro em cantoneira de aço carbono	M2	1.536,13	1.539,96
CDHU	24.03.680	Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm	M2	1.225,59	1.233,21
CDHU	24.03.690	Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm	M2	679,15	681,56
CDHU	24.03.930	Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto	M2	558,46	558,46
CDHU	24.04	Esquadria, serralheria de seguranca			
CDHU	24.04.150	Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento	M2	3.143,71	3.152,21
CDHU	24.04.220	Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento	M2	1.873,45	1.881,95
CDHU	24.04.230	Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento	M2	2.005,39	2.013,89
CDHU	24.04.240	Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento	M2	3.009,39	3.017,89
CDHU	24.04.250	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento	M2	2.482,48	2.498,05
CDHU	24.04.260	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento	M2	3.689,21	3.704,78
CDHU	24.04.270	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento	M2	2.970,90	2.986,47
CDHU	24.04.280	Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento	M2	3.733,32	3.748,89
CDHU	24.04.300	Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento	M2	2.413,99	2.422,49
CDHU	24.04.310	Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento	M2	2.435,72	2.444,22
CDHU	24.04.320	Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento	M2	3.587,69	3.596,19
CDHU	24.04.330	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento	M2	3.039,28	3.054,85
CDHU	24.04.340	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento	M2	4.259,75	4.275,32
CDHU	24.04.350	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento	M2	3.284,17	3.299,74
CDHU	24.04.360	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento	M2	4.294,85	4.310,42
CDHU	24.04.370	Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento	M2	4.357,03	4.372,60
CDHU	24.04.380	Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento	M2	4.139,57	4.148,07
CDHU	24.04.400	Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento	M2	2.641,47	2.649,97
CDHU	24.04.410	Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento	M2	4.441,62	4.450,12
CDHU	24.04.420	Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento	M2	4.068,36	4.102,45
CDHU	24.04.430	Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento	M2	3.454,53	3.463,03
CDHU	24.04.610	Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para receber vidro, com bandeira tipo veneziana	M2	1.722,67	1.731,17
CDHU	24.04.620	Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com têmpera e revenimento	M2	2.761,02	2.769,52
CDHU	24.04.630	Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem têmpera e revenimento	M2	2.271,98	2.280,48
CDHU	24.06	Esquadria, serralheria e elemento em ferro.			
CDHU	24.06.030	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	1.083,42	1.090,49

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	24.07	Portas, portoes e gradis.			
CDHU	24.07.030	Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo transvision	M2	761,56	767,59
CDHU	24.07.040	Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada malha 2´ e fio 12	M2	1.014,34	1.031,27
CDHU	24.08	Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel			
CDHU	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	M	775,71	782,94
CDHU	24.08.031	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	M	540,23	543,25
CDHU	24.08.040	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	M	678,10	684,13
CDHU	24.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 24			
CDHU	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	M2	39,12	45,15
CDHU	24.20.040	Recolocação de batentes	M	12,06	13,63
CDHU	24.20.060	Recolocação de escada de marinheiro	M	23,47	27,09
CDHU	24.20.090	Solda MIG em esquadrias metálicas	M	55,58	59,35
CDHU	24.20.100	Brete para instalação lateral em grade de segurança	CJ	3.932,76	3.946,90
CDHU	24.20.120	Batente em chapa dobrada para portas	M	254,43	256,00
CDHU	24.20.140	Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança	M	324,41	325,98
CDHU	24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	M2	310,22	317,45
CDHU	24.20.230	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´	M2	110,64	111,96
CDHU	24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado	M2	46,93	48,25
CDHU	24.20.300	Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG	M2	655,15	668,07
CDHU	24.20.310	Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4´ - inclusive soldagem	M2	1.054,59	1.067,51
CDHU	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO			
CDHU	25.01	Caixilho em aluminio			
CDHU	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	835,87	844,92
CDHU	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	425,97	435,02
CDHU	25.01.040	Caixilho em alumínio basculante, sob medida	M2	1.180,82	1.189,87
CDHU	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	M2	454,45	463,50
CDHU	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	934,74	943,79
CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	305,56	314,61
CDHU	25.01.080	Caixilho em alumínio de correr, sob medida	M2	875,08	884,13
CDHU	25.01.090	Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial	M2	388,39	397,44
CDHU	25.01.100	Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida	M2	1.261,43	1.270,48
CDHU	25.01.110	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	M2	1.138,52	1.147,57
CDHU	25.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro	M2	496,95	496,95
CDHU	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	1.160,52	1.167,47
CDHU	25.01.361	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco	M2	1.691,78	1.700,83
CDHU	25.01.371	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	M2	1.467,58	1.476,63
CDHU	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	851,30	860,35
CDHU	25.01.400	Caixilho em alumínio anodizado fixo	M2	717,75	724,70
CDHU	25.01.410	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	M2	1.025,42	1.032,37
CDHU	25.01.430	Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada	M2	1.006,24	1.011,45
CDHU	25.01.440	Caixilho em alumínio maxim-ar, tipo fachada	M2	872,80	878,01

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	25.01.450	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	M2	1.225,24	1.230,45
CDHU	25.01.460	Gradil em alumínio natural, sob medida	M2	687,79	687,79
CDHU	25.01.470	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco	M2	1.480,53	1.480,53
CDHU	25.01.480	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco	M2	856,63	856,63
CDHU	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco	M2	918,64	918,64
CDHU	25.01.500	Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto	M2	1.017,92	1.026,97
CDHU	25.01.510	Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto	M2	1.144,55	1.153,60
CDHU	25.01.520	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto	M2	1.125,19	1.134,24
CDHU	25.01.530	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	1.094,70	1.103,75
CDHU	25.02	Porta em aluminio			
CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	538,31	556,40
CDHU	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	989,16	1.007,25
CDHU	25.02.040	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M2	1.118,63	1.136,72
CDHU	25.02.042	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida	M2	1.040,12	1.049,17
CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	499,43	517,52
CDHU	25.02.060	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	885,34	903,43
CDHU	25.02.070	Portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	639,62	657,71
CDHU	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	1.045,74	1.063,83
CDHU	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	M2	712,09	730,18
CDHU	25.02.221	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	M2	770,78	788,87
CDHU	25.02.230	Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto	M2	1.087,68	1.096,73
CDHU	25.02.240	Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	1.010,42	1.019,47
CDHU	25.02.250	Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto	M2	960,49	969,54
CDHU	25.02.260	Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto	M2	1.288,32	1.297,37
CDHU	25.02.300	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca	M2	1.337,89	1.355,98
CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	1.394,83	1.412,92
CDHU	25.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 25			
CDHU	25.20.020	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	M2	214,73	214,73
CDHU	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO			
CDHU	26.01	Vidro comum e laminado			
CDHU	26.01.020	Vidro liso transparente de 3 mm	M2	119,71	122,60
CDHU	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	160,26	163,15
CDHU	26.01.060	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	162,62	165,51
CDHU	26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	195,79	199,56
CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido de 6 mm	M2	396,86	400,63
CDHU	26.01.142	Vidro liso laminado colorido de 8 mm	M2	393,32	397,65
CDHU	26.01.155	Vidro liso laminado colorido de 10 mm	M2	516,13	520,69
CDHU	26.01.160	Vidro liso laminado leitoso de 6 mm	M2	446,85	450,62
CDHU	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	283,30	287,07
CDHU	26.01.169	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	M2	324,84	329,17
CDHU	26.01.170	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	398,36	402,92

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	M2	188,83	191,72
CDHU	26.01.348	Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III	M2	3.830,96	3.830,96
CDHU	26.01.350	Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III	M2	5.925,97	5.937,33
CDHU	26.01.460	Vidro float monolítico verde de 6 mm	M2	234,96	238,73
CDHU	26.02	Vidro temperado			
CDHU	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	238,94	242,71
CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	258,42	262,75
CDHU	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	298,31	302,87
CDHU	26.02.120	Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm	M2	282,36	286,13
CDHU	26.02.140	Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm	M2	354,78	359,11
CDHU	26.02.160	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	M2	462,46	467,02
CDHU	26.02.170	Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm	M2	557,73	562,06
CDHU	26.02.300	Vidro temperado neutro verde de 10 mm	M2	501,82	506,38
CDHU	26.03	Vidro especial			
CDHU	26.03.070	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	456,10	460,43
CDHU	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	M2	1.053,82	1.059,59
CDHU	26.04	Espelhos			
CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	508,25	508,25
CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	821,35	824,37
CDHU	26.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 26			
CDHU	26.20.010	Massa para vidro	M	5,62	6,21
CDHU	26.20.020	Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes	M2	60,28	68,20
CDHU	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL			
CDHU	27.02	Policarbonato			
CDHU	27.02.001	Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm	M2	592,42	606,35
CDHU	27.02.011	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm	M2	539,87	553,80
CDHU	27.02.041	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm	M2	790,51	804,44
CDHU	27.02.050	Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm	M2	158,20	172,13
CDHU	27.03	Chapa de fibra de vidro			
CDHU	27.03.030	Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm	M2	180,29	188,21
CDHU	27.04	PVC / VINIL			
CDHU	27.04.031	Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana	M2	2.756,85	2.770,61
CDHU	27.04.040	Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm	M	654,33	665,45
CDHU	27.04.050	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm	M	157,80	161,42
CDHU	27.04.051	Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm	M	81,88	83,54
CDHU	27.04.052	Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto	M	63,83	64,73
CDHU	27.04.060	Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm	M	249,90	259,77
CDHU	27.04.070	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm	M	154,84	159,87
CDHU	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS			
CDHU	28.01	Ferragem para porta			
CDHU	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	482,58	491,63

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	CJ	850,15	862,21
CDHU	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	373,22	382,27
CDHU	28.01.050	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas	CJ	698,04	710,10
CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	307,94	316,99
CDHU	28.01.080	Ferragem adicional para porta vão simples em divisória	CJ	258,42	258,42
CDHU	28.01.090	Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória	CJ	368,05	368,05
CDHU	28.01.146	Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf	UN	357,36	367,38
CDHU	28.01.150	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	CJ	562,29	572,31
CDHU	28.01.160	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	UN	301,21	304,03
CDHU	28.01.171	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg	UN	326,30	329,12
CDHU	28.01.180	Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m	UN	2.715,75	2.722,82
CDHU	28.01.210	Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo	UN	589,68	594,98
CDHU	28.01.250	Visor tipo olho mágico	UN	40,70	42,52
CDHU	28.01.330	Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg	UN	1.028,09	1.035,16
CDHU	28.01.400	Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa	UN	1.106,72	1.120,86
CDHU	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	307,43	316,48
CDHU	28.05	Cadeado			
CDHU	28.05.020	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27mm	UN	19,25	19,25
CDHU	28.05.040	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm	UN	27,88	27,88
CDHU	28.05.060	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm	UN	48,82	48,82
CDHU	28.05.070	Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra-chave - 70mm	UN	221,29	221,29
CDHU	28.05.080	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 60mm	UN	80,54	80,54
CDHU	28.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28			
CDHU	28.20.020	Recolocação de fechaduras de embutir	UN	58,68	67,73
CDHU	28.20.030	Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha	UN	1.173,16	1.180,23
CDHU	28.20.040	Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor	UN	50,47	58,24
CDHU	28.20.050	Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha	CJ	1.392,69	1.401,88
CDHU	28.20.060	Recolocação de dobradiças	UN	6,65	7,67
CDHU	28.20.070	Ferragem para portão de tapume	CJ	716,19	734,28
CDHU	28.20.090	Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´	UN	183,18	186,60
CDHU	28.20.170	Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança	CJ	4.345,92	4.367,13
CDHU	28.20.210	Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas	UN	454,91	461,98
CDHU	28.20.211	Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta-fogo	UN	200,87	206,17
CDHU	28.20.220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	112,88	114,08
CDHU	28.20.230	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	78,54	79,74
CDHU	28.20.360	Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria	UN	182,32	183,52
CDHU	28.20.411	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	35,03	36,05
CDHU	28.20.412	Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg	UN	51,07	52,09
CDHU	28.20.413	Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg	UN	91,70	92,72
CDHU	28.20.430	Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3"	CJ	240,34	242,51
CDHU	28.20.510	Pivô superior lateral para porta em vidro temperado	UN	80,49	81,69

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	28.20.550	Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado	UN	97,22	98,42
CDHU	28.20.590	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UN	196,51	197,38
CDHU	28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	224,84	226,04
CDHU	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	469,54	480,15
CDHU	28.20.655	Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta	UN	197,22	207,83
CDHU	28.20.750	Capa de proteção para fechadura / ferrolho	UN	68,71	75,56
CDHU	28.20.770	Trinco de piso para porta em vidro temperado	UN	185,79	186,99
CDHU	28.20.800	Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla	UN	12.816,36	12.816,36
CDHU	28.20.810	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla	UN	15.061,64	15.061,64
CDHU	28.20.820	Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha	CJ	601,73	615,87
CDHU	28.20.830	Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro	CJ	1.409,13	1.437,41
CDHU	28.20.840	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m	CJ	1.342,57	1.370,85
CDHU	28.20.850	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	CJ	1.400,74	1.429,02
CDHU	28.20.860	Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco	M	61,35	63,01
CDHU	29	INSERTE METALICO			
CDHU	29.01	Cantoneira			
CDHU	29.01.020	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	20,20	22,35
CDHU	29.01.030	Perfil em alumínio natural	KG	93,31	102,88
CDHU	29.01.040	Cantoneira em alumínio perfil ´Y´	M	21,15	23,30
CDHU	29.01.210	Cantoneira em aço galvanizado	KG	28,50	30,65
CDHU	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	23,95	26,10
CDHU	29.03	Cabos e cordoalhas			
CDHU	29.03.010	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm)	M	19,77	21,59
CDHU	29.03.020	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm)	M	24,60	26,42
CDHU	29.03.030	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm)	M	20,56	22,38
CDHU	29.03.040	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm)	M	29,38	31,20
CDHU	29.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 29			
CDHU	29.20.030	Alumínio liso para complementos e reparos	KG	63,71	65,91
CDHU	30	ACESSIBILIDADE			
CDHU	30.01	Barra de apoio			
CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	M	194,68	196,50
CDHU	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm	UN	126,48	128,30
CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	164,19	166,01
CDHU	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm	UN	377,02	378,84
CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	171,41	173,23
CDHU	30.01.080	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	UN	147,18	149,00
CDHU	30.01.090	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi	UN	306,92	308,74
CDHU	30.01.110	Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi	UN	261,45	263,27
CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	UN	149,35	151,17
CDHU	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	387,54	390,56
CDHU	30.03	Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	30.03.032	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h	UN	2.762,50	2.771,90
CDHU	30.03.042	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h	UN	3.572,03	3.581,43
CDHU	30.04	Revestimento			
CDHU	30.04.010	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	M2	436,21	439,53
CDHU	30.04.020	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	193,13	194,51
CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	129,15	133,03
CDHU	30.04.034	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista	M2	220,93	224,81
CDHU	30.04.040	Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm	UN	5,88	6,09
CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	435,77	435,77
CDHU	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	14,73	16,10
CDHU	30.04.090	Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm	UN	14,86	17,07
CDHU	30.04.100	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	114,32	116,46
CDHU	30.06	Comunicacao visual e sonora			
CDHU	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	11,71	11,92
CDHU	30.06.020	Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão	UN	11,64	11,85
CDHU	30.06.050	Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante	M	63,80	67,14
CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	280,59	283,93
CDHU	30.06.064	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	664,07	667,41
CDHU	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	32,92	33,46
CDHU	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	812,01	812,69
CDHU	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	UN	218,65	230,34
CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	466,47	493,19
CDHU	30.06.124	Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate	UN	213,81	216,83
CDHU	30.06.132	Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos	UN	26,38	26,92
CDHU	30.08	Aparelhos sanitarios			
CDHU	30.08.030	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	UN	658,76	659,44
CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1.762,49	1.771,89
CDHU	30.08.050	Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm	UN	3.046,76	3.095,83
CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1.252,25	1.260,29
CDHU	30.14	Elevador e plataforma			
CDHU	30.14.010	Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria	CJ	131.126,48	131.126,48
CDHU	30.14.020	Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria	CJ	136.611,84	136.611,84
CDHU	30.14.030	Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura	CJ	28.175,29	28.175,29
CDHU	30.14.040	Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura	CJ	29.071,25	29.071,25
CDHU	32	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA			
CDHU	32.06	Isolamentos termicos / acusticos			
CDHU	32.06.010	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´	M2	21,08	21,62
CDHU	32.06.030	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´	M2	31,43	31,97
CDHU	32.06.120	Argila expandida	M3	630,39	638,01
CDHU	32.06.130	Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm	M2	164,21	165,21
CDHU	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	M2	26,27	27,75

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	32.06.231	Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros	M2	79,83	79,83
CDHU	32.06.240	Película adesiva jateada para vidros - uso interno	M2	72,39	77,06
CDHU	32.06.380	Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm	M2	1.163,08	1.163,08
CDHU	32.06.396	Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm	M2	108,83	112,84
CDHU	32.06.400	Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm	M2	562,00	562,00
CDHU	32.07	Junta de dilatacao			
CDHU	32.07.040	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	M	7,87	8,86
CDHU	32.07.060	Junta de latão bitola de 1/8´	M	82,86	83,85
CDHU	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	8,08	8,49
CDHU	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	0,19	0,20
CDHU	32.07.120	Mangueira plástica flexível para junta de dilatação	M	11,45	12,11
CDHU	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	0,27	0,28
CDHU	32.07.230	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso	M	221,18	221,79
CDHU	32.07.240	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede	M	278,24	278,85
CDHU	32.07.250	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro	M	108,33	108,94
CDHU	32.07.260	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro - canto	M	103,72	104,33
CDHU	32.08	Junta de dilatacao estrutural			
CDHU	32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	M2	12,32	12,72
CDHU	32.08.030	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm	M2	28,60	29,00
CDHU	32.08.050	Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-12	M	66,21	69,01
CDHU	32.08.060	Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O-22	M	116,17	118,97
CDHU	32.08.070	Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm	M	186,66	186,66
CDHU	32.08.090	Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm	M	399,70	399,70
CDHU	32.08.110	Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm	M	840,53	841,89
CDHU	32.08.130	Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm	M	1.224,66	1.226,02
CDHU	32.08.160	Junta elástica estrutural de neoprene	M	208,88	208,88
CDHU	32.09	Apoios e afins			
CDHU	32.09.020	Chapa de aço em bitolas medias	KG	22,06	23,88
CDHU	32.09.040	Apoio em placa de neoprene fretado	DM3	154,79	155,99
CDHU	32.10	Envelope de concreto e protecao de tubos			
CDHU	32.10.050	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´	M	6,94	7,30
CDHU	32.10.060	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´	M	13,90	14,63
CDHU	32.10.070	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´	M	20,85	21,95
CDHU	32.10.080	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´	M	27,80	29,27
CDHU	32.10.082	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 5´ até 6´	M	41,74	43,94
CDHU	32.10.090	Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´	M	27,64	27,87
CDHU	32.10.100	Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´	M	49,26	49,58
CDHU	32.10.110	Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´	M	72,66	73,06
CDHU	32.11	Isolante termico para tubos e dutos			
CDHU	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	40,11	41,64
CDHU	32.11.200	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm)	M	11,58	13,11

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	32.11.210	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm)	M	12,42	13,95
CDHU	32.11.220	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm)	M	12,91	14,44
CDHU	32.11.230	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm)	M	13,22	14,75
CDHU	32.11.240	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm)	M	14,80	16,33
CDHU	32.11.250	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm)	M	18,49	20,02
CDHU	32.11.270	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)	M	16,85	18,38
CDHU	32.11.280	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)	M	16,67	18,20
CDHU	32.11.290	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)	M	17,78	19,31
CDHU	32.11.300	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre)	M	18,84	20,37
CDHU	32.11.310	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro)	M	31,58	33,11
CDHU	32.11.320	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro)	M	34,30	35,83
CDHU	32.11.330	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro)	M	38,97	40,50
CDHU	32.11.340	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro)	M	42,47	44,00
CDHU	32.11.350	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro)	M	49,83	51,36
CDHU	32.11.360	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2´ (ferro)	M	54,28	55,81
CDHU	32.11.370	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro)	M	64,75	66,28
CDHU	32.11.380	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro)	M	73,17	74,70
CDHU	32.11.390	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro)	M	97,97	99,50
CDHU	32.11.400	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 5´ (ferro)	M	113,96	115,49
CDHU	32.11.410	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 6´ (ferro)	M	145,38	146,91
CDHU	32.11.420	Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento térmico de tubulação acima de 6´	M2	206,60	209,43
CDHU	32.11.430	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro)	M	26,40	27,93
CDHU	32.11.440	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro)	M	28,20	29,73
CDHU	32.15	Impermeabilizacao flexivel com manta			
CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	81,46	84,10
CDHU	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	M2	87,76	90,40
CDHU	32.15.080	Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica	M2	153,59	156,91
CDHU	32.15.100	Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica	M2	160,86	164,18
CDHU	32.15.240	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	M2	138,76	138,76
CDHU	32.16	Impermeabilizacao flexivel com membranas			
CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	18,72	19,80
CDHU	32.16.020	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal	M2	15,22	16,30
CDHU	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	59,36	60,44
CDHU	32.16.040	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster	M2	99,15	102,17
CDHU	32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	M2	53,96	55,04
CDHU	32.16.060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	M2	91,59	94,61
CDHU	32.16.070	Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster	M2	66,25	69,81
CDHU	32.17	Impermeabilizacao rigida			
CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	766,61	813,67
CDHU	32.17.012	Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo	M3	513,36	518,80
CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	12,82	13,97

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	32,01	34,31
CDHU	32.17.070	Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa	M2	61,08	62,23
CDHU	32.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 32			
CDHU	32.20.010	Recolocação de argila expandida	M3	70,56	81,44
CDHU	32.20.020	Aplicação de papel Kraft	M2	8,64	9,18
CDHU	32.20.050	Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa	M2	8,59	9,13
CDHU	32.20.060	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa	M2	16,87	17,41
CDHU	33	PINTURA			
CDHU	33.01	Preparo de base			
CDHU	33.01.040	Estucamento e lixamento de concreto deteriorado	M2	38,30	42,97
CDHU	33.01.050	Estucamento e lixamento de concreto	M2	34,88	39,55
CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	13,76	14,95
CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	48,23	51,57
CDHU	33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	M2	16,58	17,85
CDHU	33.02	Massa corrida			
CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	13,28	14,89
CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	15,57	17,18
CDHU	33.03	Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras			
CDHU	33.03.220	Tinta látex em elemento vazado	M2	29,07	32,61
CDHU	33.03.350	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	M2	28,27	31,27
CDHU	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	28,22	29,89
CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	37,88	40,74
CDHU	33.03.760	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	26,70	28,83
CDHU	33.03.770	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente	M2	57,36	59,49
CDHU	33.03.780	Verniz de proteção antipichação	M2	48,04	50,90
CDHU	33.05	Pintura em superficies de madeira			
CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	22,55	24,68
CDHU	33.05.120	Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira	M	5,51	5,91
CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	26,61	29,02
CDHU	33.05.360	Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira	M	4,99	5,31
CDHU	33.06	Pintura em pisos			
CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	23,00	25,86
CDHU	33.07	Pintura em estruturas metalicas			
CDHU	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	4,94	4,94
CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	4,07	4,07
CDHU	33.07.303	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica	M2	335,61	362,16
CDHU	33.07.304	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica	M2	804,46	835,25
CDHU	33.09	Pintura de sinalizacao			
CDHU	33.09.020	Borracha clorada para faixas demarcatórias	M	3,02	3,24
CDHU	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	3,83	4,25
CDHU	33.10	Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M2	26,07	28,93
CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	27,67	30,53
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	30,21	33,07
CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	32,20	35,06
CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	29,38	32,24
CDHU	33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	114,22	120,22
CDHU	33.10.070	Borracha clorada em massa, inclusive preparo	M2	37,36	40,22
CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	41,58	45,59
CDHU	33.10.120	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado	M2	247,96	247,96
CDHU	33.10.130	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado	M2	491,66	491,66
CDHU	33.11	Pintura em superfície metalica, inclusive preparo			
CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	43,47	47,48
CDHU	33.12	Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo			
CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	43,86	47,87
CDHU	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS			
CDHU	34.01	Preparacao de solo			
CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	201,41	208,21
CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	1,76	2,04
CDHU	34.02	Vegetacao rasteira			
CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	13,65	14,10
CDHU	34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	14,32	15,00
CDHU	34.02.070	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m	M2	83,70	84,57
CDHU	34.02.080	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	21,70	22,38
CDHU	34.02.090	Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m	M2	52,56	53,43
CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	17,11	17,79
CDHU	34.02.110	Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m	M2	57,18	58,05
CDHU	34.02.400	Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura	M2	9,47	9,47
CDHU	34.03	Vegetacao arbustiva			
CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	57,23	57,75
CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	40,23	40,75
CDHU	34.03.130	Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m	UN	45,38	45,90
CDHU	34.03.150	Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m	UN	62,64	63,16
CDHU	34.04	arvores			
CDHU	34.04.050	Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m	UN	120,03	124,41
CDHU	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	126,32	130,70
CDHU	34.04.160	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	UN	177,66	182,04
CDHU	34.04.164	Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m	UN	246,93	247,42
CDHU	34.04.166	Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m	UN	115,04	115,53
CDHU	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	UN	96,83	101,21
CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	419,77	424,15

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	34.04.370	Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m	UN	88,25	92,63
CDHU	34.05	Cercas e fechamentos			
CDHU	34.05.020	Cerca em arame farpado com mourões de concreto	M	58,85	63,23
CDHU	34.05.030	Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada	M	68,86	73,24
CDHU	34.05.032	Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada - 12 fiadas	M	74,84	79,22
CDHU	34.05.050	Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	M	194,08	201,09
CDHU	34.05.080	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	238,41	238,41
CDHU	34.05.110	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura	M2	248,96	248,96
CDHU	34.05.120	Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado	M2	220,89	220,89
CDHU	34.05.170	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	M	39,11	39,11
CDHU	34.05.210	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura	M2	330,25	330,25
CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	479,96	488,97
CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	M2	238,03	238,03
CDHU	34.05.290	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	1.700,11	1.713,57
CDHU	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	1.356,40	1.369,86
CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2	563,01	568,30
CDHU	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	M2	775,60	780,19
CDHU	34.05.322	Gradil rígido modular em aço 2" - H=1,10m, C=1,65m, padrão CET SP	UN	731,40	749,47
CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	1.452,64	1.463,50
CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	182,12	195,42
CDHU	34.05.370	Fechamento de divisa - mourão com placas pré moldadas	M	226,01	233,09
CDHU	34.13	Corte, recorte e remocao			
CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN	237,58	258,80
CDHU	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	703,94	730,06
CDHU	34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	UN	2.205,80	2.253,14
CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	3.518,62	3.647,02
CDHU	34.13.051	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	7.126,16	7.382,96
CDHU	34.13.060	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm	UN	9.975,14	10.273,30
CDHU	34.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 34			
CDHU	34.20.050	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro	M2	15,47	16,53
CDHU	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança	M2	72,10	73,58
CDHU	34.20.110	Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla	M	10,69	10,69
CDHU	34.20.160	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	M2	16,06	18,28
CDHU	34.20.170	Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m	M2	21,05	24,03
CDHU	34.20.380	Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´	UN	499,70	523,93
CDHU	34.20.382	Suporte para apoio de bicicletas em aço carbono 2", modelo U invertido sem emendas, com acabamento em pintura eletrostática para fixação chumbada/parafusada	UN	1.514,77	1.520,08
CDHU	34.20.390	Grelha arvoreira em ferro fundido	M2	1.067,59	1.070,61
CDHU	35	PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO			
CDHU	35.01	Quadra e equipamento de esportes			
CDHU	35.01.070	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´	M2	49,73	50,63

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2.153,81	2.175,52
CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1.918,82	1.940,53
CDHU	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	M2	177,23	181,69
CDHU	35.03	Abrigo, guarita e quiosque			
CDHU	35.03.030	Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m	UN	4.672,54	4.685,36
CDHU	35.04	Bancos			
CDHU	35.04.020	Banco contínuo em concreto vazado	M	202,09	215,18
CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	562,92	565,84
CDHU	35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria	M2	239,63	247,79
CDHU	35.04.140	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UN	617,37	621,47
CDHU	35.04.150	Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm	UN	833,58	839,73
CDHU	35.05	Equipamento recreativo			
CDHU	35.05.200	Centro de atividades em madeira rústica	CJ	5.079,48	5.108,43
CDHU	35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	2.826,25	2.855,20
CDHU	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	1.740,99	1.769,94
CDHU	35.05.240	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	CJ	2.845,52	2.874,47
CDHU	35.07	Mastro para bandeiras			
CDHU	35.07.020	Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m	CJ	6.317,99	6.363,99
CDHU	35.07.030	Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m	CJ	9.691,92	9.737,92
CDHU	35.07.060	Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m	UN	3.161,79	3.168,59
CDHU	35.07.070	Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m	UN	2.037,19	2.043,99
CDHU	35.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 35			
CDHU	35.20.010	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	M2	12,80	12,80
CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	1.179,86	1.184,38
CDHU	36	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA			
CDHU	36.01	Entrada de energia - componentes			
CDHU	36.01.242	Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV	CJ	131.897,43	131.932,85
CDHU	36.01.252	Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV	CJ	109.737,90	109.773,32
CDHU	36.01.260	Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV	CJ	113.005,44	113.076,28
CDHU	36.03	Caixas de entrada / medicao			
CDHU	36.03.010	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	280,03	303,18
CDHU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	364,83	387,98
CDHU	36.03.030	Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1.077,99	1.104,71
CDHU	36.03.050	Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	2.873,57	2.900,29
CDHU	36.03.060	Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1.830,34	1.857,06
CDHU	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias	UN	711,67	731,71
CDHU	36.03.090	Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão Concessionárias	UN	1.942,88	1.970,73
CDHU	36.03.120	Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão Concessionárias	UN	1.322,96	1.349,68
CDHU	36.03.130	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias	UN	225,71	239,07
CDHU	36.03.150	Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias	UN	362,93	386,08
CDHU	36.03.160	Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm	UN	872,15	898,87

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	36.04	Suporte (Braquet)			
CDHU	36.04.010	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	UN	47,51	49,52
CDHU	36.04.030	Suporte para 2 isoladores de baixa tensão	UN	53,27	55,28
CDHU	36.04.050	Suporte para 3 isoladores de baixa tensão	UN	68,68	70,69
CDHU	36.04.070	Suporte para 4 isoladores de baixa tensão	UN	107,71	109,72
CDHU	36.05	Isoladores			
CDHU	36.05.010	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	UN	52,02	53,35
CDHU	36.05.040	Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ - 150 mm	UN	102,89	104,22
CDHU	36.05.080	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	UN	106,57	111,58
CDHU	36.05.100	Isolador pedestal para 15 kV	UN	133,67	135,00
CDHU	36.05.110	Isolador pedestal para 25 kV	UN	179,92	181,25
CDHU	36.06	Muflas e terminais			
CDHU	36.06.060	Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV	CJ	518,21	521,55
CDHU	36.06.080	Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV	CJ	470,65	473,99
CDHU	36.07	Para-raios de media tensao			
CDHU	36.07.010	Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	201,89	205,02
CDHU	36.07.030	Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	197,91	201,04
CDHU	36.07.050	Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	202,87	206,00
CDHU	36.07.060	Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	224,46	227,59
CDHU	36.08	Gerador e grupo gerador			
CDHU	36.08.030	Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou - 5% - completo	UN	191.369,85	191.627,45
CDHU	36.08.040	Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo	UN	256.188,61	256.446,21
CDHU	36.08.050	Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo	UN	87.422,12	87.679,72
CDHU	36.08.060	Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou - 5% - completo	UN	123.265,38	123.522,98
CDHU	36.08.100	Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou - 10% - completo	UN	82.595,23	82.732,73
CDHU	36.08.110	Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou - 5% - completo	UN	136.656,66	136.914,26
CDHU	36.08.290	Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo	UN	402.217,65	402.502,75
CDHU	36.08.350	Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou - 5% - completo	UN	148.325,53	148.583,13
CDHU	36.08.360	Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo	UN	371.419,05	371.701,45
CDHU	36.08.540	Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo	UN	347.303,05	347.588,15
CDHU	36.09	Transformador de entrada			
CDHU	36.09.020	Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	37.172,28	37.309,78
CDHU	36.09.050	Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	28.110,66	28.248,16
CDHU	36.09.060	Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco	UN	77.284,70	77.504,70
CDHU	36.09.070	Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine	UN	127.518,72	127.738,72
CDHU	36.09.100	Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine	UN	6.741,53	6.796,53
CDHU	36.09.110	Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine	UN	7.888,75	7.943,75
CDHU	36.09.150	Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	24.138,90	24.276,40
CDHU	36.09.170	Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	46.751,95	46.889,45
CDHU	36.09.180	Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	21.216,27	21.353,77
CDHU	36.09.220	Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine	UN	96.247,98	96.467,98

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	36.09.230	Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine	UN	18.281,96	18.336,96
CDHU	36.09.250	Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	73.705,04	73.925,04
CDHU	36.09.300	Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	96.628,48	96.848,48
CDHU	36.09.360	Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco	UN	127.932,40	128.152,40
CDHU	36.09.370	Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco	UN	71.834,31	71.971,81
CDHU	36.09.410	Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco	UN	33.044,25	33.181,75
CDHU	36.09.440	Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal	UN	150.563,58	150.783,58
CDHU	36.09.480	Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo	UN	42.164,72	42.302,22
CDHU	36.09.490	Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo	UN	47.452,11	47.589,61
CDHU	36.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36			
CDHU	36.20.010	Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´	M	85,29	87,96
CDHU	36.20.030	União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´	UN	56,51	57,84
CDHU	36.20.040	Bobina mínima para disjuntor (a óleo)	UN	1.535,90	1.544,60
CDHU	36.20.050	Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´	UN	32,26	33,59
CDHU	36.20.060	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´	UN	9,55	10,54
CDHU	36.20.070	Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´	UN	27,51	28,84
CDHU	36.20.090	Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV	UN	694,97	695,11
CDHU	36.20.100	Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV	UN	492,16	495,50
CDHU	36.20.120	Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem	UN	291,76	295,10
CDHU	36.20.140	Cruzeta de madeira de 2400 mm	UN	377,58	396,38
CDHU	36.20.180	Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV	PAR	601,97	602,11
CDHU	36.20.200	Mão francesa de 700 mm	UN	66,74	73,42
CDHU	36.20.210	Luva isolante de borracha, até 10 kV	PAR	446,15	446,29
CDHU	36.20.220	Mudança de tap do transformador	UN	244,04	281,64
CDHU	36.20.240	Óleo para disjuntor	L	23,80	23,90
CDHU	36.20.260	Óleo para transformador	L	24,15	24,31
CDHU	36.20.282	Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"	M2	586,32	587,68
CDHU	36.20.284	Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"	M2	728,82	730,18
CDHU	36.20.330	Luva de couro para proteção de luva isolante	PAR	36,58	36,72
CDHU	36.20.340	Sela para cruzeta de madeira	UN	79,88	89,28
CDHU	36.20.350	Caixa porta luvas em madeira, com tampa	UN	64,37	64,51
CDHU	36.20.360	Suporte de transformador em poste ou estaleiro	UN	318,03	336,83
CDHU	36.20.380	Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm	UN	565,28	565,42
CDHU	36.20.540	Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios	UN	591,55	610,35
CDHU	36.20.560	Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V	UN	2.758,99	2.765,67
CDHU	36.20.570	Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V	UN	4.135,94	4.142,62
CDHU	36.20.580	Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V	UN	5.349,69	5.356,37
CDHU	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA			
CDHU	37.01	Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg			
CDHU	37.01.020	Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm	UN	116,99	128,50
CDHU	37.01.080	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm	UN	189,90	205,95

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	37.01.120	Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm	UN	285,04	305,63
CDHU	37.01.160	Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm	UN	655,58	681,11
CDHU	37.01.220	Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm	UN	1.609,62	1.643,86
CDHU	37.02	Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg			
CDHU	37.02.020	Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm	UN	141,57	151,59
CDHU	37.02.060	Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm	UN	231,67	245,03
CDHU	37.02.100	Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm	UN	450,36	467,06
CDHU	37.02.140	Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm	UN	680,08	700,12
CDHU	37.03	Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal			
CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	603,48	623,46
CDHU	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	598,68	618,66
CDHU	37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	854,32	879,30
CDHU	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	849,70	874,68
CDHU	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	981,62	1.011,59
CDHU	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1.589,03	1.619,00
CDHU	37.04	Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal			
CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	678,72	693,71
CDHU	37.04.260	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	780,92	795,91
CDHU	37.04.270	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	891,14	911,12
CDHU	37.04.280	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1.039,92	1.059,90
CDHU	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1.377,24	1.402,22
CDHU	37.04.300	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1.897,61	1.922,59
CDHU	37.06	Painel autoportante			
CDHU	37.06.014	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	2.864,21	2.881,92
CDHU	37.10	Barramentos			
CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	117,80	118,99
CDHU	37.11	Bases			
CDHU	37.11.020	Base de fusível Diazed completa para 25 A	UN	52,31	54,32
CDHU	37.11.040	Base de fusível Diazed completa para 63 A	UN	70,99	74,33
CDHU	37.11.060	Base de fusível NH até 125 A, com fusível	UN	101,52	108,20
CDHU	37.11.080	Base de fusível NH até 250 A, com fusível	UN	214,64	221,32
CDHU	37.11.100	Base de fusível NH até 400 A, com fusível	UN	296,46	303,14
CDHU	37.11.120	Base de fusível tripolar de 15 kV	UN	805,28	813,29
CDHU	37.11.140	Base de fusível unipolar de 15 kV	UN	363,81	371,82
CDHU	37.12	Fusiveis			
CDHU	37.12.020	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	UN	36,42	37,75
CDHU	37.12.040	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	70,58	71,91
CDHU	37.12.060	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	UN	104,34	105,67
CDHU	37.12.080	Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A	UN	138,83	140,16
CDHU	37.12.120	Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A	UN	196,92	198,25
CDHU	37.12.140	Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A	UN	339,23	340,56

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	37.12.200	Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A	UN	16,98	18,31
CDHU	37.12.220	Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A	UN	23,66	24,99
CDHU	37.12.300	Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A	UN	32,62	32,95
CDHU	37.13	Disjuntores			
CDHU	37.13.510	Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com acessórios	UN	20.296,90	20.338,85
CDHU	37.13.520	Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios	UN	32.242,73	32.280,33
CDHU	37.13.530	Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente	CJ	36.918,91	36.974,34
CDHU	37.13.550	Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios	UN	73.451,21	73.457,89
CDHU	37.13.570	Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios	UN	128.675,90	128.682,58
CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	32,64	34,65
CDHU	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	38,95	40,96
CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	132,15	136,16
CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	155,35	159,36
CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	150,93	156,93
CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	197,82	203,82
CDHU	37.13.690	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	484,22	490,90
CDHU	37.13.700	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	UN	674,01	680,69
CDHU	37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	3.537,47	3.550,83
CDHU	37.13.730	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A	UN	6.030,74	6.044,10
CDHU	37.13.740	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A	UN	6.779,94	6.793,30
CDHU	37.13.760	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A	UN	8.267,30	8.280,66
CDHU	37.13.770	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A	UN	14.618,78	14.632,14
CDHU	37.13.780	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A	UN	20.404,63	20.417,99
CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	20,18	21,51
CDHU	37.13.810	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A	UN	22,59	23,92
CDHU	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	50,08	51,41
CDHU	37.13.850	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	UN	53,75	55,08
CDHU	37.13.860	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	UN	58,46	59,79
CDHU	37.13.870	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A	UN	139,80	141,13
CDHU	37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	65,65	66,98
CDHU	37.13.890	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	UN	71,34	72,67
CDHU	37.13.900	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	UN	77,02	78,35
CDHU	37.13.910	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	UN	1.518,26	1.519,59
CDHU	37.13.920	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A	UN	37.937,76	37.951,12
CDHU	37.13.930	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A	UN	58.108,01	58.121,37
CDHU	37.13.940	Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios	UN	318.603,06	318.609,74
CDHU	37.14	Chave de baixa tensao			
CDHU	37.14.050	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A	UN	2.141,05	2.147,73
CDHU	37.14.300	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A	UN	1.940,30	1.945,65
CDHU	37.14.310	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A	UN	1.345,13	1.350,48
CDHU	37.14.320	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A	UN	1.935,13	1.941,81

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	37.14.330	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 630 A	UN	2.113,50	2.121,51
CDHU	37.14.340	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1000 A	UN	4.703,62	4.713,64
CDHU	37.14.350	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 1250 A	UN	9.192,37	9.202,39
CDHU	37.14.410	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis	UN	1.266,61	1.271,96
CDHU	37.14.420	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis	UN	1.669,75	1.675,10
CDHU	37.14.430	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	3.756,15	3.761,50
CDHU	37.14.440	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	4.295,43	4.302,11
CDHU	37.14.450	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis	UN	8.706,66	8.714,67
CDHU	37.14.500	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-00-160 A - sem fusíveis	UN	361,43	366,78
CDHU	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis	UN	750,12	755,47
CDHU	37.14.520	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	UN	1.036,89	1.043,57
CDHU	37.14.530	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis	UN	1.839,22	1.847,23
CDHU	37.14.600	Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 A	UN	5.071,34	5.079,35
CDHU	37.14.610	Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 600/630 A	UN	6.707,66	6.717,68
CDHU	37.14.620	Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 A	UN	9.949,71	9.961,74
CDHU	37.14.640	Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 630 A / 690 V	UN	9.442,40	9.457,78
CDHU	37.14.830	Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A	UN	86,86	88,19
CDHU	37.14.912	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V	UN	831,56	836,91
CDHU	37.15	Chave de media tensao			
CDHU	37.15.110	Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador	UN	2.573,49	2.606,04
CDHU	37.15.120	Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador	UN	1.906,61	1.939,16
CDHU	37.15.150	Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível	UN	484,46	496,47
CDHU	37.15.160	Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível	UN	579,81	591,82
CDHU	37.15.170	Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA - com fusível	UN	503,50	515,51
CDHU	37.15.200	Chave seccionadora tripolar seca para 400 A - 15 kV - com prolongador	UN	1.422,51	1.455,06
CDHU	37.15.210	Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador	UN	1.816,49	1.849,04
CDHU	37.16	Bus-way			
CDHU	37.16.071	Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre	Axm	577,79	577,88
CDHU	37.16.081	Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de alumínio	Axm	180,72	180,81
CDHU	37.17	Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga			
CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	205,38	207,05
CDHU	37.17.070	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	249,30	250,97
CDHU	37.17.074	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UN	295,80	297,47
CDHU	37.17.080	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	308,73	310,40
CDHU	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	340,76	342,43
CDHU	37.17.100	Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos	UN	426,18	427,85
CDHU	37.17.110	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UN	365,06	366,73
CDHU	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	2.085,25	2.086,92
CDHU	37.17.130	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos	UN	254,63	256,30
CDHU	37.18	Transformador de Potencial			
CDHU	37.18.010	Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis	UN	3.635,24	3.645,38

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	37.18.020	Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis	UN	4.234,92	4.245,06
CDHU	37.18.030	Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem fusíveis	UN	2.800,00	2.810,14
CDHU	37.19	Transformador de corrente			
CDHU	37.19.010	Transformador de corrente 800-5 A, janela	UN	335,99	346,13
CDHU	37.19.020	Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela	UN	317,07	327,21
CDHU	37.19.030	Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela	UN	547,60	557,74
CDHU	37.19.060	Transformador de corrente 50-5 A até 150-5 A, janela	UN	220,00	230,14
CDHU	37.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 37			
CDHU	37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	UN	36,72	37,71
CDHU	37.20.030	Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm²	UN	48,40	48,73
CDHU	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	UN	28,87	29,86
CDHU	37.20.090	Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base fusível	UN	21,69	25,03
CDHU	37.20.100	Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes	M2	30,51	35,21
CDHU	37.20.110	Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes	M2	61,01	70,41
CDHU	37.20.130	Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp	UN	1.259,60	1.259,88
CDHU	37.20.140	Suporte fixo para transformadores de potencial	UN	118,58	119,26
CDHU	37.20.156	Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço	M2	529,33	534,03
CDHU	37.20.190	Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv	UN	7.853,61	7.861,14
CDHU	37.20.191	Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 25 a 30 cv	UN	17.163,97	17.171,50
CDHU	37.20.193	Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 50 cv	UN	33.125,48	33.133,01
CDHU	37.20.210	Punho de manobra com articulador de acionamento	UN	601,11	604,45
CDHU	37.21	Capacitor de potencia			
CDHU	37.21.010	Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência	UN	1.044,75	1.048,09
CDHU	37.22	Transformador de comando			
CDHU	37.22.010	Transformador monofásico de comando de 200 VA, a seco	UN	703,72	713,86
CDHU	37.24	Supressor de surto			
CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA	UN	70,45	74,26
CDHU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA	UN	238,66	242,47
CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	689,78	694,00
CDHU	37.24.043	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	8.006,51	8.010,73
CDHU	37.24.044	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2	UN	2.867,81	2.872,03
CDHU	37.24.045	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade <=1,5kV, F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio 8/20µs - classe 3	UN	912,43	916,65
CDHU	37.25	Disjuntores.			
CDHU	37.25.090	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	UN	597,52	608,55
CDHU	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	495,02	506,05
CDHU	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN	526,87	537,90
CDHU	37.25.200	Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA	UN	507,80	518,83
CDHU	37.25.210	Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA	UN	739,98	751,01
CDHU	37.25.215	Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de fechamento, com relê de proteção	CJ	46.476,49	46.491,87
CDHU	38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA			
CDHU	38.01	Eletroduto em PVC rigido roscavel			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	M	27,81	31,15
CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	M	34,74	38,75
CDHU	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios	M	43,56	48,23
CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios	M	48,55	53,90
CDHU	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	57,32	63,32
CDHU	38.01.140	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios	M	74,09	80,77
CDHU	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios	M	88,16	95,52
CDHU	38.01.180	Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios	M	120,50	129,19
CDHU	38.04	Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 13057			
CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	39,88	43,89
CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	M	46,27	50,94
CDHU	38.04.080	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios	M	66,86	72,21
CDHU	38.04.100	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios	M	72,88	78,88
CDHU	38.04.120	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios	M	83,97	90,65
CDHU	38.04.140	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios	M	111,06	119,07
CDHU	38.04.160	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3´ com acessórios	M	132,66	142,68
CDHU	38.04.180	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios	M	177,12	189,15
CDHU	38.05	Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios - NBR 6323			
CDHU	38.05.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios	M	45,31	49,32
CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios	M	54,93	59,60
CDHU	38.05.090	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4´ com acessórios	M	71,81	77,16
CDHU	38.05.100	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios	M	83,91	89,91
CDHU	38.05.120	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios	M	99,83	106,51
CDHU	38.05.140	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios	M	130,87	138,88
CDHU	38.05.160	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios	M	161,41	171,43
CDHU	38.05.180	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios	M	192,88	204,91
CDHU	38.06	Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598			
CDHU	38.06.020	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios	M	40,86	44,20
CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios	M	51,47	55,48
CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios	M	64,49	69,16
CDHU	38.06.080	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4´ com acessórios	M	78,98	84,33
CDHU	38.06.100	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios	M	95,86	101,86
CDHU	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios	M	112,86	119,54
CDHU	38.06.140	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com acessórios	M	154,14	162,15
CDHU	38.06.160	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios	M	191,61	201,63
CDHU	38.06.180	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios	M	273,09	285,12
CDHU	38.07	Canaleta, perfilado e acessorios			
CDHU	38.07.030	Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande	CJ	19,15	20,82
CDHU	38.07.050	Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm	M	8,34	8,67
CDHU	38.07.120	Saída final, diâmetro de 3/4´	UN	7,19	8,18
CDHU	38.07.130	Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´	UN	10,22	11,41

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	38.07.134	Saída lateral simples, diâmetro de 1´	UN	10,19	11,38
CDHU	38.07.140	Saída superior, diâmetro de 3/4´	UN	9,10	10,09
CDHU	38.07.172	Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios	M	19,49	21,50
CDHU	38.07.200	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)	M	15,89	16,83
CDHU	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante)	M	11,16	12,10
CDHU	38.07.216	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante)	M	15,57	16,51
CDHU	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	43,23	44,90
CDHU	38.07.310	Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	64,80	66,47
CDHU	38.07.340	Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios	M	45,86	47,53
CDHU	38.07.700	Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios	M	71,77	73,78
CDHU	38.07.710	Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios	M	112,21	114,55
CDHU	38.07.720	Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com acessórios	M	124,95	127,62
CDHU	38.07.730	Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente	UN	10,84	11,12
CDHU	38.07.740	Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta aparente	UN	12,26	12,54
CDHU	38.07.750	Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta aparente	UN	12,26	12,54
CDHU	38.07.800	Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária	UN	8,64	9,32
CDHU	38.07.801	Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm	UN	13,13	13,81
CDHU	38.10	Duto fechado de piso e acessorios			
CDHU	38.10.010	Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios	M	71,15	73,16
CDHU	38.10.020	Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios	M	98,75	100,76
CDHU	38.10.024	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora	UN	61,04	63,10
CDHU	38.10.026	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora	UN	155,55	159,56
CDHU	38.10.030	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora	UN	223,91	227,92
CDHU	38.10.060	Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm)	UN	211,74	213,01
CDHU	38.10.070	Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)	UN	246,31	247,58
CDHU	38.10.080	Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm)	UN	402,90	404,17
CDHU	38.10.090	Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias	UN	9,34	9,48
CDHU	38.12	Leitos e acessorios			
CDHU	38.12.086	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios	M	248,66	250,67
CDHU	38.12.090	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios	M	326,04	328,05
CDHU	38.12.100	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm - com acessórios	M	383,79	385,80
CDHU	38.12.120	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm - com acessórios	M	352,00	354,01
CDHU	38.12.130	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm - com acessórios	M	441,51	443,52
CDHU	38.13	Eletroduto em polietileno de alta densidade			
CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	7,92	8,18
CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	8,86	9,12
CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	10,17	10,43
CDHU	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	17,23	17,49
CDHU	38.13.040	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	M	20,61	20,87
CDHU	38.13.050	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios	M	24,25	24,51
CDHU	38.13.060	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios	M	42,71	42,97

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	38.15	Eletroduto metalico flexivel			
CDHU	38.15.010	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´	M	24,34	26,69
CDHU	38.15.020	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´	M	27,51	29,86
CDHU	38.15.040	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´	M	46,89	49,24
CDHU	38.15.110	Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´	UN	16,24	16,69
CDHU	38.15.120	Terminal macho fixo em latão zincado de 1´	UN	20,65	21,10
CDHU	38.15.140	Terminal macho fixo em latão zincado de 2´	UN	62,06	62,51
CDHU	38.15.310	Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´	UN	21,58	22,03
CDHU	38.15.320	Terminal macho giratório em latão zincado de 1´	UN	40,76	41,21
CDHU	38.15.340	Terminal macho giratório em latão zincado de 2´	UN	86,96	87,41
CDHU	38.16	Rodape tecnico e acessorios			
CDHU	38.16.030	Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática	M	108,50	110,51
CDHU	38.16.060	Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática	UN	131,80	135,14
CDHU	38.16.080	Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática	UN	166,91	170,25
CDHU	38.16.090	Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo	UN	38,67	39,94
CDHU	38.16.130	Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo	UN	34,43	35,70
CDHU	38.16.140	Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo	UN	22,92	23,91
CDHU	38.16.150	Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática	M	90,43	92,44
CDHU	38.16.160	Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática	UN	112,76	116,10
CDHU	38.16.190	Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo	UN	21,33	22,32
CDHU	38.16.200	Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática	UN	103,97	107,31
CDHU	38.16.230	Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática	UN	127,74	131,08
CDHU	38.16.250	Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m	UN	549,95	554,45
CDHU	38.16.270	Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo	UN	64,37	67,71
CDHU	38.19	Eletroduto em PVC corrugado flexivel			
CDHU	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	15,72	17,73
CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	15,66	17,67
CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	17,37	19,38
CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	16,06	18,07
CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	17,13	19,14
CDHU	38.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 38			
CDHU	38.20.010	Recolocação de perfilado 38x38 mm	M	10,84	12,51
CDHU	38.20.020	Recolocação de vergalhão	M	17,35	20,02
CDHU	38.20.030	Recolocação de caixa de tomada para perfilado	UN	13,01	15,02
CDHU	38.20.040	Recolocação de eletrodutos	M	43,37	50,05
CDHU	38.21	Eletrocalha e acessorios			
CDHU	38.21.110	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	M	71,09	74,43
CDHU	38.21.120	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	87,55	90,89
CDHU	38.21.130	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	M	104,01	107,35
CDHU	38.21.140	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	M	117,53	120,87
CDHU	38.21.150	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios	M	139,03	142,37

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	38.21.310	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	M	131,17	136,18
CDHU	38.21.320	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios	M	139,03	144,04
CDHU	38.21.330	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	M	163,78	168,79
CDHU	38.21.340	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios	M	182,36	187,37
CDHU	38.21.350	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios	M	197,97	204,65
CDHU	38.21.360	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios	M	303,10	309,78
CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	81,66	85,00
CDHU	38.21.930	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	M	100,16	103,50
CDHU	38.21.940	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	M	111,64	114,98
CDHU	38.21.950	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios	M	126,38	129,72
CDHU	38.22	Eletrocalha e acessorios.			
CDHU	38.22.120	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	M	137,47	142,48
CDHU	38.22.130	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios	M	152,74	157,75
CDHU	38.22.140	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios	M	167,13	172,14
CDHU	38.22.150	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios	M	193,52	200,20
CDHU	38.22.160	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios	M	258,73	265,41
CDHU	38.22.610	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm	M	22,01	22,34
CDHU	38.22.620	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm	M	48,52	48,85
CDHU	38.22.630	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm	M	66,73	67,06
CDHU	38.22.640	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm	M	80,35	80,68
CDHU	38.22.650	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm	M	96,21	96,54
CDHU	38.22.660	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm	M	115,52	115,85
CDHU	38.22.670	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm	M	160,94	161,27
CDHU	38.23	Eletrocalha e acessorios..			
CDHU	38.23.010	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm	UN	19,42	21,09
CDHU	38.23.020	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm	UN	21,97	23,64
CDHU	38.23.030	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm	UN	24,43	26,10
CDHU	38.23.040	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm	UN	26,73	28,40
CDHU	38.23.050	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50 mm	UN	29,33	31,00
CDHU	38.23.060	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm	UN	32,89	34,56
CDHU	38.23.110	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm	UN	26,60	28,27
CDHU	38.23.120	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm	UN	28,40	30,07
CDHU	38.23.130	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm	UN	31,55	33,22
CDHU	38.23.140	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm	UN	32,91	34,58
CDHU	38.23.150	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm	UN	36,66	38,33
CDHU	38.23.160	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm	UN	41,55	43,22
CDHU	38.23.210	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm	UN	25,15	26,82
CDHU	38.23.220	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm	UN	26,59	28,26
CDHU	38.23.230	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm	UN	33,07	34,74
CDHU	38.23.240	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm	UN	36,67	38,34
CDHU	38.23.310	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm	UN	43,69	46,03

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	38.23.320	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400 mm	UN	44,11	46,45
CDHU	38.23.330	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm	UN	59,32	61,66
CDHU	39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA			
CDHU	39.02	Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C			
CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	3,04	3,30
CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	3,76	4,02
CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	5,85	6,25
CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	7,88	8,36
CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	11,70	12,24
CDHU	39.03	Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C			
CDHU	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	2,74	3,00
CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	4,53	4,86
CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	6,24	6,64
CDHU	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	7,98	8,46
CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	11,16	11,70
CDHU	39.04	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2			
CDHU	39.04.040	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	10,16	10,49
CDHU	39.04.050	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	M	14,93	15,26
CDHU	39.04.060	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	M	23,38	24,06
CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	M	34,40	35,39
CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	49,04	50,37
CDHU	39.04.100	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm²	M	65,70	67,37
CDHU	39.04.120	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm²	M	91,47	93,48
CDHU	39.04.180	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm²	M	186,95	189,95
CDHU	39.05	Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C			
CDHU	39.05.070	Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	220,77	226,83
CDHU	39.06	Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C			
CDHU	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	71,27	74,90
CDHU	39.06.070	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	88,64	93,02
CDHU	39.06.074	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	107,14	113,20
CDHU	39.06.084	Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	175,37	182,64
CDHU	39.09	Conectores			
CDHU	39.09.010	Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59	UN	13,54	14,22
CDHU	39.09.015	Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59	UN	10,80	11,48
CDHU	39.09.020	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	UN	12,96	13,64
CDHU	39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	15,55	16,23
CDHU	39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	16,35	17,03
CDHU	39.09.100	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho	UN	17,52	18,20
CDHU	39.09.120	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho	UN	19,19	19,87
CDHU	39.09.140	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho	UN	21,23	21,91
CDHU	39.10	Terminais de pressao e compressao			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	4,33	4,87
CDHU	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	13,22	14,21
CDHU	39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	16,29	17,28
CDHU	39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	15,76	16,75
CDHU	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	16,53	17,52
CDHU	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	21,37	22,36
CDHU	39.10.200	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	UN	21,18	22,17
CDHU	39.10.240	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	28,55	29,54
CDHU	39.10.246	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	UN	38,99	40,32
CDHU	39.10.250	Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm²	UN	40,45	41,78
CDHU	39.10.280	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	50,72	52,05
CDHU	39.10.300	Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	UN	54,44	55,77
CDHU	39.11	Fios e cabos telefônicos			
CDHU	39.11.020	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	12,01	13,00
CDHU	39.11.040	Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	16,54	17,53
CDHU	39.11.080	Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	31,83	32,82
CDHU	39.11.090	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	M	3,90	4,44
CDHU	39.11.091	Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	M	4,20	4,74
CDHU	39.11.110	Fio telefônico externo tipo FE-160	M	14,38	16,39
CDHU	39.11.120	Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas	M	11,22	12,01
CDHU	39.11.190	Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa	M	7,47	8,15
CDHU	39.11.210	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,50 mm, para rede externa	M	18,15	19,03
CDHU	39.11.230	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa	M	34,41	35,48
CDHU	39.11.240	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 100 pares de 0,50 mm, para rede externa	M	62,86	64,27
CDHU	39.11.270	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 10 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea	M	14,67	15,46
CDHU	39.11.280	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 20 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea	M	20,97	21,85
CDHU	39.11.300	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL-G, com 50 pares de 0,50 mm, para rede subterrânea	M	40,31	41,38
CDHU	39.11.400	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 10 pares de 0,65 mm, para rede externa	M	16,07	16,86
CDHU	39.11.410	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 20 pares de 0,65 mm, para rede externa	M	21,92	22,80
CDHU	39.11.430	Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,65 mm, para rede externa	M	44,95	46,02
CDHU	39.12	Cabo de cobre flexivel, isolamento 600 V, isolacao em VC/E 105°C			
CDHU	39.12.510	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	8,40	9,08
CDHU	39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	9,91	10,59
CDHU	39.12.530	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	10,55	11,23
CDHU	39.14	Cabo de aluminio nu com alma de aco			
CDHU	39.14.010	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven	M	15,21	16,18
CDHU	39.14.050	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan	M	9,76	10,73
CDHU	39.15	Cabo de aluminio nu sem alma de aco			
CDHU	39.15.040	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	M	10,34	11,31
CDHU	39.15.070	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster	M	14,48	15,45
CDHU	39.18	Cabo para transmissao de dados			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	39.18.100	Cabo coaxial tipo RG 6	M	7,17	7,91
CDHU	39.18.104	Cabo coaxial tipo RG 11	M	21,16	21,90
CDHU	39.18.106	Cabo coaxial tipo RG 59	M	9,66	10,22
CDHU	39.18.110	Cabo coaxial tipo RGC 6	M	7,13	7,87
CDHU	39.18.114	Cabo coaxial tipo RGC 59	M	7,17	7,73
CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	21,95	22,69
CDHU	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	8,68	9,42
CDHU	39.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 39			
CDHU	39.20.005	Conector prensa-cabo de 3/4´	UN	16,01	17,12
CDHU	39.20.010	Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm	M	6,21	7,18
CDHU	39.20.030	Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	12,43	14,34
CDHU	39.21	Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C			
CDHU	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,17	2,31
CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2,88	3,02
CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4,07	4,21
CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5,32	5,46
CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,81	11,35
CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	14,98	15,57
CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	21,93	22,61
CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	30,99	31,98
CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	43,73	45,06
CDHU	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	59,47	61,14
CDHU	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	77,00	79,01
CDHU	39.21.120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	96,39	98,73
CDHU	39.21.125	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	118,04	120,38
CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	142,10	144,77
CDHU	39.21.140	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	185,03	188,03
CDHU	39.21.201	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	6,10	6,36
CDHU	39.21.230	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	5,00	5,14
CDHU	39.21.231	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	8,75	9,08
CDHU	39.21.234	Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	27,11	27,79
CDHU	39.21.236	Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	68,39	70,40
CDHU	39.21.237	Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	93,24	95,91
CDHU	39.21.254	Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	34,22	35,10
CDHU	39.24	Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C			
CDHU	39.24.151	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	9,84	10,63
CDHU	39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	13,40	14,39
CDHU	39.24.153	Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	19,14	20,33
CDHU	39.24.154	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	25,46	26,87
CDHU	39.24.173	Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	19,64	20,43
CDHU	39.24.174	Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	34,97	36,84

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	39.25	Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolacao EPR 90 °C / 105 °C			
CDHU	39.25.020	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	M	74,22	74,42
CDHU	39.25.030	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	M	84,79	84,99
CDHU	39.26	Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90° C - baixa emissao fumaca e gases			
CDHU	39.26.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	3,88	4,14
CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	5,62	5,95
CDHU	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	6,85	7,25
CDHU	39.26.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	9,54	10,02
CDHU	39.26.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	12,79	13,33
CDHU	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	18,22	18,81
CDHU	39.26.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	26,75	27,43
CDHU	39.26.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	36,40	37,39
CDHU	39.26.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	49,63	50,96
CDHU	39.26.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	66,59	68,26
CDHU	39.26.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	88,44	90,45
CDHU	39.26.120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	115,58	117,92
CDHU	39.26.130	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	138,83	141,50
CDHU	39.26.140	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	165,78	168,78
CDHU	39.26.150	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	196,70	200,04
CDHU	39.27	Cabo optico			
CDHU	39.27.010	Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	7,75	8,08
CDHU	39.27.020	Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	12,84	13,52
CDHU	39.27.030	Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	M	16,18	16,86
CDHU	39.27.110	Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm - uso externo	M	21,94	22,62
CDHU	39.27.120	Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo	M	30,76	31,44
CDHU	39.29	Cabo de cobre flexivel, isolamento 750 V - isolacao 70°C, baixa emissao de fumaca e gases			
CDHU	39.29.110	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	3,00	3,26
CDHU	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	4,21	4,54
CDHU	39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	5,60	6,00
CDHU	39.29.113	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	7,70	8,18
CDHU	39.29.114	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	11,14	11,68
CDHU	39.30	Fios e cabos - audio e video			
CDHU	39.30.010	Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama	M	14,69	16,36
CDHU	40	DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA			
CDHU	40.01	Caixa de passagem estampada			
CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	UN	12,85	14,52
CDHU	40.01.040	Caixa de ferro estampada 4´ x 4´	UN	14,21	15,88
CDHU	40.01.080	Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´	UN	16,38	18,39
CDHU	40.01.090	Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´	UN	12,87	14,54
CDHU	40.02	Caixa de passagem com tampa			
CDHU	40.02.010	Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´	UN	73,41	78,76

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	25,70	27,71
CDHU	40.02.040	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	28,41	30,42
CDHU	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	36,72	38,73
CDHU	40.02.080	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	68,33	71,00
CDHU	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	126,28	128,95
CDHU	40.02.120	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm	UN	171,83	175,17
CDHU	40.02.440	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm	UN	188,76	190,77
CDHU	40.02.450	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm	UN	458,60	460,61
CDHU	40.02.460	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm	UN	570,41	572,42
CDHU	40.02.470	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 445 x 350 x 220 mm	UN	1.430,42	1.433,09
CDHU	40.02.600	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	33,49	35,50
CDHU	40.02.610	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	UN	82,59	84,60
CDHU	40.02.620	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	UN	191,44	194,11
CDHU	40.04	Tomadas			
CDHU	40.04.080	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ	37,84	39,85
CDHU	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	39,87	41,88
CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	70,95	72,96
CDHU	40.04.140	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa	CJ	276,57	278,58
CDHU	40.04.146	Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir	CJ	276,62	278,63
CDHU	40.04.230	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	CJ	29,24	31,25
CDHU	40.04.340	Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V	CJ	285,58	287,59
CDHU	40.04.390	Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas	UN	32,42	34,43
CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	23,41	25,42
CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	30,95	32,96
CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	34,39	36,40
CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	32,86	34,87
CDHU	40.04.490	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	34,48	36,49
CDHU	40.04.492	Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 3 polos	CJ	45,94	48,41
CDHU	40.05	Interruptores e minuterias			
CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	24,64	26,90
CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	33,46	35,80
CDHU	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	50,77	54,11
CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	23,63	25,44
CDHU	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	31,54	34,54
CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	31,67	34,21
CDHU	40.05.140	Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa	CJ	31,73	34,73
CDHU	40.05.160	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	CJ	40,88	44,22
CDHU	40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	61,64	63,98
CDHU	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	57,29	59,63
CDHU	40.05.320	Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa	CJ	29,21	30,88
CDHU	40.05.330	Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa	CJ	84,50	87,04

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	49,88	51,89
CDHU	40.05.350	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	UN	108,77	112,11
CDHU	40.06	Conduletes			
CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4´	CJ	34,85	38,19
CDHU	40.06.060	Condulete metálico de 1´	CJ	41,08	44,42
CDHU	40.06.080	Condulete metálico de 1 1/4´	CJ	61,04	64,38
CDHU	40.06.100	Condulete metálico de 1 1/2´	CJ	70,63	73,97
CDHU	40.06.120	Condulete metálico de 2´	CJ	97,16	100,50
CDHU	40.06.140	Condulete metálico de 2 1/2´	CJ	201,56	204,90
CDHU	40.06.160	Condulete metálico de 3´	CJ	226,09	229,43
CDHU	40.06.170	Condulete metálico de 4´	CJ	352,82	356,16
CDHU	40.06.510	Condulete em PVC de 1´ - com tampa	CJ	37,46	40,80
CDHU	40.07	Caixa de passagem em PVC			
CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	14,03	15,70
CDHU	40.07.020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	UN	17,19	18,86
CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	16,91	18,58
CDHU	40.10	Contator			
CDHU	40.10.016	Contator de potência 12 A - 1na+1nf	UN	281,69	285,03
CDHU	40.10.020	Contator de potência 9 A - 2na+2nf	UN	300,98	304,32
CDHU	40.10.040	Contator de potência 12 A - 2na+2nf	UN	330,85	334,19
CDHU	40.10.060	Contator de potência 16 A - 2na+2nf	UN	314,24	317,58
CDHU	40.10.080	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf	UN	417,85	421,19
CDHU	40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	UN	567,77	571,11
CDHU	40.10.106	Contator de potência 38 A/40 A - 2na+2nf	UN	770,42	773,76
CDHU	40.10.110	Contator de potência 50 A - 2na+2nf	UN	1.077,73	1.081,07
CDHU	40.10.132	Contator de potência 65 A - 2na+2nf	UN	1.383,67	1.387,01
CDHU	40.10.136	Contator de potência 110 A - 2na+2nf	UN	3.283,53	3.286,87
CDHU	40.10.140	Contator de potência 150 A - 2na+2nf	UN	3.298,55	3.301,89
CDHU	40.10.150	Contator de potência 220 A - 2na+2nf	UN	6.581,19	6.584,53
CDHU	40.10.500	Minicontator auxiliar - 4na	UN	104,44	107,78
CDHU	40.10.510	Contator auxiliar - 2na+2nf	UN	135,08	138,42
CDHU	40.10.520	Contator auxiliar - 4na+4nf	UN	159,49	162,83
CDHU	40.11	Rele			
CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	86,33	89,33
CDHU	40.11.020	Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A	UN	285,83	289,17
CDHU	40.11.030	Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A	UN	426,60	429,94
CDHU	40.11.050	Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A	UN	332,46	335,80
CDHU	40.11.060	Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz	UN	147,00	153,68
CDHU	40.11.070	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	UN	3.416,53	3.423,21
CDHU	40.11.120	Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz	UN	129,93	136,61
CDHU	40.11.230	Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 A até 250 A	UN	2.718,19	2.721,53

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	40.11.240	Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz	UN	144,66	151,34
CDHU	40.11.250	Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA	UN	321,94	325,95
CDHU	40.12	Chave comutadora e seletora			
CDHU	40.12.020	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A	UN	609,71	612,38
CDHU	40.12.030	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A	UN	312,90	315,57
CDHU	40.12.200	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A	UN	174,13	176,80
CDHU	40.12.210	Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A	UN	443,30	445,97
CDHU	40.13	Amperimetro			
CDHU	40.13.010	Chave comutadora para amperímetro	UN	160,68	163,35
CDHU	40.13.040	Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA	UN	420,49	422,16
CDHU	40.14	Voltimetro			
CDHU	40.14.010	Chave comutadora para voltímetro	UN	133,53	136,20
CDHU	40.14.030	Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V	UN	140,02	143,36
CDHU	40.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 40			
CDHU	40.20.050	Sinalizador com lâmpada	UN	98,24	103,59
CDHU	40.20.060	Botão de comando duplo sem sinalizador	UN	82,11	87,46
CDHU	40.20.090	Botoeira com retenção para quadro/painel	UN	49,20	51,21
CDHU	40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	145,36	147,37
CDHU	40.20.110	Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando	UN	430,92	432,93
CDHU	40.20.120	Placa de 4´ x 2´	UN	5,49	5,71
CDHU	40.20.140	Placa de 4´ x 4´	UN	9,97	10,19
CDHU	40.20.200	Chave de boia normalmente fechada ou aberta	UN	62,26	64,93
CDHU	40.20.240	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	UN	15,47	16,80
CDHU	40.20.250	Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V	UN	18,65	19,98
CDHU	40.20.300	Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch	UN	449,90	456,58
CDHU	40.20.302	Placa suporte (tampa) 4´ x 4´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55	UN	85,15	87,16
CDHU	40.20.310	Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica	UN	63,42	66,46
CDHU	40.20.320	Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica	UN	58,89	61,93
CDHU	41	ILUMINACAO			
CDHU	41.02	Lampadas			
CDHU	41.02.541	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10 W	UN	23,42	23,96
CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	29,58	30,12
CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	76,68	77,22
CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	32,55	33,09
CDHU	41.04	Acessorios para iluminacao			
CDHU	41.04.020	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27	UN	10,44	10,98
CDHU	41.04.050	Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios	M	132,44	135,11
CDHU	41.05	Lampada de descarga de alta potencia			
CDHU	41.05.720	Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W	UN	105,82	106,36
CDHU	41.06	Lampada halogena			
CDHU	41.06.100	Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V	UN	27,59	28,13

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	41.06.130	Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W - 12 V	UN	14,04	14,58
CDHU	41.06.410	Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W - 110 ou 220 V	UN	18,17	18,71
CDHU	41.07	Lampada fluorescente			
CDHU	41.07.020	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W	UN	21,35	21,89
CDHU	41.07.030	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	UN	19,06	19,60
CDHU	41.07.050	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W	UN	14,67	15,21
CDHU	41.07.060	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	UN	19,20	19,74
CDHU	41.07.070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	UN	20,75	21,29
CDHU	41.07.200	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada trifósforo	UN	26,58	27,12
CDHU	41.07.430	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V	UN	16,57	17,11
CDHU	41.07.450	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	UN	17,35	17,89
CDHU	41.07.800	Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G-23 de 9 W	UN	24,81	25,35
CDHU	41.07.810	Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W	UN	19,68	20,22
CDHU	41.07.820	Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W	UN	18,23	18,77
CDHU	41.07.860	Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24Q-3 de 26 W	UN	17,81	18,35
CDHU	41.08	Reator e equipamentos para lampada de descarga de alta potencia			
CDHU	41.08.010	Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W - 220 V	UN	41,17	42,50
CDHU	41.08.230	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V	UN	109,92	111,25
CDHU	41.08.250	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V	UN	141,92	143,25
CDHU	41.08.270	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V	UN	178,00	179,33
CDHU	41.08.280	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V	UN	558,54	559,87
CDHU	41.08.440	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V	UN	90,00	91,33
CDHU	41.08.450	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	UN	137,03	138,36
CDHU	41.08.460	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V	UN	169,80	171,13
CDHU	41.09	Reator e equipamentos para lampada fluorescente			
CDHU	41.09.720	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V	UN	62,49	65,16
CDHU	41.09.740	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V	UN	92,58	93,91
CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	68,87	71,54
CDHU	41.09.830	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V	UN	103,80	106,47
CDHU	41.09.870	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V	UN	53,55	54,88
CDHU	41.09.890	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-3, 26 W - 220 V	UN	72,70	75,37
CDHU	41.10	Postes e acessorios			
CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	108,80	118,20
CDHU	41.10.070	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias	UN	802,97	812,37
CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	564,76	574,16
CDHU	41.10.260	Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	2.331,08	2.371,91
CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	2.496,89	2.512,00
CDHU	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	2.156,76	2.171,87
CDHU	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	678,01	687,75
CDHU	41.10.410	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN	744,98	754,72
CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	1.633,71	1.648,82

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	1.982,80	2.050,48
CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	1.134,62	1.149,73
CDHU	41.11	Aparelho de iluminacao publica e decorativa			
CDHU	41.11.060	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	UN	510,71	515,41
CDHU	41.11.090	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	UN	116,08	118,09
CDHU	41.11.094	Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3 W	UN	65,92	67,93
CDHU	41.11.100	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande	UN	517,08	521,78
CDHU	41.11.110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UN	495,07	499,77
CDHU	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	UN	141,56	144,90
CDHU	41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	283,08	287,78
CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	94,84	96,85
CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	128,48	130,49
CDHU	41.11.702	Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W	UN	8.708,13	8.712,83
CDHU	41.11.703	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UN	864,50	869,20
CDHU	41.11.704	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W	UN	944,82	949,52
CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	1.421,25	1.425,95
CDHU	41.11.711	Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W	UN	563,71	568,41
CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	121,99	126,69
CDHU	41.11.721	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W	UN	530,12	534,82
CDHU	41.12	Aparelho de iluminacao de longo alcance e especifica			
CDHU	41.12.050	Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W	UN	1.461,20	1.464,54
CDHU	41.12.060	Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1.000 W ou vapor metálico de 2.000 W	UN	649,52	652,86
CDHU	41.12.080	Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W	UN	602,10	605,44
CDHU	41.12.090	Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio de 250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W	UN	389,22	392,56
CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	990,84	994,18
CDHU	41.13	Aparelho de iluminacao a prova de tempo, gases e vapores			
CDHU	41.13.040	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W	UN	295,50	298,17
CDHU	41.13.050	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W	UN	240,29	242,96
CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED	UN	224,67	227,34
CDHU	41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	134,15	136,82
CDHU	41.14	Aparelho de iluminacao comercial e industrial			
CDHU	41.14.020	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	184,85	187,52
CDHU	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	62,76	65,43
CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	165,44	168,11
CDHU	41.14.210	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	86,82	90,16
CDHU	41.14.310	Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W	UN	98,96	101,63
CDHU	41.14.390	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W	UN	147,75	150,42
CDHU	41.14.430	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W	UN	208,92	211,59
CDHU	41.14.510	Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150 W/250 W/400 W	UN	264,32	266,33
CDHU	41.14.530	Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	101,74	103,75

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	41.14.560	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W	UN	157,48	160,15
CDHU	41.14.590	Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W	UN	91,27	94,61
CDHU	41.14.600	Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W	UN	148,32	151,66
CDHU	41.14.620	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W	UN	231,49	234,83
CDHU	41.14.640	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W	UN	189,24	192,58
CDHU	41.14.670	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W	UN	88,48	91,82
CDHU	41.14.730	Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W	UN	72,60	75,27
CDHU	41.14.740	Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14 W	UN	150,41	153,08
CDHU	41.14.750	Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250 W ou 400 W	UN	468,55	471,22
CDHU	41.14.780	Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W	UN	363,74	366,41
CDHU	41.14.790	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W	UN	170,58	173,25
CDHU	41.14.792	Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W	UN	122,72	125,39
CDHU	41.15	Aparelho de iluminacao interna decorativa			
CDHU	41.15.170	Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W	UN	53,60	55,61
CDHU	41.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41			
CDHU	41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	UN	17,77	20,44
CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	9,77	10,31
CDHU	41.20.120	Recolocação de reator	UN	17,35	20,02
CDHU	41.20.130	Recolocação de lâmpada	UN	3,53	4,07
CDHU	41.31	Iluminacao LED			
CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	320,64	323,31
CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	299,63	301,64
CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	150,51	153,18
CDHU	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	283,84	285,85
CDHU	41.31.101	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	95,36	98,70
CDHU	42	PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO			
CDHU	42.01	Complementos para para-raios			
CDHU	42.01.020	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado	UN	82,68	84,35
CDHU	42.01.040	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	UN	122,18	123,85
CDHU	42.01.060	Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´	UN	68,87	70,54
CDHU	42.01.080	Niple duplo galvanizado de 2´	UN	53,21	54,88
CDHU	42.01.086	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	UN	14,92	16,59
CDHU	42.01.090	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre	UN	29,65	31,32
CDHU	42.01.096	Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo	UN	22,00	23,67
CDHU	42.01.098	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo	UN	22,97	24,64
CDHU	42.02	Isolador galvanizado uso geral			
CDHU	42.02.010	Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica	UN	16,61	18,28
CDHU	42.02.020	Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°	UN	26,98	28,65
CDHU	42.02.040	Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto	UN	16,36	18,03
CDHU	42.02.060	Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto	UN	18,64	20,31

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	42.02.080	Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada	UN	25,26	26,93
CDHU	42.02.100	Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada	UN	28,18	29,85
CDHU	42.03	Isolador galvanizado para mastro			
CDHU	42.03.020	Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida	UN	20,73	22,40
CDHU	42.03.040	Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas	UN	26,11	27,78
CDHU	42.03.060	Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida	UN	23,70	25,37
CDHU	42.03.080	Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas	UN	27,93	29,60
CDHU	42.04	Componentes de sustentacao para mastro galvanizado			
CDHU	42.04.020	Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´	UN	21,59	23,26
CDHU	42.04.040	Apoio para mastro de diâmetro 2´	UN	20,33	22,00
CDHU	42.04.060	Base para mastro de diâmetro 2´	UN	69,37	71,04
CDHU	42.04.080	Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´	UN	136,97	138,98
CDHU	42.04.120	Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´	M	93,65	95,66
CDHU	42.04.140	Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´	UN	21,41	23,08
CDHU	42.04.160	Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´	UN	51,27	52,94
CDHU	42.05	Componentes para cabo de descida			
CDHU	42.05.010	Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica	UN	42,42	44,09
CDHU	42.05.020	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´	UN	24,20	25,87
CDHU	42.05.030	Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica	UN	95,70	97,37
CDHU	42.05.050	Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica	UN	51,17	52,84
CDHU	42.05.070	Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica	UN	133,04	134,71
CDHU	42.05.100	Caixa de inspeção suspensa	UN	57,66	64,34
CDHU	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4´	UN	22,19	22,87
CDHU	42.05.120	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos	UN	28,62	29,30
CDHU	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4´	UN	20,88	21,56
CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	UN	8,53	9,21
CDHU	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´	M	31,67	34,34
CDHU	42.05.180	Esticador em latão para cabo de cobre	UN	29,63	31,30
CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m	UN	281,25	284,59
CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	197,08	200,42
CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m	UN	187,37	190,71
CDHU	42.05.220	Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4´	UN	53,72	55,39
CDHU	42.05.230	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´	UN	11,62	12,95
CDHU	42.05.240	Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´	UN	20,55	22,22
CDHU	42.05.250	Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação	M	36,51	39,85
CDHU	42.05.260	Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´	UN	20,65	22,32
CDHU	42.05.270	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´	UN	55,26	56,59
CDHU	42.05.290	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana	UN	15,88	17,55
CDHU	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	45,01	45,34
CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	26,33	28,00
CDHU	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	35,39	37,06

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	53,75	55,42
CDHU	42.05.340	Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação	M	192,59	195,93
CDHU	42.05.370	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UN	498,64	505,32
CDHU	42.05.380	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	UN	368,37	375,05
CDHU	42.05.390	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	UN	2,91	3,19
CDHU	42.05.410	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada	UN	17,18	18,85
CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação	M	29,92	33,26
CDHU	42.05.450	Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm²	UN	21,58	22,26
CDHU	42.05.510	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada	UN	17,30	18,97
CDHU	42.05.520	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana	UN	16,77	18,44
CDHU	42.05.542	Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 mm	M	68,89	70,56
CDHU	42.05.550	Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm	UN	57,21	58,88
CDHU	42.05.560	Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm	UN	61,22	62,89
CDHU	42.05.570	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²	UN	16,44	18,11
CDHU	42.05.580	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm²	UN	18,76	20,43
CDHU	42.05.590	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	UN	21,78	23,45
CDHU	42.05.620	Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm²	UN	29,82	31,49
CDHU	42.05.630	Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm²	UN	127,74	129,41
CDHU	42.05.650	Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento	M2	235,87	236,55
CDHU	42.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42			
CDHU	42.20.080	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	UN	31,64	34,98
CDHU	42.20.090	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²	UN	41,15	44,49
CDHU	42.20.120	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²	UN	41,25	44,59
CDHU	42.20.130	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²	UN	58,50	61,84
CDHU	42.20.150	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²	UN	31,78	35,12
CDHU	42.20.160	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²	UN	40,92	44,26
CDHU	42.20.170	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 70mm²	UN	31,66	35,00
CDHU	42.20.190	Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	58,76	62,10
CDHU	42.20.210	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	41,55	44,89
CDHU	42.20.220	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	58,79	62,13
CDHU	42.20.230	Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	41,72	45,06
CDHU	42.20.240	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8"	UN	40,88	44,22
CDHU	42.20.250	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	41,00	44,34
CDHU	42.20.260	Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	31,41	34,75
CDHU	42.20.270	Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	42,91	46,25
CDHU	42.20.280	Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8"	UN	41,12	44,46
CDHU	42.20.290	Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8"	UN	41,12	44,46
CDHU	42.20.300	Solda exotérmica conexão cabo-terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25	UN	31,65	34,99
CDHU	42.20.310	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm²	UN	31,46	34,80
CDHU	42.20.320	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²	UN	41,00	44,34
CDHU	43	APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	43.01	Bebedouros			
CDHU	43.01.012	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples	UN	1.341,74	1.351,14
CDHU	43.01.032	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado	UN	1.877,80	1.887,20
CDHU	43.02	Chuveiros			
CDHU	43.02.010	Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm	UN	47,79	51,13
CDHU	43.02.070	Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´	UN	1.100,77	1.107,12
CDHU	43.02.080	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	UN	489,09	494,41
CDHU	43.02.100	Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado	UN	193,89	197,23
CDHU	43.02.122	Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados	UN	40,25	44,27
CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	119,34	124,66
CDHU	43.02.160	Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde	UN	1.992,44	2.005,80
CDHU	43.02.170	Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada	UN	470,32	475,64
CDHU	43.02.180	Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V	UN	174,19	179,51
CDHU	43.03	Aquecedores			
CDHU	43.03.050	Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l	UN	27.697,95	27.724,67
CDHU	43.03.130	Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l	UN	18.613,79	18.643,85
CDHU	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W	UN	784,24	817,64
CDHU	43.03.220	Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 08 duchas	CJ	18.967,87	19.676,35
CDHU	43.03.230	Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 16 duchas	CJ	30.324,11	31.121,15
CDHU	43.03.240	Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas	CJ	36.518,41	37.455,66
CDHU	43.03.500	Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 1,60 m²	UN	1.331,02	1.337,96
CDHU	43.03.510	Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m²	UN	2.084,87	2.093,53
CDHU	43.03.550	Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros	UN	4.096,64	4.106,04
CDHU	43.04	Torneiras eletricas			
CDHU	43.04.020	Torneira elétrica	UN	252,94	258,26
CDHU	43.05	Exaustor, ventilador e circulador de ar			
CDHU	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	400,99	407,67
CDHU	43.05.100	Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h	UN	442,86	449,54
CDHU	43.06	Emissores de som			
CDHU	43.06.010	Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa	UN	60,57	63,91
CDHU	43.07	Aparelho condicionador de ar			
CDHU	43.07.070	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h	CJ	16.663,28	16.717,64
CDHU	43.07.300	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	8.020,79	8.073,44
CDHU	43.07.310	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	8.921,10	8.975,46
CDHU	43.07.320	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	13.800,01	13.854,37
CDHU	43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	3.630,70	3.683,35
CDHU	43.07.340	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h	CJ	5.138,44	5.191,09
CDHU	43.07.350	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	7.039,75	7.094,11
CDHU	43.07.360	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	CJ	8.129,44	8.183,80
CDHU	43.07.380	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	7.447,64	7.502,00
CDHU	43.07.390	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	11.693,46	11.747,82

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	43.08	Equipamentos para sistema VRF ar condicionado			
CDHU	43.08.001	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR	UN	44.673,41	44.796,45
CDHU	43.08.002	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR	UN	51.515,83	51.638,87
CDHU	43.08.003	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR	UN	59.398,55	59.521,59
CDHU	43.08.004	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR	UN	66.101,53	66.224,57
CDHU	43.08.020	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR	UN	4.917,82	5.025,48
CDHU	43.08.021	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR	UN	6.153,11	6.260,77
CDHU	43.08.022	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR	UN	8.032,51	8.140,17
CDHU	43.08.030	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1 TR	UN	5.395,48	5.503,14
CDHU	43.08.031	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2 TR	UN	6.106,78	6.214,44
CDHU	43.08.032	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR	UN	7.119,33	7.226,99
CDHU	43.08.033	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR	UN	8.135,12	8.242,78
CDHU	43.08.040	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR	UN	5.033,46	5.141,12
CDHU	43.08.041	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR	UN	5.623,45	5.731,11
CDHU	43.08.042	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR	UN	6.043,93	6.151,59
CDHU	43.08.043	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR	UN	6.219,23	6.326,89
CDHU	43.10	Bombas centrifugas, uso geral			
CDHU	43.10.050	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	10.123,67	10.161,27
CDHU	43.10.090	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h	UN	19.447,53	19.485,13
CDHU	43.10.110	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h	UN	5.396,30	5.433,90
CDHU	43.10.130	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	UN	2.590,61	2.628,21
CDHU	43.10.210	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 mca, Q= 115 a 50 m³/h	UN	50.940,91	50.978,51
CDHU	43.10.230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	UN	3.727,94	3.765,54
CDHU	43.10.250	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h	UN	12.275,43	12.313,03
CDHU	43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h	UN	5.424,82	5.462,42
CDHU	43.10.450	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h	UN	20.256,28	20.293,88
CDHU	43.10.452	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h	UN	3.640,52	3.678,12
CDHU	43.10.454	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h	UN	5.644,06	5.681,66
CDHU	43.10.456	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h	UN	5.791,51	5.829,11
CDHU	43.10.480	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h	UN	9.263,29	9.300,89
CDHU	43.10.490	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h	UN	6.183,08	6.220,68
CDHU	43.10.620	Conjunto motor-bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h	UN	2.164,19	2.201,79
CDHU	43.10.670	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h	UN	1.717,87	1.755,47
CDHU	43.10.730	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h	UN	20.887,57	20.925,17
CDHU	43.10.740	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h	UN	15.137,60	15.175,20
CDHU	43.10.750	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h	UN	2.032,81	2.070,41
CDHU	43.10.770	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h	UN	27.242,17	27.279,77
CDHU	43.10.780	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h	UN	32.672,86	32.710,46
CDHU	43.10.790	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h	UN	2.374,34	2.411,94
CDHU	43.10.794	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 70 a 115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h	UN	4.513,31	4.550,91
CDHU	43.11	Bombas submersiveis			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	43.11.050	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP	UN	12.196,00	12.276,16
CDHU	43.11.060	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP	UN	9.695,04	9.775,20
CDHU	43.11.100	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP	UN	19.513,75	19.593,91
CDHU	43.11.110	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP	UN	11.861,49	11.941,65
CDHU	43.11.130	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP	UN	10.209,46	10.289,62
CDHU	43.11.150	Conjunto motor-bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP	UN	17.678,48	17.758,64
CDHU	43.11.320	Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm	UN	6.891,06	6.944,50
CDHU	43.11.330	Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm	UN	9.431,44	9.484,88
CDHU	43.11.360	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv	UN	2.834,14	2.887,58
CDHU	43.11.370	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv	UN	3.676,48	3.729,92
CDHU	43.11.380	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv	UN	5.800,89	5.854,33
CDHU	43.11.390	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv	UN	4.509,07	4.562,51
CDHU	43.11.400	Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv	UN	15.322,81	15.376,25
CDHU	43.11.410	Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv	UN	26.563,71	26.617,15
CDHU	43.11.420	Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm	UN	8.230,32	8.283,76
CDHU	43.11.460	Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm	UN	28.416,82	28.470,26
CDHU	43.12	Bombas especiais, uso industrial			
CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	3.959,41	3.978,21
CDHU	43.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 43			
CDHU	43.20.130	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	41,46	43,28
CDHU	43.20.140	Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar	UN	802,35	809,03
CDHU	43.20.200	Controlador de temperatura digital	UN	351,69	355,03
CDHU	43.20.210	Bomba de circulação para água quente	UN	627,69	631,03
CDHU	43.20.250	Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2" npt	UN	71,84	73,17
CDHU	43.20.260	Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária	UN	443,60	446,94
CDHU	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS			
CDHU	44.01	Aparelhos e loucas			
CDHU	44.01.030	Bacia turca de louça - 6 litros	UN	784,49	792,53
CDHU	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	900,64	910,04
CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	288,52	296,56
CDHU	44.01.070	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	UN	463,80	471,84
CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	157,19	166,59
CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	286,69	296,09
CDHU	44.01.160	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	UN	917,50	926,90
CDHU	44.01.170	Lavatório em polipropileno	UN	65,77	69,11
CDHU	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	500,82	510,22
CDHU	44.01.240	Lavatório em louça com coluna suspensa	UN	564,98	574,38
CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	131,74	135,08
CDHU	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	850,88	870,92
CDHU	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	672,41	692,45
CDHU	44.01.370	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	UN	232,00	238,68

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	44.01.610	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	UN	226,93	230,27
CDHU	44.01.680	Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível	UN	95,47	97,68
CDHU	44.01.690	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	685,68	705,72
CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	808,84	816,88
CDHU	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	UN	124,62	127,96
CDHU	44.02	Bancadas e tampos			
CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	857,94	868,97
CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	1.397,70	1.397,70
CDHU	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	1.312,63	1.337,07
CDHU	44.02.300	Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas	M2	2.766,01	2.766,01
CDHU	44.03	Acessorios e metais			
CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	244,15	244,98
CDHU	44.03.020	Meia saboneteira de louça de embutir	UN	61,07	63,06
CDHU	44.03.030	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	UN	95,55	96,38
CDHU	44.03.040	Saboneteira de louça de embutir	UN	68,65	70,64
CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	UN	76,95	77,78
CDHU	44.03.080	Porta-papel de louça de embutir	UN	73,91	75,90
CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	29,00	29,83
CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	65,64	66,47
CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	76,57	77,40
CDHU	44.03.210	Ducha cromada simples	UN	83,88	87,22
CDHU	44.03.260	Armário de plástico de embutir, para lavatório	UN	136,17	142,20
CDHU	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	340,91	343,46
CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	107,13	109,68
CDHU	44.03.316	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UN	354,18	363,53
CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	636,81	640,15
CDHU	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	UN	48,63	50,98
CDHU	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	48,82	51,17
CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	52,93	55,28
CDHU	44.03.420	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	42,18	44,53
CDHU	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	UN	45,22	47,57
CDHU	44.03.440	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	46,86	49,21
CDHU	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	70,51	72,86
CDHU	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	60,73	63,08
CDHU	44.03.500	Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento cromado	UN	416,48	425,83
CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´	UN	549,21	554,56
CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	200,64	203,19
CDHU	44.03.630	Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´	UN	85,17	87,52
CDHU	44.03.640	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´	UN	519,36	521,71
CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	161,03	163,58
CDHU	44.03.670	Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa	CJ	861,05	870,42

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	44.03.690	Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm	UN	18,02	20,37
CDHU	44.03.700	Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm	UN	19,26	21,61
CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	645,60	648,15
CDHU	44.03.810	Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado	UN	1.012,35	1.021,70
CDHU	44.03.825	Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado	UN	3.051,07	3.060,42
CDHU	44.03.900	Secador de mãos em ABS	UN	1.190,84	1.191,67
CDHU	44.03.920	Ducha higiênica com registro	UN	240,52	243,86
CDHU	44.03.931	Desviador para duchas e chuveiros	UN	67,71	71,67
CDHU	44.03.940	Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´	UN	261,34	264,68
CDHU	44.03.950	Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para mangueira	UN	456,94	460,28
CDHU	44.04	Prateleiras			
CDHU	44.04.030	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	530,91	534,82
CDHU	44.04.040	Prateleira em granilite	M2	346,99	359,05
CDHU	44.04.050	Prateleira em granito com espessura de 3 cm	M2	828,52	832,43
CDHU	44.06	Aparelhos de aco inoxidavel			
CDHU	44.06.010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	1.491,42	1.500,82
CDHU	44.06.100	Mictório coletivo em aço inoxidável	M	891,79	901,19
CDHU	44.06.200	Tanque em aço inoxidável	UN	1.304,30	1.324,34
CDHU	44.06.250	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	244,04	247,38
CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	250,45	253,79
CDHU	44.06.310	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	UN	271,20	274,54
CDHU	44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	UN	352,65	355,99
CDHU	44.06.330	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm	UN	826,38	829,72
CDHU	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	UN	413,42	416,76
CDHU	44.06.370	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm	UN	462,12	465,46
CDHU	44.06.400	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	UN	562,13	565,47
CDHU	44.06.410	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm	UN	792,51	795,85
CDHU	44.06.470	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm	UN	1.197,73	1.201,07
CDHU	44.06.520	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm	UN	1.549,00	1.552,34
CDHU	44.06.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm	UN	1.651,85	1.655,19
CDHU	44.06.600	Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm	UN	4.679,28	4.682,62
CDHU	44.06.610	Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm	UN	2.066,32	2.069,66
CDHU	44.06.700	Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm	UN	732,40	735,74
CDHU	44.06.710	Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm	UN	735,10	738,44
CDHU	44.06.750	Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm	UN	931,65	934,99
CDHU	44.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44			
CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	26,77	29,44
CDHU	44.20.020	Recolocação de torneiras	UN	21,74	25,08
CDHU	44.20.040	Recolocação de sifões	UN	21,74	25,08
CDHU	44.20.060	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	UN	62,11	71,51
CDHU	44.20.080	Recolocação de caixas de descarga de sobrepor	UN	108,43	125,13

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2´	UN	40,29	41,11
CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	UN	11,73	12,55
CDHU	44.20.120	Canopla para válvula de descarga	UN	122,68	123,14
CDHU	44.20.121	Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo	UN	46,18	46,46
CDHU	44.20.130	Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´	UN	69,54	70,36
CDHU	44.20.150	Acabamento cromado para registro	UN	63,34	63,80
CDHU	44.20.160	Botão para válvula de descarga	UN	54,08	54,54
CDHU	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	UN	108,61	114,61
CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	UN	160,83	164,17
CDHU	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´	UN	198,45	201,79
CDHU	44.20.230	Tubo de ligação para sanitário	UN	42,86	43,68
CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	28,92	31,59
CDHU	44.20.260	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´	UN	30,05	32,72
CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	47,13	47,53
CDHU	44.20.300	Bolsa para bacia sanitária	UN	15,98	17,12
CDHU	44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	350,45	355,15
CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	7,06	7,34
CDHU	44.20.620	Válvula americana	UN	56,35	56,63
CDHU	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2´	UN	76,34	77,67
CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	UN	35,10	36,43
CDHU	45	ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS			
CDHU	45.01	Entrada de agua			
CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1.330,22	1.412,47
CDHU	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´	UN	1.370,07	1.452,32
CDHU	45.01.060	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´	UN	3.323,40	3.468,44
CDHU	45.01.066	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´	UN	3.401,28	3.546,32
CDHU	45.01.080	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´	UN	3.712,69	3.857,73
CDHU	45.01.082	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´	UN	4.007,76	4.152,80
CDHU	45.02	Entrada de gas			
CDHU	45.02.020	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg	UN	3.021,30	3.126,18
CDHU	45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	UN	6.859,92	7.083,88
CDHU	45.02.060	Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg	UN	10.914,74	11.209,99
CDHU	45.02.080	Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg	UN	14.896,17	15.254,16
CDHU	45.02.200	Abrigo padronizado de gás GLP encanado	UN	1.020,38	1.091,59
CDHU	45.03	Hidrômetro			
CDHU	45.03.010	Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´)	UN	1.869,79	1.874,80
CDHU	45.03.030	Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´)	UN	3.092,57	3.097,58
CDHU	45.03.100	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´)	UN	668,81	676,82
CDHU	45.03.110	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´)	UN	1.053,02	1.061,03
CDHU	45.03.200	Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´)	UN	2.430,18	2.435,19
CDHU	45.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 45			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	45.20.020	Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga	UN	1.028,50	1.028,50
CDHU	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.			
CDHU	46.01	Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria			
CDHU	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	M	27,51	30,85
CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	27,86	31,20
CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	35,82	39,16
CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	M	42,90	46,24
CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	46,42	50,43
CDHU	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões	M	71,13	75,80
CDHU	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	M	102,13	108,13
CDHU	46.01.080	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões	M	119,05	125,73
CDHU	46.01.090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões	M	195,20	202,56
CDHU	46.02	Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar			
CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	32,97	36,31
CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	41,13	45,14
CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	65,01	71,01
CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	70,65	78,01
CDHU	46.03	Tubulacao em PVC rigido branco serie R - A.P e esgoto domiciliar			
CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	46,70	50,71
CDHU	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	76,66	82,66
CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	99,41	106,77
CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	154,67	162,03
CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	39,56	42,90
CDHU	46.04	Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - aducao e distribuicao de agua			
CDHU	46.04.010	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive conexões	M	43,42	45,77
CDHU	46.04.020	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões	M	62,98	65,33
CDHU	46.04.030	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões	M	108,11	110,46
CDHU	46.04.040	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões	M	92,07	94,42
CDHU	46.04.050	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões	M	155,03	157,38
CDHU	46.04.070	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões	M	247,67	252,37
CDHU	46.04.080	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões	M	399,69	404,39
CDHU	46.04.090	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões	M	518,78	523,48
CDHU	46.05	Tubulacao em PVC rigido com junta elastica - rede de esgoto			
CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	48,63	50,98
CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	73,14	75,49
CDHU	46.05.050	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	139,35	144,05
CDHU	46.05.060	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões	M	198,86	203,56
CDHU	46.05.070	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões	M	311,35	316,05
CDHU	46.05.090	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões	M	462,64	467,34
CDHU	46.07	Tubulacao galvanizado			
CDHU	46.07.010	Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões	M	79,95	86,63

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.07.020	Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões	M	87,86	95,22
CDHU	46.07.030	Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões	M	110,03	118,72
CDHU	46.07.040	Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões	M	128,97	138,32
CDHU	46.07.050	Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões	M	152,88	163,57
CDHU	46.07.060	Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões	M	179,15	191,18
CDHU	46.07.070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	220,62	233,98
CDHU	46.07.080	Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões	M	247,15	262,18
CDHU	46.07.090	Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões	M	325,42	342,12
CDHU	46.07.100	Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões	M	544,93	563,30
CDHU	46.08	Tubulacao em aco carbono galvanizado classe schedule			
CDHU	46.08.006	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões	M	109,90	116,58
CDHU	46.08.010	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões	M	114,02	121,38
CDHU	46.08.020	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões	M	138,71	147,40
CDHU	46.08.030	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões	M	192,60	201,95
CDHU	46.08.040	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões	M	206,61	217,30
CDHU	46.08.050	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões	M	234,09	246,12
CDHU	46.08.070	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	342,91	356,27
CDHU	46.08.080	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões	M	411,28	426,31
CDHU	46.08.100	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões	M	480,38	497,08
CDHU	46.08.110	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões	M	860,10	878,47
CDHU	46.09	Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e pluvial			
CDHU	46.09.050	Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm	UN	78,50	80,51
CDHU	46.09.060	Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm	UN	103,01	105,02
CDHU	46.09.070	Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm	UN	118,67	121,34
CDHU	46.09.080	Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm	UN	209,35	212,02
CDHU	46.09.100	Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm	UN	117,68	119,69
CDHU	46.09.110	Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm	UN	158,04	160,05
CDHU	46.09.120	Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm	UN	194,74	197,41
CDHU	46.09.130	Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm	UN	297,35	300,02
CDHU	46.09.150	Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm	UN	87,62	89,63
CDHU	46.09.160	Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm	UN	89,11	91,12
CDHU	46.09.170	Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm	UN	122,30	124,97
CDHU	46.09.180	Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm	UN	161,90	164,57
CDHU	46.09.200	Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm	UN	65,70	67,71
CDHU	46.09.210	Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm	UN	86,18	88,85
CDHU	46.09.230	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm	UN	120,81	122,82
CDHU	46.09.240	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm	UN	142,88	145,55
CDHU	46.09.250	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm	UN	160,87	163,54
CDHU	46.09.260	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm	UN	176,83	179,50
CDHU	46.09.270	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm	UN	185,84	188,51
CDHU	46.09.280	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm	UN	228,10	230,77

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.09.290	Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm	UN	314,84	318,18
CDHU	46.09.300	Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm	UN	251,50	254,17
CDHU	46.09.320	Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm	UN	140,79	142,80
CDHU	46.09.330	Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm	UN	172,38	175,05
CDHU	46.09.340	Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm	UN	205,69	208,36
CDHU	46.09.350	Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm	UN	212,00	214,67
CDHU	46.09.360	Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm	UN	214,48	217,15
CDHU	46.09.370	Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm	UN	269,77	272,44
CDHU	46.09.400	Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm	UN	65,25	67,92
CDHU	46.09.410	Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm	UN	69,54	72,21
CDHU	46.09.420	Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm	UN	154,48	157,82
CDHU	46.10	Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor			
CDHU	46.10.010	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões	M	81,97	84,18
CDHU	46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	123,95	126,36
CDHU	46.10.030	Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões	M	146,11	149,11
CDHU	46.10.040	Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões	M	240,30	243,70
CDHU	46.10.050	Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões	M	270,22	273,62
CDHU	46.10.060	Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões	M	364,92	369,54
CDHU	46.10.070	Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões	M	479,68	485,09
CDHU	46.10.080	Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões	M	579,35	585,15
CDHU	46.10.090	Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões	M	796,65	803,27
CDHU	46.10.200	Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	91,19	93,60
CDHU	46.10.210	Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões	M	105,78	108,78
CDHU	46.10.220	Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões	M	176,05	179,45
CDHU	46.10.230	Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões	M	235,77	239,17
CDHU	46.10.240	Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões	M	283,44	288,06
CDHU	46.10.250	Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões	M	371,90	377,31
CDHU	46.12	Tubulacao em concreto para rede de aguas pluviais			
CDHU	46.12.010	Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm	M	95,08	99,50
CDHU	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	M	120,40	125,53
CDHU	46.12.050	Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm	M	95,89	100,31
CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	118,14	123,27
CDHU	46.12.070	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	M	159,66	166,00
CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	260,70	267,91
CDHU	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	M	448,75	458,04
CDHU	46.12.120	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm	M	627,87	639,59
CDHU	46.12.140	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	M	925,89	943,39
CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	230,51	237,72
CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	434,81	444,10
CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	615,29	627,01
CDHU	46.12.180	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm	M	322,96	330,17

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.12.190	Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm	M	531,93	541,22
CDHU	46.12.200	Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm	M	767,90	779,62
CDHU	46.12.210	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	M	61,75	66,05
CDHU	46.12.220	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	M	79,36	84,83
CDHU	46.12.240	Meio tubo de concreto, DN= 600mm	M	139,35	148,56
CDHU	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	M	1.349,64	1.375,89
CDHU	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	154,50	159,63
CDHU	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	M	138,22	143,35
CDHU	46.12.280	Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm	M	182,27	187,40
CDHU	46.12.290	Tubo de concreto (PA-2), DN= 700mm	M	302,11	310,20
CDHU	46.12.300	Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm	M	176,61	182,95
CDHU	46.12.310	Tubo de concreto (PA-2), DN= 900mm	M	517,68	528,17
CDHU	46.12.320	Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm	M	137,16	141,58
CDHU	46.12.330	Tubo de concreto (PA-2), DN= 300mm	M	125,47	129,89
CDHU	46.12.340	Meio tubo de concreto, DN= 200mm	M	33,70	35,26
CDHU	46.13	Tubulacao em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem			
CDHU	46.13.006	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, inclusive conexões	M	8,70	8,92
CDHU	46.13.010	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões	M	9,55	9,77
CDHU	46.13.020	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões	M	12,33	12,55
CDHU	46.13.026	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões	M	26,13	26,35
CDHU	46.13.030	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive conexões	M	31,46	31,68
CDHU	46.13.100	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm	M	78,62	78,95
CDHU	46.13.101	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm	M	101,31	101,64
CDHU	46.13.102	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm	M	155,11	155,44
CDHU	46.13.103	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm	M	239,74	240,07
CDHU	46.13.104	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm	M	365,04	365,37
CDHU	46.13.105	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm	M	531,79	532,12
CDHU	46.13.106	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm	M	855,01	855,34
CDHU	46.13.107	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm	M	1.179,10	1.179,43
CDHU	46.14	Tubulacao em ferro ductil para redes de saneamento			
CDHU	46.14.020	Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões	M	562,06	566,76
CDHU	46.14.030	Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões	M	630,51	635,21
CDHU	46.14.040	Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões	M	793,61	798,31
CDHU	46.14.050	Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões	M	1.141,13	1.145,83
CDHU	46.14.060	Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões	M	969,39	974,09
CDHU	46.14.490	Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões	M	557,71	562,41
CDHU	46.14.510	Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões	M	562,71	567,41
CDHU	46.14.520	Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive conexões	M	612,76	617,46
CDHU	46.14.530	Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive conexões	M	779,37	784,07
CDHU	46.14.540	Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive conexões	M	948,35	953,05
CDHU	46.14.550	Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive conexões	M	1.079,20	1.083,90

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.14.560	Tubo de ferro fundido classe k-9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive conexões	M	1.415,67	1.420,37
CDHU	46.15	Tubulacao em PEAD - recalque de tratamento de esgoto			
CDHU	46.15.111	Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm - PN-10, inclusive conexões	M	148,73	151,56
CDHU	46.15.112	Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm - PN-10, inclusive conexões	M	225,53	229,30
CDHU	46.15.113	Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm - PN-10, inclusive conexões	M	260,45	264,22
CDHU	46.18	Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento			
CDHU	46.18.010	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 80mm, sem juntas e conexões	M	626,96	632,33
CDHU	46.18.020	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões	M	610,58	615,95
CDHU	46.18.030	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 150mm, sem juntas e conexões	M	689,91	695,28
CDHU	46.18.040	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 200mm, sem juntas e conexões	M	815,34	820,71
CDHU	46.18.050	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 250mm, sem juntas e conexões	M	973,85	979,63
CDHU	46.18.060	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 300mm, sem juntas e conexões	M	1.219,58	1.225,36
CDHU	46.18.089	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm	UN	141,58	144,52
CDHU	46.18.090	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 80mm	UN	179,60	182,54
CDHU	46.18.100	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 100mm	UN	214,73	217,93
CDHU	46.18.110	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 150mm	UN	307,39	310,87
CDHU	46.18.120	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 200mm	UN	381,61	385,35
CDHU	46.18.130	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 250mm	UN	548,12	552,13
CDHU	46.18.140	Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 300mm	UN	697,41	701,68
CDHU	46.18.168	Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 50mm	UN	312,21	315,95
CDHU	46.18.170	Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm	UN	335,59	338,53
CDHU	46.18.180	Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm	UN	387,52	391,26
CDHU	46.18.190	Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm	UN	716,70	720,97
CDHU	46.18.410	Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80mm, com derivação de 80mm	UN	559,38	562,58
CDHU	46.18.420	Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm	UN	609,15	612,89
CDHU	46.18.430	Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm	UN	1.012,10	1.016,37
CDHU	46.18.560	Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa	UN	350,40	353,34
CDHU	46.18.570	Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa	UN	426,17	429,37
CDHU	46.19	Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento.			
CDHU	46.19.500	Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm	UN	454,78	458,52
CDHU	46.19.510	Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm	UN	581,66	585,93
CDHU	46.19.520	Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm	UN	919,85	924,66
CDHU	46.19.530	Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm	UN	1.430,42	1.435,77
CDHU	46.19.590	Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 80 x 50mm	UN	351,87	355,61
CDHU	46.19.600	Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 100mm x 80mm	UN	407,84	411,58
CDHU	46.19.610	Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm x 80/100mm	UN	724,96	729,23
CDHU	46.19.620	Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 200mm x 100/150mm	UN	866,22	871,03
CDHU	46.19.630	Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 250mm x 150/200mm	UN	1.324,42	1.329,77
CDHU	46.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 46			
CDHU	46.20.010	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	M	61,60	70,81
CDHU	46.20.020	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	M	101,97	107,34

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.21	Tubulacao em aco preto schedule			
CDHU	46.21.012	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ - inclusive conexões	M	137,12	146,47
CDHU	46.21.036	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ - inclusive conexões	M	153,65	164,34
CDHU	46.21.040	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ - inclusive conexões	M	176,75	187,44
CDHU	46.21.046	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ - inclusive conexões	M	215,06	227,09
CDHU	46.21.056	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ - inclusive conexões	M	293,24	306,60
CDHU	46.21.060	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive conexões	M	332,32	347,35
CDHU	46.21.066	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ - inclusive conexões	M	365,70	381,73
CDHU	46.21.080	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões	M	441,57	458,27
CDHU	46.21.090	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ - inclusive conexões	M	576,27	593,97
CDHU	46.21.100	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ - inclusive conexões	M	733,22	751,59
CDHU	46.21.110	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões	M	976,31	996,35
CDHU	46.21.140	Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ - inclusive conexões	M	1.045,08	1.067,13
CDHU	46.21.150	Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ - inclusive conexões	M	1.459,96	1.483,34
CDHU	46.23	Tubulacao em concreto para rede de esgoto sanitario			
CDHU	46.23.110	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 400 mm	M	182,12	184,30
CDHU	46.23.120	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 500 mm	M	259,99	263,25
CDHU	46.23.130	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 600 mm	M	327,33	331,13
CDHU	46.23.140	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 700 mm	M	440,75	445,11
CDHU	46.23.150	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 800 mm	M	525,07	530,51
CDHU	46.23.160	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 900 mm	M	830,71	837,23
CDHU	46.23.170	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1000 mm	M	841,22	849,38
CDHU	46.23.180	Tubo de concreto classe EA-3, DN= 1200 mm	M	1.174,27	1.190,59
CDHU	46.25	Tubulação em CPVC			
CDHU	46.25.050	Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP	M	110,54	116,08
CDHU	46.26	Tubulacao em ferro fundido predial SMU - esgoto e pluvial			
CDHU	46.26.010	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm	M	170,41	173,75
CDHU	46.26.020	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm	M	225,46	228,80
CDHU	46.26.030	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm	M	284,01	288,71
CDHU	46.26.040	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm	M	345,53	350,23
CDHU	46.26.050	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm	M	633,00	637,70
CDHU	46.26.060	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm	UN	88,93	91,60
CDHU	46.26.070	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm	UN	100,83	103,50
CDHU	46.26.080	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm	UN	121,49	124,83
CDHU	46.26.090	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm	UN	190,77	194,11
CDHU	46.26.100	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm	UN	261,18	264,52
CDHU	46.26.110	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm	CJ	962,39	965,06
CDHU	46.26.120	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm	CJ	1.015,41	1.018,08
CDHU	46.26.130	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm	CJ	1.122,35	1.125,69
CDHU	46.26.136	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm	CJ	1.167,12	1.170,46
CDHU	46.26.140	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm	CJ	1.371,14	1.374,48

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.26.150	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm	CJ	2.056,83	2.060,17
CDHU	46.26.200	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm	M	289,64	294,34
CDHU	46.26.210	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm	M	915,49	920,19
CDHU	46.26.400	Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm	UN	133,65	136,32
CDHU	46.26.410	Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm	UN	177,95	180,62
CDHU	46.26.420	Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm	UN	184,45	187,79
CDHU	46.26.426	Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm	UN	271,95	275,29
CDHU	46.26.430	Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm	UN	297,98	301,32
CDHU	46.26.440	Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm	UN	659,08	662,42
CDHU	46.26.460	Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm	UN	184,27	186,94
CDHU	46.26.470	Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm	UN	186,62	189,29
CDHU	46.26.480	Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm	UN	198,97	202,31
CDHU	46.26.490	Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm	UN	259,58	262,92
CDHU	46.26.500	Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm	UN	379,93	383,27
CDHU	46.26.510	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm	UN	182,86	185,53
CDHU	46.26.516	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm	UN	203,26	205,93
CDHU	46.26.520	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm	UN	250,04	252,71
CDHU	46.26.540	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm	UN	307,46	310,80
CDHU	46.26.550	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm	UN	302,55	305,89
CDHU	46.26.560	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm	UN	766,89	770,23
CDHU	46.26.580	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm	UN	166,81	170,15
CDHU	46.26.590	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 250 mm	UN	596,60	599,94
CDHU	46.26.600	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm	UN	153,05	155,72
CDHU	46.26.610	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm	UN	174,86	178,20
CDHU	46.26.612	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm	UN	264,05	267,39
CDHU	46.26.614	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm	UN	223,27	226,61
CDHU	46.26.616	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm	UN	482,25	485,59
CDHU	46.26.632	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm	UN	424,84	428,18
CDHU	46.26.634	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm	UN	565,93	569,27
CDHU	46.26.636	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm	UN	451,26	454,60
CDHU	46.26.640	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm	UN	474,50	477,84
CDHU	46.26.690	Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm	UN	1.243,86	1.247,20
CDHU	46.26.700	Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm	UN	448,37	451,04
CDHU	46.26.710	Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm	UN	770,78	774,12
CDHU	46.26.720	Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm	UN	1.021,70	1.025,04
CDHU	46.26.730	Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm	UN	1.472,39	1.475,73
CDHU	46.26.740	Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm	UN	3.098,67	3.102,01
CDHU	46.26.800	Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm	UN	229,86	232,53
CDHU	46.26.810	Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm	UN	291,26	293,93
CDHU	46.26.820	Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm	UN	636,76	640,10
CDHU	46.26.825	Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm	UN	601,18	604,52

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.26.830	Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm	UN	669,52	672,86
CDHU	46.26.840	Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm	UN	285,63	288,97
CDHU	46.26.843	Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm	UN	568,59	571,93
CDHU	46.26.900	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm	UN	513,79	517,13
CDHU	46.26.910	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm	UN	755,63	758,97
CDHU	46.26.920	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm	UN	1.249,87	1.253,21
CDHU	46.26.930	Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm	UN	2.854,04	2.857,38
CDHU	46.27	Tubulacao em cobre, para sistema de ar condicionado			
CDHU	46.27.050	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/16", inclusive conexões	M	16,07	17,17
CDHU	46.27.060	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	M	18,64	19,74
CDHU	46.27.070	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões	M	22,16	23,26
CDHU	46.27.080	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	29,95	31,62
CDHU	46.27.090	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões	M	36,20	37,87
CDHU	46.27.100	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões	M	41,55	43,22
CDHU	46.27.110	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	M	48,77	50,44
CDHU	46.32	Tubulacao em cobre rigido, para sistema VRF de ar condicionado			
CDHU	46.32.001	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	57,64	60,05
CDHU	46.32.002	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões	M	80,04	82,45
CDHU	46.32.003	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões	M	92,28	94,69
CDHU	46.32.004	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	M	108,66	111,07
CDHU	46.32.005	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões	M	127,45	129,86
CDHU	46.32.006	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões	M	154,30	156,71
CDHU	46.32.007	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões	M	163,34	165,75
CDHU	46.32.008	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões	M	179,12	181,53
CDHU	46.32.009	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões	M	207,67	210,08
CDHU	46.32.010	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões	M	228,69	231,10
CDHU	46.32.011	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões	M	247,90	250,31
CDHU	46.33	Tubulacao em PP - aguas pluviais / esgoto			
CDHU	46.33.001	Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio	M	44,86	47,21
CDHU	46.33.002	Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio	M	52,39	54,74
CDHU	46.33.003	Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio	M	57,58	59,93
CDHU	46.33.004	Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio	M	122,72	126,24
CDHU	46.33.020	Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm	UN	20,29	21,82
CDHU	46.33.021	Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm	UN	25,72	27,25
CDHU	46.33.022	Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm	UN	31,58	33,92
CDHU	46.33.023	Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm	UN	34,64	37,31
CDHU	46.33.047	Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 40mm	UN	20,52	22,05
CDHU	46.33.048	Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50mm	UN	25,54	27,07
CDHU	46.33.049	Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63mm	UN	36,22	38,56
CDHU	46.33.074	Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de apoio	UN	56,61	59,28
CDHU	46.33.102	Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 40mm	UN	23,29	24,82

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	46.33.103	Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 50mm	UN	26,94	28,47
CDHU	46.33.104	Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 63mm	UN	35,03	37,37
CDHU	46.33.105	Luva dupla em polipropileno de alta resistência - PP, preto, DN= 110mm	UN	48,97	51,64
CDHU	46.33.116	Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm	UN	19,86	21,39
CDHU	46.33.117	Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm	UN	30,62	32,96
CDHU	46.33.118	Luva de Redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm	UN	44,12	46,79
CDHU	46.33.130	Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm	UN	41,88	43,41
CDHU	46.33.131	Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm	UN	55,79	58,13
CDHU	46.33.132	Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm	UN	90,43	93,10
CDHU	46.33.137	Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm	UN	75,78	78,45
CDHU	46.33.140	Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência - PP, preto (PxB), DN 110mm	UN	186,12	188,46
CDHU	46.33.149	Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 50x50mm	UN	40,28	41,81
CDHU	46.33.150	Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x63mm	UN	47,95	50,29
CDHU	46.33.151	Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x110mm	UN	82,98	85,65
CDHU	46.33.159	Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm	UN	43,04	45,38
CDHU	46.33.160	Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x50mm	UN	71,05	73,72
CDHU	46.33.161	Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm	UN	66,65	69,32
CDHU	46.33.170	Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm	UN	79,62	82,29
CDHU	46.33.186	Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto, DN=125mm, uma saída de 63mm	UN	107,55	109,89
CDHU	46.33.197	Prolongamento para caixa sifonada em polipropileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm	UN	84,08	86,75
CDHU	46.33.201	Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB), DN=110mm	UN	65,43	66,96
CDHU	46.33.206	Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm	UN	18,36	19,89
CDHU	46.33.207	Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=110mm	UN	35,60	37,13
CDHU	46.33.210	Porta marco para grelha de 12x12 cm, em polipropileno de alta resistência PP, preto	UN	55,23	57,57
CDHU	46.33.211	Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm	CJ	75,60	76,28
CDHU	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES			
CDHU	47.01	Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento			
CDHU	47.01.010	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	UN	58,53	61,53
CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	80,10	84,11
CDHU	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´	UN	102,49	107,50
CDHU	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´	UN	119,08	125,08
CDHU	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	146,78	153,46
CDHU	47.01.060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´	UN	185,46	193,81
CDHU	47.01.070	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	UN	414,29	424,31
CDHU	47.01.080	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	UN	653,68	667,04
CDHU	47.01.090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´	UN	1.091,24	1.111,28
CDHU	47.01.130	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	103,72	107,73
CDHU	47.01.170	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´	UN	51,05	54,05
CDHU	47.01.180	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´	UN	86,00	89,00
CDHU	47.01.190	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´	UN	92,70	95,70
CDHU	47.01.191	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´	UN	117,19	120,53

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	47.01.210	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´	UN	263,45	266,45
CDHU	47.01.220	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´	UN	1.297,14	1.303,82
CDHU	47.02	Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado			
CDHU	47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	UN	116,17	119,17
CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	105,63	108,63
CDHU	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	UN	137,04	140,04
CDHU	47.02.040	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial	UN	172,86	175,86
CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial	UN	178,48	181,48
CDHU	47.02.100	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial	UN	107,85	110,85
CDHU	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	111,09	114,09
CDHU	47.02.200	Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´	UN	75,53	78,53
CDHU	47.02.210	Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão cromado com canopla, DN= 1/2´	UN	93,21	96,21
CDHU	47.04	Valvula de descarga ou para acionamento de metais sanitarios			
CDHU	47.04.020	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´	UN	422,49	432,51
CDHU	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	UN	316,43	326,45
CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	371,60	381,62
CDHU	47.04.050	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´	UN	436,08	446,10
CDHU	47.04.080	Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´	UN	1.560,83	1.570,85
CDHU	47.04.090	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´	UN	567,88	571,89
CDHU	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	UN	398,11	402,12
CDHU	47.04.110	Válvula de acionamento hidromecânico para piso	UN	998,03	1.008,05
CDHU	47.04.120	Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 3/4´	UN	535,12	538,12
CDHU	47.04.180	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´	UN	390,71	400,73
CDHU	47.05	Registro e / ou valvula em bronze			
CDHU	47.05.010	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´	UN	121,63	124,63
CDHU	47.05.020	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´	UN	148,85	151,85
CDHU	47.05.030	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´	UN	198,85	201,85
CDHU	47.05.040	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´	UN	233,96	236,96
CDHU	47.05.050	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´	UN	318,09	321,09
CDHU	47.05.060	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	UN	538,27	541,27
CDHU	47.05.070	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´	UN	646,74	649,74
CDHU	47.05.080	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´	UN	1.109,25	1.113,26
CDHU	47.05.100	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´	UN	113,27	116,27
CDHU	47.05.110	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´	UN	147,19	150,19
CDHU	47.05.120	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´	UN	182,55	185,55
CDHU	47.05.130	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´	UN	250,05	253,05
CDHU	47.05.140	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´	UN	394,36	397,36
CDHU	47.05.150	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´	UN	560,38	563,38
CDHU	47.05.160	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´	UN	992,21	996,22
CDHU	47.05.170	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´	UN	106,12	109,12
CDHU	47.05.180	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´	UN	139,17	142,17

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	47.05.190	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´	UN	166,14	169,14
CDHU	47.05.200	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´	UN	220,90	223,90
CDHU	47.05.210	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´	UN	353,96	356,96
CDHU	47.05.220	Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´	UN	7.113,82	7.118,83
CDHU	47.05.230	Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´	UN	187,35	190,35
CDHU	47.05.240	Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´	UN	555,43	558,43
CDHU	47.05.260	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´	UN	511,44	514,44
CDHU	47.05.270	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´	UN	937,61	941,62
CDHU	47.05.280	Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´	UN	395,02	398,02
CDHU	47.05.290	Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´	UN	155,79	157,46
CDHU	47.05.296	Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´	UN	6.072,10	6.076,11
CDHU	47.05.300	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´	UN	1.871,93	1.875,94
CDHU	47.05.310	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´	UN	414,74	417,74
CDHU	47.05.340	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´	UN	224,83	227,83
CDHU	47.05.350	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´	UN	306,59	309,59
CDHU	47.05.360	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´	UN	588,74	591,74
CDHU	47.05.370	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´	UN	710,08	713,08
CDHU	47.05.390	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´	UN	1.179,79	1.182,79
CDHU	47.05.392	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3´	UN	2.088,50	2.092,51
CDHU	47.05.394	Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´	UN	5.695,34	5.699,35
CDHU	47.05.398	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´	UN	81,65	83,66
CDHU	47.05.400	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´	UN	109,39	112,39
CDHU	47.05.406	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´	UN	123,85	126,52
CDHU	47.05.410	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´	UN	130,50	133,50
CDHU	47.05.420	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´	UN	458,91	461,91
CDHU	47.05.430	Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´	UN	667,79	670,79
CDHU	47.05.450	Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´	UN	6.109,88	6.123,24
CDHU	47.05.460	Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´	UN	6.670,60	6.683,96
CDHU	47.05.580	Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´	UN	532,92	539,60
CDHU	47.06	Registro e / ou valvula em ferro fundido			
CDHU	47.06.030	Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 2´	UN	1.404,25	1.412,60
CDHU	47.06.040	Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´	UN	1.832,29	1.855,67
CDHU	47.06.050	Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´	UN	1.350,36	1.373,74
CDHU	47.06.051	Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´	UN	2.676,09	2.699,47
CDHU	47.06.060	Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm	UN	1.588,39	1.601,75
CDHU	47.06.070	Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm	UN	2.971,65	2.985,01
CDHU	47.06.080	Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´	UN	920,29	933,65
CDHU	47.06.090	Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´	UN	798,57	811,93
CDHU	47.06.100	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 até 0,75kgf/cm², DN= 2´	UN	5.882,87	5.891,22
CDHU	47.06.110	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´	UN	2.799,89	2.803,90
CDHU	47.06.180	Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm	UN	1.134,00	1.147,36

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	47.06.310	Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´	UN	874,39	879,40
CDHU	47.06.320	Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4´	UN	5.998,19	6.018,23
CDHU	47.06.330	Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 4´	UN	2.118,89	2.132,25
CDHU	47.06.340	Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´	UN	3.286,54	3.299,90
CDHU	47.06.350	Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 4´	UN	1.748,47	1.761,83
CDHU	47.07	Registro e / ou valvula em aco carbono fundido			
CDHU	47.07.010	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2"	UN	92,14	95,14
CDHU	47.07.020	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"	UN	124,59	128,60
CDHU	47.07.030	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1"	UN	167,48	172,49
CDHU	47.07.031	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4"	UN	262,95	268,30
CDHU	47.07.090	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2"	UN	418,58	426,93
CDHU	47.09	Registro e / ou valvula em aco carbono forjado			
CDHU	47.09.010	Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´	UN	331,79	335,80
CDHU	47.09.020	Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´	UN	473,04	478,05
CDHU	47.09.030	Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´	UN	802,23	808,91
CDHU	47.09.040	Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´	UN	1.119,20	1.127,55
CDHU	47.10	Registro e / ou valvula em aco inoxidavel forjado			
CDHU	47.10.010	Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´	UN	419,60	422,60
CDHU	47.11	Aparelho de medicao e controle			
CDHU	47.11.021	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar	UN	561,67	575,65
CDHU	47.11.080	Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0-100°C	UN	198,20	199,53
CDHU	47.11.100	Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²	UN	243,27	246,61
CDHU	47.11.111	Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, DN=1/2´	UN	9.159,88	9.173,86
CDHU	47.12	Registro e / ou valvula em ferro ductil			
CDHU	47.12.040	Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 200mm	UN	3.041,64	3.064,77
CDHU	47.12.270	Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 80mm	UN	1.118,28	1.141,41
CDHU	47.12.280	Válvula globo auto-operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN-10/16, DN= 50mm	UN	1.263,20	1.271,55
CDHU	47.12.290	Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 50mm	UN	1.699,96	1.714,99
CDHU	47.12.300	Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em ferro dúctil, classe PN-10, DN= 100mm	UN	2.462,98	2.478,01
CDHU	47.12.310	Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 300mm	UN	6.332,77	6.355,90
CDHU	47.12.320	Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 100mm	UN	1.228,20	1.251,33
CDHU	47.12.330	Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN-10, DN= 150mm	UN	1.930,84	1.953,97
CDHU	47.12.340	Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4´	UN	863,32	865,33
CDHU	47.12.350	Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-10/16/25, DN= 50mm	UN	2.056,66	2.059,60
CDHU	47.14	Registro e / ou valvula em PVC rigido ou ABS			
CDHU	47.14.020	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)	UN	31,10	34,10
CDHU	47.14.200	Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com canopla, DN= 1/2´	UN	68,83	71,83
CDHU	47.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 47			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	47.20.010	Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´	UN	128,38	129,37
CDHU	47.20.020	Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´	UN	619,65	628,00
CDHU	47.20.030	Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis, DN= 2´	UN	543,53	551,88
CDHU	47.20.070	Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m	UN	43,67	45,08
CDHU	47.20.080	Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora	UN	684,50	689,20
CDHU	47.20.100	Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora	UN	362,73	367,43
CDHU	47.20.120	Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora	UN	111,28	114,62
CDHU	47.20.181	Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´	UN	3.391,06	3.411,10
CDHU	47.20.190	Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos	UN	135,85	138,52
CDHU	47.20.300	Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP	UN	508,12	516,04
CDHU	47.20.320	Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´	UN	388,91	397,26
CDHU	47.20.330	Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´	UN	437,60	445,95
CDHU	48	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES			
CDHU	48.02	Reservatorio em material sintetico			
CDHU	48.02.008	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	UN	9.488,71	9.503,55
CDHU	48.02.009	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros	UN	11.946,21	11.966,49
CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	1.088,34	1.096,38
CDHU	48.02.205	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	UN	1.947,74	1.955,78
CDHU	48.02.206	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros	UN	3.095,89	3.105,29
CDHU	48.02.207	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros	UN	5.514,87	5.526,99
CDHU	48.02.300	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	7.404,03	7.414,79
CDHU	48.02.310	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros	UN	13.830,56	13.845,40
CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	946,35	955,75
CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	582,61	592,01
CDHU	48.03	Reservatorio metalico			
CDHU	48.03.112	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros	CJ	5.853,70	5.863,10
CDHU	48.03.130	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros	CJ	10.730,96	10.740,36
CDHU	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	CJ	19.531,65	19.541,05
CDHU	48.04	Reservatorio em concreto			
CDHU	48.04.381	Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m	M	20.751,00	21.253,10
CDHU	48.04.391	Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura de 25,00m a 30,00m	M	40.668,11	41.742,88
CDHU	48.05	Torneira de boia			
CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	97,82	99,83
CDHU	48.05.020	Torneira de boia, DN= 1´	UN	130,15	132,82
CDHU	48.05.030	Torneira de boia, DN= 1 1/4´	UN	242,73	245,73
CDHU	48.05.040	Torneira de boia, DN= 1 1/2´	UN	251,13	254,13
CDHU	48.05.050	Torneira de boia, DN= 2´	UN	316,96	320,97
CDHU	48.05.052	Torneira de boia, DN= 2 1/2´	UN	1.466,68	1.469,68
CDHU	48.05.070	Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´	UN	2.115,25	2.128,61
CDHU	48.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 48			

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	48.20.020	Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros	UN	52,92	61,08
CDHU	48.20.040	Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros	UN	141,12	162,88
CDHU	48.20.060	Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros	UN	317,52	366,48
CDHU	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO			
CDHU	49.01	Caixas sifonadas de PVC rigido			
CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	78,41	85,09
CDHU	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	90,19	96,87
CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	105,36	112,04
CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	114,05	120,73
CDHU	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	120,22	126,90
CDHU	49.01.070	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega	UN	143,49	150,17
CDHU	49.03	Caixa de gordura			
CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	300,92	331,15
CDHU	49.03.022	Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros	UN	127,62	134,96
CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	416,13	422,81
CDHU	49.04	Ralo em PVC rigido			
CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	76,24	82,92
CDHU	49.05	Ralo em ferro fundido			
CDHU	49.05.020	Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical	UN	181,26	189,27
CDHU	49.05.040	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	UN	571,70	581,72
CDHU	49.06	Grelhas e tampas			
CDHU	49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´	UN	16,56	16,96
CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	1.066,21	1.070,59
CDHU	49.06.030	Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´	UN	12,14	12,54
CDHU	49.06.072	Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão	UN	362,25	365,76
CDHU	49.06.080	Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´	UN	33,21	33,61
CDHU	49.06.110	Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´	UN	9,64	10,04
CDHU	49.06.160	Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	1.073,87	1.078,25
CDHU	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	1.327,40	1.331,78
CDHU	49.06.190	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	96,44	98,63
CDHU	49.06.200	Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 50 mm	UN	3.423,45	3.431,46
CDHU	49.06.210	Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo anti-vórtice, DN= 75 mm	UN	4.163,59	4.171,60
CDHU	49.06.400	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	433,87	442,92
CDHU	49.06.410	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN)	UN	469,48	478,53
CDHU	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	UN	548,11	557,16
CDHU	49.06.430	Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	218,91	227,96
CDHU	49.06.440	Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	230,34	239,39
CDHU	49.06.450	Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	350,44	359,49
CDHU	49.06.460	Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	385,96	395,01
CDHU	49.06.480	Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg)	UN	360,41	369,46
CDHU	49.06.486	Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 400 (ruptura > 400kN	UN	1.592,18	1.601,23

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	49.06.550	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm	M	996,43	999,26
CDHU	49.06.560	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm	M	1.222,30	1.226,03
CDHU	49.08	Caixa de passagem e inspecao			
CDHU	49.08.250	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	UN	451,14	457,82
CDHU	49.11	Canaletas e afins			
CDHU	49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	432,42	433,93
CDHU	49.11.140	Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm	M	295,00	296,51
CDHU	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	M	375,35	376,86
CDHU	49.12	Poco de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins			
CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	3.226,46	3.442,38
CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	5.275,94	5.611,56
CDHU	49.12.050	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	7.266,97	7.721,38
CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	2.585,55	2.798,64
CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	6.043,62	6.409,00
CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	627,16	680,24
CDHU	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	4.447,91	4.786,31
CDHU	49.13	Filtro anaerobio			
CDHU	49.13.010	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m	UN	6.575,86	7.000,49
CDHU	49.13.020	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m	UN	10.655,73	11.345,97
CDHU	49.13.030	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,40 m - h= 2,00 m	UN	14.888,85	15.800,40
CDHU	49.13.040	Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m	UN	20.867,01	22.003,22
CDHU	49.14	Fossa septica			
CDHU	49.14.010	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m	UN	4.013,09	4.225,55
CDHU	49.14.020	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m	UN	9.422,15	9.739,48
CDHU	49.14.030	Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m	UN	15.197,97	15.832,68
CDHU	49.14.061	SM01 Sumidouro - poço absorvente	M	2.145,46	2.251,04
CDHU	49.14.071	Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m	UN	1.004,49	1.010,52
CDHU	49.15	Anel e aduela pre-moldados			
CDHU	49.15.010	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m	M	413,06	417,44
CDHU	49.15.030	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m	M	594,79	601,35
CDHU	49.15.040	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m	M	648,02	656,77
CDHU	49.15.050	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m	M	1.042,44	1.053,38
CDHU	49.15.060	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m	M	1.614,01	1.627,14
CDHU	49.15.100	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m	M	2.988,91	3.010,79
CDHU	49.16	Acessorios hidraulicos para agua de reuso			
CDHU	49.16.050	Realimentador automático, DN= 1´	UN	559,30	561,97
CDHU	49.16.051	Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm	UN	266,88	270,22
CDHU	50	DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO			
CDHU	50.01	Hidrantes e acessorios			
CDHU	50.01.030	Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo)	UN	1.210,95	1.234,33
CDHU	50.01.060	Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)	UN	506,75	530,13

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	50.01.080	Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)	M	23,97	24,65
CDHU	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	72,90	74,91
CDHU	50.01.100	Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm)	M	34,83	35,51
CDHU	50.01.110	Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável	UN	228,42	229,10
CDHU	50.01.130	Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	3.600,74	3.637,48
CDHU	50.01.160	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´	UN	70,71	71,39
CDHU	50.01.170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´	UN	97,89	98,57
CDHU	50.01.180	Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples	UN	1.908,34	1.916,92
CDHU	50.01.190	Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente	UN	110,79	111,47
CDHU	50.01.200	Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente	UN	84,55	85,23
CDHU	50.01.210	Chave para conexão de engate rápido	UN	18,98	19,07
CDHU	50.01.220	Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável	UN	155,57	156,25
CDHU	50.01.320	Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2.057,07	2.091,80
CDHU	50.01.330	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2.651,72	2.686,45
CDHU	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	UN	3.451,93	3.560,71
CDHU	50.02	Registro e valvula controladora			
CDHU	50.02.020	Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C	UN	46,69	49,04
CDHU	50.02.050	Alarme hidráulico tipo gongo	UN	868,94	872,28
CDHU	50.02.060	Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC	UN	43,25	45,60
CDHU	50.02.080	Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas e DN = 6´	UN	7.292,99	7.313,03
CDHU	50.05	Iluminacao e sinalizacao de emergencia			
CDHU	50.05.022	Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc	UN	260,51	265,86
CDHU	50.05.060	Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W	UN	28.953,18	28.955,31
CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	106,79	110,13
CDHU	50.05.080	Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W	UN	112,13	115,47
CDHU	50.05.160	Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W	UN	277,96	279,97
CDHU	50.05.170	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	UN	73,85	75,86
CDHU	50.05.210	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável	UN	183,20	185,21
CDHU	50.05.214	Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano	UN	498,14	500,15
CDHU	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	277,94	279,95
CDHU	50.05.250	Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W	UN	797,17	799,30
CDHU	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	716,67	718,80
CDHU	50.05.280	Sirene tipo corneta de 12 V	UN	102,60	104,61
CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	282,87	285,00
CDHU	50.05.400	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	UN	118,18	125,54
CDHU	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	219,90	226,58
CDHU	50.05.440	Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável	UN	1.152,75	1.154,76
CDHU	50.05.450	Acionador manual quebra-vidro endereçável	UN	182,13	184,14
CDHU	50.05.470	Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual	UN	246,53	249,87
CDHU	50.05.490	Sinalizador audiovisual endereçável com LED	UN	389,46	391,47

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	50.05.491	Sinalizador visual de advertência	UN	242,59	244,26
CDHU	50.05.492	Sinalizador audiovisual de advertência	UN	307,75	309,42
CDHU	50.10	Extintores			
CDHU	50.10.030	Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg	UN	1.495,00	1.497,77
CDHU	50.10.050	Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg	UN	6.212,27	6.215,04
CDHU	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	207,27	210,04
CDHU	50.10.060	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	UN	273,81	276,58
CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	UN	321,88	324,65
CDHU	50.10.096	Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg	UN	1.754,96	1.754,96
CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	219,97	222,74
CDHU	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	234,77	237,54
CDHU	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	279,70	282,47
CDHU	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	620,01	622,78
CDHU	50.10.210	Suporte para extintor de piso em fibra de vidro	UN	213,64	213,92
CDHU	50.10.220	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	UN	215,79	216,07
CDHU	50.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 50			
CDHU	50.20.110	Recarga de extintor de água pressurizada	L	2,89	2,89
CDHU	50.20.120	Recarga de extintor de gás carbônico	KG	11,04	11,04
CDHU	50.20.130	Recarga de extintor de pó químico seco	KG	8,22	8,22
CDHU	50.20.160	Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade acima de 12 kg até 20 kg	UN	38,72	38,72
CDHU	50.20.170	Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, com capacidade até 12 kg	UN	27,68	27,68
CDHU	50.20.200	Recolocação de bico de sprinkler	UN	15,30	17,65
CDHU	54	PAVIMENTACAO E PASSEIO			
CDHU	54.01	Pavimentacao preparo de base			
CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3,64	3,66
CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	29,69	29,74
CDHU	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	M3	23,27	23,36
CDHU	54.01.200	Base de macadame hidráulico	M3	335,49	339,57
CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	245,26	245,68
CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	216,57	216,99
CDHU	54.01.230	Base de macadame betuminoso	M3	918,79	920,83
CDHU	54.01.300	Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido	M3	287,47	287,47
CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	24,85	24,91
CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	0,71	0,81
CDHU	54.02	Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario			
CDHU	54.02.030	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	M3	129,86	131,60
CDHU	54.02.040	Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador	M3	269,98	282,81
CDHU	54.03	Pavimentacao flexivel			
CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	1.394,64	1.396,91
CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1.538,64	1.540,91
CDHU	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1.538,64	1.540,91

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	7,46	7,47
CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	14,82	14,83
CDHU	54.03.250	Revestimento de pré-misturado a quente	M3	1.366,20	1.368,47
CDHU	54.03.260	Revestimento de pré-misturado a frio	M3	1.272,01	1.277,45
CDHU	54.04	Pavimentacao em paralelepipedos e blocos de concreto			
CDHU	54.04.030	Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte	M2	320,27	323,75
CDHU	54.04.040	Rejuntamento de paralelepípedo com areia	M2	16,92	17,20
CDHU	54.04.050	Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3	M2	15,61	16,45
CDHU	54.04.060	Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco	M2	50,72	51,40
CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	108,75	111,39
CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	107,39	110,03
CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	117,09	120,60
CDHU	54.04.360	Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm	M2	116,94	118,23
CDHU	54.04.392	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 6 cm	M2	121,81	124,53
CDHU	54.04.393	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm	M2	134,97	137,69
CDHU	54.06	Guias e sarjetas			
CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	56,03	57,67
CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	54,21	55,85
CDHU	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	553,82	559,73
CDHU	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	575,39	581,30
CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	363,21	405,79
CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	801,64	813,70
CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	823,21	835,27
CDHU	54.07	Calcadas e passeios.			
CDHU	54.07.040	Passeio em mosaico português	M2	358,62	358,62
CDHU	54.07.110	Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada	M2	90,19	91,73
CDHU	54.07.130	Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada	M2	93,63	95,17
CDHU	54.07.210	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	13,56	14,93
CDHU	54.07.240	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2 mm	M2	10,98	12,35
CDHU	54.07.260	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista	M2	122,89	126,77
CDHU	54.08	Pavimentação rígida			
CDHU	54.08.001	Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	0,46	0,49
CDHU	54.08.002	Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura	M2	1,21	1,24
CDHU	54.08.010	Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa	KG	50,80	53,45
CDHU	54.08.011	Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex	KG	43,94	46,59
CDHU	54.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 54			
CDHU	54.20.040	Bate-roda em concreto pré-moldado	M	79,16	81,04
CDHU	54.20.050	Bate rodas / limitador de pneus em resina	UN	135,65	138,29
CDHU	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	20,63	22,27
CDHU	54.20.110	Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte	M2	38,45	41,93
CDHU	54.20.120	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	M2	24,11	26,25

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	M2	26,43	28,93
CDHU	54.20.140	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia	M2	29,85	32,85
CDHU	55	LIMPEZA E ARREMATE			
CDHU	55.01	Limpeza de obra			
CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	12,35	14,25
CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	7,86	8,66
CDHU	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	5,96	6,50
CDHU	55.01.080	Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários	UN	14,11	16,29
CDHU	55.01.100	Limpeza complementar e especial de vidros	M2	13,23	15,27
CDHU	55.01.130	Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento	M2	13,19	13,99
CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	8,07	8,07
CDHU	55.02	Limpeza e desinfeccao sanitaria			
CDHU	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	UN	5,29	6,11
CDHU	55.02.012	Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro	UN	44,47	47,19
CDHU	55.02.020	Limpeza de fossa	M3	202,07	202,07
CDHU	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN	19,56	22,58
CDHU	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	9,78	11,29
CDHU	55.02.060	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	M	10,44	12,05
CDHU	55.10	Remocao de entulho			
CDHU	55.10.030	Locação de duto coletor de entulho	MXMES	103,02	103,02
CDHU	61	CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA			
CDHU	61.01	Elevador			
CDHU	61.01.670	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais	CJ	127.354,55	127.354,55
CDHU	61.01.680	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais	CJ	139.632,75	139.632,75
CDHU	61.01.690	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais	CJ	146.387,22	146.387,22
CDHU	61.01.760	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas bilaterais	CJ	157.644,19	157.644,19
CDHU	61.01.770	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais	CJ	146.814,02	146.814,02
CDHU	61.01.800	Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador	M2	1.349,29	1.349,29
CDHU	61.10	Climatizacao			
CDHU	61.10.001	Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 120 TR	UN	475.801,37	479.954,67
CDHU	61.10.007	Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 160 TR	UN	491.813,71	496.237,97
CDHU	61.10.010	Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 200-210 TR	UN	683.484,31	687.506,71
CDHU	61.10.012	Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 80 TR	UN	289.648,88	292.971,52
CDHU	61.10.014	Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 20 TR	UN	101.424,49	103.501,14
CDHU	61.10.100	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR	UN	26.025,57	26.517,12
CDHU	61.10.101	Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR	UN	22.432,46	22.924,01
CDHU	61.10.110	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR	UN	69.738,78	70.812,70
CDHU	61.10.120	Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR	UN	65.744,41	67.054,76
CDHU	61.10.200	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h - 1,2 TR	UN	6.104,85	6.187,81
CDHU	61.10.210	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR	UN	6.801,69	6.905,39
CDHU	61.10.220	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h - 3,0 TR	UN	8.195,94	8.320,38

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	61.10.230	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso-teto, vazão de ar nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h - 4,0 TR	UN	8.174,37	8.309,18
CDHU	61.10.250	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 20.000 Btu/h - 1,6 TR	UN	5.179,18	5.244,12
CDHU	61.10.260	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h - 2,1 TR	UN	5.551,12	5.616,06
CDHU	61.10.270	Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de refrigeração 32.000 Btu/h - 2,6 TR	UN	6.325,71	6.390,65
CDHU	61.10.300	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´)	M	23,92	25,72
CDHU	61.10.310	Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)	M	28,84	30,64
CDHU	61.10.320	Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´)	M	33,16	34,96
CDHU	61.10.380	Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm	M2	180,34	193,30
CDHU	61.10.400	Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso.	M2	6.280,49	6.280,49
CDHU	61.10.401	Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²	M2	2.241,48	2.258,30
CDHU	61.10.402	Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²	M2	1.927,84	1.940,84
CDHU	61.10.403	Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²	M2	1.498,85	1.510,33
CDHU	61.10.410	Serviço de instalação de Damper Corta Fogo	UN	317,80	366,72
CDHU	61.10.430	Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 litros	UN	10.095,14	10.302,54
CDHU	61.10.440	Registro de regulagem de vazão de ar	UN	219,70	225,83
CDHU	61.10.510	Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h	UN	1.282,34	1.299,94
CDHU	61.10.511	Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho	M2	4.447,70	4.474,48
CDHU	61.10.512	Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas	M	4.324,13	4.330,81
CDHU	61.10.513	Difusor de plástico, diâmetro 15 cm	UN	116,83	122,96
CDHU	61.10.514	Difusor de plástico, diâmetro 20 cm	UN	144,09	150,22
CDHU	61.10.530	Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm	UN	402,01	408,14
CDHU	61.10.550	Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm	UN	323,45	329,58
CDHU	61.10.564	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²	M2	3.359,28	3.396,75
CDHU	61.10.565	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²	M2	2.322,66	2.337,96
CDHU	61.10.566	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²	M2	1.756,37	1.764,02
CDHU	61.10.567	Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m²	M2	1.669,24	1.686,06
CDHU	61.10.568	Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²	M2	2.179,37	2.201,54
CDHU	61.10.569	Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²	M2	3.707,43	3.744,16
CDHU	61.10.574	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²	M2	2.666,07	2.693,62
CDHU	61.10.575	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²	M2	1.870,78	1.889,91
CDHU	61.10.576	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²	M2	1.594,13	1.609,43
CDHU	61.10.577	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²	M2	1.411,84	1.424,84
CDHU	61.10.578	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²	M2	1.244,67	1.256,15
CDHU	61.10.581	Veneziana com tela e filtro G4	M2	1.725,51	1.740,81
CDHU	61.10.582	Veneziana com tela	M2	1.243,88	1.253,05
CDHU	61.10.583	Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm	UN	243,95	250,82
CDHU	61.10.584	Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm	UN	368,20	377,37
CDHU	61.14	Ventilacao			
CDHU	61.14.005	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ	UN	9.044,72	9.355,82
CDHU	61.14.015	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ	UN	25.744,51	26.470,41
CDHU	61.14.050	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz	UN	10.262,87	10.302,95

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	61.14.051	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz	UN	9.622,70	9.662,78
CDHU	61.14.070	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz	UN	4.818,67	4.858,75
CDHU	61.14.080	Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 37 mmCA - 220/380 V / 60Hz	UN	3.981,21	4.021,29
CDHU	61.14.100	Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz	UN	17.567,26	17.661,26
CDHU	61.15	Controles para Fan-Coil e CAG			
CDHU	61.15.010	Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W	UN	178,86	179,19
CDHU	61.15.020	Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V	UN	23,05	25,06
CDHU	61.15.030	Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A	UN	235,31	235,64
CDHU	61.15.040	Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54	UN	2.041,41	2.043,45
CDHU	61.15.050	Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 3/4´ a 1 1/2´	UN	2.440,90	2.443,96
CDHU	61.15.060	Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´	UN	1.112,19	1.114,57
CDHU	61.15.070	Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3´ a 4´	UN	2.929,31	2.932,37
CDHU	61.15.080	Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2´ a 3/4´	UN	359,69	362,75
CDHU	61.15.090	Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2´ a 2 1/2´	UN	2.436,75	2.439,81
CDHU	61.15.100	Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V - IP 54	UN	1.119,05	1.121,09
CDHU	61.15.110	Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3´	UN	2.475,61	2.477,99
CDHU	61.15.120	Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível	UN	125,82	126,81
CDHU	61.15.130	Chave de fluxo para ar	UN	299,84	309,94
CDHU	61.15.140	Repetidor de sinal I/I e V/I	UN	1.530,87	1.537,79
CDHU	61.15.150	Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A	UN	378,80	383,81
CDHU	61.15.160	Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios	UN	245,24	255,34
CDHU	61.15.164	Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C	UN	138,25	149,28
CDHU	61.15.170	Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa	UN	1.200,10	1.210,20
CDHU	61.15.172	Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de saída 4 - 20 mA	UN	1.121,70	1.131,80
CDHU	61.15.174	Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc	UN	2.025,81	2.035,91
CDHU	61.15.181	Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas	UN	4.677,66	4.723,66
CDHU	61.15.191	Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica	UN	3.715,47	3.742,43
CDHU	61.15.196	Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica	UN	3.544,49	3.571,45
CDHU	61.15.201	Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais	UN	1.009,75	1.040,69
CDHU	61.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 61			
CDHU	61.20.040	Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m	CJ	1.067,60	1.069,36
CDHU	61.20.092	Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m	CJ	1.335,41	1.337,17
CDHU	61.20.100	Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´	CJ	1.737,13	1.808,11
CDHU	61.20.110	Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´	CJ	1.909,48	1.985,15
CDHU	61.20.120	Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´	CJ	2.269,04	2.354,11
CDHU	61.20.130	Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´	CJ	2.838,97	2.928,75
CDHU	61.20.450	Duto em chapa de aço galvanizado	KG	47,25	51,14
CDHU	61.20.452	Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm	UN	181,87	184,05
CDHU	62	COZINHA, REFEITORIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS			
CDHU	62.04	Mobiliario e acessorios			
CDHU	62.04.060	Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm	UN	6.003,88	6.007,22

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	62.04.070	Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm	M	2.362,11	2.362,11
CDHU	62.04.090	Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm	M	2.486,74	2.486,74
CDHU	62.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 62			
CDHU	62.20.330	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m²	M2	10.765,11	10.765,11
CDHU	62.20.340	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	M2	8.984,16	8.984,16
CDHU	62.20.350	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m²	M2	4.613,68	4.613,68
CDHU	65	RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAL PERECIVEL			
CDHU	65.01	Camara frigorifica para resfriado			
CDHU	65.01.210	Câmara frigorífica para resfriados	M2	1.948,53	1.948,53
CDHU	65.02	Camara frigorifica para congelado			
CDHU	65.02.100	Câmara frigorífica para congelados	M2	2.328,73	2.328,73
CDHU	66	SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA			
CDHU	66.02	Controle de acessos e alarme			
CDHU	66.02.060	Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme	UN	846,61	848,62
CDHU	66.02.090	Detector de metais, tipo portal, microprocessado	UN	12.782,56	12.782,56
CDHU	66.02.130	Porteiro eletrônico com um interfone	CJ	212,71	219,39
CDHU	66.02.239	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg	CJ	3.078,98	3.078,98
CDHU	66.02.240	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg	CJ	5.808,42	5.808,42
CDHU	66.02.460	Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone	CJ	1.524,86	1.541,56
CDHU	66.02.500	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	UN	2.441,95	2.443,96
CDHU	66.02.560	Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento	CJ	3.884,42	3.975,62
CDHU	66.08	Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle			
CDHU	66.08.061	Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico	UN	4.888,68	5.037,32
CDHU	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1.145,90	1.192,35
CDHU	66.08.110	Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm	UN	1.584,66	1.631,11
CDHU	66.08.111	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm	UN	1.574,89	1.621,34
CDHU	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	3.287,63	3.380,53
CDHU	66.08.131	Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´	UN	826,36	827,85
CDHU	66.08.240	Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV	UN	35,20	38,54
CDHU	66.08.258	Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af	UN	1.109,25	1.135,97
CDHU	66.08.260	Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV	UN	262,38	269,06
CDHU	66.08.270	Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F-50 dB	UN	505,43	507,44
CDHU	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	1.266,68	1.293,96
CDHU	66.08.326	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	4.293,62	4.320,90
CDHU	66.08.328	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	UN	11.951,68	11.978,96
CDHU	66.08.340	Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB	UN	1.205,41	1.205,90
CDHU	66.08.400	Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 8 GB	CJ	12.282,56	12.317,84
CDHU	66.08.401	Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 16 GB	CJ	18.449,47	18.484,75
CDHU	66.08.600	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet	UN	1.588,94	1.612,46
CDHU	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	2.043,75	2.079,03

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	66.08.620	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	UN	4.740,03	4.786,48
CDHU	66.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 66			
CDHU	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U	UN	32,04	33,89
CDHU	66.20.170	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U	UN	48,45	50,30
CDHU	66.20.202	Instalação de câmera fixa para CFTV	UN	177,22	204,50
CDHU	66.20.212	Instalação de câmera móvel para CFTV	UN	177,22	204,50
CDHU	66.20.221	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	UN	13.866,00	13.868,47
CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	2.293,77	2.296,24
CDHU	67	CAPTACAO, ADUCAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA			
CDHU	67.02	Tratamento			
CDHU	67.02.160	Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´	UN	2.433,54	2.445,60
CDHU	67.02.210	Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm	M2	1.092,25	1.093,61
CDHU	67.02.240	Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´	M2	3.005,65	3.007,01
CDHU	67.02.280	Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´	UN	1.035,37	1.036,05
CDHU	67.02.301	Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s	UN	22.909,30	22.933,48
CDHU	67.02.320	Comporta em fibra de vidro (stop log) - espessura de 10 mm	M2	5.488,68	5.493,06
CDHU	67.02.330	Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h	UN	108.277,18	108.277,18
CDHU	67.02.400	Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e misturador interno vertical em aço inoxidável	UN	57.195,94	57.235,02
CDHU	67.02.410	Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s	CJ	488.256,85	488.256,85
CDHU	67.02.502	Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB	CJ	61.272,67	69.753,53
CDHU	67.02.503	Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB	CJ	75.057,54	85.294,18
CDHU	68	ELETRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA			
CDHU	68.01	Posteamento			
CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1.634,07	1.674,90
CDHU	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	1.786,99	1.827,82
CDHU	68.01.630	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m	UN	2.261,87	2.302,70
CDHU	68.01.640	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m	UN	2.275,88	2.316,71
CDHU	68.01.650	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m	UN	2.582,76	2.623,59
CDHU	68.01.670	Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m	UN	1.742,38	1.783,21
CDHU	68.01.730	Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m	UN	1.915,56	1.956,39
CDHU	68.01.740	Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m	UN	2.700,65	2.741,48
CDHU	68.01.750	Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m	UN	2.947,83	2.988,66
CDHU	68.01.760	Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m	UN	3.378,38	3.419,21
CDHU	68.01.800	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m	UN	3.529,99	3.570,82
CDHU	68.01.810	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	UN	3.632,91	3.673,74
CDHU	68.01.850	Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m	UN	6.397,84	6.438,67
CDHU	68.02	Estrutura especifica			
CDHU	68.02.010	Estai	UN	784,82	808,75
CDHU	68.02.020	Estrutura tipo M1	UN	723,85	752,56

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	68.02.030	Estrutura tipo M2	UN	1.325,04	1.353,75
CDHU	68.02.040	Estrutura tipo N3	UN	1.665,32	1.708,39
CDHU	68.02.050	Estrutura tipo M1 - N3	UN	1.974,73	2.032,15
CDHU	68.02.060	Estrutura tipo M4	UN	2.799,23	2.842,30
CDHU	68.02.070	Estrutura tipo N2	UN	1.565,66	1.608,73
CDHU	68.02.090	Estrutura tipo N4	UN	2.881,44	2.938,86
CDHU	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	243,29	262,43
CDHU	68.02.110	Armação secundária tipo 1C - 3R	UN	252,13	271,27
CDHU	68.02.120	Armação secundária tipo 2C - 3R	UN	378,74	402,67
CDHU	68.02.140	Armação secundária tipo 4C - 6R	UN	633,16	661,87
CDHU	68.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 68			
CDHU	68.20.010	Recolocação de poste de madeira	UN	450,28	482,51
CDHU	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	UN	76,28	78,63
CDHU	68.20.050	Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 2500 mm	UN	710,78	715,48
CDHU	68.20.120	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	UN	63,21	67,88
CDHU	69	TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA			
CDHU	69.03	Distribuicao e comando, caixas e equipamentos especificos			
CDHU	69.03.090	Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´	UN	71,58	71,58
CDHU	69.03.130	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa	UN	393,97	402,40
CDHU	69.03.140	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa	UN	793,10	811,03
CDHU	69.03.301	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	UN	1.987,90	1.988,84
CDHU	69.03.310	Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados	UN	168,58	171,25
CDHU	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	42,52	43,51
CDHU	69.03.360	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A	UN	172,19	173,18
CDHU	69.03.400	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico	CJ	7.272,74	7.272,74
CDHU	69.03.410	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico	CJ	33.341,59	33.341,59
CDHU	69.03.420	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico, com recursos PBX Networking	CJ	46.135,01	46.135,01
CDHU	69.05	Estabilizacao de tensao			
CDHU	69.05.010	Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA	UN	10.060,41	10.070,43
CDHU	69.05.040	Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA	UN	15.206,97	15.216,99
CDHU	69.05.230	Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA	UN	42.639,76	42.649,78
CDHU	69.06	Sistemas ininterruptos de energia			
CDHU	69.06.020	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), com autonomia de 15 minutos	UN	36.282,90	36.301,70
CDHU	69.06.030	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V-108 V), com autonomia 15 minutos	UN	48.717,11	48.735,91
CDHU	69.06.040	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 V/110 V), com autonomia de 15 minutos	UN	42.697,77	42.716,57
CDHU	69.06.050	Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA	UN	5.542,27	5.555,63
CDHU	69.06.080	Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 minutos	UN	19.045,26	19.064,06
CDHU	69.06.100	Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA	UN	20.563,63	20.576,99
CDHU	69.06.110	Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos	UN	934,71	941,39
CDHU	69.06.120	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 2 horas	UN	49.527,63	49.546,43
CDHU	69.06.200	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos	UN	55.867,17	55.885,97

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	69.06.210	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos	UN	101.119,42	101.138,22
CDHU	69.06.220	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos	UN	143.379,46	143.398,26
CDHU	69.06.240	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos	UN	54.253,10	54.271,90
CDHU	69.06.280	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos	UN	26.090,21	26.109,01
CDHU	69.06.290	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos	UN	36.383,15	36.401,95
CDHU	69.06.300	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos	UN	72.458,25	72.477,05
CDHU	69.06.320	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia de 15 minutos	UN	34.558,57	34.577,37
CDHU	69.06.390	Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA (380/220 V), com autonomia de 15 minutos	UN	93.841,39	93.860,19
CDHU	69.08	Equipamentos para informatica			
CDHU	69.08.010	Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras	UN	969,05	976,71
CDHU	69.09	Sistema de rede			
CDHU	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	46,76	48,09
CDHU	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	844,32	849,67
CDHU	69.09.300	Voice panel de 50 portas - categoria 3	UN	599,19	604,54
CDHU	69.09.360	Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	120,42	121,75
CDHU	69.09.370	Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP)	UN	1.072,75	1.073,24
CDHU	69.10	Telecomunicacoes			
CDHU	69.10.130	Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 54 a 750 MHz	UN	486,93	489,99
CDHU	69.10.152	Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps	UN	776,46	780,37
CDHU	69.20	Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 69			
CDHU	69.20.010	Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo	M	4,75	5,43
CDHU	69.20.040	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	UN	14,39	15,72
CDHU	69.20.050	Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS	UN	10,84	12,17
CDHU	69.20.070	Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável	UN	11,35	12,68
CDHU	69.20.100	Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS	UN	231,95	233,43
CDHU	69.20.110	Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS	UN	470,58	472,06
CDHU	69.20.130	Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10	UN	22,54	24,89
CDHU	69.20.140	Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10	UN	32,00	34,35
CDHU	69.20.170	Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	72,25	72,53
CDHU	69.20.180	Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m	UN	240,15	241,67
CDHU	69.20.200	Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm	UN	87,99	88,97
CDHU	69.20.210	Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm	UN	110,86	111,84
CDHU	69.20.220	Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm	UN	157,97	158,95
CDHU	69.20.230	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	94,17	94,45
CDHU	69.20.240	Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	100,34	100,62
CDHU	69.20.248	Painel frontal cego - 19´ x 1 U	UN	12,83	13,37
CDHU	69.20.250	Painel frontal cego - 19´ x 2 U	UN	18,48	19,02
CDHU	69.20.260	Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações	UN	34,65	37,18
CDHU	69.20.270	Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms	UN	18,62	20,14
CDHU	69.20.280	Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas - 75 Ohms	UN	20,40	21,92
CDHU	69.20.290	Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz	UN	24,66	26,18

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	69.20.300	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	51,41	54,01
CDHU	69.20.340	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	UN	20,15	21,48
CDHU	69.20.350	Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares	UN	110,38	115,08
CDHU	70	SINALIZACAO VIARIA			
CDHU	70.01	Dispositivo viario			
CDHU	70.01.003	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento	M2	271,40	271,86
CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M2	221,87	222,25
CDHU	70.01.031	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de recapeamento	M2	222,63	223,02
CDHU	70.01.050	Defensa semimaleavel simples	M	461,06	462,97
CDHU	70.02	Sinalizacao horizontal			
CDHU	70.02.001	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	M2	77,88	77,88
CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	41,60	41,60
CDHU	70.02.012	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	M2	179,30	179,30
CDHU	70.02.013	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras	M2	224,13	224,13
CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	74,00	74,00
CDHU	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas	M2	114,14	114,14
CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	M2	120,07	120,07
CDHU	70.02.020	Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas	M2	211,61	211,61
CDHU	70.02.021	Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo	M2	238,85	238,85
CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	M2	41,03	41,03
CDHU	70.03	Sinalizacao vertical			
CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	1.570,61	1.574,06
CDHU	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	1.635,90	1.639,35
CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	1.763,42	1.766,87
CDHU	70.03.008	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	1.819,54	1.822,99
CDHU	70.03.009	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	M2	2.213,61	2.217,06
CDHU	70.03.010	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	1.793,35	1.798,54
CDHU	70.03.012	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	1.716,98	1.722,17
CDHU	70.03.013	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²	M2	2.026,67	2.031,86
CDHU	70.04	Coluna cônica			
CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	1.286,60	1.301,71
CDHU	70.04.002	Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação	UN	3.527,16	3.542,27
CDHU	70.04.003	Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação	UN	5.972,53	5.998,37
CDHU	70.04.004	Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado	UN	5.931,85	5.946,96
CDHU	70.04.005	Braço (P-55) para fixação em poste de concreto	UN	2.945,74	2.955,14
CDHU	70.04.006	Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	UN	2.043,42	2.058,53
CDHU	70.04.007	Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m	UN	2.613,11	2.628,22
CDHU	70.05	Sinalizacao semaforica e complementar			
CDHU	70.05.001	Botoeira convencional para pedestre	UN	461,65	464,83
CDHU	70.05.002	Botoeira sonora para deficientes visuais	UN	3.161,95	3.169,02
CDHU	70.05.006	Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre	UN	1.595,88	1.600,58

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	70.05.011	Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo	UN	3.654,77	3.735,17
CDHU	70.05.020	Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação	UN	9.305,77	9.399,53
CDHU	70.06	Tachas e tachoes			
CDHU	70.06.001	Segregador (bate-roda) refletivo - resina	UN	111,27	112,79
CDHU	70.06.010	Tacha refletiva monodirecional tipo III ou IV, prismática/vítrea - resina	UN	51,59	52,73
CDHU	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva	UN	31,38	32,52
CDHU	70.06.012	Tacha tipo I monodirecional refletiva	UN	27,27	28,41
CDHU	70.06.013	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	38,81	39,95
CDHU	70.06.014	Tacha tipo II monodirecional refletiva	UN	31,64	32,78
CDHU	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	UN	81,38	82,66
CDHU	70.06.021	Tachão tipo I monodirecional refletivo	UN	79,93	81,21
CDHU	70.06.031	Tacha tipo I bidirecional refletiva - resina	UN	64,08	65,22
CDHU	70.06.032	Tacha tipo I monodirecional refletiva - resina	UN	40,38	41,52
CDHU	70.06.033	Tacha tipo II bidirecional refletiva - resina	UN	52,96	54,10
CDHU	70.06.034	Tacha tipo II monodirecional refletiva - resina	UN	47,49	48,63
CDHU	70.06.040	Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina	UN	71,36	72,64
CDHU	70.06.041	Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina	UN	69,82	71,10
CDHU	70.20	Dispositivo viário / transporte			
CDHU	70.20.001	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombafaixa - conservação de vias sem execução de recapeamento	M2	357,65	359,48
CDHU	70.20.010	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento	M2	263,72	265,41
CDHU	70.20.011	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento	M2	265,45	267,16
CDHU	70.20.020	Transporte de equipamentos com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	KM	10,45	10,74
CDHU	70.20.021	Equipe para serviços de conservação de pavimentação de vias	EQDIA	1.731,48	1.912,84
CDHU	97	SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL			
CDHU	97.02	Placas, porticos e obeliscos arquitetônicos			
CDHU	97.02.030	Placa comemorativa em aço inoxidável escovado	M2	8.679,23	8.691,29
CDHU	97.02.036	Placa de identificação em PVC com texto em vinil	M2	379,75	391,81
CDHU	97.02.190	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	M2	4.316,81	4.328,87
CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	17,79	18,66
CDHU	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	14,41	15,28
CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	18,54	19,41
CDHU	97.02.196	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos	UN	15,26	16,13
CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	21,50	22,37
CDHU	97.02.198	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	11,87	12,74
CDHU	97.02.210	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	219,06	219,56
CDHU	97.03	Pintura de letras e pictogramas			
CDHU	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	UN	60,42	68,04
CDHU	97.05	Placas, porticos e sinalizacao viaria			
CDHU	97.05.070	Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm	UN	92,08	93,10
CDHU	97.05.080	Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm	UN	32,60	32,81
CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	71,39	71,39

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	26,05	26,05
CDHU	98	ARQUITETURA DE INTERIORES			
CDHU	98.02	Mobiliario			
CDHU	98.02.210	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	715,02	715,02
SIURB - MOH (C/ ENCARGOS)	02001	AJUDANTE GERAL (SGSP)	H	21,28	23,84
SIURB - MOH(C/ E	02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	30,80
SIURB - MOH(C/ E	02007	AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	22,43	25,13
SIURB - MOH(C/ E	02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(C/ E	02009	AJUDANTE DE POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(C/ E	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	28,51
SIURB - MOH(C/ E	02014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,60	23,07
SIURB - MOH(C/ E	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(C/ E	02016	AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	20,57	23,05
SIURB - MOH(C/ E	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	28,21
SIURB - MOH(C/ E	02025	APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	H	25,00	28,00
SIURB - MOH(C/ E	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	28,98
SIURB - MOH(C/ E	02036	AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)	H	20,53	23,00
SIURB - MOH(C/ E	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	32,16
SIURB - MOH(C/ E	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	21,31	23,87
SIURB - MOH(C/ E	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	43,84
SIURB - MOH(C/ E	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	25,92
SIURB - MOH(C/ E	02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	37,47
SIURB - MOH(C/ E	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	28,03
SIURB - MOH(C/ E	02070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	46,59
SIURB - MOH(C/ E	02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	30,85
SIURB - MOH(C/ E	02076	AJUDANTE DE PINTOR (SGSP)	H	20,55	23,02
SIURB - MOH(C/ E	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	45,35
SIURB - MOH(C/ E	02081	AJUDANTE DE MARCENEIRO (SGSP)	H	20,69	23,18
SIURB - MOH(C/ E	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	21,69
SIURB - MOH(C/ E	02086	AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP)	H	16,24	18,20
SIURB - MOH(C/ E	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	23,05
SIURB - MOH(C/ E	02100	AJUDANTE DE SOLDADOR DE ESTRUTURA COMUM (SGSP)	H	20,53	23,00
SIURB - MOH(C/ E	02102	ARMADOR - OFICIAL FERREIRO (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(C/ E	02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	28,87
SIURB - MOH(C/ E	02104	ASCENSORISTA DE ELEVADOR (SGSP)	H	23,69	26,54
SIURB - MOH(C/ E	02105	CABO DE FOGO (SGSP)	H	44,77	50,15
SIURB - MOH(C/ E	02106	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (SGSP)	H	35,33	39,58
SIURB - MOH(C/ E	02107	ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO (SGSP)	H	36,48	40,86
SIURB - MOH(C/ E	02108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	53,39	59,81
SIURB - MOH(C/ E	02109	ENCARREGADO DE LIMPEZA PREDIAL (SGSP)	H	20,07	22,48

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - MOH(C/ E	02191	JATISTA - JATO DE ABRASIVOS (SGSP)	H	33,50	37,52
SIURB - MOH(C/ E	02192	MAÇARIQUEIRO (SGSP)	H	36,78	41,20
SIURB - MOH(C/ E	02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	32,54	36,45
SIURB - MOH(C/ E	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	26,79
SIURB - MOH(C/ E	02197	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PESO BRUTO ATÉ 15 TON. (SGSP)	H	31,96	35,80
SIURB - MOH(C/ E	02198	MOTORISTA DE CARRETA (SGSP)	H	39,25	43,97
SIURB - MOH(C/ E	02199	MOTORISTA DE CONDUÇÃO PESSOAL (GOL OU SIMILAR) (SGSP)	H	31,05	34,78
SIURB - MOH(C/ E	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	31,24
SIURB - MOH(C/ E	02201	OPERADOR DE BATE-ESTACA (SGSP)	H	32,65	36,57
SIURB - MOH(C/ E	02203	OPERADOR DE BOMBAS PARA CONCRETO (SGSP)	H	35,63	39,91
SIURB - MOH(C/ E	02204	OPERADOR DE COMPACTADOR MANUAL (SGSP)	H	28,94	32,42
SIURB - MOH(C/ E	02207	OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE BETUME (SGSP)	H	40,60	45,48
SIURB - MOH(C/ E	02208	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	41,54	46,53
SIURB - MOH(C/ E	02209	OPERADOR DE FRESADORA (SGSP)	H	62,88	70,43
SIURB - MOH(C/ E	02211	OPERADOR DE GUINDASTE (SGSP)	H	53,39	59,81
SIURB - MOH(C/ E	02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	29,81	33,39
SIURB - MOH(C/ E	02213	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (SGSP)	H	45,26	50,69
SIURB - MOH(C/ E	02214	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	37,17	41,63
SIURB - MOH(C/ E	02215	OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	35,04	39,24
SIURB - MOH(C/ E	02216	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (LISO, PNEUS E PÉ-DE-CARNEIRO) (SGSP)	H	30,38	34,03
SIURB - MOH(C/ E	02217	MARTELETEIRO - OPERADOR DE MARTELETE (SGSP)	H	27,33	30,62
SIURB - MOH(C/ E	02219	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS (SGSP)	H	37,90	42,45
SIURB - MOH(C/ E	02220	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO (SGSP)	H	23,28	26,08
SIURB - MOH(C/ E	02221	OPERADOR DE USINA DE CONCRETO (SGSP)	H	24,88	27,87
SIURB - MOH(C/ E	02223	OPERADOR DE VIBROACABADORA (SGSP)	H	41,25	46,20
SIURB - MOH(C/ E	02224	PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	33,71	37,76
SIURB - MOH(C/ E	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	34,62
SIURB - MOH(C/ E	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	50,41
SIURB - MOH(C/ E	02229	VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)	H	24,08	26,97
SIURB - MOH(C/ E	02231	VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP)	H	27,70	31,03
SIURB - MOH(C/ E	02232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	33,25	37,24
SIURB - MOH(C/ E	02233	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - KOMBI, PICK-UP OU SIMILAR (SGSP)	H	31,37	35,14
SIURB - MOH(C/ E	02234	MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	27,05
SIURB - MOH(C/ E	02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	29,10
SIURB - MOH(C/ E	02236	FRENTISTA DE ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA (SGSP)	H	35,42	39,68
SIURB - MOH(C/ E	02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	37,22
SIURB - MOH(C/ E	02238	PROTENDEDOR (SGSP)	H	33,66	37,70
SIURB - MOH(C/ E	02239	MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK (SGSP)	H	32,35	36,24
SIURB - MOH(C/ E	02240	MONTADOR DE TIRANTES (SGSP)	H	26,12	29,26
SIURB - MOH(C/ E	02241	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (SGSP)	H	39,64	44,40
SIURB - MOH(C/ E	02242	MOTORISTA DE CAMINHÃO ESPARGIDOR (SGSP)	H	33,13	37,11

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT R$ COM DESONERAÇÃO	CUSTO UNIT R$ SEM DESONERAÇÃO
SIURB - MOH(C/ E	02243	MOTORISTA DE CAMINHÃO IRRIGADOR (SGSP)	H	32,35	36,24
SIURB - MOH(C/ E	02244	OPERADOR DE BOMBAS PARA INJEÇÃO DE CIMENTO (SGSP)	H	36,43	40,81
SIURB - MOH(C/ E	02245	OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA (SGSP)	H	28,39	31,80
SIURB - MOH(C/ E	02246	OPERADOR DE RÉGUA VIBRATÓRIA (SGSP)	H	25,04	28,05
SIURB - MOH(C/ E	02247	OPERADOR DE MOTOSSERRA	H	25,41	28,46
SIURB - MOH(C/ E	02248	CALDEREIRO	H	45,87	51,39
SIURB - MOH(C/ E	02250	REVESTIDOR	H	33,57	37,60
SIURB - MOH(C/ E	02251	MESTRE DE OBRAS - SEM CURSO SUPERIOR	H	95,44	106,91
SIURB - MOH(C/ E	02252	OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/ SUGADOR	H	25,18	28,21
SIURB - MOH(C/ E	02253	TAQUEIRO	H	20,60	23,07
SIURB - MOH (C/ ENCARGOS)	02254	ENGENHEIRO DA OBRA	H	147,83	165,59

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

UNIDADES DE MEDIDA	FONTES
Comp.	EDIF
Larg	INFRA
Esp.	INSUMOS
Altura	MOH C/E
Vol.	MOH S/E
Taxa	CDHU
Km	SINAPI
M²	DER
Empol.	
Dias	
Mês	
Unidade	
Horas	
Lado(s)	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-001-001	**LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE**				**M2**	**1,71**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,009800	0,2016	
	94061 TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,004900	1,5125	
01-001-002	**DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM**				**UN**	**55,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	94061 TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,150000	46,3038	
01-001-003	**DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM**				**UN**	**154,47**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,251000	25,7449	
	94061 TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,417000	128,7247	
01-001-004	**DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM**				**UN**	**184,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,490400	30,6716	
	94061 TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,496800	153,3584	
01-001-005	**CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**11,56**
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,025300	7,7179	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,023300	3,8382	
01-001-006	**CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM**				**M3**	**47,15**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,110000	22,8432	
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,079692	24,3107	
01-001-007	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**				**M3**	**122,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,740000	35,8082	
	79722 CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	Un	433,74	0,200000	86,7480	
01-001-008	**LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE**				**M2**	**5,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
01-001-009	**DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM**				**UN**	**61,74**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
01-001-010	**TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM**				**M3XKM**	**1,62**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,005300	1,6168	
01-001-020	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM**				**UN**	**186,89**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
94307	MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	2,000000	63,4099	
01-001-021	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM**				**UN**	**516,35**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	2,000000	329,4647	
94307	MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	2,000000	63,4099	
01-001-022	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM**				**UN**	**645,44**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,500000	154,3459	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	2,500000	411,8309	
94307	MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	2,500000	79,2624	
01-001-023	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM**				**UN**	**774,53**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,000000	185,2151	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	3,000000	494,1971	
94307	MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	3,000000	95,1149	
01-001-024	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM**				**UN**	**903,62**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,500000	216,0843	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	3,500000	576,5633	
94307	MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	3,500000	110,9674	
01-002-001	**CORTE**				**M3**	**41,16**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
01-002-002	**CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA**				**M3**	**51,45**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
01-002-005	**ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL**				**M3**	**36,63**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,780000	36,6314	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-002-010	**CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**16,67**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,037040	11,3952	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,018000	5,2721	
01-002-011	**CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM**				**M3**	**36,09**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,037040	11,3952	
01-003-001	**CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA**				**M3**	**16,47**
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,100000	16,4732	
01-003-002	**CORTE E ATERRO COMPACTADO**				**M3**	**19,58**
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,010000	2,0358	
94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,010000	0,1005	
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,005000	1,6963	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,080000	13,1785	
94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,005000	0,9618	
94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,010000	1,6076	
01-003-003	**CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**27,29**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,047040	14,4717	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,028000	8,2010	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,028000	4,6125	
01-003-005	**FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**31,32**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,047040	14,4717	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,028000	8,2010	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,028000	8,6433	
01-003-006	**ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO**				**M3**	**7,41**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,049000	1,0083	
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,010000	2,0358	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,010000	0,1005	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,005000	1,6963	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,005000	0,9618	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,010000	1,6076	
01-003-010	**TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM**				**M3XKM**	**2,93**
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,009519	2,9285	
01-004-001	**HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M**				**M3**	**65,65**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,190000	65,6484	
01-004-002	**HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M**				**M3**	**72,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
01-004-005	**ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO**				**M2**	**113,28**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,333000	33,9392	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,333000	27,4324	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	1,050000	34,4610	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
01-004-006	**ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO**				**M2**	**64,89**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,350000	11,4870	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
01-004-010	**APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**5,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-004-014	**HD.23 - LASTRO DE AGREGADO RECICLADO**				**M3**	**123,25**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
01-004-015	**HD.23 - LASTRO DE BRITA**				**M3**	**205,22**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
01-004-016	**HD.23 - LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3**				**M3**	**484,37**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10602	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
01-004-017	**HD.23 - LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3**				**M3**	**418,38**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	1,050000	244,5353	
01-004-020	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**15,11**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
72445	DRENAG. DIÂM. 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,04	1,010000	7,1104	
01-004-021	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**15,93**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
72446	DRENAG. DIÂM. 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,85	1,010000	7,9285	
01-004-022	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**18,66**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
72447	DRENAG. DIÂM. 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	10,55	1,010000	10,6555	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-004-023	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				M	32,19
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
72448	DRENAG. DIÂM. 6.0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	23,95	1,010000	24,1895	
01-004-026	**TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)**				M	71,37
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,222000	5,7438	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,222000	4,5686	
72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,010000	61,0545	
01-004-027	**TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)**				M	88,51
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,222000	5,7438	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,222000	4,5686	
72444	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 6"	M	77,42	1,010000	78,1942	
01-004-030	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM**				M	69,74
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,064000	1,6118	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,097000	1,9962	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	1,000000	65,5700	
01-004-031	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM**				M	99,82
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,092000	2,3170	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,142000	2,9222	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001100	0,7722	
70003	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	1,000000	85,5700	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,050000	8,2366	
01-004-032	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM**				M	132,94
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,122300	3,0802	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,192300	3,9574	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001400	0,9828	
	70004 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	1,000000	113,3900	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,070000	11,5312	
01-004-033	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM**				**M**	**173,95**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,152700	3,8458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,242700	4,9946	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001600	1,1233	
	70005 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 600 MM	M	149,16	1,000000	149,1600	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,090000	14,8259	
01-004-035	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM**				**M**	**392,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,223700	5,6340	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,363700	7,4847	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002100	1,4743	
	70027 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,80M	M	354,83	1,000000	354,8300	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,140000	23,0625	
01-004-037	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM**				**M**	**549,59**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,234700	5,9111	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,364700	7,5053	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002600	1,8253	
	70029 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,00M	M	496,94	1,000000	496,9400	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,130000	37,4046	
01-004-039	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM**				**M**	**829,23**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,345700	8,7067	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,565700	11,6418	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,003200	2,2466	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	70031 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,20M	M	743,33	1,000000	743,3300	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,220000	63,3001	
01-004-048	**CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**55,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,700000	55,5645	
01-004-049	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**517,13**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
01-004-050	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**248,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,030000	101,4987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,020000	62,1499	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,014000	7,7196	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,047000	31,6659	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
01-004-051	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**351,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,490000	113,0841	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,907000	100,9834	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,014000	7,7196	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,065000	43,7933	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
01-004-052	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**230,78**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,420000	61,6151	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,460000	11,5222	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,680000	75,7324	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
01-004-070	**HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA**				**M3**	**215,51**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
01-004-071	**HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA**				**M3**	**254,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	1,150000	182,0008	
01-004-075	**HD.23 - MANTA GEOTÊXTIL**				**M2**	**9,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
01-004-076	**HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA**				**M2**	**33,70**
	24120 GEOMEMBRANA DE 1MM DE ESPESSURA DE PEAD	M2	24,07	1,400000	33,6980	
01-004-077	**UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824**				**M2**	**22,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24121 TÉCN. DE POLIÉSTER C/ FILME DE POLIETILENO DE BAIXA INTENS, DE ACORDO	M2	20,86	1,050000	21,9030	
01-004-078	**HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS**				**M2**	**33,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,030000	0,7555	
	24122 TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAM. POLIPROPILENO ASSOC. ÀS SUAS DS	M2	31,44	1,050000	33,0120	
01-004-080	**HD.23 - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO**				**M3**	**14,77**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,340000	6,9970	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,180000	7,7708	
01-005-001	**TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM**				**M2**	**77,90**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,100000	16,7640	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,150000	22,6485	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
01-005-002	**TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM**				**M2**	**87,80**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	1,100000	26,6640	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,150000	22,6485	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
01-005-005	**TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS**				**M2**	**147,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	16420 SEM PINTURA,TRAPEZOIDAL 40-ESP. 0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	128,76	0,430000	55,3668	
01-005-006	**PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME**				**M2**	**262,33**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	30746 PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO	M2	396,07	0,430000	170,3101	
01-005-007	**PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME**				**M2**	**242,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	30747 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15 M, PARA TABUME METÁLICO	M2	350,64	0,430000	150,7752	
01-005-040	**TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM**				**M2**	**26,93**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,440000	11,2027	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,530000	10,9071	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,060000	0,4314	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,200000	0,6740	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,010000	0,1104	
	38043 TELA POLIETILENO P/ PROTEÇÃO DE FACHADA-TRAMA 2,2MM	M2	3,28	1,100000	3,6080	
02-001-001	**BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM**				**M**	**54,08**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,050000	1,2524	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,160000	4,0297	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,510000	31,0749	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,031400	12,8914	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,630000	4,6969	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-002	**BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM**				**M**	**82,10**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,190000	4,7852	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,341280	48,1822	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,049000	20,1171	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,980000	7,3062	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,015100	0,2026	
02-001-003	**BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM**				**M**	**121,83**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,115200	2,8855	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,360000	9,0668	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,400610	69,9827	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070600	28,9851	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	1,411200	10,5210	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,028800	0,3864	
02-001-005	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T**				**M**	**65,95**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10010 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=25 CM (ATÉ 20 TON)	M	40,21	1,000000	40,2100	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,049000	20,1171	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-006	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T**				**M**	**84,90**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10011 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=32 CM (ATÉ 30 TON)	M	46,43	1,000000	46,4300	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,080000	32,8443	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-007	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T**				**M**	**108,59**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10012 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=38 CM (ATÉ 40 TON)	M	53,91	1,000000	53,9100	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,113000	46,3926	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-008	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T**				**M**	**144,24**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10013 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=45 CM (ATÉ 60 TON)	M	80,73	1,000000	80,7300	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,132000	54,1931	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-020	**TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA**				**M3**	**500,97**
	02008 POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	10,000000	250,4828	
	02009 AJUDANTE DE POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	10,000000	250,4828	
02-001-034	**TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20 MPA**				**M3**	**736,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,000000	439,3100	
02-001-043	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 17 CM - 20 T**				**UN**	**38,39**
	10060 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 17 CM - 20 T	Un	38,39	1,000000	38,3900	
02-001-044	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 20 CM - 30 T**				**UN**	**42,75**
	10061 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 20 CM - 30 T	Un	42,75	1,000000	42,7500	
02-001-045	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 23 CM - 40 T**				**UN**	**47,93**
	10062 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 23 CM - 40 T	Un	47,93	1,000000	47,9300	
02-001-046	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 28 CM - 60 T**				**UN**	**57,72**
	10063 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 28 CM - 60 T	Un	57,72	1,000000	57,7200	
02-001-047	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 33 CM - 70 T**				**UN**	**67,39**
	10064 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 33 CM - 70 T	Un	67,39	1,000000	67,3900	
02-001-048	**ARRASAMENTO DE ESTACA**				**UN**	**57,75**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
02-001-051	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM**				**M**	**43,27**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10017 ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 25 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	16,12	1,000000	16,1200	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,049000	21,5261	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-052	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM**				**M**	**56,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 30 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	18,25	1,000000	18,2500	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,071000	31,1910	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,630000	4,6969	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-053	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM**				**M**	**72,80**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10019 ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 35 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	22,34	1,000000	22,3400	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,096000	42,1737	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-055	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM**				**M**	**97,40**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10008 ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 40 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	25,73	1,000000	25,7300	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,126000	55,3530	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	1,840000	13,7179	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
02-001-056	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 80CM**				**M**	**335,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10009 ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 80 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	55,82	1,000000	55,8200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,502000	220,5336	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	7,360000	54,8717	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,160000	2,1472	
02-001-060	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF**				**M**	**338,18**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,707200	17,7141	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,707200	14,5537	
10123	PERFURADAS EM SOLO - 35T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	226,50	1,000000	226,5000	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,030000	4,7478	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	23,000000	14,2600	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,840000	58,1240	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,170000	2,2814	
02-001-061	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF**				**M**	**389,68**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,840000	21,0405	
02016	AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	20,57	0,840000	17,2867	
10124	PERFURADAS EM SOLO - 50T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	247,81	1,000000	247,8100	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,060000	9,4956	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	36,000000	22,3200	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,500000	69,0387	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,200000	2,6840	
02-001-062	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF**				**M**	**449,93**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,987200	24,7276	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,987200	20,3160	
10125	PERFURADAS EM SOLO - 80T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	271,70	1,000000	271,7000	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,090000	14,2435	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	56,000000	34,7200	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	12,340000	81,1369	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,230000	3,0866	
02-001-063	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF**				**M**	**551,63**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,329600	33,3041	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,329600	27,3624	
	10126 PERFURADAS EM SOLO - 100T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	313,76	1,000000	313,7600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,120000	18,9913	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	72,000000	44,6400	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	16,620000	109,2784	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,320000	4,2944	
02-001-070	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7**				**M**	**417,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,260000	5,3506	
	30680 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7	Kg	10,84	32,700000	354,4680	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	580,44	0,100000	58,0442	
02-001-071	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52**				**M**	**638,30**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	30681 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0	Kg	11,04	52,000000	574,0800	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	580,44	0,100000	58,0442	
02-001-072	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15"**				**M**	**1.996,65**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	30687 PERFIL DE AÇO I 15" - SOLDAD0	Kg	19,65	97,400000	1.913,9100	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	580,44	0,100000	58,0442	
02-001-073	**CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10"**				**UN**	**174,66**
	10034 CORTE DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	174,66	1,000000	174,6600	
02-001-074	**CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12"**				**UN**	**199,75**
	10035 CORTE DE PERFIL DE ACO I - 12"	Un	199,75	1,000000	199,7500	
02-001-075	**CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15"**				**UN**	**208,16**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10036 CORTE DE PERFIL DE ACO I - 15"	Un	208,16	1,000000	208,1600	
02-001-076	**EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10"**				**UN**	**537,76**
	10045 EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	537,76	1,000000	537,7600	
02-001-077	**EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12"**				**UN**	**631,35**
	10046 EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 12"	Un	631,35	1,000000	631,3500	
02-001-078	**EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15"**				**UN**	**720,77**
	10047 EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 15"	Un	720,77	1,000000	720,7700	
02-001-080	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM**				**M**	**69,60**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10070 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 25CM P/ ATÉ 25TF	M	38,85	1,000000	38,8500	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,049000	25,1242	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-081	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**89,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10071 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 30CM P/ ATÉ 35TF	M	46,20	1,000000	46,2000	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,070000	35,8918	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,630000	4,6969	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-082	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM**				**M**	**114,76**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10072 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 35CM P/ ATÉ 50TF	M	57,25	1,000000	57,2500	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,096000	49,2230	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-083	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**146,78**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10073 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 40CM P/ ATÉ 60TF	M	65,86	1,000000	65,8600	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,126000	64,6052	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	1,840000	13,7179	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
02-001-084	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**198,50**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10074 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 50CM P/ ATÉ 100TF	M	73,67	1,000000	73,6700	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,196000	100,4970	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	2,875000	21,4342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,062500	0,8387	
02-001-085	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM**				**M**	**267,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10075 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 60CM P/ ATÉ 150TF	M	88,40	1,000000	88,4000	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,283000	145,1054	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	4,140000	30,8653	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
02-001-090	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**40,91**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10070 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 25CM P/ ATÉ 25TF	M	38,85	1,000000	38,8500	
02-001-091	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
02-001-092	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**59,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10072 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 35CM P/ ATÉ 50TF	M	57,25	1,000000	57,2500	
02-001-093	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**67,92**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10073 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 40CM P/ ATÉ 60TF	M	65,86	1,000000	65,8600	
02-001-094	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**	**M**				**75,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10074 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 50CM P/ ATÉ 100TF	M	73,67	1,000000	73,6700	
02-001-095	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**	**M**				**90,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10075 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 60CM P/ ATÉ 150TF	M	88,40	1,000000	88,4000	
02-002-001	**ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M**	**M3**				**65,65**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,190000	65,6484	
02-002-002	**ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M**	**M3**				**72,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
02-002-005	**ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO**	**M2**				**113,30**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,333300	33,9468	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,333300	27,4386	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	1,050000	34,4610	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
02-002-006	**ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO**	**M2**				**64,89**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,350000	11,4870	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-002-010	**APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**5,14**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
02-002-011	**APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO**				**M2**	**3,83**
94306	SOQUETE VIBRATÓRIO	H	38,33	0,100000	3,8334	
02-002-015	**LASTRO DE BRITA**				**M3**	**205,22**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
02-002-016	**LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**484,37**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
02-002-017	**LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3**				**M3**	**418,38**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	1,050000	244,5353	
02-003-001	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS**				**M2**	**75,48**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,160000	3,9092	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,200000	14,6640	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
02-003-004	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL**				**M2**	**97,39**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,080000	27,4976	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,080000	22,2258	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	2,000000	3,2400	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,500000	42,7700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
02-004-004	**ARMADURA EM AÇO CA-50**				**KG**	**10,03**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-004-007	**ARMADURA EM AÇO CA-60**				**KG**	**10,43**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-004-009	**ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA**				**KG**	**9,98**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,040000	1,0019	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
02-005-005	**CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**567,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,950000	101,8683	
	10609 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	1,020000	418,7654	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-006	**CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**584,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,950000	101,8683	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	1,020000	435,9724	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-008	**CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO**				**M3**	**465,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-009	**CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO**				**M3**	**486,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-010	**CONCRETO FCK=25MPA - USINADO**				**M3**	**508,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-011	**CONCRETO FCK=30MPA - USINADO**				**M3**	**531,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10529 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-006-001	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS**				**M3**	**937,15**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	7,000000	176,3004	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,780000	139,5287	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,285000	192,0169	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	795,000000	429,3000	
02-006-005	**IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL**				**M2**	**114,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,150000	28,9636	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,020000	14,0412	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,400000	32,0200	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,020000	24,1230	
02-006-010	**REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO**				**M3**	**23,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,140000	23,4605	
02-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS**				**M3**	**69,29**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
02-050-003	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**226,37**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,000000	226,3741	
02-050-004	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**411,59**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
02-050-005	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**189,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	1,000000	91,8631	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	2,000000	56,8410	
02-050-006	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**379,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	2,000000	183,7263	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	4,000000	113,6820	
02-090-040	**BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M**				**UN**	**12,15**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,198000	5,1229	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,198000	4,0747	
	72431 TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	0,330000	2,9568	
03-001-001	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA**				**M2**	**83,36**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,300000	33,0990	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,200000	14,6640	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
03-001-004	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL**				**M2**	**97,39**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,080000	27,4976	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,080000	22,2258	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	2,000000	3,2400	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,500000	42,7700	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
03-001-011	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA**				**M2**	**117,90**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,000000	50,9215	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,400000	9,6960	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,550000	6,7210	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-013	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA**				**M2**	**126,68**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,000000	50,9215	
	02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,60	2,000000	41,2047	
	11010 COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,400000	18,4360	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,550000	6,7210	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-014	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA**				**M2**	**100,95**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
	02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,60	1,200000	24,7228	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,429900	10,4207	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-015	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA**				**M2**	**102,53**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,429900	12,0286	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-016	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA**				**M2**	**109,17**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	11010 COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,429900	19,8140	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-017	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA**				**M2**	**107,05**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	11011 COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	41,17	0,429900	17,6989	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-020	**FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM**				**M**	**163,18**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,185190	4,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,061730	1,2703	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,400000	2,8760	
	11048 IMPERMEAB. E INTERN. C/ PAPEL ESPECIAL NÃO ADERENTE AO CONCR.- DIÂM DE 350MM	M	146,18	1,050000	153,4890	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,075000	0,8280	
03-001-030	**CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M**				**M3**	**39,23**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,700000	17,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,233330	4,8018	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,800000	12,9420	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	0,900000	1,4580	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-002-004	**ARMADURA EM AÇO CA-50**				**KG**	**10,03**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
03-002-007	**ARMADURA EM AÇO CA-60**				**KG**	**10,43**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
03-002-009	**ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA**				**KG**	**9,98**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,040000	1,0019	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
03-003-005	**CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**567,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,950000	101,8683	
	10609 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	1,020000	418,7654	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-007	**CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**584,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,950000	101,8683	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	1,020000	435,9724	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-003-008	**CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**603,32**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,950000	101,8683	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	1,020000	454,4442	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-009	**CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO**				**M3**	**465,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-015	**CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO**				**M3**	**486,31**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-016	**CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**481,92**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10526	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	1,030000	459,1122	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-017	**CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO**				**M3**	**508,30**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-003-018	**CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**503,12**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10528	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 25,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	466,33	1,030000	480,3199	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-019	**CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1**				**M3**	**502,59**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,950000	23,9264	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
10525	CONCRETO USINADO, BRITA 1,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	1,030000	459,1122	
03-003-020	**CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO**				**M3**	**531,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-021	**CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**526,45**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10530	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	488,98	1,030000	503,6494	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-022	**CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO**				**M3**	**555,52**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
10531	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 35,0MPA	M3	506,50	1,030000	521,6950	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-023	**CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**550,93**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	10532 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	1,030000	528,1222	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-024	**CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO**				**M3**	**580,87**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10533 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 40,0MPA	M3	531,11	1,030000	547,0433	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-025	**CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**577,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	10534 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 40,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	538,88	1,030000	555,0464	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-030	**BOMBEAMENTO DE CONCRETO**				**M3**	**59,47**
	19005 CONCRETO P/ ESTRUTURAS DE OBRAS ATÉ 80M3	M3	59,47	1,000000	59,4700	
03-004-019	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)**				**M2**	**149,93**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,430000	10,9481	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12050 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H= 8CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	55,07	1,000000	55,0700	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-020	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)**				**M2**	**164,43**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,430000	10,9481	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
	12051 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=10CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	69,57	1,000000	69,5700	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-021	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)**				**M2**	**184,52**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,430000	10,9481	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
	12052 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=12CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	87,60	1,000000	87,6000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-022	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)**				**M2**	**214,03**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,430000	10,9481	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
	12053 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=15CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	115,05	1,000000	115,0500	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-023	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM)**				**M2**	**235,38**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,430000	10,9481	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
	12055 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=20CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	134,34	1,000000	134,3400	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-024	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)**				**M2**	**288,58**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,470000	11,9665	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,055000	24,5043	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,110000	7,9809	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,770000	2,5949	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,200000	14,6640	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
	12057 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=25CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	179,55	1,000000	179,5500	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,024500	0,0764	
03-040-002	**APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO**				**M2**	**102,90**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
03-040-005	**LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO**				**M2**	**3,85**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,088000	1,8109	
	84001 PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	0,030000	1,7829	
	94249 LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO	H	2,89	0,088000	0,2540	
03-040-010	**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO**				**M2**	**118,57**
	37504 JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	118,57	1,000000	118,5718	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-040-015	**LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM**				**M**	**29,03**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	0,750000	21,3153	
03-040-018	**LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO**				**M2**	**26,80**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,660000	13,5824	
37542	AÇO:ALTURA DAS CERDAS 30 MM COMPRIMENTO: 192 MM; LARGURA 57 MM -	Un	17,57	0,667000	11,7191	
37543	ESCOVA CIRCULAR COM CERDAS DE AÇO - 6 X 3/4" - FURO 1/2"	Un	29,93	0,050000	1,4965	
03-040-022	**TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE**				**M**	**5,97**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,016000	0,8240	
03-040-024	**LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**8,26**
37505	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	8,26	1,000000	8,2617	
03-040-025	**PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE**				**M2**	**18,44**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,300000	0,8580	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,600000	0,3720	
34057	ADESIVO A BASE ACRÍLICA	L	23,18	0,150000	3,4770	
03-040-026	**LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**6,72**
37506	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	6,72	1,000000	6,7248	
03-040-050	**POLIMENTO DE CONCRETO**				**M2**	**6,31**
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,000000	6,3100	
03-040-051	**POLIMENTO DE CONCRETO NOVO**				**M2**	**6,31**
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,000000	6,3100	
03-040-060	**PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI**				**M2**	**150,01**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	1,500000	99,1650	
	87050 SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,120000	5,0820	
03-040-070	**ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI**				**UN**	**11,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,207000	5,2134	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,207000	4,2599	
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,011000	0,7272	
	87050 SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,001000	0,0423	
	94300 MARTELETE ROTATIVO 0,8 KW	H	28,21	0,021000	0,5925	
	95014 BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")	Un	322,05	0,002505	0,8067	
03-050-001	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**189,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	1,000000	91,8631	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	2,000000	56,8410	
03-050-002	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**379,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	2,000000	183,7263	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	4,000000	113,6820	
03-050-003	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**226,37**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,000000	226,3741	
03-050-004	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**411,59**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
03-050-005	**DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM**				**M2**	**36,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,750000	36,0140	
03-050-006	**DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM**				**M2**	**51,45**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-060-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL				KG	25,93
30688	ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -N.PAT, C/APLIC DE FUNDO	Kg	25,93	1,000000	25,9300	
03-060-002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL				KG	27,67
30689	ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -PAT, C/APLIC DE FUNDO ANTICOR-	Kg	27,67	1,000000	27,6700	
04-001-001	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO				M2	69,81
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,900000	22,6672	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,934400	19,2294	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,004560	3,0722	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	46,000000	24,8400	
04-001-002	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO				M2	130,07
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,600000	40,2972	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,014000	9,4324	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
04-001-004	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO				M2	310,96
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,360000	69,1470	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,052000	35,0346	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	243,000000	131,2200	
04-001-011	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO				M2	130,07
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,600000	40,2972	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,014000	9,4324	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
04-001-012	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO				M2	225,83
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,500000	62,9644	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,717000	55,9144	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,031300	21,0881	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
04-001-015	**TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO**				**M2**	**83,62**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,940000	19,3446	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,012000	8,0849	
	12550 TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	25,000000	31,0000	
04-001-016	**TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO**				**M2**	**149,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,034000	22,9072	
	12550 TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	47,000000	58,2800	
04-001-020	**TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO**				**M2**	**216,02**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,772000	36,4668	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,022800	12,6326	
	12560 TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	35,000000	116,5500	
04-001-021	**TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO**				**M2**	**358,94**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,600000	65,4830	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,482000	51,0782	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,046800	25,9301	
	12560 TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	65,000000	216,4500	
04-001-022	**TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO**				**M2**	**656,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,500000	88,1502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,230000	66,4716	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,107000	59,2848	
	12560 TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	133,000000	442,8900	
04-001-025	**TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM**				**M2**	**861,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,000000	100,7431	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,004000	82,4001	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,015600	10,9521	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,600000	4,1595	
	12570 TIJOLO DE VIDRO - CANELADO - 8X19X19CM	Un	26,50	25,000000	662,5000	
04-001-026	**TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM**				**M2**	**898,41**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,000000	100,7431	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,004100	82,4022	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,015590	10,8911	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,600000	4,1595	
	12574 TIJOLO DE VIDRO - XADREZ - 19X19X8CM	Un	27,98	25,000000	699,5000	
04-001-027	**TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA**				**M2**	**1.078,66**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,000000	100,7431	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,004100	82,4022	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,015590	10,8911	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,600000	4,1595	
	12572 TIJOLO DE VIDRO - VENTILAÇÃO - 20X10X10CM	Un	35,19	25,000000	879,7500	
04-001-031	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA**				**M2**	**104,70**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,010700	8,0864	
	12601 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 8MPA	Un	4,58	13,100000	59,9980	
04-001-032	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA**	**M2**				**113,74**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,010700	8,0864	
	12602 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 10MPA	Un	5,27	13,100000	69,0370	
04-001-033	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA**	**M2**				**118,06**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,010700	8,0864	
	12603 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 12MPA	Un	5,60	13,100000	73,3600	
04-001-034	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA**	**M2**				**122,38**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,010700	8,0864	
	12604 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 14MPA	Un	5,93	13,100000	77,6830	
04-001-035	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA**	**M2**				**131,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,014500	10,9582	
	12611 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 8MPA	Un	6,41	13,100000	83,9710	
04-001-036	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 10MPA**	**M2**				**141,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,014500	10,9582	
	12612 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 10MPA	Un	7,20	13,100000	94,3200	
04-001-037	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 12MPA**	**M2**				**144,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,014500	10,9582	
	12613 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 12MPA	Un	7,37	13,100000	96,5470	
04-001-038	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 14MPA**	**M2**				**150,67**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,014500	10,9582	
	12614 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 14MPA	Un	7,87	13,100000	103,0970	
04-001-040	**VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM**	**M2**				**75,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,660000	16,6226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,660300	13,5886	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,008000	4,4325	
	12520 BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	13,100000	40,8720	
04-001-041	**VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM**	**M2**				**89,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,703400	14,4755	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,010700	5,9284	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	13,100000	51,2210	
04-001-042	**VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM**	**M2**				**107,24**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,740000	18,6374	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,744900	15,3296	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,014500	8,0339	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12534 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	13,100000	65,2380	
04-001-044	**BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - 15CM**				**M2**	**168,20**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,630000	15,8670	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,630000	12,9650	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,009000	6,0636	
	12511 AUTOCLAVADO COM MEDIDAS DE 60X30X15 CM	M2	130,69	1,020000	133,3038	
04-001-045	**BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - 20CM**				**M2**	**207,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,630000	15,8670	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,630000	12,9650	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,010000	6,7374	
	12512 AUTOCLAVADO COM MEDIDAS DE 60X30X20 CM	M2	168,85	1,020000	172,2270	
04-001-050	**VB.01 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM**				**M2**	**84,53**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,870000	21,9116	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,870800	17,9205	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,006900	3,8230	
	12520 BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	13,100000	40,8720	
04-001-051	**VB.01 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM**				**M2**	**99,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,920000	23,1709	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,922900	18,9927	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,010700	5,9284	
	12522 BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (14X19X39)CM	Un	3,91	13,100000	51,2210	
04-001-052	**VB.01 - ALVENARIA APARENTE EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM**				**M2**	**117,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,970000	24,4302	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,974900	20,0629	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,014500	8,0339	
	12524 BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	13,100000	65,2380	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
04-001-060	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**103,78**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,010700	8,0864	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,100000	59,0810	
04-001-061	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**120,80**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,014500	10,9582	
12542	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	13,100000	73,2290	
04-001-062	**VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**107,18**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,900000	22,6672	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,843000	17,3484	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,010700	8,0864	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,100000	59,0810	
04-001-063	**VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**123,32**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,900000	22,6672	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,014500	10,9582	
12542	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	13,100000	73,2290	
04-001-070	**BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM**				**M2**	**111,83**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,400000	35,2600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
10646	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1,5:6	M3	791,64	0,013300	10,5288	
12547	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO - (14X19X39)CM	Un	3,10	14,000000	43,4000	
04-001-071	**BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM**				**M2**	**125,32**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,400000	35,2600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	10646 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1,5:6	M3	791,64	0,017900	14,1704	
	12548 BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO - (19X19X39)CM	Un	3,73	14,000000	52,2200	
04-001-080	**VB.02 - TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA**				**M2**	**5,45**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,030000	0,7514	
	02016 AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	19035 TELA TIPO DEPLOYER (UTILIZADA EM ALVENARIA / ESTUQUE)	M2	3,76	1,030000	3,8728	
04-001-095	**VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL**				**KG**	**10,03**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
04-001-096	**VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL**				**KG**	**10,43**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
04-001-097	**VB.02 - CONCRETO "GROUT"**				**M3**	**709,92**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,670000	92,4318	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,680000	219,7886	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	1,050000	397,6996	
04-001-098	**VA.07 - VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO**				**M3**	**1.762,26**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	13,000000	330,9902	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	4,800000	120,2317	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,000000	185,2151	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	1,000000	427,4240	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,950000	9,9415	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	11,170000	136,4974	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	69,000000	453,6832	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	2,130000	23,5152	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,200000	16,1040	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,350000	1,0918	
04-002-004	**VA.01 - ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS**				**M2**	**152,96**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,600000	40,2972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,653000	34,0178	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,024700	16,6414	
	12550 TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	50,000000	62,0000	
04-003-030	**VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA**				**M2**	**336,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,960000	74,5499	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,990000	20,3736	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,700000	2,0020	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,005300	3,7025	
	13510 PLACA DE GRANILITE 30MM - DIVISÓRIA	M2	235,59	1,000000	235,5900	
04-003-031	**VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA**				**M2**	**434,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,431000	91,1876	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,950000	2,7170	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,006900	4,8203	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	13512 PLACA DE GRANILITE 40MM - DIVISÓRIA	M2	260,60	1,000000	260,6000	
04-003-032	**VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA**				**M2**	**460,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,411000	90,7760	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	1,167000	3,3376	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,008900	6,2175	
	13513 PLACA DE GRANILITE 50MM - DIVISÓRIA	M2	285,10	1,000000	285,1000	
04-003-035	**DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM**				**M2**	**588,41**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,400000	60,4458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,770000	98,1640	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,950000	2,7170	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,007800	5,4760	
	13514 ARDOSIA CINZA EM PLACA -POLIDA NOS 2 LADOS -ESPESSURA 30MM	M2	421,61	1,000000	421,6100	
04-003-051	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL**				**M2**	**164,08**
	13751 PAINEL/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	164,08	1,000000	164,0800	
04-003-052	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO**				**M2**	**152,32**
	13752 CEGO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	152,32	1,000000	152,3200	
04-003-053	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA**				**M2**	**227,41**
	13753 PORTA/BANDEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	227,41	1,000000	227,4100	
04-003-054	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO**				**M2**	**179,51**
	13754 PAINEL/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	179,51	1,000000	179,5100	
04-003-055	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO**				**M2**	**314,52**
	13755 PORTA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	314,52	1,000000	314,5200	
04-003-056	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL**				**M2**	**176,81**
	13756 PAINEL/VIDRO/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	176,81	1,000000	176,8100	
04-003-057	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO**				**M2**	**204,08**
	13757 PAINEL/VIDRO/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	204,08	1,000000	204,0800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
04-003-058	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL				M2	254,72
13758	PORTA/BONECA/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	254,72	1,000000	254,7200	
04-003-059	VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO				M2	340,15
13759	PORTA/BONECA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	340,15	1,000000	340,1500	
04-050-001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO				M3	82,32
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)				M3	45,48
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,210000	45,4806	
04-050-007	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS				M3	51,45
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
04-050-009	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO				M3	267,53
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	13,000000	267,5330	
04-050-010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR				M2	10,29
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
04-050-015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO				M2	8,23
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
04-060-005	RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL				M3	133,77
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,500000	133,7665	
04-060-007	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS				M2	20,58
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
04-060-010	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR				M2	20,58
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
04-060-015	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO				M2	10,18
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
04-060-016	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO				M2	20,37
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
04-060-019	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS				M2	30,55

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
04-070-010	**RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR**				**M2**	**62,96**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,500000	62,9644	
04-070-015	**RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**19,30**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,080000	0,8832	
04-070-019	**RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS**				**M2**	**55,25**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
05-001-001	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM**				**M2**	**56,32**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	9,720000	6,0264	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,100000	8,0050	
05-001-003	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM**				**M2**	**57,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,023400	3,7033	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	11,240000	6,9688	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,100000	8,0050	
05-001-030	**CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA**				**M2**	**77,66**
	14008 CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ENTERRADA - COM APLICAÇÃO	M2	77,66	1,000000	77,6600	
05-001-040	**REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				**M2**	**42,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,030000	21,0619	
05-001-043	**BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS**				**M2**	**18,00**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
05-001-047	**PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				**M2**	**38,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10638 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:7	M3	529,70	0,030000	15,8911	
05-002-002	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM**				**M2**	**121,61**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,030000	21,0619	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,800000	64,0400	
05-002-030	**CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA**				**M2**	**77,61**
	14007 CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA - COM APLICAÇÃO	M2	77,61	1,000000	77,6100	
05-002-043	**PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS**				**M2**	**18,00**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
05-002-044	**BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL)**				**M2**	**176,16**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,900000	52,3378	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,900000	39,1009	
	37030 TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	0,500000	56,1150	
	37520 SELADOR P/ TINTA EPÓXI (P/FUNDO DE PAREDE,S/MASSA CORRIDA)	L	87,16	0,300000	26,1480	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,500000	2,4600	
05-003-002	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM**				**M2**	**121,61**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,030000	21,0619	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,800000	64,0400	
05-003-005	**BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS**				**M2**	**342,95**
	14032 FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	342,95	1,000000	342,9500	
05-003-006	**BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS**				**M2**	**422,69**
	14034 FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	422,69	1,000000	422,6900	
05-003-007	**BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS**				**M2**	**604,06**
	14036 FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	604,06	1,000000	604,0600	
05-003-008	**MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO**				**M2**	**125,32**
	14037 POLIÉSTER-COLADA A MAÇARICO (FORNECIMENTO DO MATERIAL E	M2	125,32	1,000000	125,3200	
05-003-009	**MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO**				**M2**	**141,26**
	14038 POLIÉSTER-COLADA A MAÇARICO (FORNECIMENTO DO MATERIAL E	M2	141,26	1,000000	141,2600	
05-003-011	**MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER**				**M2**	**141,95**
	14039 ANTIRAIZ C/ VÉU DE POLIÉSTER (FORNECIMENTO DO MATERIAL E	M2	141,95	1,000000	141,9500	
05-003-012	**BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE**				**M2**	**115,31**
	14017 TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE (FORNEC. E APLICAÇÃO DO	M2	115,31	1,000000	115,3100	
05-003-013	**BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE**				**M2**	**131,33**
	14019 TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE (FORNEC. E APLICAÇÃO DO	M2	131,33	1,000000	131,3300	
05-003-017	**IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE**				**M2**	**138,24**
	14015 C/ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA C/TECIDO POLIÉSTER-2 CAMADAS DE ESTRUT- (FORN E	M2	138,24	1,000000	138,2400	
05-003-040	**REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				**M2**	**42,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,030000	21,0619	
05-003-043	**BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS**				**M2**	**18,00**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
05-003-047	**PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				M2	38,77
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10638 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:7	M3	529,70	0,030000	15,8911	
05-003-054	**ARGILA EXPANDIDA SOLTA**				M3	621,38
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	10505 ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	1,030000	569,9299	
05-003-055	**ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM**				M2	74,75
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,750000	36,0140	
	10505 ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	0,070000	38,7331	
05-003-073	**ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM**				M2	43,08
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	14530 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP=50 MM - TIPO "P1"	M2	22,57	1,050000	23,6985	
	14550 MASSA BETUMINOSA - ADESIVO P/ PLACAS TERMO-ACÚSTICAS FRIO ASFALTO	Kg	19,08	0,800000	15,2640	
05-004-010	**MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE**				DM3	100,46
	02025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	H	25,00	0,330000	8,2508	
	15040 MASTIQUE A BASE DE SILICONE	L	92,21	1,000000	92,2100	
05-004-030	**MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE**				DM3	171,08
	02025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	H	25,00	0,330000	8,2508	
	15030 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - MC	L	162,83	1,000000	162,8300	
05-004-050	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR**				M	560,65
	15091 ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2540VV (25X50MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -10 A	M	560,65	1,000000	560,6500	
05-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM**				M2	10,29
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
05-050-002	**DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA**				M2	4,12

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
05-050-005	**DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL**				**M2**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
05-050-010	**DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA**				**M2**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
05-050-012	**DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS**				**M2**	**12,35**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
05-050-015	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM**				**M2**	**10,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
05-060-005	**RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS**				**M2**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
05-060-006	**RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL**				**M3**	**41,16**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
05-070-006	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL**				**M3**	**92,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,500000	92,6075	
06-001-010	**ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG**				**M2**	**67,28**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,190000	4,8375	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,380000	7,8201	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,008500	54,5381	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,008000	0,0883	
06-001-013	**ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG**				**M2**	**237,55**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,950000	24,1877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,030000	192,4876	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
06-001-015	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M**				**M2**	**148,43**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,950000	24,1877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,015000	96,2438	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	33,37	0,220000	7,3416	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
06-001-016	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M**				**M2**	**163,90**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,017000	109,0763	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	33,37	0,230000	7,6753	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
06-001-017	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M**				**M2**	**193,95**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,150000	29,2799	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,020400	130,8916	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	33,37	0,260000	8,6764	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,130000	1,4352	
06-001-018	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M**				**M2**	**230,11**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,400000	35,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,024000	153,9901	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	33,37	0,300000	10,0113	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
06-001-030	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA**				**KG**	**15,36**
	15505 ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	15,36	1,000000	15,3624	
06-001-031	**MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA**				**KG**	**2,95**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	15512 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	2,95	1,000000	2,9459	
06-002-003	**TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA**				**M2**	**157,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,003800	0,6013	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,486000	0,4276	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,486000	0,3013	
	16025 TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	Un	3,09	25,000000	77,2500	
06-002-004	**TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN)**				**M2**	**150,28**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	16030 TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER PAULISTA (PLAN)	Un	3,59	28,000000	100,5200	
06-002-005	**TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA**				**M2**	**98,11**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	16020 TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	Un	3,82	17,000000	64,9400	
06-002-021	**DY.01 - TELHA ONDULADA CRFS 6MM**				**M2**	**43,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,130000	2,6753	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	0,140000	3,6383	
	16090 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM	M2	28,09	1,150000	32,3035	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,330000	0,0396	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,330000	0,7392	
	17550 GANCHO CHATO - 140 MM	Un	4,49	0,970000	4,3553	
	19030 MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,003300	0,0847	
06-002-022	**DY.01 - TELHA ONDULADA CRFS 8MM**				**M2**	**72,40**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,130000	2,6753	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	0,140000	3,6383	
	16091 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8MM	M2	52,93	1,150000	60,8695	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,330000	0,0396	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,330000	0,7392	
	17550 GANCHO CHATO - 140 MM	Un	4,49	0,970000	4,3553	
	19030 MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,003300	0,0847	
06-002-023	**TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM**				**M2**	**155,19**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	16092 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL CRFS - E=8 MM LARG. ÚTIL 44 CM	M2	130,33	1,055000	137,4981	
	16554 PINGADEIRA PLÁST. P/ TELHA ESTR. TRAPEZ. CRFS L= 44/49 CM 230 MM	Un	1,28	0,260000	0,3328	
	16560 PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTR. TRAPEZOIDAL CRFS 44 CM	Un	4,45	0,260000	1,1570	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,900000	0,1080	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,900000	2,0160	
	19070 COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	0,005300	0,3519	
06-002-025	**TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM**				**M2**	**136,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	16093 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90 CM E=8 MM	M2	105,60	1,110000	117,2160	
	16556 PINGADEIRA PLÁST. P/ TELHA ESTRUT. TRAPEZOIDAL CRFS L=90CM 115 MM	Un	0,71	0,140000	0,0994	
	16562 PLACA DE VENTILAÇÃO P/ TELHA DE FIBROC./CRFS CANALETE 90	Un	10,36	0,140000	1,4504	
	16568 PLACA DE VEDAÇÃO NERVURA - P/ TELHA DE FIBROCIMENTO/CRFS CANALETE 90	Un	3,22	0,140000	0,4508	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,300000	0,0360	
	17020 FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	0,500000	1,1700	
	17065 ESTRUTURAL 90 (APOIO EM MADEIRA) SEM BASE	Un	34,16	0,030000	1,0248	
	17545 GANCHO 8 X 350MM "L" - COM ROSCA E PORCA - PARA TELHA (SEM VEDAÇÃO)	Un	3,07	0,300000	0,9210	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19070 COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	0,006700	0,4449	
06-002-043	**TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM**				**M2**	**314,17**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	16418 E=0,8MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	271,31	1,100000	298,4410	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-044	**TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM**				**M2**	**83,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	16411 TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZOIDAL E=0.5 MM H= ATÉ 40 MM	M2	61,39	1,100000	67,5290	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-045	**TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM**				**M2**	**87,61**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	16412 TELHA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM - H= 17/18 MM REV. B	M2	65,35	1,100000	71,8850	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-046	**TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM**				**M2**	**175,79**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,400000	10,0743	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	16413 E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - REV.B	M2	141,35	1,100000	155,4850	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-047	**TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES**				**M2**	**92,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	16414 H=40MM PINTURA ELETROSTÁTICA 2 FACES - REV. B	M2	70,10	1,100000	77,1100	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-002-048	**TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES**				M2	73,23
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
16416	17/18 MM PINTURA ELETROST. 2 FACES - REV.B	M2	52,27	1,100000	57,4970	
17041	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-049	**TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM**				M2	196,97
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,400000	10,0743	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
16417	E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	160,60	1,100000	176,6600	
17041	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-050	**TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA**				M2	554,59
16010	ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, INSTALADA	M2	554,59	1,000000	554,5900	
06-002-051	**CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO**				M	34,52
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,502200	10,3350	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,001800	1,2127	
16534	CUMEEIRA DE BARRO TIPO UNIVERSAL	Un	3,46	3,000000	10,3800	
06-002-055	**DY.01 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**				M	76,86
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
16508	CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 1,10 X 0,60 M	Un	59,00	1,050000	61,9500	
17010	FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	2,200000	0,2640	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	2,200000	4,9280	
19030	MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,022000	0,5649	
06-002-056	**DY.01 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM**				M	100,16
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	16509 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZ. 44CM	Un	39,60	2,050000	81,1800	
	17020 FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	4,200000	9,8280	
06-002-057	**DY.01 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM**				**M**	**434,48**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	16510 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZ. 90CM	Un	202,68	2,050000	415,4940	
	17020 FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	4,200000	9,8280	
06-002-090	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM**				**M**	**107,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16530 P/ TELHA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL - COMPRIMENTO = 1072 MM / 1345	Un	92,36	1,050000	96,9780	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-091	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM**				**M**	**106,42**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16531 P/ TELHA TRAPEZOIDAL ACABAMENTO NATURAL - COMPRIMENTO = 1056 MM / 1265	Un	91,43	1,050000	96,0015	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-092	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM**				**M**	**117,71**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16532 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO SHED E=0.8MM - P/ TELHA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL	Un	102,18	1,050000	107,2890	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-093	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM**				**M**	**116,62**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	16533 TELHA TRAPEZOIDAL ACABAMENTO NATURAL	Un	101,15	1,050000	106,2075	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-094	**DY.01 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M**				**M**	**79,07**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16430 CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B	M	66,81	1,100000	73,4910	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-095	**DY.01 - CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M**				**M**	**70,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16431 CUMEEIRA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5MM - H= 17/18MM - L=0.60M	M	59,39	1,100000	65,3290	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-096	**DY.01 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES**				**M**	**97,05**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16432 E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B - PINT.BR 2 FACES	M	83,16	1,100000	91,4760	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-097	**DY.01 - CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES**				**M**	**77,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16433 H= 17/18MM - L=0.60M PINTURA ELETROSTÁTICA 2 FACES - REV. B	M	65,74	1,100000	72,3140	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-099	**SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO**				**M2**	**12,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	16570 SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	M2	7,03	1,000000	7,0300	
06-003-098	**CI.01 - DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO**				**M2**	**794,33**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	16005 DOMO DE ACRÍLICO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO 1,05 X 1,05 M	M2	739,41	1,000000	739,4100	
06-050-020	**DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL**				**M2**	**12,35**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
06-050-025	**DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO**				**M2**	**5,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
06-060-003	**RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO**				**M2**	**13,81**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
06-060-004	**RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO**				**M2**	**9,21**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,200000	5,0921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
06-060-005	**RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO**				**M2**	**23,02**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
06-060-006	**RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO**				**M2**	**18,42**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
06-060-008	**RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO**				**KG**	**2,06**
	15506 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	2,06	1,000000	2,0621	
06-060-010	**RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS**				**M**	**0,46**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,010000	0,2546	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,010000	0,2057	
06-060-011	**RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS**				**M**	**2,76**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,060000	1,5276	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
06-060-012	**RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS**				**M**	**4,60**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,100000	2,5460	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
06-060-015	**RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO**				**UN**	**6,91**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,150000	3,8191	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
06-060-020	**RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA**				**M2**	**10,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
06-060-021	**RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA**				**M2**	**18,52**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
06-060-022	**RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)**				**M2**	**14,41**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
06-060-025	**RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS**				**M2**	**7,20**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
06-060-028	**RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM**				**M2**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
06-060-029	**RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM**				**M2**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
06-060-040	**RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL**				**M**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
06-060-090	**RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO**				**M**	**4,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
06-070-010	**RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS**				**M**	**2,31**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,001000	0,0110	
06-070-011	**RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS**				**M**	**7,02**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,150000	3,8191	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,010000	0,1104	
06-070-012	**RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS**				**M**	**18,69**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,025000	0,2760	
06-070-015	**RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO**				**UN**	**13,81**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
06-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA**				**M2**	**33,17**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
06-070-021	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA**				**M2**	**80,34**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,970000	40,5415	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,003000	2,0212	
06-070-022	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)**				**M2**	**51,78**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,003000	2,0212	
06-070-025	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM**				**M2**	**13,81**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19030 MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,003300	0,0847	
06-070-028	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM**				**M2**	**13,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,900000	0,1080	
06-070-029	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM**				**M2**	**13,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,300000	0,0360	
06-070-040	**RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO**				**M**	**24,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,506000	10,4132	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,001800	1,2127	
06-070-090	**RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO**				**M**	**10,42**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-080-001	**REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA**				**M2**	**8,69**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
06-080-002	**REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO**				**M2**	**33,17**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
06-080-003	**REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO**				**M2**	**27,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-080-010	**MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM**				**M**	**7,64**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,001000	0,0110	
19045	RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	1,050000	5,3235	
06-080-012	**MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM**				**M**	**23,71**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,150000	3,8191	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
15520	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	1,050000	16,6950	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,010000	0,1104	
06-080-016	**MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM**				**M**	**67,15**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,050000	48,5100	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
06-080-047	**PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO**				**UN**	**6,94**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
17010	FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	1,000000	0,1200	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	1,000000	2,2400	
06-080-049	**GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM**				**UN**	**7,77**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
17010	FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	1,000000	0,1200	
17545	GANCHO 8 X 350MM "L" - COM ROSCA E PORCA - PARA TELHA (SEM VEDAÇÃO)	Un	3,07	1,000000	3,0700	
06-080-084	**PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM**				**UN**	**16,60**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	16562 PLACA DE VENTILAÇÃO P/ TELHA DE FIBROC./CRFS CANALETE 90	Un	10,36	1,000000	10,3600	
	19070 COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	0,025000	1,6602	
07-001-003	**PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM**				**UN**	**841,07**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,166600	80,6241	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,333300	68,5975	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,369000	13,3282	
	30073 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	0,430500	38,5426	
	76710 FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
07-001-004	**PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM**				**UN**	**861,09**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,590400	21,3252	
	30073 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	0,688800	61,6682	
	76710 FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
07-001-005	**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM**				**UN**	**546,14**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	30071 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	397,85	1,000000	397,8500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-007	**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM**				**UN**	**565,44**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	30073 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-008	**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM**				**UN**	**610,44**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	30074 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	462,15	1,000000	462,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-009	**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM**				**UN**	**685,93**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	30075 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	537,64	1,000000	537,6400	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-012	**PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM**				**UN**	**379,48**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,950000	38,4696	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	30062 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	1,000000	251,4900	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-013	**PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM**				**UN**	**447,45**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	30063 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	1,000000	299,1600	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-001-014	**PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM**				**UN**	**494,71**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
30064	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	1,000000	346,4200	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-017	**PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM**				**UN**	**883,03**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,000000	101,8431	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,950000	70,4340	
30062	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	1,000000	251,4900	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
32530	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	3,900000	349,1670	
07-001-018	**PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM**				**UN**	**1.006,02**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,000000	101,8431	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	2,300000	83,0760	
30063	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	1,000000	299,1600	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
32530	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	4,600000	411,8380	
07-001-019	**PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM**				**UN**	**1.096,31**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,000000	101,8431	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	2,500000	90,3000	
30064	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	1,000000	346,4200	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
32530	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	5,000000	447,6500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-001-037	**PM.37/38 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM**				**UN**	**1.068,82**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
30090	PORTA VENEZIANA 82 X 210 CM CEDRO / IMBUIA / MOGNO	Un	920,53	1,000000	920,5300	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-038	**PM.37/38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM**				**UN**	**1.173,55**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
30087	PORTA VENEZIANA 92 X 210 CM CEDRO / IMBUIA / MOGNO	Un	1.025,26	1,000000	1.025,2600	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-039	**PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO**				**M2**	**403,98**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,000000	50,9215	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
30064	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	0,580000	200,9236	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	2,990000	40,1549	
31090	TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60 MM	M	70,44	0,470000	33,1068	
31091	FERMAX - MODELO "RAN 02" OU SIMILAR - (P/ TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60)	Un	43,94	0,580000	25,4852	
31092	PIVÔ GUIA RETO DE LATÃO DE 1/2"	Un	8,84	0,290000	2,5636	
31094	TRILHO GUIA CANALETA DE ALUMÍNIO "U" DE 1/2" ESPESSURA 1/16"	M	8,01	0,950000	7,6095	
07-001-045	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM**				**UN**	**803,49**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
30060	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	245,12	2,000000	490,2400	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-001-046	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM**				**UN**	**816,23**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
30061	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-047	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM**				**UN**	**816,23**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
30062	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-048	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM**				**UN**	**911,57**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
30063	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	2,000000	598,3200	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-049	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM**				**UN**	**1.006,09**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO					
30064	IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	2,000000	692,8400	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-050	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA**	**JG**				**734,16**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,007800	5,4490	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,100000	1,7060	
30010	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 1 FOLHA	CJ	567,00	1,000000	567,0000	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	10,600000	95,7180	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,120000	3,3660	
07-001-051	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA**	**JG**				**753,86**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,009000	6,2873	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	7,000000	6,0200	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30014	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 2 FOLHAS	CJ	541,10	1,000000	541,1000	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,900000	116,4870	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,140000	3,9270	
07-001-052	**EM.01/02 - PM.45/49 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA**	**JG**				**718,91**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,850000	58,6514	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,009150	6,3921	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
	30016 ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA COM BANDEIRA - ALTURA DOS UMBRAIS = 3 M	CJ	467,14	1,000000	467,1400	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,000000	108,3600	
	37565 ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,135000	3,7867	
07-001-053	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**JG**	**738,50**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,100000	27,7043	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,935000	39,8212	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,006500	4,5408	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,080000	1,3648	
	30010 BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 1 FOLHA	CJ	567,00	1,000000	567,0000	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	8,600000	77,6580	
	37565 ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,090000	2,5245	
07-001-054	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA**				**JG**	**813,69**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,044000	42,0644	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,015600	10,8981	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,100000	1,7060	
	30018 BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - PORTA 1 FOLHA	CJ	607,62	1,000000	607,6200	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	10,600000	95,7180	
	37565 ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,180000	5,0490	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-001-055	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA**				**JG**	**1.244,03**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,869000	59,0424	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,018100	12,6446	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	7,000000	6,0200	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30020	BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - PORTA 2 FOLHAS	CJ	976,25	1,000000	976,2500	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,900000	116,4870	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,210000	5,8905	
07-001-056	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA**				**JG**	**1.302,49**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,050000	62,7673	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,018300	12,7843	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30022	COM BANDEIRA ALTURA DOS UMBRAIS = 3 M CADA	CJ	1.038,39	1,000000	1.038,3900	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,000000	108,3600	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,200000	5,6100	
07-001-057	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01**				**M**	**71,10**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,350000	8,9112	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,025000	0,2760	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,030000	0,5118	
19045	RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	1,030000	5,2221	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19060 SARRAFO DE PINUS 1A. APARELHADA - 1 X 4(2,5 X 10CM)	M	4,38	1,030000	4,5124	
	19065 VIGOTA DE PEROBA DO NORTE 4 X 9,5 CM - APARELHADA (CUPIÚBA)	M	24,76	1,030000	25,5028	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	2,100000	18,9630	
07-001-075	**EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA**				**UN**	**259,03**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,100000	3,6120	
	21053 RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	1,900000	8,8540	
	21054 MOLDURA - 3 CM (UTILIZADA COMO ACABAMENTO P/ VISOR DE VIDRO EM	M	54,32	3,870000	210,2184	
	36550 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 3MM	M2	55,92	0,150000	8,3880	
07-001-080	**EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA**				**M2**	**145,61**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,500000	18,0600	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,050000	104,5275	
07-001-101	**PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM**				**UN**	**358,66**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,690000	27,9410	
	30061 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	1,000000	251,4900	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-002-002	**ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA**				**UN**	**379,75**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,690000	27,9410	
	31028 COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	1,000000	351,8100	
07-002-008	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO**				**UN**	**359,80**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,900000	48,3754	
	31024 FECHADURA CILINDRO-CAIXA RASA 22 MM P/ PORTAS DE MONTANTE ESTREITO - ZAMACK	Un	311,42	1,000000	311,4200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-002-010	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR**				UN	191,09
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,900000	48,3754	
31020	ACAB. CROM. C/ACES.E GUARN: ROSETA, TESTA, CONTRA TESTA - TRÁFEGO INTENSO	Un	142,71	1,000000	142,7100	
07-002-012	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER**				UN	361,57
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,900000	48,3754	
31022	FECHADURA CILINDRO - BICO DE PAPAGAIO - 22MM P/ PORTA DE CORRER	Un	284,05	1,000000	284,0500	
31062	PUXADOR TIPO CONCHA - EM LATÃO CROMADO COM FURO	Un	14,57	2,000000	29,1400	
07-002-016	**FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE**				UN	329,74
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,690000	27,9410	
31032	FECHADURA TIPO GORGE - 55MM - USO INTERNO - ZAMACK - TRÁFEGO INTENSO	Un	301,80	1,000000	301,8000	
07-002-019	**FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO**				UN	139,69
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,900000	48,3754	
31030	A LINGUETA - P/ PORTA INTERNA DE ABRIR (LATÃO CROMADO)	Un	91,31	1,000000	91,3100	
07-002-031	**EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO**				UN	185,78
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,690000	27,9410	
31038	55MM - COMPLETA P/PORTA DE SANITÁRIO - ACABAMENTO CROMADO - TRÁFEGO	Un	157,84	1,000000	157,8400	
07-002-040	**CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA**				CJ	116,20
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,900000	48,3754	
31097	TRANCA TIPO TETRA SEM MAÇANETAS, SOMENTE COM ROSETA ACAB CROMADO	Un	67,82	1,000000	67,8200	
07-002-050	**TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM**				UN	196,47
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,300000	33,0990	
31068	TARGETA DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO" - ZAMACK CROMADO	Un	163,37	1,000000	163,3700	
07-002-051	**FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS**				UN	273,08
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
31044	FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA - LATÃO LAMINADO CROMADO ALT. 400 MM	Un	265,44	1,000000	265,4400	
07-002-052	**PM.50/54 - FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS**				UN	225,00
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	31042 FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA , LATÃO LAMINADO CROMADO ALT. 200 MM	Un	204,63	1,000000	204,6300	
07-002-064	**MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)**				**UN**	**252,79**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	31050 MOLA HIDRÁULICA AÉREA P/ FECHAMENTO DE PORTA - TIPO LEVE	Un	242,61	1,000000	242,6100	
07-002-065	**MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO**				**UN**	**322,58**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	31052 MOLA HIDRÁULICA AÉREA P/ FECHAMENTO DE PORTA - TIPO PESADO	Un	312,40	1,000000	312,4000	
07-002-066	**MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO**				**UN**	**546,47**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
	31054 MOLA VAI-E-VEM DE TOPO	Un	531,19	1,000000	531,1900	
07-002-073	**CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G**				**UN**	**27,87**
	31006 CADEADO DE LATÃO - 35MM - TRAVA DUPLA - PESO MÍNIMO 140 GR	Un	27,87	1,000000	27,8700	
07-002-080	**PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G**				**UN**	**11,25**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	31056 PORTA CADEADO 63 MM - AÇO ZINCADO	Un	3,61	1,000000	3,6100	
07-002-081	**PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G**				**UN**	**15,62**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	31058 PORTA CADEADO 89 MM - AÇO ZINCADO	Un	7,98	1,000000	7,9800	
07-002-090	**BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA**				**UN**	**1.281,83**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,700000	17,8225	
	31095 BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA (COM ATÉ 1,00M) SEM CHAVE	Un	1.264,01	1,000000	1.264,0100	
07-002-095	**RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM**				**UN**	**54,15**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,300000	33,0990	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	31045 RESPIRADOR DE LATÃO 10 CM	Un	19,33	1,000000	19,3300	
07-003-001	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM**				**UN**	**835,30**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,930000	159,1427	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	30060 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	245,12	2,000000	490,2400	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-002	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM**				**UN**	**848,04**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,930000	159,1427	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	30061 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-003	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM**				**UN**	**848,04**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,930000	159,1427	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	30062 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-004	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM**				**UN**	**943,38**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,930000	159,1427	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	30063 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	2,000000	598,3200	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-005	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM**				**UN**	**1.037,90**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,930000	159,1427	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30064 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	2,000000	692,8400	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-022	**PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO**				**UN**	**1.241,07**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,500000	114,5735	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,230000	6,4354	
	17560 (CUPIÚBA) ESPESSURA 15 MM / LARGURA 50 MM / ALTURA 60 MM	Un	0,26	2,000000	0,5200	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	2,430000	87,7716	
	30073 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	4,000000	105,6400	
	31014 DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO - 3" X 3" TIPO MÉDIO - SEM ANEL	Un	8,35	5,000000	41,7500	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	4,280000	426,0740	
07-009-010	**ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**1.402,06**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	10,200000	413,0422	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,270000	19,3548	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	3,410000	123,1692	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,470000	76,3665	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,320000	91,1988	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	6,820000	678,9310	
07-009-012	**ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO**				**M2**	**534,23**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	6,700000	271,3120	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,270000	19,3548	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,470000	76,3665	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	2,420000	167,1978	
07-009-014	**ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**1.874,10**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	13,300000	538,5747	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,270000	19,3548	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	4,560000	164,7072	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,470000	76,3665	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	2,420000	167,1978	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	9,120000	907,8960	
07-009-018	**PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO**				**M2**	**132,69**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	1,400000	56,6920	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,100000	75,9990	
07-009-019	**PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**304,57**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	2,300000	93,1369	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,580000	20,9496	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,100000	75,9990	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,150000	114,4825	
07-009-020	**PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**472,03**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,100000	125,5324	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,150000	41,5380	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,100000	75,9990	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	2,300000	228,9650	
07-009-025	**PRATELEIRA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO**				**M2**	**113,84**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	1,400000	56,6920	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,100000	57,1450	
07-009-026	**PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**285,71**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	2,300000	93,1369	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,580000	20,9496	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,100000	57,1450	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,150000	114,4825	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-009-027	**PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**453,18**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	3,100000	125,5324	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,150000	41,5380	
30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,100000	57,1450	
32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	2,300000	228,9650	
07-009-030	**GAVETA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO**				**UN**	**55,00**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,800000	32,3954	
11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	0,290000	4,4196	
30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	0,350000	18,1825	
07-009-031	**GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**UN**	**109,49**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	1,100000	44,5437	
11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	0,290000	4,4196	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,180000	6,5016	
30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	0,350000	18,1825	
32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	0,360000	35,8380	
07-009-032	**GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**UN**	**207,36**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	1,600000	64,7909	
11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	0,290000	4,4196	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,510000	18,4212	
30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	0,350000	18,1825	
32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,020000	101,5410	
07-010-013	**MM.13 - ARMÁRIO PARA CUMBUCAS**				**UN**	**2.327,28**
30250	ARMÁRIO PARA CUMBUCAS (MM-13)	Un	2.327,28	1,000000	2.327,2800	
07-010-014	**MM.14 - ARMÁRIO PARA CANECAS**				**UN**	**2.459,73**
30251	ARMÁRIO PARA CANECAS (MM-14)	Un	2.459,73	1,000000	2.459,7300	
07-010-015	**MM.15 - ARMÁRIO PARA PRATOS**				**UN**	**2.565,78**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30252 ARMÁRIO PARA PRATOS (MM-15)	Un	2.565,78	1,000000	2.565,7800	
07-010-020	**MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS**				**M**	**421,55**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	3,524000	97,0729	
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	2,000000	80,9886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,541750	72,8873	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,008720	55,9497	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	17516 PREGO 13 X 18 COMUM - POLIDO - SEM CABEÇA	Kg	15,13	0,220000	3,3286	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	1,762000	66,9031	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	2,202500	1,5197	
	37545 MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	1,190000	37,7349	
07-020-010	**EF.06 - PEITORIL DE MADEIRA**				**M**	**246,26**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	33053 PEITORIL DE MADEIRA ITAÚBA - APARELHADO - MED.(30X2)CM	M	219,74	1,050000	230,7270	
07-060-001	**RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA**				**UN**	**12,73**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
07-060-002	**RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA**				**UN**	**54,92**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
07-060-008	**RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**1,78**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,070000	1,7822	
07-060-010	**RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS**				**UN**	**54,92**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-060-050	**RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS**				**UN**	**12,73**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
07-060-051	**RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR**				**UN**	**5,09**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,200000	5,0921	
07-060-065	**RETIRADA DE MAÇANETAS**				**PAR**	**6,87**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,270000	6,8744	
07-060-066	**RETIRADA DE ESPELHOS**				**PAR**	**4,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
07-060-067	**RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE**				**PAR**	**4,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
07-060-068	**RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"**				**UN**	**3,44**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,135000	3,4372	
07-060-070	**RETIRADA DE DOBRADIÇAS**				**UN**	**5,09**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,200000	5,0921	
07-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA**				**UN**	**101,29**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,200000	56,0137	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,200000	45,2748	
07-070-002	**RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA**				**UN**	**61,70**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
07-070-008	**RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**2,30**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
07-070-010	**RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS**				**UN**	**87,28**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,900000	39,1009	
07-070-050	**RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS**				**UN**	**40,48**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,590000	40,4826	
07-070-051	**RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR**				**UN**	**20,37**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
07-070-065	**RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS**				**PAR**	**4,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
07-070-066	**RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS**				**PAR**	**4,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
07-070-067	**RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE**				**PAR**	**4,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
07-070-068	**RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"**				**UN**	**3,18**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,125000	3,1825	
07-070-070	**RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS**				**UN**	**4,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
07-080-001	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM**				**M**	**12,24**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	1,100000	9,9330	
07-080-002	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM**				**M**	**16,73**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	30031 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 7,5 CM	M	13,12	1,100000	14,4320	
07-080-003	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM**				**M**	**18,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	30032 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 10 CM	M	15,04	1,100000	16,5440	
07-080-004	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM**				**M**	**33,29**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,050000	1,2730	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	30033 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 15 CM	M	28,17	1,100000	30,9870	
07-080-010	**EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**378,94**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,670000	27,1312	
	31028 COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	1,000000	351,8100	
07-080-012	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**351,65**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,580000	40,2280	
	31024 FECHADURA CILINDRO-CAIXA RASA 22 MM P/ PORTAS DE MONTANTE ESTREITO - ZAMACK	Un	311,42	1,000000	311,4200	
07-080-013	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**178,61**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,410000	35,8997	
	31020 ACAB. CROM. C/ACES.E GUARN: ROSETA, TESTA, CONTRA TESTA - TRÁFEGO INTENSO	Un	142,71	1,000000	142,7100	
07-080-014	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**349,09**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,410000	35,8997	
	31022 FECHADURA CILINDRO - BICO DE PAPAGAIO - 22MM P/ PORTA DE CORRER	Un	284,05	1,000000	284,0500	
	31062 PUXADOR TIPO CONCHA - EM LATÃO CROMADO COM FURO	Un	14,57	2,000000	29,1400	
07-080-015	**GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**328,93**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	0,670000	27,1312	
	31032 FECHADURA TIPO GORGE - 55MM - USO INTERNO - ZAMACK - TRÁFEGO INTENSO	Un	301,80	1,000000	301,8000	
07-080-016	**FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**127,21**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,410000	35,8997	
	31030 A LINGUETA - P/ PORTA INTERNA DE ABRIR (LATÃO CROMADO)	Un	91,31	1,000000	91,3100	
07-080-022	**TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO**				**UN**	**183,74**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
	31068 TARGETA DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO" - ZAMACK CROMADO	Un	163,37	1,000000	163,3700	
07-080-035	**MAÇANETA EM ZAMAC**				**UN**	**211,08**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
	31048 MAÇANETA EM ZAMAC P/ CONJUNTO DE FECHADURA CILINDRO	Par	206,75	1,000000	206,7500	
07-080-036	**ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE**				**PAR**	**123,07**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
	31018 ESPELHO RETANGULAR CROMADO -P/ FECHADURA CILINDRO	Par	118,74	1,000000	118,7400	
07-080-050	**DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"**				**UN**	**30,74**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,170000	4,3283	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	1,000000	26,4100	
08-001-001	**PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**1.610,09**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30584 DE ABRIR - DUPLA ALMOF. H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BAT-PR.P/INSTAL-	M2	1.513,99	1,000000	1.513,9900	
08-001-002	**PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA**				**M2**	**7.808,08**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,080000	27,2006	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,070000	22,0200	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	10,800000	6.734,6443	
	30574 DE ABRIR - ALM. 1 LADO H=2,10M-L=2,04M - PRON.P/INST-C/BATENTE- S/VIDR-ACAB. C/	M2	1.024,21	1,000000	1.024,2100	
08-001-004	**PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**1.411,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30582 ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-	M2	1.315,70	1,000000	1.315,7000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-001-005	**PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS**				**M2**	**715,61**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
30578	ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-	M2	619,51	1,000000	619,5100	
08-001-006	**PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER**				**M2**	**871,94**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
30580	CORRER - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-	M2	775,84	1,000000	775,8400	
08-001-010	**PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM**				**UN**	**3.632,50**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,870000	97,4689	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,063500	83,6246	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,011300	7,0464	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	6,000000	13,4400	
30584	DE ABRIR - DUPLA ALMOF. H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BAT-PR.P/INSTAL-	M2	1.513,99	1,890000	2.861,4411	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
31028	COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	1,000000	351,8100	
76710	FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
08-001-019	**PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**824,70**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
30564	METADE VIDRO - 1 FOLHA DE ABRIR H=2,10M - L=1,02M-COMPL.C/BAT-PR.P/INST-S/VIDR-	M2	728,60	1,000000	728,6000	
08-001-025	**PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA**				**M2**	**897,48**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30569 TIPO VENEZIANA - 2 FOLHAS DE ABRIR H=2,10M - L=1,84M-COMPL-C/BAT-S/VIDR-	M2	801,38	1,000000	801,3800	
08-001-026	**PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS**				**M2**	**897,48**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,040000	41,9821	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30569 TIPO VENEZIANA - 2 FOLHAS DE ABRIR H=2,10M - L=1,84M-COMPL-C/BAT-S/VIDR-	M2	801,38	1,000000	801,3800	
08-001-039	**PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**1.000,45**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,300000	57,9273	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,340000	48,1559	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30552 FOLHA DE ABRIR H=2,1M-L=1,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-	M2	890,63	1,000000	890,6300	
08-001-040	**PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS**				**M2**	**1.068,90**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,300000	57,9273	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,340000	48,1559	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30554 FOLHAS DE ABRIR H=2,1M-L=2,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-	M2	959,08	1,000000	959,0800	
08-001-041	**PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER**				**M2**	**1.097,14**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,300000	57,9273	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,340000	48,1559	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	
	30556 FOLHAS DE CORRER H=2,1M-L=2,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-	M2	987,32	1,000000	987,3200	
08-001-045	**PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**892,02**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,300000	57,9273	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,340000	48,1559	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,006000	3,7414	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30558 VENEZIANA H=2,1M-L=1,0M - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-	M2	782,20	1,000000	782,2000	
08-001-050	**PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22**				**M2**	**537,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,770000	15,8461	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,012500	7,7947	
	30570 22 3,20X3,20M - ACAB. FUNDO ANTIOXID-C/ MECANISMO-C/ BATENTE-PRONTA P/ INSTAL.	M2	494,05	1,000000	494,0500	
08-001-051	**PF.20 - PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22**				**M2**	**516,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,770000	15,8461	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,012500	7,7947	
	30572 ARTICULADAS E RAIADAS-CHAPA 22 3,20X3,20M-ACAB.FUND. ANTIOX-C/ MECAN.-	M2	472,81	1,000000	472,8100	
08-001-059	**PF.20 - COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR**				**M**	**207,89**
	30540 COLUNA MÓVEL / COLUNA DE CENTRO	M	207,89	1,000000	207,8900	
08-001-061	**PF.20 - CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR**				**UN**	**279,56**
	30545 CAVALETE CENTRAL (P/ COLUNA MÓVEL CENTRAL DE PORTA DE ENROLAR)	Un	279,56	1,000000	279,5600	
08-001-070	**EF.01/02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14**				**M**	**223,73**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,003100	1,7175	
	30501 GALVANIZADA A FOGO E DOBRADA 38 X 35 X 22 MM	M	198,92	1,000000	198,9200	
08-001-071	**EF.01/02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14**				**M**	**223,73**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,003100	1,7175	
	30501 GALVANIZADA A FOGO E DOBRADA 38 X 35 X 22 MM	M	198,92	1,000000	198,9200	
08-001-074	**EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA**				**JG**	**583,47**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,500000	62,9644	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,590000	53,3008	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,015700	8,6988	
	30601 Nº20 - GALVANIZADO / TOTAL=5,0M A FRIO, P/ PORTA DE 1 FOLHA S/ BANDEIRA	CJ	458,51	1,000000	458,5100	
08-001-075	**EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA**				**JG**	**710,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,850000	71,7794	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,950000	60,7094	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,017800	9,8623	
	30602 Nº20 - GALVANIZADO / TOTAL=6,20M A FRIO, P/ PORTA DE 2 FOLHAS S/ BANDEIRA	CJ	568,56	1,000000	568,5600	
08-001-080	**BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE**				**JG**	**243,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	30650 TOTAL 3,30 METROS P/ PORTA FIXADA EM DIVISÓRIA DE GRANILITE DE BANHEIRO	CJ	232,40	1,000000	232,4000	
08-001-086	**EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO**				**M2**	**540,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004000	20,6617	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
	30518 "T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-S/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	489,13	1,000000	489,1300	
08-001-101	**PORTA EM FERRO PERFILADO FIXO COMPLEMENTO PORTA (INCLUSIVE VIDRO E PINTURA)**				**M2**	**466,43**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,160000	6,2627	
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	2,000000	83,1887	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,500000	13,7731	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,160000	23,8721	
	10649 ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:2:9	M3	640,28	0,009600	6,1466	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	18,000000	241,7353	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36550 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 3MM	M2	55,92	1,000000	55,9200	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,300000	6,3450	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,200000	10,3000	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,010000	0,6190	
	94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,160000	2,5102	
08-002-001	**CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**540,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004000	20,6617	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
	30518 "T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-S/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	489,13	1,000000	489,1300	
08-002-003	**CP.03 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**640,55**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004000	20,6617	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
	30516 "T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-C/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	589,38	1,000000	589,3800	
08-002-005	**CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE**				**M2**	**1.365,93**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004400	20,6700	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
	30526 H=0,80 + 2 X 0,30 =1,40M L=6X0,30=1,80M - COM BANDEIRA	M2	1.314,76	1,000000	1.314,7600	
08-002-009	**CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR**				**M2**	**989,42**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
	30524 CAIXILHO FERRO PERFILADO - MAXIMAR - H=0,90 - L=2X0,60=1,20M SEM BANDEIRA	M2	924,61	1,000000	924,6100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-002-013	**CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE**				**M2**	**967,59**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004000	20,6617	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
30520	"T" E "L""X1/8" B.CH.5/8"X3/16"- COMPL- PR.P/INST-S/VIDR-ACAB. FUNDO ANTIOX.	M2	916,42	1,000000	916,4200	
08-002-017	**CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER**				**M2**	**815,43**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,304400	26,8438	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
30522	CAIXILHO FERRO PERFILADO DE CORRER H=5X0,25 (1,25M) L=4X0,80 = 3,20M	M2	750,53	1,000000	750,5300	
08-002-037	**CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE**				**M2**	**1.397,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004000	20,6617	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
30528	L=0,8M - H=0,50M 2 BÁSC. - PRONTO P/INST- S/VIDRO- ACAB. FUND. ANTIOXID.	M2	1.346,58	1,000000	1.346,5800	
08-002-043	**CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**1.140,67**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,004000	20,6617	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,009600	5,3190	
30539	L=1,20M -TIPO VENEZ. FIXO-C/VENT.PERM - COMPL- PRONT.P/INST- ACAB.	M2	1.089,50	1,000000	1.089,5000	
08-002-051	**CA.02 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**653,56**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,730000	15,0230	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,006500	4,3793	
30506	FIXO -S/ VENT. PERMAN. H=1,00M- L=1,20M- PERF.30 -S/VIDR-S/COLOC-	M2	596,38	1,000000	596,3800	
08-002-053	**CA.04 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**935,17**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,730000	15,0230	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,006500	4,3793	
	30508 CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZADO-FIXO C/ VENTILAÇÃO PERMANENTE H=1,00 - L=1,10M	M2	877,99	1,000000	877,9900	
08-002-054	**CA.05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE**				**M2**	**1.411,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,730000	15,0230	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,006500	4,3793	
	30512 CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE - H=0,80M L=3X0,30M = 0,90M	M2	1.354,67	1,000000	1.354,6700	
08-002-058	**CA.09 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR**				**M2**	**997,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,730000	15,0230	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,006500	4,3793	
	30510 MAXIMAR-H=0,90M-L=1,20M LINHA 30 - S/VIDRO - S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/	M2	940,42	1,000000	940,4200	
08-002-062	**CA.13 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE**				**M2**	**1.532,95**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,730000	15,0230	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,006500	4,3793	
	30502 BASCUL- H=1,00M-C=1,20M PERFIL 25 - S/VIDROS -S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/	M2	1.475,77	1,000000	1.475,7700	
08-002-066	**CA.17 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER**				**M2**	**1.047,43**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,730000	15,0230	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,006500	4,3793	
	30504 CORRER- H=1,20M-C=2,00M 2 FLS - PERFIL 25 - S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/ INSTAL.	M2	990,25	1,000000	990,2500	
08-002-074	**EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO**				**M2**	**135,04**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,960000	19,7562	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004000	2,8082	
	30549 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	87,29	1,000000	87,2933	
08-002-075	**EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO**				**M2**	**139,07**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,960000	19,7562	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004000	2,8082	
	30550 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	91,32	1,000000	91,3222	
08-002-076	**GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM**				**M2**	**306,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	30551 FOGO -S/ PINTURA 25X2MM MALHA 65X132MM P/PROT. DE ESQUADRIA	M2	274,22	1,000000	274,2200	
08-002-080	**EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO**				**M2**	**252,65**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	5,120000	68,7602	
	30590 TELA PARA PROTEÇÃO - ARAME N. 12 - MALHA 1/2 - ONDULADA	M2	138,12	1,000000	138,1200	
08-002-081	**EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO**				**M2**	**168,45**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	5,420000	72,7891	
	30591 TELA TIPO MOSQUITEIRO GALVANIZADA - MALHA 14 - FIO 28	M2	44,74	1,000000	44,7400	
08-003-001	**PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO**				**M2**	**897,20**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,055000	42,2908	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004500	3,1592	
	30560 PORTA CHAPA DE AÇO N.16	M2	801,38	1,000000	801,3800	
08-003-005	**PP.35/36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO**				**M2**	**446,48**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,260000	25,9301	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004110	2,8854	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	22,030000	295,8572	
	30595 CHAPA DE AÇO N. 14 - CHAPA FINA QUENTE - PRETA (15,25 KG/M2)	Kg	10,36	8,840000	91,5824	
08-003-006	**PP.35/36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS**				**M2**	**410,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,260000	25,9301	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004110	2,8854	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	22,030000	295,8572	
	30592 TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,580000	55,4074	
08-003-011	**PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS**				**M2**	**1.119,93**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,050000	42,1879	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004500	3,1592	
	30574 DE ABRIR - ALM. 1 LADO H=2,10M-L=2,04M - PRON.P/INST-C/BATENTE- S/VIDR-ACAB. C/	M2	1.024,21	1,000000	1.024,2100	
08-003-020	**ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA**				**M2**	**476,07**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,360000	27,9880	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,003600	2,5274	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	19,490000	261,7456	
	30595 CHAPA DE AÇO N. 14 - CHAPA FINA QUENTE - PRETA (15,25 KG/M2)	Kg	10,36	12,200000	126,3920	
	31014 DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO - 3" X 3" TIPO MÉDIO - SEM ANEL	Un	8,35	2,000000	16,7000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	31058 PORTA CADEADO 89 MM - AÇO ZINCADO	Un	7,98	1,000000	7,9800	
08-060-001	**RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS**				**M2**	**32,04**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
08-060-005	**RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS**				**UN**	**54,92**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
08-060-020	**RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA**				**UN**	**19,57**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,500000	19,5711	
08-060-021	**RETIRADA DE ALAVANCA**				**UN**	**15,66**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,400000	15,6568	
08-060-022	**RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER**				**UN**	**5,48**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,140000	5,4799	
08-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS**				**M2**	**45,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
08-070-005	**RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS**				**UN**	**59,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
08-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA**				**M**	**46,97**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,200000	46,9706	
08-070-021	**RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA**				**UN**	**43,06**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,100000	43,0564	
08-070-022	**RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER**				**UN**	**7,83**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,200000	7,8284	
08-080-020	**BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO**				**M**	**52,98**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,200000	46,9706	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,010000	0,9574	
	31078 BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO - 5/8" X 3/16"	M	5,05	1,000000	5,0500	
08-080-021	**ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES**				**UN**	**69,26**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,100000	43,0564	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,010000	0,9574	
	31076 ALAVANCA EM ZAMACK P/ CAIXILHO BASCULANTE - SEM CAVALETE	Un	25,25	1,000000	25,2500	
08-080-049	**CAIXILHOS E TROCA DE REBITES**				**M2**	**5,65**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,120000	4,6970	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,010000	0,9574	
08-080-050	**FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA**				**KG**	**13,43**
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	1,000000	13,4297	
08-080-051	**ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA**				**KG**	**96,02**
	30543 ANODIZADO (P/UTILIZAÇÃO EM CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA)	Kg	96,02	1,000000	96,0200	
09-001-053	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA**				**UN**	**3.826,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	12,000000	344,5800	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51264 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	1,000000	204,3000	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51605 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 1.1/2"	Un	21,17	2,000000	42,3400	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
	51644 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	6,000000	139,6800	
	51651 LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
	51654 LUVA AÇO GALVANIZADO - 1.1/2"	Un	4,26	5,000000	21,3000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	51674 CURVA 135 AÇO GALV. - 1.1/2"	Un	39,52	1,000000	39,5200	
	52430 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
	52471 CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
	52807 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	30,000000	588,9000	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	4,000000	48,5600	
	53261 CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
	54022 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	
	54576 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
	57214 CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
	57610 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
	58020 CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
	58025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
	58030 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	6,000000	54,5400	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
	58415 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	6,000000	16,9200	
	58602 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	5,520000	2,7048	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-054	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA**				**UN**	**3.826,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	12,000000	344,5800	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51264	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	1,000000	204,3000	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51605	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 1.1/2"	Un	21,17	2,000000	42,3400	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51644	TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	6,000000	139,6800	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51654	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1.1/2"	Un	4,26	5,000000	21,3000	
51674	CURVA 135 AÇO GALV. - 1.1/2"	Un	39,52	1,000000	39,5200	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52807	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	30,000000	588,9000	
52846	CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	4,000000	48,5600	
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
54022	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58025	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
58030	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	6,000000	54,5400	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58415	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	6,000000	16,9200	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	5,520000	2,7048	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-055	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA**				**UN**	**4.480,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	18,000000	516,8700	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	18,000000	370,4303	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51264 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	1,000000	204,3000	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51606 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 2"	Un	40,39	2,000000	80,7800	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
	51645 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	6,000000	173,6400	
	51651 LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
	51655 LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,000000	29,7500	
	51675 CURVA 135 AÇO GALV. - 2"	Un	63,21	1,000000	63,2100	
	52430 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
	52471 CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
	52808 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	27,75	30,000000	832,5000	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	4,000000	48,5600	
	53261 CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
	54022 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54576 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
	57214 CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
	57610 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
	58020 CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
	58025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
	58031 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	6,000000	64,8000	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
	58415 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	6,000000	16,9200	
	58602 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	5,790000	2,8371	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-056	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA**				**UN**	**7.530,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	18,000000	516,8700	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	18,000000	370,4303	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50826 CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
	50827 CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51607 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 2.1/2"	Un	81,64	2,000000	163,2800	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO		CUSTO		UNID	VALOR
CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
51645	TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	6,000000	173,6400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51656	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2.1/2"	Un	8,95	5,000000	44,7500	
51676	CURVA 135 AÇO GALV. - 2.1/2"	Un	103,26	1,000000	103,2600	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52809	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	40,46	30,000000	1.213,8000	
52847	CABO DE COBRE NU - 25,00MM2	M	17,43	4,000000	69,7200	
53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400	
54026	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	119,17	0,200000	23,8340	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58030	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	1,000000	9,0900	
58034	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50MM2	Un	13,02	6,000000	78,1200	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58417	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 2.1/2"	Un	6,57	6,000000	39,4200	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	6,080000	2,9792	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-001-057	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA**				**UN**	**8.640,30**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	25,000000	717,8750	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	25,000000	514,4866	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51608	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	2,000000	226,6600	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51647	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	6,000000	376,8600	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51655	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,000000	29,7500	
51677	CURVA 135 AÇO GALV. - 3"	Un	138,40	1,000000	138,4000	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52810	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	54,75	30,000000	1.642,5000	
52848	CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	4,000000	90,2000	
53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400	
54022	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58031	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	1,000000	10,8000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	58032 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 70MM2	Un	18,94	6,000000	113,6400	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
	58418 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3"	Un	8,45	6,000000	50,7000	
	58602 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	6,380000	3,1262	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-058	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA**				**UN**	**9.483,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	30,000000	861,4500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,000000	617,3839	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50826 CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
	50827 CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51608 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	2,000000	226,6600	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
	51647 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	6,000000	376,8600	
	51651 LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
	51655 LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,000000	29,7500	
	51677 CURVA 135 AÇO GALV. - 3"	Un	138,40	1,000000	138,4000	
	52430 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52811	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	70,16	30,000000	2.104,8000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	6,000000	184,9200	
58034	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50MM2	Un	13,02	1,000000	13,0200	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58418	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3"	Un	8,45	6,000000	50,7000	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	6,700000	3,2830	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-059	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA**				**UN**	**11.026,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	35,000000	1.005,0250	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	35,000000	720,2813	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52812	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	85,90	30,000000	2.577,0000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	1,000000	30,8200	
58035	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 120MM2	Un	31,75	6,000000	190,5000	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	7,040000	3,4496	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-060	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA**				**UN**	**11.793,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	35,000000	1.005,0250	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	35,000000	720,2813	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52813	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	107,57	30,000000	3.227,1000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54576 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
	57214 CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
	57610 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
	58020 CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
	58033 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	1,000000	30,8200	
	58036 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 150MM2	Un	51,18	6,000000	307,0800	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
	58420 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
	58602 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	7,390000	3,6211	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-061	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA**				**UN**	**12.977,43**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	40,000000	1.148,6000	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	40,000000	823,1786	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50826 CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
	50827 CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51610 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52814	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	137,47	30,000000	4.124,1000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	1,000000	30,8200	
58037	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 185MM2	Un	57,94	6,000000	347,6400	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	7,760000	3,8024	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-001-062	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA**				**UN**	**14.390,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	40,000000	1.148,6000	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	40,000000	823,1786	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52815	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	181,69	30,000000	5.450,7000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58035	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 120MM2	Un	31,75	1,000000	31,7500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	58038 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 240MM2	Un	72,23	6,000000	433,3800	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
	58420 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
	58602 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	8,150000	3,9935	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-090	**ENTRADA AÉREA DE TELEFONE**				**UN**	**1.478,06**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,473500	92,0622	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,039000	27,3804	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,013700	9,2302	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	57,000000	30,7800	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,340000	8,0410	
	50010 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 6,00M LIVRES	Un	904,47	1,000000	904,4700	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	5,500000	32,0100	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	2,000000	112,6000	
59040	TAMPA METÁLICA COM REQUADRO DE 30X30CM (FERRO FUNDIDO)	Un	77,78	1,000000	77,7800	
09-002-001	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")**				**M**	**20,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	1,100000	5,3460	
09-002-002	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")**				**M**	**21,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,100000	6,4020	
09-002-003	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")**				**M**	**24,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
52432	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1"	M	8,42	1,100000	9,2620	
09-002-004	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4")**				**M**	**36,26**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
52433	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1.1/4"	M	12,80	1,100000	14,0800	
09-002-005	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")**				**M**	**36,25**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
52434	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1.1/2"	M	12,79	1,100000	14,0690	
09-002-006	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")**				**M**	**40,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
52435	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2"	M	16,79	1,100000	18,4690	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-002-007	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")**				**M**	**60,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
52436	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2.1/2"	M	28,42	1,100000	31,2620	
09-002-008	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")**				**M**	**72,74**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
52437	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3"	M	39,24	1,100000	43,1640	
09-002-009	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")**				**M**	**95,44**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
52438	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN:4"	M	59,88	1,100000	65,8680	
09-002-011	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"**				**M**	**35,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
51631	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	1,050000	10,8360	
09-002-012	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"**				**M**	**38,12**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
51632	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1"	M	12,83	1,050000	13,4715	
09-002-013	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"**				**M**	**52,62**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
51633	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/4"	M	14,90	1,050000	15,6450	
09-002-014	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"**				**M**	**57,15**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	51634 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/2"	M	19,22	1,050000	20,1810	
09-002-015	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"**				**M**	**72,48**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	51635 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2"	M	33,82	1,050000	35,5110	
09-002-016	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2"**				**M**	**93,92**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	51636 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2 1/2"	M	42,50	1,050000	44,6250	
09-002-017	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3"**				**M**	**98,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	51637 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	47,10	1,050000	49,4550	
09-002-019	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4"**				**M**	**114,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	51639 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	62,39	1,050000	65,5095	
09-002-020	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2"**				**M**	**27,68**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,240000	6,8916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
	51640 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1/2"	M	15,09	1,050000	15,8445	
09-002-021	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"**				**M**	**31,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,240000	6,8916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	1,050000	19,2885	
09-002-023	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"**				**M**	**57,93**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	51643 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/4"	M	19,96	1,050000	20,9580	
09-002-024	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2"**	**M**				**42,68**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,370000	10,6245	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,370000	7,6144	
	51644 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	1,050000	24,4440	
09-002-025	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2"**	**M**				**67,36**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	51645 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	1,050000	30,3870	
09-002-026	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"**	**M**				**101,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	51646 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,20MM - 2 1/2"	M	49,97	1,050000	52,4685	
09-002-027	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"**	**M**				**115,24**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	51647 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	1,050000	65,9505	
09-002-029	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"**	**M**				**144,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	51649 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	1,050000	95,2770	
09-002-051	**ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"**	**M**				**46,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52451	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. - 3"	M	15,04	1,100000	16,5440	
09-002-052	**ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"**					**M**	**49,73**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	52452	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. - 4"	M	18,32	1,100000	20,1520	
09-002-053	**ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"**					**M**	**31,18**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	52449	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. - 2"	M	8,18	1,100000	8,9980	
09-002-054	**ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")**					**M**	**8,18**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,120000	3,4458	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,120000	2,4695	
	52301	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, 1/2"	M	2,20	1,030000	2,2660	
09-002-055	**ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")**					**M**	**8,87**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,120000	3,4458	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,120000	2,4695	
	52302	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, 3/4"	M	2,87	1,030000	2,9561	
09-002-061	**TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4"**					**M**	**15,83**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	52461	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 3/4"	M	8,44	1,000000	8,4400	
09-002-062	**TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1"**					**M**	**18,21**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	52462	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 1"	M	10,82	1,000000	10,8200	
09-002-063	**TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2"**					**M**	**26,72**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	52463 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 1.1/2"	M	19,33	1,000000	19,3300	
09-002-098	**ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
09-002-099	**ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO**				**M**	**33,10**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10600 CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	0,051000	11,8774	
09-003-003	**CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**2,60**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52863 CABO 1;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,10	1,020000	1,1220	
09-003-004	**CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**2,78**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52864 CABO 1,50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0,7 KV - FLEXÍVEL	M	1,28	1,020000	1,3056	
09-003-005	**CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**3,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	1,020000	2,0196	
09-003-006	**CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**6,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,061000	1,7516	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,061000	1,2553	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52866 CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	3,21	1,020000	3,2742	
09-003-007	**CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**8,36**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,070000	2,0100	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	
	52867 CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	4,81	1,020000	4,9062	
09-003-008	**CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**12,05**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,080000	2,2972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	52805 CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	7,95	1,020000	8,1090	
09-003-009	**CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**17,03**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,090000	2,5843	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,090000	1,8521	
	52806 CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	12,35	1,020000	12,5970	
09-003-010	**CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**24,95**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	52807 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	1,020000	20,0226	
09-003-011	**CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**35,70**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	52808 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	27,75	1,020000	28,3050	
09-003-012	**CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**51,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	52809 CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	40,46	1,020000	41,2692	
09-003-013	**CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**68,17**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	52810 CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	54,75	1,020000	55,8450	
09-003-014	**CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**86,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	52811 CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	70,16	1,020000	71,5632	
09-003-015	**CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**104,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	52812 CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	85,90	1,020000	87,6180	
09-003-016	**CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**129,44**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	52813 CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	107,57	1,020000	109,7214	
09-003-017	**CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**162,40**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	52814 CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	137,47	1,020000	140,2194	
09-003-018	**CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**209,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	52815 CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	181,69	1,020000	185,3238	
09-003-019	**CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**309,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,550000	15,7932	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52816 CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	276,58	1,020000	282,1116	
09-003-020	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2**				**M**	**2,73**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52868 NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 1,5MM2	M	1,23	1,020000	1,2546	
09-003-021	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2**				**M**	**3,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52869 NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 2,5MM2	M	2,00	1,020000	2,0400	
09-003-022	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2**				**M**	**4,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52870 NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 4,0MM2	M	2,93	1,020000	2,9886	
09-003-023	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2**				**M**	**8,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,070000	2,0100	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	
	52871 NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 6,0MM2	M	4,58	1,020000	4,6716	
09-003-028	**CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**2,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52874 CABO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	1,00	1,020000	1,0200	
09-003-029	**CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**3,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52875 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,30	1,020000	2,3460	
09-003-030	**CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**5,38**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,061000	1,7516	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,061000	1,2553	
	52876 CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,33	1,020000	2,3766	
09-003-031	**CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**7,03**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,070000	2,0100	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	
	52877 CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	3,51	1,020000	3,5802	
09-003-032	**CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**10,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,080000	2,2972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	52825 CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	6,56	1,020000	6,6912	
09-003-033	**CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**11,98**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,060000	1,7229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	52826 CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	9,05	1,020000	9,2310	
09-003-034	**CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**20,49**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	52827 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	15,26	1,020000	15,5652	
09-003-035	**CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**29,01**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	52828 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	21,19	1,020000	21,6138	
09-003-036	**CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**42,15**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52829	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	31,66	1,020000	32,2932	
09-003-037	**CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**57,54**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	52830	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	44,33	1,020000	45,2166	
09-003-038	**CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**74,33**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	52831	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	58,37	1,020000	59,5374	
09-003-039	**CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**109,83**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	52832	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	90,76	1,020000	92,5752	
09-003-040	**CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**114,23**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	52833	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	92,66	1,020000	94,5132	
09-003-041	**CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**137,18**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	52834	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	112,74	1,020000	114,9948	
09-003-042	**CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**190,99**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	52835	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	163,08	1,020000	166,3416	
09-003-043	**CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**					**M**	**315,08**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,550000	15,7932	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
	52836 CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	282,32	1,020000	287,9664	
09-003-060	**FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO**				**M**	**1,91**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52882 FIO TELEFÔNICO INT. TIPO FI-60 TRANÇADO	M	0,42	1,020000	0,4284	
09-003-061	**FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO**				**M**	**2,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52883 FIO TELEFÔNICO EXT. TIPO FE-100 PARALELO	M	1,37	1,020000	1,3974	
09-003-070	**CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2**				**M**	**4,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52910 CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 2 COND. 1,50MM2	M	3,09	1,020000	3,1518	
09-003-072	**CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2**				**M**	**11,20**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,061000	1,7516	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,061000	1,2553	
	52912 CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 2 COND. 4,00MM2	M	8,03	1,020000	8,1906	
09-003-075	**CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2**				**M**	**6,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52915 CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 3 COND. 1,50MM2	M	4,55	1,020000	4,6410	
09-003-076	**CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2**				**M**	**8,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52916 CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 3 COND. 2,50MM2	M	6,90	1,020000	7,0380	
09-003-080	**CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2**				**M**	**7,21**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	52920 CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 4 COND. 1,50MM2	M	5,62	1,020000	5,7324	
09-004-002	**SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA**				**UN**	**145,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54533 SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 22MM	Un	130,84	1,000000	130,8400	
09-004-003	**SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA**				**UN**	**157,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54534 SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 30MM	Un	142,80	1,000000	142,8000	
09-004-011	**VOLTÍMETRO 96X96MM 250V**				**UN**	**261,35**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
	54511 VOLTÍMETRO 250V - 96X96MM	Un	132,26	1,000000	132,2600	
09-004-030	**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A**				**UN**	**334,74**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	54540 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 12A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	309,16	1,000000	309,1600	
09-004-031	**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A**				**UN**	**680,40**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,500000	100,5025	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54541 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	1,000000	396,1500	
09-004-032	**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A**				**UN**	**1.023,35**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,800000	109,1170	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	02099 AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	20,57	3,800000	78,2019	
	54542 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 40A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	748,72	1,000000	748,7200	
09-004-033	**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A**				**UN**	**1.584,73**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	54543 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 65A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	1.361,98	1,000000	1.361,9800	
09-004-040	**RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A**				**UN**	**330,47**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	54550 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	1,000000	206,3100	
09-004-041	**RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A**				**UN**	**446,39**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
	54551 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 16 - 25A	Un	317,30	1,000000	317,3000	
09-004-042	**RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A**				**UN**	**386,48**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,300000	66,0445	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,300000	47,3327	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54552 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 25 - 40A	Un	247,53	1,000000	247,5300	
09-004-048	**RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S**				**UN**	**176,65**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	54560 RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE 6 - 60S	Un	101,78	1,000000	101,7800	
09-004-060	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA**				**UN**	**63,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	54580 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS-275V / 15A	Un	46,65	1,000000	46,6500	
09-004-068	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V**				**UN**	**301,57**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,600000	45,9440	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	61003 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)2P - 25A/30MA-220/240V	Un	192,01	1,000000	192,0100	
09-004-069	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V**				**UN**	**353,34**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,600000	45,9440	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	61004 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)2P - 40A/30MA-220/240V	Un	243,78	1,000000	243,7800	
09-004-070	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V**				**UN**	**282,21**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,600000	45,9440	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	54115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A	Un	172,65	1,000000	172,6500	
09-004-072	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**409,53**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,600000	45,9440	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	54112 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 40A	Un	299,97	1,000000	299,9700	
09-004-075	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**451,33**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	54116 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 63A	Un	331,91	1,000000	331,9100	
09-004-076	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**544,19**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,900000	54,5585	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,900000	39,1009	
	54117 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 80A	Un	419,84	1,000000	419,8400	
09-004-077	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**469,33**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	54118 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 100A	Un	340,05	1,000000	340,0500	
09-004-078	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**2.227,84**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
	54119 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 125A	Un	2.093,63	1,000000	2.093,6300	
09-004-087	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V**				**UN**	**463,66**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	54126 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 63A	Un	334,38	1,000000	334,3800	
09-004-088	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V**				**UN**	**499,37**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
	54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A	Un	365,16	1,000000	365,1600	
09-004-089	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V**				**UN**	**495,57**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,200000	63,1730	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,200000	45,2748	
	54128 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 100A	Un	356,43	1,000000	356,4300	
09-004-090	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V**				**UN**	**2.380,97**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,300000	66,0445	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,300000	47,3327	
	54129 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 125A	Un	2.236,90	1,000000	2.236,9000	
09-005-006	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES**				**UN**	**643,98**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,880000	22,1634	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,880000	25,2692	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,880000	18,1099	
	51216 PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 100A - 16 DISJUNTORES	Un	578,44	1,000000	578,4400	
09-005-010	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES**				**un**	**1.278,62**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,440000	36,2675	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,440000	41,3496	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,440000	29,6344	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA					
51222	150A - 24 DISJUNTORES	Un	1.171,37	1,000000	1.171,3700	
09-005-012	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES**				**UN**	**917,77**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,440000	36,2675	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,440000	41,3496	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,440000	29,6344	
	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA					
51228	100A - 28 DISJUNTORES	Un	810,52	1,000000	810,5200	
09-005-014	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES**				**UN**	**1.390,52**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,440000	36,2675	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,440000	41,3496	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,440000	29,6344	
	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA					
51232	150A - 34 DISJUNTORES	Un	1.283,27	1,000000	1.283,2700	
09-005-017	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES**				**UN**	**1.665,39**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA					
51239	150A - 44 DISJUNTORES	Un	1.516,43	1,000000	1.516,4300	
09-005-019	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES**				**UN**	**3.045,91**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA					
51241	225A - 70 DISJUNTORES	Un	2.822,47	1,000000	2.822,4700	
09-005-020	**CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**11,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,120000	3,4458	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,120000	2,4695	
	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC					
54811	OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 10 X10CM	Un	5,98	1,000000	5,9800	
09-005-021	**CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**17,69**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	54810 CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5 X 7,5 X 5,0CM (3"X3") SEM PLACA	Un	5,46	1,000000	5,4600	
	55212 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	1,000000	2,1800	
09-005-022	**CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**9,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,120000	3,4458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,120000	2,4695	
	54813 CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
09-005-023	**CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**13,20**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,140000	4,0201	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,140000	2,8811	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
09-005-024	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**16,64**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	54801 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 3"X3"	Un	4,41	1,000000	4,4100	
	55212 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	1,000000	2,1800	
09-005-025	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**16,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	54803 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4"X2"	Un	4,10	1,000000	4,1000	
	55210 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
09-005-026	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**27,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	54802 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4"X4"	Un	6,65	1,000000	6,6500	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
09-005-027	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL**				**UN**	**14,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	54804 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2"	Un	3,37	1,000000	3,3700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-005-028	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2"**				**UN**	**25,39**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,270000	7,7530	
54862	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1/2"	Un	17,64	1,000000	17,6400	
09-005-029	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"**				**UN**	**20,77**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,270000	7,7530	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
09-005-030	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"**				**UN**	**28,40**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,270000	7,7530	
54864	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1"	Un	20,65	1,000000	20,6500	
09-005-031	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4"**				**UN**	**49,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,270000	7,7530	
54865	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/4"	Un	42,22	1,000000	42,2200	
09-005-032	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"**				**UN**	**60,01**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,270000	7,7530	
54866	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/2"	Un	52,26	1,000000	52,2600	
09-005-033	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"**				**UN**	**85,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,270000	7,7530	
54867	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2"	Un	78,23	1,000000	78,2300	
09-005-034	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2"**				**UN**	**210,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
54868	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2 1/2"	Un	193,66	1,000000	193,6600	
09-005-035	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"**				**UN**	**245,96**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,700000	20,1005	
54869	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3"	Un	225,86	1,000000	225,8600	
09-005-037	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"**				**UN**	**463,95**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,850000	24,4077	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54871 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 4"	Un	439,54	1,000000	439,5400	
09-005-039	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM**				**UN**	**37,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	57847 COM TAMPA APARAFUSADA MED. (10X10X8)CM	Un	13,82	1,000000	13,8200	
09-005-040	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM**				**UN**	**39,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,660000	18,9519	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-005-041	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM**				**UN**	**111,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	54842 SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM	Un	65,07	1,000000	65,0700	
09-005-042	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM**				**UN**	**169,38**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	54844 SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (40X40X15)CM	Un	110,87	1,000000	110,8700	
09-005-043	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM**				**UN**	**102,37**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,900000	25,8435	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	54845 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20 X 20 CM	Un	67,27	1,000000	67,2700	
09-005-044	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM**				**UN**	**218,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	54846 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30 X 30 CM	Un	171,76	1,000000	171,7600	
09-005-045	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM**				**UN**	**514,69**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	54847 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40 X 40 CM	Un	456,18	1,000000	456,1800	
09-005-050	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA**				**UN**	**355,23**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	54824 DE SOBREPOR COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM- USO PARA TELEFONIA, PADRÃO	Un	296,72	1,000000	296,7200	
09-005-051	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA**				**UN**	**380,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,140000	32,7351	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	54826 DE SOBREPOR C/ PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO P/ TELEFONIA, PADRÃO	Un	327,44	1,000000	327,4400	
09-005-055	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**78,00**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,790000	77,9961	
09-005-056	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)**				**M3**	**212,13**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,100000	150,3920	
09-005-057	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**517,13**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
09-005-058	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**285,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,030000	101,4987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,061100	62,9958	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,018900	10,4215	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,047300	31,8680	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
09-005-059	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**390,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,490000	113,0841	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,160000	106,1900	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,015400	8,4916	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,065000	43,7933	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
09-005-060	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**230,78**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,420000	61,6151	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,460000	11,5222	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,680000	75,7324	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
09-005-062	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM**				**UN**	**133,21**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	51266 CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.2 - 20X20X13,5CM	Un	78,99	1,000000	78,9900	
09-005-063	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM**				**UN**	**253,25**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	51267 CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.3 - 40X40X13,5CM	Un	179,31	1,000000	179,3100	
09-005-064	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM**				**UN**	**459,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,400000	68,9160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,400000	49,3907	
	51268 CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.4 - 60X60X13,5CM	Un	341,28	1,000000	341,2800	
09-005-065	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM**				**UN**	**726,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,500000	100,5025	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
	51269 CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.5 - 80X80X13,5CM	Un	553,98	1,000000	553,9800	
09-005-066	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM**				**UN**	**1.616,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
	51270 CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.6 - 120X120X13,5CM	Un	1.370,11	1,000000	1.370,1100	
09-005-067	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM**				**UN**	**3.694,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	51271 CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO TELEBRÁS N.7 - 150X150X17 CM	Un	3.398,74	1,000000	3.398,7400	
09-005-068	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM**				**UN**	**157,18**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,900000	25,8435	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	54850 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 20 X 20 CM	Un	122,08	1,000000	122,0800	
09-005-069	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM**				**UN**	**159,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	54851 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM	Un	113,01	1,000000	113,0100	
09-005-070	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM**				**UN**	**199,90**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	54852 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM	Un	141,39	1,000000	141,3900	
09-005-071	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM**				**UN**	**267,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
	54853 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 50 X 50 CM	Un	197,73	1,000000	197,7300	
09-005-072	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM**				**UN**	**351,92**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,050000	21,6084	
	54854 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 60 X 60 CM	Un	270,01	1,000000	270,0100	
09-005-073	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100**				**UN**	**934,43**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,400000	68,9160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	54855 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 100 X 100 CM	Un	840,82	1,000000	840,8200	
09-005-090	**CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS**				**UN**	**100,95**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	54805 CAIXA ALUMÍNIO 10X10CM - ALTA - TAMPA LATÃO - P/ TOMADAS	Un	51,66	1,000000	51,6600	
09-005-098	**QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA**				**M2**	**1.275,83**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,760000	194,1134	
	51250 CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,492600	1.081,7151	
09-006-018	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V**				**UN**	**1.810,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	53288 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-250A/600V	Un	1.712,21	1,000000	1.712,2100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-019	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V**				**UN**	**2.481,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
53289	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-400A/600V	Un	2.334,03	1,000000	2.334,0300	
09-006-020	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V**				**UN**	**4.103,27**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
53290	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-630A/600V	Un	3.955,39	1,000000	3.955,3900	
09-006-023	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**351,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
09-006-024	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**825,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
53263	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X250A	Un	726,79	1,000000	726,7900	
09-006-025	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**1.128,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
53265	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X400A	Un	1.029,79	1,000000	1.029,7900	
09-006-026	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**1.462,93**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
53266	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X630A	Un	1.364,34	1,000000	1.364,3400	
09-006-027	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V**				**UN**	**456,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	53275 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 125A/525V - SEM FUSÍVEIS	Un	275,20	1,000000	275,2000	
	53622 FUSÍVEL TIPO NH00 - 125A	Un	27,73	3,000000	83,1900	
09-006-028	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V**				**UN**	**955,23**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	53277 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400	
	53625 FUSÍVEL TIPO NH1 - 250 A	Un	61,90	3,000000	185,7000	
09-006-029	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V**				**UN**	**1.361,14**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	53279 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
	53628 FUSÍVEL TIPO NH2 - 400A	Un	95,65	3,000000	286,9500	
09-006-030	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 - 630A/600V**				**UN**	**2.373,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,500000	100,5025	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
	53280 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 630A/600V - SEM FUSÍVEIS	Un	1.810,86	1,000000	1.810,8600	
	53633 FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	3,000000	390,4500	
09-006-033	**CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A**				**UN**	**166,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	53270 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X16A (PACCO)	Un	143,99	1,000000	143,9900	
09-006-036	**CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A**				**UN**	**311,77**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	53268 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X63A (PACCO)	Un	282,19	1,000000	282,1900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-049	**FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A**				**UN**	**11,14**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
53645	FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	1,000000	5,4000	
09-006-058	**FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A**				**UN**	**74,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
53631	FUSÍVEL TIPO NH1 - 200A	Un	69,11	1,000000	69,1100	
09-006-059	**FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A**				**UN**	**98,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
53632	FUSÍVEL TIPO NH2 - 355A	Un	93,20	1,000000	93,2000	
09-006-060	**FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A**				**UN**	**135,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
53633	FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	1,000000	130,1500	
09-006-061	**FUSÍVEL TIPO NH TAMANHO 04 DE 800-1250A**				**UN**	**716,02**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
53634	FUSÍVEL TIPO NH4 - 800/1250A	Un	691,37	1,000000	691,3700	
09-006-062	**BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A**				**UN**	**69,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
53660	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	1,000000	20,5900	
09-006-063	**BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A**				**UN**	**85,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
53662	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 35/63A	Un	35,89	1,000000	35,8900	
09-006-064	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A**				**UN**	**107,42**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	53622 FUSÍVEL TIPO NH00 - 125A	Un	27,73	1,000000	27,7300	
	53670 BASE PARA FUSÍVEIS NH - 125A UNIPOLAR	Un	30,40	1,000000	30,4000	
09-006-065	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A**				**UN**	**220,55**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	53625 FUSÍVEL TIPO NH1 - 250 A	Un	61,90	1,000000	61,9000	
	53675 BASE PARA FUSÍVEIS NH - 250A UNIPOLAR	Un	109,36	1,000000	109,3600	
09-006-066	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A**				**UN**	**302,37**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	53628 FUSÍVEL TIPO NH2 - 400A	Un	95,65	1,000000	95,6500	
	53680 BASE PARA FUSÍVEIS NH - 400A UNIPOLAR	Un	157,43	1,000000	157,4300	
09-006-067	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 03 DE 425 - 630A**				**UN**	**451,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	53633 FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	1,000000	130,1500	
	53681 BASE PARA FUSÍVEIS NH TAM 03 - 425/630A UNIPOLAR	Un	247,19	1,000000	247,1900	
09-006-068	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800 - 1250A**				**UN**	**1.596,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	53634 FUSÍVEL TIPO NH4 - 800/1250A	Un	691,37	1,000000	691,3700	
	53682 BASE PARA FUSÍVEIS NH TAM 04 - 800/1250A UNIPOLAR	Un	806,23	1,000000	806,2300	
09-006-069	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM**				**UN**	**15,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	53683 ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (15X20)MM	Un	5,90	1,000000	5,9000	
09-006-070	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM**				**UN**	**37,70**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	53684 ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (40X50)MM	Un	25,38	1,000000	25,3800	
09-006-071	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM**				**UN**	**42,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	53685 ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (60X60)MM	Un	30,26	1,000000	30,2600	
09-006-072	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM**				**UN**	**55,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	53686 ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA TENSÃO - (60X75)MM	Un	41,09	1,000000	41,0900	
09-006-073	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM**				**M**	**16,16**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	54020 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 1/4"X1/16" (6,35X1,58MM)	M	8,98	1,000000	8,9800	
09-006-074	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM**				**M**	**27,00**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	54022 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	1,000000	19,8200	
09-006-075	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM**				**M**	**57,68**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	54024 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	50,50	1,000000	50,5000	
09-006-076	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM**				**M**	**127,78**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	54026 BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	119,17	1,000000	119,1700	
09-006-077	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM**				**M**	**135,36**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	54028 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	1,000000	126,7500	
09-006-078	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM**				**M**	**313,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	54030 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	304,58	1,000000	304,5800	
09-006-079	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM**				**M**	**643,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,500000	71,7875	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	54031 BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM	M	495,70	1,050000	520,4850	
09-006-080	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM**				**M**	**889,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,750000	78,9662	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,750000	56,5935	
	54032 BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	M	717,77	1,050000	753,6585	
09-006-081	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM**				**M**	**1.179,11**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	54033 BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM	M	982,12	1,050000	1.031,2260	
09-006-082	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM**				**M**	**1.272,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,500000	100,5025	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
	54034 BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM	M	1.048,03	1,050000	1.100,4315	
09-006-083	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM**				**M**	**1.538,20**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,750000	107,6812	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,750000	77,1729	
	54035 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 6"X3/8" (152X9,52MM)	M	1.288,90	1,050000	1.353,3450	
09-006-088	**PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM**				**M2**	**403,10**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	36580 PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS - ESP. 4MM	M2	301,86	1,050000	316,9530	
09-006-090	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2**				**M**	**9,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,080000	2,2972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	52844 CABO DE COBRE NU - 6,00MM2	M	5,48	1,020000	5,5896	
09-006-091	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2**				**M**	**12,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	52845 CABO DE COBRE NU - 10,00MM2	M	7,02	1,020000	7,1604	
09-006-092	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2**				**M**	**18,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,130000	3,7329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,130000	2,6753	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	1,020000	12,3828	
09-006-093	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2**				**M**	**26,16**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,170000	4,8815	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	
	52847 CABO DE COBRE NU - 25,00MM2	M	17,43	1,020000	17,7786	
09-006-094	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2**				**M**	**33,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,210000	6,0301	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,210000	4,3216	
	52848 CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	1,020000	23,0010	
09-006-095	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2**				**M**	**48,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,310000	8,9016	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,310000	6,3796	
	52849 CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	1,020000	32,9970	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-096	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2**				**M**	**66,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,340000	9,7631	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,340000	6,9970	
52850	CABO DE COBRE NU - 70,00 MM2	M	49,10	1,020000	50,0820	
09-006-097	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2**				**M**	**94,87**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,360000	10,3374	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,360000	7,4086	
52851	CABO DE COBRE NU - 95,00MM2	M	75,61	1,020000	77,1222	
09-006-098	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2**				**M**	**118,34**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,460000	13,2089	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,460000	9,4665	
52852	CABO DE COBRE NU - 120,00MM2	M	93,79	1,020000	95,6658	
09-006-099	**ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO**				**UN**	**411,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,330000	38,1909	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,330000	27,3706	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
72008	MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	1,000000	129,6700	
09-007-001	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**142,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-007-002	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**221,74**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-007-003	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**282,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	1,000000	24,8600	
09-007-005	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**225,35**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	2,000000	15,3400	
09-007-006	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**294,40**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-007-007	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**368,37**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	24,000000	47,5200	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	2,000000	40,9400	
09-007-008	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**223,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-007-010	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**204,77**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55220	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	1,000000	9,4400	
09-007-015	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**162,52**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	1,000000	27,3500	
09-007-018	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**237,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	1,000000	42,0400	
09-007-030	**PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**264,71**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	2,000000	54,7000	
09-007-035	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**162,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
09-007-036	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**241,02**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-007-037	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**301,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55240 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	1,000000	24,8600	
09-007-038	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO**				**UN**	**391,90**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	24,000000	47,5200	
	54860 CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	1,000000	26,0100	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	2,000000	40,9400	
09-007-040	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**224,05**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55220 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	1,000000	9,4400	
09-007-041	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO**				**UN**	**296,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54860 CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	1,000000	26,0100	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
	58422 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	2,000000	0,6000	
09-007-045	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**181,80**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	1,000000	27,3500	
09-007-050	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**256,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55225 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	1,000000	42,0400	
09-007-055	**PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**275,25**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	2,000000	54,7000	
09-007-056	**PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO**				**UN**	**371,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54860 CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	1,000000	26,0100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	3,000000	82,0500	
09-007-060	**PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"**				**UN**	**145,95**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54813 CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	55210 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-007-061	**PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**215,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
	58422 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	2,000000	0,6000	
09-007-070	**PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO**				**UN**	**225,39**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,500000	71,7875	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	4,000000	41,2800	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	8,000000	15,8400	
	55250 TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136	Un	45,03	1,000000	45,0300	
09-007-075	**PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"**				**UN**	**246,71**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,500000	100,5025	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	10,000000	58,2000	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
09-007-076	**PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE**				**UN**	**191,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	10,000000	103,2000	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	58422 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	6,000000	1,8000	
09-007-080	**PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"**				**UN**	**401,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	10,000000	58,2000	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	40,000000	79,2000	
	54813 CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	55201 BOTÃO PARA CAMPAINHA, COMPLETO C/ ESPELHO	Un	14,90	1,000000	14,9000	
09-007-085	**PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"**				**UN**	**250,00**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,500000	71,7875	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54810 CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5 X 7,5 X 5,0CM (3"X3") SEM PLACA	Un	5,46	1,000000	5,4600	
	59025 CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	Un	91,96	1,000000	91,9600	
09-007-090	**PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL**				**UN**	**235,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,200000	91,8880	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,200000	65,8542	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	6,000000	34,9200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54804 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2"	Un	3,37	1,000000	3,3700	
	58411 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2"	Un	0,90	2,000000	1,8000	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	2,000000	2,0400	
09-007-095	**PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"**				**UN**	**271,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,200000	91,8880	
	02044 AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	21,31	3,200000	68,2009	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	6,000000	61,9200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	58422 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	3,000000	0,9000	
09-008-010	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A**				**UN**	**28,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	54450 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 6/25A	Un	16,92	1,000000	16,9200	
09-008-011	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A**				**UN**	**27,45**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	54451 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 32/50A	Un	13,09	1,000000	13,0900	
09-008-012	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A**				**UN**	**78,69**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	54452 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 6/25A	Un	55,72	1,000000	55,7200	
09-008-013	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A**				**UN**	**75,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	54453 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 32/50A	Un	46,84	1,000000	46,8400	
09-008-014	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A**				**UN**	**110,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
54454	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 6/25A	Un	76,05	1,000000	76,0500	
09-008-015	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A**				**UN**	**101,17**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
54455	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	1,000000	58,1000	
09-008-016	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A**				**UN**	**118,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
61009	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 63A	Un	67,16	1,000000	67,1600	
09-008-017	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A**				**UN**	**227,43**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
61083	DISJUNTOR (MINI)TRIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	184,36	1,000000	184,3600	
09-008-018	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A**				**UN**	**218,03**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
61080	DISJUNTOR (MINI) TRIPOLAR 100A - TIPO EUROPEU	Un	174,96	1,000000	174,9600	
09-008-019	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A**				**UN**	**77,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
61081	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 63A TIPO EUROPEU	Un	48,66	1,000000	48,6600	
09-008-020	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A**				**UN**	**143,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	1,000000	114,4700	
09-008-021	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V**				**UN**	**32.805,34**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
54459	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-800A	Un	32.206,38	1,000000	32.206,3800	
09-008-022	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V**				**UN**	**25.823,88**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	54458 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1000A	Un	25.224,92	1,000000	25.224,9200	
09-008-023	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V**				**UN**	**29.183,38**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	54460 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1250A	Un	28.584,42	1,000000	28.584,4200	
09-008-024	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V**				**UN**	**30.643,07**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	54456 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1600A	Un	30.044,11	1,000000	30.044,1100	
09-008-025	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V**				**UN**	**47.069,26**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	54461 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-2000A	Un	46.470,30	1,000000	46.470,3000	
09-008-026	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V**				**UN**	**78.671,39**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	54457 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-2500A	Un	78.072,43	1,000000	78.072,4300	
09-008-027	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V**				**UN**	**88.696,33**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	54462 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-3200A	Un	88.097,37	1,000000	88.097,3700	
09-008-028	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A**				**UN**	**1.298,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	54501 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 100A	Un	1.169,93	1,100000	1.286,9230	
09-008-029	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A**				**UN**	**1.190,99**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	54502 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 125A	Un	982,92	1,200000	1.179,5040	
09-008-031	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.375,70**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	54470 DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 100A	Un	1.290,97	1,000000	1.290,9700	
09-008-033	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.544,57**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	54472 DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 150A	Un	2.459,84	1,000000	2.459,8400	
09-008-035	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**5.583,76**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	54474 DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A	Un	5.484,24	1,000000	5.484,2400	
09-008-037	**DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL**				**UN**	**5.414,68**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	54476 DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 250A	Un	5.315,16	1,000000	5.315,1600	
09-008-046	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.263,89**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	54485 TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 100A	Un	1.144,47	1,000000	1.144,4700	
09-008-047	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.263,88**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	54486 TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 125A	Un	1.144,46	1,000000	1.144,4600	
09-008-048	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.263,88**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	54487 TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 150A	Un	1.144,46	1,000000	1.144,4600	
09-008-050	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.360,47**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
	54489 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A	Un	2.226,26	1,000000	2.226,2600	
09-008-052	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.360,47**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54491 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 250A	Un	2.226,26	1,000000	2.226,2600	
09-008-053	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.370,39**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,300000	66,0445	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,300000	47,3327	
	54492 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 300A	Un	2.226,32	1,000000	2.226,3200	
09-008-055	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.372,69**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,300000	66,0445	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,300000	47,3327	
	54494 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 400A	Un	2.228,62	1,000000	2.228,6200	
09-008-056	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**4.204,55**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,600000	74,6590	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,600000	53,5066	
	54495 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 450A	Un	4.045,69	1,000000	4.045,6900	
09-008-058	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**4.191,20**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,600000	74,6590	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,600000	53,5066	
	54497 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 630A	Un	4.032,34	1,000000	4.032,3400	
09-008-080	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V**				**UN**	**764,82**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	54101 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 16A	Un	680,09	1,000000	680,0900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-008-081	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V**				**UN**	**638,57**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
54102	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 20A	Un	553,84	1,000000	553,8400	
09-008-082	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**606,15**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
54103	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 25A	Un	521,42	1,000000	521,4200	
09-008-083	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V**				**UN**	**509,52**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
54104	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 32A	Un	419,86	1,000000	419,8600	
09-008-085	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**852,76**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
54106	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 40A	Un	753,24	1,000000	753,2400	
09-008-086	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**937,75**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,700000	48,8155	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
54107	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 63 A	Un	828,37	1,000000	828,3700	
09-008-090	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**1.256,01**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	54111 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 3 PÓLOS - 63A	Un	1.141,70	1,000000	1.141,7000	
09-009-032	**ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W**				**UN**	**518,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	55660 REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZ. C/ GRADE DE PROTEÇÃO GALV. P/ LÂMP. VAPOR DE	Un	171,84	1,000000	171,8400	
	56047 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	1,000000	78,0000	
	56441 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	1,000000	121,1200	
09-009-035	**PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W**				**UN**	**793,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	55675 PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO C/ VIDRO P/ LÂMPADA ATÉ 500W	Un	645,59	1,000000	645,5900	
09-009-036	**PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W**				**UN**	**1.046,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,500000	71,7875	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	55676 COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W	Un	923,34	1,000000	923,3400	
09-009-037	**PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W**				**UN**	**696,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55672 EM ALUM. ANODIZ. C/LENTE PLANA DE CRISTAL TEMP. P/ LÂMPADA VAPOR DE	Un	622,72	1,000000	622,7200	
09-009-038	**PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA**				**UN**	**212,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	55677 LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE	Un	163,27	1,000000	163,2700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-009-039	**PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA**				**UN**	**265,43**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
55678	LAMPADA DE LED DE 150 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE	Un	211,21	1,000000	211,2100	
09-009-043	**LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W**				**UN**	**251,44**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
55604	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	Un	187,95	1,000000	187,9500	
56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	1,000000	14,2000	
09-009-044	**LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 200W**				**UN**	**466,12**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
55603	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TARTARUGA ATÉ 200W	Un	412,48	1,000000	412,4800	
56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	1,000000	14,2000	
09-009-050	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA**				**UN**	**283,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
55801	DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W	Un	190,57	1,000000	190,5700	
55805	LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	2,000000	30,3000	
59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-051	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA**				**UN**	**214,53**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,370000	10,6245	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,370000	7,6144	
55802	DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W	Un	131,79	1,000000	131,7900	
56492	LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	2,000000	56,5400	
59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-009-052	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 10W - BASE G13-IRC>=80 - COMPLETA**	**UN**				**292,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
55801	DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W	Un	190,57	1,000000	190,5700	
55805	LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	2,000000	30,3000	
59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-053	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA**	**UN**				**265,30**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,400000	40,2010	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
55802	DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W	Un	131,79	1,000000	131,7900	
56492	LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	2,000000	56,5400	
59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-054	**LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS**	**UN**				**282,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,400000	40,2010	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
55803	CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADAS, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E	Un	118,80	1,000000	118,8000	
56068	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
56466	LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	2,000000	31,0400	
59032	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	4,000000	12,0000	
09-009-055	**LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS**	**UN**				**356,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
55804	CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADAS, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E	Un	188,83	1,000000	188,8300	
56066	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	1,000000	36,1200	
56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA 59032 FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	4,000000	12,0000	
09-009-057	**LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP**				**UN**	**670,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM 55661 APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	1,000000	571,9800	
09-009-067	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W**				**UN**	**198,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 55699 ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	67,41	1,000000	67,4100	
	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA 56077 FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	1,000000	62,3700	
56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	1,000000	14,5700	
09-009-069	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W**				**UN**	**247,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 55700 ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	67,16	1,000000	67,1600	
	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA 56079 FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	1,000000	76,8900	
56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	2,000000	29,1400	
09-009-071	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W**				**UN**	**176,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 55624 ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	66,55	1,000000	66,5500	
	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA 56065 FLUORESCENTE -1X16W - BIVOLT	Un	40,68	1,000000	40,6800	
56466	LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	1,000000	15,5200	
09-009-072	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W**				**UN**	**216,66**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	55624 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	66,55	1,000000	66,5500	
	56067 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	1,000000	45,1300	
	56466 LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	2,000000	31,0400	
09-009-074	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W**				**UN**	**255,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	55627 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	142,34	1,000000	142,3400	
	56066 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	1,000000	36,1200	
	56467 LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	1,000000	23,0400	
09-009-075	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W**				**UN**	**313,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55627 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	142,34	1,000000	142,3400	
	56068 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
	56467 LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
09-009-076	**LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)**				**UN**	**362,11**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55715 LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32W C/ DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE	Un	190,57	1,000000	190,5700	
	56068 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
	56467 LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
09-009-078	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W**				**UN**	**252,16**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	55702 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	92,77	1,000000	92,7700	
	56078 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	1,000000	15,6600	
09-009-079	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W**				UN	317,96
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55703 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	123,19	1,000000	123,1900	
	56080 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	2,000000	31,3200	
09-009-087	**PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS**				UN	292,08
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55704 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,PORT.LÂMP,CH. AÇO TR.	Un	141,97	1,000000	141,9700	
	56067 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	1,000000	45,1300	
	56466 LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	2,000000	31,0400	
09-009-088	**PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS**				UN	368,83
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55705 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO	Un	197,29	1,000000	197,2900	
	56068 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
	56467 LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
09-009-091	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W**				UN	358,25
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	55706 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	175,86	1,000000	175,8600	
	56075 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X54W - BIVOLT	Un	112,48	1,000000	112,4800	
	56414 LÂMPADA FLUORESCENTE - 54W	Un	15,69	1,000000	15,6900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-009-092	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W**				**UN**	**422,29**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
55707	SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	181,11	1,000000	181,1100	
56076	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X54W - BIVOLT	Un	135,86	1,000000	135,8600	
56414	LÂMPADA FLUORESCENTE - 54W	Un	15,69	2,000000	31,3800	
09-009-093	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W**				**UN**	**274,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
55708	SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	143,16	1,000000	143,1600	
56077	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	1,000000	62,3700	
56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	1,000000	14,5700	
09-009-094	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W**				**UN**	**335,25**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
55706	SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	175,86	1,000000	175,8600	
56078	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
56412	LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	1,000000	15,6600	
09-009-095	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W**				**UN**	**282,60**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
55709	SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	102,63	1,000000	102,6300	
56079	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	1,000000	76,8900	
56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	2,000000	29,1400	
09-009-096	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W**				**UN**	**375,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55707 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	181,11	1,000000	181,1100	
	56080 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	2,000000	31,3200	
09-010-023	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W**				**UN**	**235,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56535 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W	Un	161,67	1,000000	161,6700	
09-010-024	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC**				**UN**	**672,62**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56536 COM 2 PROJETORES DE 55W / 12VC - COM BATERIA	Un	598,68	1,000000	598,6800	
09-010-027	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W**				**UN**	**279,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56539 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9W	Un	205,38	1,000000	205,3800	
09-010-028	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA**				**UN**	**84,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	56540 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS	Un	20,51	1,000000	20,5100	
09-010-031	**BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V**				**UN**	**478,36**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	56542 BATERIA AUTOMOTIVA SEM COMPLEMENTO DE NÍVEL 12V - 40A	Un	453,71	1,000000	453,7100	
09-010-050	**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS**				**UN**	**1.106,21**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	6,000000	306,9031	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	56551 CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	Un	503,54	1,000000	503,5400	
09-010-053	**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS**				**UN**	**1.542,33**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	9,000000	460,3547	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	9,000000	258,4350	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,000000	185,2151	
	56554 CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	Un	638,33	1,000000	638,3300	
09-010-054	**ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO**				**UN**	**169,49**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	56559 ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	1,000000	70,9000	
09-010-055	**ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"**				**UN**	**88,62**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	56560 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE-O-VIDRO	Un	63,97	1,000000	63,9700	
09-010-058	**CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB**				**UN**	**146,70**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	56561 CAMPAINHA TIMBRE PARA INCÊNDIO 24V - 95DB	Un	122,05	1,000000	122,0500	
09-010-062	**SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH**				**UN**	**115,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	56563 ONDULANTE, 24V, ENTRE 100 DB E 120DB - COM FLASH (GRUPO DE LEDS)	Un	90,54	1,000000	90,5400	
09-010-063	**SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH**				**UN**	**165,91**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	56564 SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V, ENTRE 100 e 120 DB, COM FLASH (GRUPO DE LEDS)	Un	141,26	1,000000	141,2600	
09-010-066	**DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS**				**UN**	**191,27**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	56566 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA NÃO-ANALÓGICO PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS	Un	166,62	1,000000	166,6200	
09-010-071	**DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA**				**UN**	**72,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	56570 DETECTOR PRESENÇA TP INFRAVERM. PAS - 12VCC	Un	42,55	1,000000	42,5500	
09-010-074	**NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN.**				**UN**	**47.009,62**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,300000	94,7595	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,300000	67,9122	
	56575 NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15 MIN.	Un	46.846,95	1,000000	46.846,9500	
09-010-075	**NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS**				**UN**	**25.896,10**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56577 MIN - TENSAO DE ENTRADA 220 V/ TENSAO DE SAIDA 220 V	Un	25.822,16	1,000000	25.822,1600	
09-010-077	**ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA**				**UN**	**23.139,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,300000	94,7595	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,300000	67,9122	
	56576 ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15 KVA	Un	22.976,52	1,000000	22.976,5200	
09-010-085	**GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA**				**UN**	**111.346,23**
	56587 COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	111.346,23	1,000000	111.346,2300	
09-010-086	**GRUPO GERADOR 150KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA**				**UN**	**114.005,06**
	56585 COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	114.005,06	1,000000	114.005,0600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-010-089	**GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA**				**UN**	**188.596,69**
56588	COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	188.596,69	1,000000	188.596,6900	
09-011-005	**PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO**				**UN**	**738,63**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
57210	BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	1,000000	180,4500	
57220	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA DUAS DESCIDAS	Un	107,42	1,000000	107,4200	
57630	MASTRO DE AÇO GALVANIZADO - 2"X3,00M	Un	204,29	1,000000	204,2900	
09-011-014	**CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA**				**UN**	**147,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
09-011-015	**CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO**				**UN**	**88,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
57215	CAIXA SUSPENSA P/ INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC	Un	14,28	1,000000	14,2800	
09-011-017	**LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR**				**UN**	**181,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
51642	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1"	M	23,39	1,400000	32,7460	
51652	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1"	Un	1,91	2,000000	3,8200	
57216	SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCÉLULA SOLAR	Un	40,05	1,000000	40,0500	
58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	2,000000	1,0600	
09-011-018	**LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR**				**UN**	**263,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	51642 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1"	M	23,39	1,400000	32,7460	
	51652 LUVA AÇO GALVANIZADO - 1"	Un	1,91	2,000000	3,8200	
	57217 SINALEIRO DUPLO C/FOTOCÉLULA SOLAR	Un	121,91	1,000000	121,9100	
	58407 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	2,000000	1,0600	
09-011-040	**CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO**				**M**	**12,59**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,080000	2,0038	
	02016 AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,020000	0,5743	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	11505 AÇO CA-25 - 12,5 MM - 1/2" - LISO	Kg	7,32	1,050000	7,6860	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
09-011-050	**HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M**				**UN**	**631,21**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
	57210 BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	1,000000	180,4500	
	57630 MASTRO DE AÇO GALVANIZADO - 2"X3,00M	Un	204,29	1,000000	204,2900	
09-011-051	**CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2**				**M**	**49,02**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,660000	18,9519	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,660000	13,5824	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	1,030000	12,5042	
	57247 ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	0,500000	3,1250	
09-011-053	**CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2**				**M**	**62,21**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,710000	20,3876	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,710000	14,6114	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52848 CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	1,030000	23,2265	
	57247 ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	0,500000	3,1250	
09-011-054	**CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2**				**M**	**77,23**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,810000	23,2591	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,810000	16,6693	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
	52849 CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	1,030000	33,3205	
	57247 ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	0,500000	3,1250	
09-011-061	**TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M**				**UN**	**99,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	52435 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2"	M	16,79	3,000000	50,3700	
09-011-090	**TOMADA DE TERRA COMPLETA**				**UN**	**1.233,62**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	57610 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	3,000000	504,0600	
	58020 CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	3,000000	143,3700	
	72008 MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	3,000000	389,0100	
09-011-091	**TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE**				**UN**	**426,95**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,100000	89,0165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	57214 CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
	57610 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
	58020 CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
09-011-094	**BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"**				**M**	**30,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,333300	9,5707	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,333300	6,8591	
	15057 BARRA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4"	M	14,10	1,000000	14,1000	
09-011-095	**BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"**				**M**	**24,10**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,333300	9,5707	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,333300	6,8591	
	15056 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	7,67	1,000000	7,6700	
09-011-102	**CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 3/8" P/ PARA-RAIO**				**M**	**15,01**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	11504 AÇO CA-25 - 10,0 MM - 3/8"- LISO	Kg	7,61	0,617000	4,6953	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
09-012-050	**QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP**				**UN**	**2.575,81**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,200000	178,0330	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,200000	127,5926	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	51245 QUADRO COMANDO METÁLICO PINTADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 95X60X22 CM	Un	860,97	1,000000	860,9700	
	52410 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2"	M	1,56	3,000000	4,6800	
	53250 CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA - 220V - 5 HP	Un	289,54	2,000000	579,0800	
	53271 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A (PACCO)	Un	162,45	3,000000	487,3500	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	1,000000	35,1100	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	6,000000	32,4000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	6,000000	123,5400	
	54410 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO -INDUSTRIAL DE BAIXA TENSÃO (NEMA) BIPOLAR DE 15A	Un	139,21	1,000000	139,2100	
	58421 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	4,000000	0,9600	
09-012-051	**QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP**				**UN**	**2.627,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,200000	178,0330	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,200000	127,5926	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	51245 QUADRO COMANDO METÁLICO PINTADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 95X60X22 CM	Un	860,97	1,000000	860,9700	
	52410 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2"	M	1,56	3,000000	4,6800	
	53250 CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA - 220V - 5 HP	Un	289,54	2,000000	579,0800	
	53271 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A (PACCO)	Un	162,45	3,000000	487,3500	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	1,000000	35,1100	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	8,000000	43,2000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	8,000000	164,7200	
	54410 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO -INDUSTRIAL DE BAIXA TENSÃO (NEMA) BIPOLAR DE 15A	Un	139,21	1,000000	139,2100	
	58421 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	4,000000	0,9600	
09-012-052	**QUADRO DE ÁGUA DE REUSO**				**UN**	**2.898,12**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,500000	76,7257	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	14,150000	406,3172	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	13,550000	278,8517	
	51250 CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,320000	702,6976	
	53270 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X16A (PACCO)	Un	143,99	1,000000	143,9900	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	2,000000	70,2200	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	3,000000	16,2000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	3,000000	61,7700	
	54533 SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 22MM	Un	130,84	2,000000	261,6800	
	54541 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	1,000000	396,1500	
	54550 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	2,000000	412,6200	
	56559 ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	1,000000	70,9000	
09-012-053	**QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO**				**UN**	**1.658,77**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	9,400000	269,9210	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,500000	154,3459	
	51250 CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,320000	702,6976	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	2,000000	10,8000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	2,000000	41,1800	
	54455 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	1,000000	58,1000	
	54541 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	1,000000	396,1500	
09-012-054	**QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE**				**UN**	**4.277,72**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,500000	127,8763	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	28,800000	826,9920	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	24,500000	504,1969	
	51250 CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,320000	702,6976	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	3,000000	105,3300	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	8,000000	43,2000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	8,000000	164,7200	
	54450 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 6/25A	Un	16,92	1,000000	16,9200	
	54452 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 6/25A	Un	55,72	1,000000	55,7200	
	54455 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	1,000000	58,1000	
	54541 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	3,000000	1.188,4500	
	54550 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	2,000000	412,6200	
	56559 ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	1,000000	70,9000	
09-013-005	**PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**71,46**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	54910 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 19X38MM	M	22,41	1,200000	26,8920	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54920 TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-007	**PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**52,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,310000	8,9016	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54912 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X38MM	M	26,94	1,200000	32,3280	
	54920 TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-008	**PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO.**				**M**	**110,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,900000	25,8435	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
	54913 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X76MM	M	48,34	1,200000	58,0080	
	54921 TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 76MM	M	6,43	1,200000	7,7160	
09-013-011	**PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**70,85**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	54915 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 19X38MM	M	21,90	1,200000	26,2800	
	54920 TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-013	**PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**51,30**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,310000	8,9016	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54917 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X38MM	M	25,91	1,200000	31,0920	
	54920 TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-014	**PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**103,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,900000	25,8435	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
	54918 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X76MM	M	43,16	1,200000	51,7920	
	54921 TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 76MM	M	6,43	1,200000	7,7160	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-013-021	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**120,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
55002	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM	M	44,05	1,250000	55,0625	
55025	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM	M	12,96	1,250000	16,2000	
09-013-022	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**135,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
55004	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 125 X 50MM	M	50,16	1,250000	62,7000	
55026	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 125MM	M	15,04	1,250000	18,8000	
09-013-023	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**150,09**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
55006	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 150 X 50MM	M	55,07	1,250000	68,8375	
55027	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
09-013-024	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**164,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	21,31	1,300000	27,7066	
55008	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 175 X 50MM	M	60,58	1,250000	75,7250	
55028	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 175MM	M	19,20	1,250000	24,0000	
09-013-025	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**179,95**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,400000	40,2010	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
55010	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM	M	65,98	1,250000	82,4750	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
09-013-026	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**209,08**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55012 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 250 X 50MM	M	79,99	1,250000	99,9875	
	55030 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
09-013-027	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**222,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	55014 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 300 X 50MM	M	88,11	1,250000	110,1375	
	55031 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	1,250000	38,5750	
09-013-031	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**197,45**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,600000	45,9440	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	55016 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 150X100MM	M	77,18	1,250000	96,4750	
	55027 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
09-013-032	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**219,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,700000	48,8155	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
	55018 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	85,79	1,250000	107,2375	
	55029 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
09-013-033	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**247,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	55020 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 250X100MM	M	99,13	1,250000	123,9125	
	55030 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
09-013-034	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**269,60**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,900000	54,5585	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,900000	39,1009	
	55022 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 300X100MM	M	109,89	1,250000	137,3625	
	55031 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	1,250000	38,5750	
09-013-035	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**317,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	55024 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 400X100MM	M	132,17	1,250000	165,2125	
	55032 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 400MM	M	42,59	1,250000	53,2375	
09-013-038	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**117,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	55025 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM	M	12,96	1,250000	16,2000	
	55033 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM	M	41,73	1,250000	52,1625	
09-013-039	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**129,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	55026 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 125MM	M	15,04	1,250000	18,8000	
	55034 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADACH14 - 125 X 50MM	M	44,92	1,250000	56,1500	
09-013-040	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**149,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,200000	34,4580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	55027 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
	55036 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADACH14 - 150 X 50MM	M	54,91	1,250000	68,6375	
09-013-041	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**163,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55028	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 175MM	M	19,20	1,250000	24,0000	
55038	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 175 X 50MM	M	60,04	1,250000	75,0500	
09-013-042	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST.**	**M**				**184,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,400000	40,2010	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
55040	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM	M	69,37	1,250000	86,7125	
09-013-043	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST.**	**M**				**206,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
55030	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
55042	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 250 X 50MM	M	78,25	1,250000	97,8125	
09-013-044	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST.**	**M**				**224,74**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
55031	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	1,250000	38,5750	
55044	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 300 X 50MM	M	89,78	1,250000	112,2250	
09-013-046	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.**	**M**				**192,10**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,600000	45,9440	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
55027	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
55046	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 150X100MM	M	72,90	1,250000	91,1250	
09-013-047	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST.**	**M**				**220,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,700000	48,8155	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55048	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	86,77	1,250000	108,4625	
09-013-048	**ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**246,23**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,800000	51,6870	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
55030	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
55050	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 250X100MM	M	97,88	1,250000	122,3500	
09-013-050	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**314,58**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
55032	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 400MM	M	42,59	1,250000	53,2375	
55054	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 400X100MM	M	130,20	1,250000	162,7500	
09-014-001	**ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM**				**L**	**25,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,050000	1,4357	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
61010	ÓLEO ISOLANTE P/ TRANSFORMADOR/DISJUNTOR 30KV/CM	L	23,08	1,000000	23,0800	
09-014-006	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV**				**UN**	**154,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
56104	ISOLADOR DE PORCELANA SUPORTE TIPO PEDESTAL - 15KV	Un	124,98	1,000000	124,9800	
09-014-007	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV**				**UN**	**188,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
61012	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV	Un	163,73	1,000000	163,7300	
09-014-008	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV**				**UN**	**85,87**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	61013 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV	Un	56,29	1,000000	56,2900	
09-014-009	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV**				**UN**	**42,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	61014 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 1KV	Un	17,63	1,000000	17,6300	
09-014-013	**VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)**				**M**	**88,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	56111 VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	M	65,95	1,050000	69,2475	
09-014-014	**TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)**				**UN**	**33,43**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	61017 TERMINAL OU CONECTOR P/ VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	Un	23,57	1,000000	23,5700	
09-014-017	**CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR**				**M**	**104,55**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	52898 CABO MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X35MM2	M	65,11	1,050000	68,3655	
09-014-021	**MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**390,40**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	56113 MUFLA UNIPOLAR INT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	225,08	1,000000	225,0800	
09-014-022	**MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**507,83**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
56114	MUFLA UNIPOLAR EXT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	272,63	1,000000	272,6300	
09-014-023	**MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**892,35**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
56115	MUFLA TRIPOLAR INT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	561,70	1,000000	561,7000	
09-014-024	**MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**1.406,91**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
56116	MUFLA TRIPOLAR EXT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	1.006,39	1,000000	1.006,3900	
09-014-025	**BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV**				**UN**	**528,45**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
61021	BUCHA DE PASSAGEM INTERNA / EXTERNA - 15KV	Un	503,80	1,000000	503,8000	
09-014-026	**BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV**				**UN**	**118,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
61022	BUCHA PARA NEUTRO - EM PORCELANA	Un	98,89	1,000000	98,8900	
09-014-027	**CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM**				**UN**	**1.005,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
61024	BUCHAS DE PASSAGEM PADRÃO ELETROPAULO	Un	980,96	1,000000	980,9600	
09-014-028	**BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO**				**UN**	**257,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	61023 BUCHA DE PASSAGEM PARA BARRAMENTO - EM EPÓXI	Un	232,57	1,000000	232,5700	
09-014-029	**FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV**				**UN**	**515,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	61029 FUSÍVEL HH PARA 40A/15KV	Un	491,10	1,000000	491,1000	
09-014-030	**BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A**				**UN**	**470,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	61030 BASE TRIPOLAR PARA FUSÍVEL LIMITADOR HH - 15KV / 200A	Un	396,19	1,000000	396,1900	
09-014-034	**TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V**				**UN**	**3.086,36**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	56128 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA A ÓLEO MONOFÁSICO - 500VA 13,2KV / 220V	Un	3.001,14	1,000000	3.001,1400	
09-014-036	**FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**42,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	61031 FUSÍVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	Un	30,44	1,000000	30,4400	
09-014-038	**DISJUNTOR PVO 15KV/ 350MVA - COMPLETO**				**UN**	**20.013,59**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	61033 DISJUNTOR PVO 15KV / 350MVA - COMPLETO	Un	19.568,08	1,000000	19.568,0800	
09-014-040	**BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO**				**UN**	**1.534,35**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	61036 BOBINA DE MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL NORMAL DE ÓLEO	Un	1.483,20	1,000000	1.483,2000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-014-042	**RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO**				**UN**	**647,76**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
61037	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO - TRIFÁSICO	Un	596,61	1,000000	596,6100	
09-014-045	**ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM**				**UN**	**116,03**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
02014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,60	1,000000	20,6023	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
56156	PALLET DE MADEIRA COM 4 ENTRADAS - 1 FACE -MED:(120X100)CM	Un	67,91	1,000000	67,9100	
09-014-046	**VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV**				**UN**	**674,59**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
61040	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO 3,00 M / 15KV	Un	672,53	1,000000	672,5300	
09-014-047	**CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO**				**UN**	**1.414,31**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,500000	71,7875	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
56146	CAIXA A3 - PADRÃO ELETROPAULO	Un	1.214,05	1,000000	1.214,0500	
09-014-048	**JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA**				**M2**	**1.511,07**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
61015	JANELA P/ VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA INCLUSIVE TELA	M2	1.444,73	1,000000	1.444,7300	
09-014-049	**PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM)**				**UN**	**53,25**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
56150	PLACA AVISO CABINE PRIM.FERRO ESMALT.30X40C	Un	42,96	1,000000	42,9600	
09-014-050	**PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM**				**UN**	**13,79**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
56159	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8X12CM	Un	8,65	1,000000	8,6500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-014-051	**MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA**				**UN**	**330,65**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
09-014-053	**LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS**				**UN**	**1.115,78**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	32,000000	658,5429	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,750000	15,8625	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	5,000000	211,6500	
09-014-057	**BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE**				**UN**	**76,44**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
61041	BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE	Un	56,72	1,000000	56,7200	
09-014-059	**LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV**				**PAR**	**602,11**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
56138	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	Par	601,08	1,000000	601,0800	
09-014-060	**CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV**				**UN**	**2.257,08**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
61044	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/15KV	Un	2.021,88	1,000000	2.021,8800	
09-014-061	**CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV**				**UN**	**1.656,08**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
56161	CHAVE SECCIONADORA TRIP. SECA - 400A/15KV	Un	1.420,88	1,000000	1.420,8800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-014-062	**CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV**				**UN**	**3.019,47**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
56163	CHAVE SECCIONADORA TRIP. COM BASE PARA FUSÍVEL HH-400A-15KV	Un	2.714,40	1,000000	2.714,4000	
09-014-063	**INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA**				**UN**	**1.141,31**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
61045	SECCIONADORA CONTENDO: PUNHO DE ACIONAMENTO, SUPORTE DO PUNHO,	Un	1.092,02	1,000000	1.092,0200	
09-014-106	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, PARA USO INTERNO, MANOBRA SEM CARGA INTERNA, 15KV/400A, COM BASE PARA FUSÍVEL HH**				**UN**	**3.002,75**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,571428	102,5535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,785715	160,2258	
56163	CHAVE SECCIONADORA TRIP. COM BASE PARA FUSÍVEL HH-400A-15KV	Un	2.714,40	1,000000	2.714,4000	
09-015-002	**TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA**				**UN**	**4.974,75**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
56262	KVA - TENSÃO PRIMÁRIA 220 V TENSÃO SECUNDÁRIA 110/220 COM CAIXA IP-21	Un	4.876,16	1,000000	4.876,1600	
09-015-005	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA**				**UN**	**21.143,01**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
61046	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-112.5KVA	Un	20.188,52	1,000000	20.188,5200	
09-015-006	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA**				**UN**	**28.037,39**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
	61047 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-150KVA	Un	27.082,90	1,000000	27.082,9000	
09-015-007	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA**				**UN**	**37.099,02**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
	61048 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-225KVA	Un	36.144,53	1,000000	36.144,5300	
09-015-008	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA**				**UN**	**46.678,69**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
	61049 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV / 220/127V-300KVA A ÓLEO	Un	45.724,20	1,000000	45.724,2000	
09-015-020	**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA**				**UN**	**4.926,51**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	6,000000	306,9031	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	12,000000	344,5800	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	24,000000	493,9071	
	61020 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 13,2 / 0,11-0,22KV-1000VA	Un	3.781,12	1,000000	3.781,1200	
09-015-025	**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA**				**UN**	**4.401,68**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	6,000000	306,9031	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	12,000000	344,5800	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	24,000000	493,9071	
	61103 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15 KV - 220 V - 1000 VA	Un	3.256,29	1,000000	3.256,2900	
09-015-040	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V**				**UN**	**76.417,64**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56260 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 / 13,2 / 12,6 KV - 220/127V 500KVA - A SECO	Un	75.463,15	1,000000	75.463,1500	
09-015-041	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, À SECO, 300 KVA, 13,8/ 13,2/ 12,6 KV - 220V, CLASSE 15 KV**				**UN**	**60.783,21**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	8,000000	409,2042	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	15,000000	430,7250	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,000000	617,3839	
	56261 220/127V-300 KVA -SEM CAIXA DE PROTEÇÃO (IP-00)	Un	59.325,90	1,000000	59.325,9000	
09-016-002	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVA**				**UN**	**794,99**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	61055 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVAR	Un	435,63	1,000000	435,6300	
09-016-004	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVA**				**UN**	**1.382,42**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	61057 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVAR	Un	1.023,06	1,000000	1.023,0600	
09-016-006	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15KVA**				**UN**	**2.175,72**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	7,000000	201,0050	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	61059 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15,0KVAR	Un	1.666,62	1,000000	1.666,6200	
09-016-008	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVA**				**UN**	**2.668,96**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	7,000000	201,0050	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	61061 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVAR	Un	2.159,86	1,000000	2.159,8600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-016-011	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVA**				**UN**	**3.338,51**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
61064	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVAR	Un	2.759,54	1,000000	2.759,5400	
09-016-013	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVA**				**UN**	**4.466,01**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,000000	329,2714	
61066	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVAR	Un	3.747,29	1,000000	3.747,2900	
09-016-015	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DP FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVA**				**UN**	**6.505,77**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,000000	329,2714	
61068	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVAR	Un	5.787,05	1,000000	5.787,0500	
09-016-016	**BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**15.304,97**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	7,000000	201,0050	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
56304	KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	14.795,87	1,000000	14.795,8700	
09-016-017	**BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 30 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**24.918,04**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
56305	KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	24.339,07	1,000000	24.339,0700	
09-016-018	**BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 50 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**31.567,63**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,000000	329,2714	
	56306 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	30.848,91	1,000000	30.848,9100	
09-017-001	**DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA**				**UN**	**281,64**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	61001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	Un	264,41	1,000000	264,4100	
09-017-002	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II**				**UN**	**266,83**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	54581 SURTOS – 45KA – 500 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA	Un	238,11	1,000000	238,1100	
09-017-003	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I**				**UN**	**285,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	54582 SURTOS – 45KA – 1000 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA	Un	257,08	1,000000	257,0800	
09-017-006	**BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A**				**M**	**176,67**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	61007 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 80A	M	169,49	1,000000	169,4900	
09-017-007	**BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A**				**M**	**245,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	61008 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	238,34	1,000000	238,3400	
09-017-010	**EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR**				**UN**	**1.755,51**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02044 AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	21,31	1,000000	21,3128	
	61019 EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25 / 1X35 MM2 UNIPOLAR	Un	1.694,26	1,000000	1.694,2600	
09-017-012	**BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**102,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	61025 BASE PARA FUSÍVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CLASSE 15KV - 0,5A - 160MM	Un	28,18	1,000000	28,1800	
09-017-013	**FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV**				**UN**	**443,14**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	61026 FUSÍVEL HH PARA 7,5A/15KV	Un	418,49	1,000000	418,4900	
09-017-014	**FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV**				**UN**	**443,14**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	61027 FUSÍVEL HH PARA 10A/15KV	Un	418,49	1,000000	418,4900	
09-017-015	**FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV**				**UN**	**459,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	61028 FUSÍVEL HH PARA 20A/15KV	Un	434,87	1,000000	434,8700	
09-017-016	**DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MANUAL**				**UN**	**35.873,46**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	61032 DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/350 MVA - COMPLETO- CARREGAM. MANUAL	Un	35.427,95	1,000000	35.427,9500	
09-017-017	**DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO**				**UN**	**28.121,93**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	61034 DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MOTORIZADO	Un	27.676,42	1,000000	27.676,4200	
09-017-018	**PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV**				**UN**	**280,47**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,400000	20,4602	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	61038 PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	Un	204,11	1,000000	204,1100	
09-017-019	**ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM**				**UN**	**556,66**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	61039 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM	Un	555,63	1,000000	555,6300	
09-017-020	**LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA**				**PAR**	**36,72**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	61042 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	Par	35,69	1,000000	35,6900	
09-017-021	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V**				**UN**	**47.243,86**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
	61050 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 150KVA 13,8/13,2/12,6/ KV - 220/127V	Un	46.289,37	1,000000	46.289,3700	
09-017-022	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 225KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V**				**UN**	**53.751,09**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	10,000000	287,1500	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
	61051 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 225KVA 13,8/13,2/12,6/ KV - 220/127V	Un	52.796,60	1,000000	52.796,6000	
09-017-023	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A**				**UN**	**1.413,56**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	61052 CLASSE 15KV CORRENTE PRIMÁRIA 800A - USO INTERNO (MÉDIA TENSÃO)	Un	1.328,34	1,000000	1.328,3400	
09-017-024	**RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO**				**UN**	**8.188,39**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	61053 RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO	Un	8.137,24	1,000000	8.137,2400	
09-017-025	**REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2**				**M**	**34,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-017-026	**CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO**				**UN**	**138,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	61069 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO	Un	107,73	1,000000	107,7300	
	61072 MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	88,26	0,020000	1,7652	
	61074 ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	71,89	0,002000	0,1437	
09-017-027	**CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE**				**UN**	**161,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	61070 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	Un	129,90	1,000000	129,9000	
	61073 MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	134,00	0,020000	2,6800	
	61075 ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	115,36	0,002000	0,2307	
09-017-028	**CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**160,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	61071 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA - ESTRUTURA METÁLICA	Un	129,90	1,000000	129,9000	
	61072 MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	88,26	0,020000	1,7652	
	61074 ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	71,89	0,002000	0,1437	
09-017-029	**PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM**				**UN**	**73,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	61076 PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM	Un	63,35	1,000000	63,3500	
09-017-030	**BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE**				**UN**	**33,05**
	61043 BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS - TIPO TIRACOLO	Un	33,05	1,000000	33,0500	
09-017-031	**CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE**				**UN**	**63,48**
	61084 CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE	Un	63,48	1,000000	63,4800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-017-032	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A**				**UN**	**1.344,30**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
61100	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 50:5 A	Un	1.259,08	1,000000	1.259,0800	
09-017-033	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A**				**UN**	**1.321,61**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
61101	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 75:5 A	Un	1.236,39	1,000000	1.236,3900	
09-017-034	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5A**				**UN**	**1.352,07**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
61102	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 100:5 A	Un	1.266,85	1,000000	1.266,8500	
09-017-106	**CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO-HASTE EM T, PARA BITOLA DO CABO ENTRE 50MM2 ATÉ 95MM2 PARA HASTE DE 5/8"; E 3/4"**				**UN**	**164,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,753300	21,6310	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
61070	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	Un	129,90	1,000000	129,9000	
61073	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	134,00	0,020000	2,6800	
61075	ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	115,36	0,002000	0,2307	
09-020-010	**LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W**				**CJ**	**6.532,56**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	6,000000	152,7647	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	16,000000	459,4400	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,460000	626,8505	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,055000	37,0559	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	52432 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1"	M	8,42	2,000000	16,8400	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	10,000000	19,8000	
	52866 CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	3,21	40,000000	128,4000	
	54866 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/2"	Un	52,26	1,000000	52,2600	
	55675 PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO C/ VIDRO P/ LÂMPADA ATÉ 500W	Un	645,59	3,000000	1.936,7700	
	56047 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	3,000000	234,0000	
	56441 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	3,000000	363,3600	
	58005 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2	Un	7,10	6,000000	42,6000	
	58634 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO - H=12,00M/200DAM	Un	1.739,32	1,000000	1.739,3200	
	59001 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	1,000000	176,1800	
09-020-011	**3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO**				**CJ**	**3.981,00**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	6,000000	152,7647	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	16,000000	459,4400	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,460000	626,8505	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,055000	37,0559	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	40,000000	79,2000	
	55677 LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE	Un	163,27	1,000000	163,2700	
	58634 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO - H=12,00M/200DAM	Un	1.739,32	1,000000	1.739,3200	
	59001 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	1,000000	176,1800	
09-020-033	**HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP**				**UN**	**2.396,45**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	21,750000	447,6033	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
	50009 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	2,000000	11,6400	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55661 PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	1,000000	571,9800	
	56046 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	1,000000	62,6800	
	56440 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	1,000000	70,5700	
09-020-034	**HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP**				**UN**	**2.707,38**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	21,750000	447,6033	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
	50008 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 7,00M	Un	1.149,36	1,000000	1.149,3600	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	2,000000	11,6400	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55661 PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	1,000000	571,9800	
	56046 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	1,000000	62,6800	
	56440 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	1,000000	70,5700	
09-020-035	**LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO**	**UN**				**3.815,25**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	16,000000	459,4400	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,460000	626,8505	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,055000	37,0559	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	50009 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,000000	5,8200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	56499 LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A	Un	1.158,83	1,000000	1.158,8300	
09-020-036	**HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE**	**UN**				**3.356,13**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	16,000000	459,4400	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,460000	626,8505	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,055000	37,0559	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	50009 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,000000	5,8200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	56498 LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A	Un	699,71	1,000000	699,7100	
09-050-001	**REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO**				**UN**	**197,18**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-050-002	**REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO**				**UN**	**246,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
09-050-003	**REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**				**UN**	**197,18**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-050-004	**REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-050-005	**REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"**				**UN**	**12,32**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-050-006	**REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP"**				**UN**	**98,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
09-050-009	**REMOÇÃO DE PERFILADOS**				**M**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-050-010	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"**				**M**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-050-011	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"**				**M**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-050-012	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"**				**M**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-050-013	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"**				**M**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-050-014	**REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,46**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,050000	1,4357	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
09-050-015	**REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**4,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-050-016	**REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,060000	1,7229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
09-050-017	**REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**5,92**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,120000	3,4458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,120000	2,4695	
09-050-018	**REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-050-020	**REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-051-011	**REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-051-015	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-051-016	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**34,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,700000	20,1005	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
09-051-017	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**64,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
09-051-025	**REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-051-026	**REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-051-027	**REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-051-029	**REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-051-030	**REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-051-032	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-051-034	**REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-051-035	**REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**289,49**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
09-051-036	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-051-037	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-051-038	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR**				**UN**	**36,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
09-051-039	**REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED"**				**UN**	**12,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-052-001	**REMOÇÃO DE SOQUETE**				**UN**	**9,86**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-052-002	**REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-052-003	**REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE**				**UN**	**2,06**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-052-004	**REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA**				**UN**	**14,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-052-005	**REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,06**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-052-006	**REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA**				**UN**	**19,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-052-008	**REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**24,65**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-052-009	**REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-052-010	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-052-011	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**36,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
09-052-012	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-052-013	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-052-014	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-052-018	**REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-052-019	**REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-052-020	**REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-052-025	**REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**				**UN**	**39,44**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
09-052-101	**REMOÇÃO DE LÂMPADA**				**UN**	**3,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
09-052-102	**REMOÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR**				**UN**	**3,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
09-053-010	**REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-053-011	**REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-053-014	**REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ**				**M**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-053-015	**REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO**				**M**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-053-016	**REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-053-020	**REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS**				**UN**	**49,29**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-053-021	**REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES**				**M**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-053-022	**REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-053-025	**REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-053-055	**REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA**				**UN**	**29,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
09-053-056	**REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-053-060	**REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO**				**UN**	**246,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
09-053-061	**REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO**				**UN**	**394,36**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
09-053-062	**REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA**				**UN**	**246,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-054-001	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**7,39**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
09-054-002	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-054-003	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-054-004	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-054-005	**REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**69,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
09-054-006	**REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-054-007	**REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-054-008	**REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"**				**M**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-054-009	**REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE**				**UN**	**4,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-054-010	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR**				**UN**	**139,75**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-054-011	**REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**32,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,650000	18,6647	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,650000	13,3766	
09-054-012	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO**				**UN**	**190,90**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-054-013	**REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV**				**UN**	**365,58**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,500000	129,2175	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,000000	185,2151	
09-054-014	**REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-054-015	**REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE**				**UN**	**32,93**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
09-054-016	**REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2**				**M**	**34,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-054-017	**REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV**				**UN**	**104,81**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
09-054-018	**REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL**				**UN**	**94,40**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,400000	20,4602	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-054-019	**REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR**				**UN**	**69,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
09-054-020	**REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-054-021	**REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR**				**L**	**0,82**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
09-054-022	**REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**10,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-054-023	**REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-054-024	**REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-054-025	**REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T.**				**UN**	**22,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
09-054-026	**REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR**				**UN**	**104,81**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
09-054-027	**REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR**				**UN**	**69,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-060-001	**RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO**				**UN**	**197,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-060-002	**RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO**				**UN**	**246,47**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
09-060-003	**RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**				**UN**	**221,83**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,500000	129,2175	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,500000	92,6075	
09-060-004	**RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-060-005	**RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"**				**UN**	**12,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-060-008	**RETIRADA DE CONDULETE**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-060-009	**RETIRADA DE PERFILADOS**				**M**	**19,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-060-012	**RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"**				**M**	**12,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-060-013	**RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"**				**M**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-060-014	**RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,46**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,050000	1,4357	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
09-060-015	**RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**4,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-060-016	**RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,060000	1,7229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
09-060-017	**RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**5,92**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,120000	3,4458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,120000	2,4695	
09-060-018	**RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-060-020	**RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-061-010	**RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS**				**M**	**39,44**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
09-061-011	**RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-061-015	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**14,79**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-061-016	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**34,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,700000	20,1005	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
09-061-017	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**64,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,300000	37,3295	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
09-061-025	**RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-061-026	**RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**98,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
09-061-030	**RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-061-032	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-061-034	**RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-061-035	**RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**578,97**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
09-061-037	**RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-061-038	**RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR**				**UN**	**36,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
09-061-039	**RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-061-040	**RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-062-001	**RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-062-002	**RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE**				**UN**	**4,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-062-003	**RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE**				**UN**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-062-004	**RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-062-005	**RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-062-010	**RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-062-011	**RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**36,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,750000	21,5362	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
09-062-012	**RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-062-013	**RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-062-014	**RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-062-018	**RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-062-019	**RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-062-025	**RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-062-101	**RETIRADA DE LÂMPADA LED**				**UN**	**4,32**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,210000	4,3216	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-062-102	**RETIRADA DE LÂMPADA LED TUBULAR**				**UN**	**4,32**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,210000	4,3216	
09-063-014	**RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ**				**M**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-063-015	**RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO**				**M**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-063-016	**RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-063-060	**RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO**				**UN**	**246,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
09-063-061	**RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO**				**UN**	**394,36**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
09-063-062	**RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA**				**UN**	**555,16**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
09-064-001	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-064-002	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-064-003	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO**				**UN**	**12,32**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-064-004	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-064-005	**RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**104,81**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
09-064-006	**RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-064-007	**RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-064-008	**RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"**				**M**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-064-009	**RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE**				**UN**	**4,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-064-010	**RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V.**				**UN**	**139,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-064-011	**RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**32,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,650000	18,6647	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,650000	13,3766	
09-064-012	**RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO**				**UN**	**190,90**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-064-013	**RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV**				**UN**	**365,58**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,500000	129,2175	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,000000	185,2151	
09-064-014	**RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-064-015	**RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE**				**UN**	**32,93**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
09-064-016	**RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2**				**M**	**7,39**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
09-064-017	**RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV**				**UN**	**76,36**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,400000	20,4602	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
09-064-018	**RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL**				**UN**	**148,81**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,500000	71,7875	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
09-064-023	**RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-064-024	**RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS**				**UN**	**14,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO**				**UN**	**381,80**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
09-070-002	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO**				**UN**	**521,54**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
09-070-003	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**				**UN**	**246,47**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
09-070-004	**RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE**				**UN**	**19,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-070-005	**RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"**				**UN**	**19,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-070-008	**RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-070-009	**RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS**				**M**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-070-012	**RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"**				**M**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-070-013	**RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"**				**M**	**29,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
09-070-014	**RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,46**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,050000	1,4357	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
09-070-015	**RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**34,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,700000	20,1005	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
09-070-016	**RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2**				**M**	**1,48**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,030000	0,8614	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
09-070-017	**RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-070-018	**RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS**				**UN**	**19,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-071-010	**RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS**				**M**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-071-011	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-071-015	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-071-016	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**39,44**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
09-071-017	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-071-025	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-071-026	**RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**297,92**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,000000	100,7431	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-071-030	**RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**12,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
09-071-032	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-071-034	**RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**49,29**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-071-035	**RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**578,97**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
09-071-037	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR**				**UN**	**34,51**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,700000	20,1005	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
09-071-038	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR**				**UN**	**49,29**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-071-039	**RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED"**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-071-040	**RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE**				**UN**	**24,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-072-001	**RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS**				**UN**	**14,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-072-002	**RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE**				**UN**	**32,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,650000	18,6647	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,650000	13,3766	
09-072-003	**RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,06**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-072-004	**RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-072-005	**RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
09-072-011	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**73,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
09-072-012	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE**				**UN**	**197,18**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-072-013	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO**				**UN**	**98,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
09-072-014	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-072-018	**RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-072-019	**RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM**				**UN**	**39,44**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
09-072-025	**RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**				**UN**	**49,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
09-072-101	**RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADAS**				**UN**	**10,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,210000	6,0301	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,210000	4,3216	
09-073-014	**RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ**				**M**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-073-015	**RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO**				**M**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-073-016	**RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT"**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-073-060	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO**				**UN**	**381,80**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
09-073-061	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO**				**UN**	**521,54**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
09-073-062	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA**				**UN**	**596,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	22,000000	452,7482	
09-074-001	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**9,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-074-002	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				UN	9,86
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-074-003	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO**				UN	32,04
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,650000	18,6647	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,650000	13,3766	
09-074-004	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.**				UN	29,58
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,600000	17,2290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
09-074-005	**RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA**				UN	139,75
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-074-006	**RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.**				UN	24,65
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-074-007	**RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM**				UN	24,65
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-074-008	**RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"**				M	19,72
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
09-074-009	**RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE**				UN	9,86
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
09-074-010	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV**				UN	235,20

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
09-074-011	**RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**85,22**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
09-074-012	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO**				**UN**	**445,51**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
09-074-013	**RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV**				**UN**	**763,59**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,000000	329,2714	
09-074-014	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS**				**UN**	**71,24**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
09-074-015	**RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE**				**UN**	**139,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
09-074-016	**RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2**				**M**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-074-017	**RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV**				**UN**	**260,50**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
09-074-018	**RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL**				**UN**	**297,62**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	5,000000	143,5750	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
09-074-023	**RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"**				**UN**	**24,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
09-074-024	**RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS**				**UN**	**14,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
09-080-003	**POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN**				**UN**	**1.265,84**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
	58604 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 200KG	Un	744,30	1,000000	744,3000	
09-080-004	**POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN**				**UN**	**1.456,11**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
	58606 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 300KG	Un	934,57	1,000000	934,5700	
09-080-011	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO**				**UN**	**14.808,53**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	8,000000	229,7200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	15,000000	308,6919	
	58635 POSTE DE CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M - 1000 DAN - CIRCULAR / DUPLO T	Un	13.723,71	1,000000	13.723,7100	
	94245 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	1,000000	444,1066	
09-080-018	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2**				**UN**	**18,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	58004 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 6MM2	Un	6,31	1,000000	6,3100	
09-080-019	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2**				**UN**	**21,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	58005 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2	Un	7,10	1,000000	7,1000	
09-080-020	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2**				**UN**	**24,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	58006 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM2	Un	9,77	1,000000	9,7700	
09-080-021	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2**				**UN**	**24,03**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	58007 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM2	Un	9,24	1,000000	9,2400	
09-080-022	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2**				**UN**	**24,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	58008 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2	Un	10,01	1,000000	10,0100	
09-080-023	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2**				**UN**	**34,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	58009 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	Un	14,86	1,000000	14,8600	
09-080-024	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2**				**UN**	**34,39**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	58010 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 70MM2	Un	14,67	1,000000	14,6700	
09-080-025	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2**				**UN**	**41,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	58011 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 95MM2	Un	22,03	1,000000	22,0300	
09-080-026	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2**				**UN**	**54,95**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	58012 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 120MM2	Un	30,30	1,000000	30,3000	
09-080-027	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2**				**UN**	**56,42**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	58013 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 150MM2	Un	31,77	1,000000	31,7700	
09-080-028	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2**				**UN**	**66,68**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	58014 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 185MM2	Un	42,03	1,000000	42,0300	
09-080-029	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2**				**UN**	**70,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	58015 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 240MM2	Un	45,76	1,000000	45,7600	
09-080-030	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2**				**UN**	**82,25**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	58016 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 300MM2	Un	57,60	1,000000	57,6000	
09-082-001	**INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA**				**UN**	**17,94**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
09-082-002	**INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS**				**UN**	**33,20**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-082-003	**INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS**				**UN**	**40,06**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	55240 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	1,000000	24,8600	
09-082-004	**INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA**				**UN**	**44,60**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	1,000000	27,3500	
09-082-005	**INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA**				**UN**	**19,71**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	55220 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	1,000000	9,4400	
09-082-006	**ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"**				**UN**	**4,24**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	55212 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	1,000000	2,1800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-007	**ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"**				**UN**	**6,14**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
09-082-008	**ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"**				**UN**	**11,74**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
09-082-009	**TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS**				**UN**	**25,10**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
55251	TOMADA P/ TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS	Un	12,78	1,000000	12,7800	
09-082-010	**TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V**				**UN**	**21,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
55255	10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-082-012	**TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO**				**UN**	**57,35**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
55250	TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136	Un	45,03	1,000000	45,0300	
09-082-013	**TOMADA 3P+T 30A - 440V**				**UN**	**130,75**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,450000	12,9217	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
55252	TOMADA 3P+T 30A - 440V	Un	108,57	1,000000	108,5700	
09-082-014	**TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**140,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,550000	15,7932	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
55253	TOMADA 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	113,65	1,000000	113,6500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-015	**TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**502,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,100000	31,5865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
55254	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	447,82	1,000000	447,8200	
09-082-016	**BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO**				**UN**	**25,17**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
55201	BOTÃO PARA CAMPAINHA, COMPLETO C/ ESPELHO	Un	14,90	1,000000	14,9000	
09-082-017	**CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL**				**UN**	**116,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
59025	CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	Un	91,96	1,000000	91,9600	
09-082-018	**TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A**				**UN**	**21,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
55255	10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-082-022	**SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER**				**UN**	**20,25**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
59032	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	1,000000	3,0000	
09-082-025	**IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W**				**UN**	**36,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
56054	IGNITOR P/PARTIDA DE LÂMPADA DE SÓDIO - AP 70W ATÉ 400W - TENSÃO 220V	Un	11,89	1,000000	11,8900	
09-082-031	**REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W**				**UN**	**80,21**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56040 REATOR AFP/PR - 220V - 1X40W	Un	30,92	1,000000	30,9200	
09-082-032	**REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W**				**UN**	**76,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56001 INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W	Un	27,28	1,000000	27,2800	
09-082-034	**REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W**				**UN**	**119,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56002 INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W	Un	45,41	1,000000	45,4100	
09-082-035	**REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W**				**UN**	**123,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56004 INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W	Un	49,99	1,000000	49,9900	
09-082-038	**REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/1X110W**				**UN**	**189,71**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	56006 FLUORESCENTE "HO" 1X110W / 220V TUBULAR BASE BIPINO BILATERAL - COM	Un	91,12	1,000000	91,1200	
09-082-039	**REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W**				**UN**	**185,39**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	56007 FLUORESCENTE "HO" 2X110W / 220V TUBULAR BASE BIPINO BILATERAL - COM	Un	86,80	1,000000	86,8000	
09-082-040	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W**				**UN**	**105,36**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56045 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 125W / 220V	Un	56,07	1,000000	56,0700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-041	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W**				**UN**	**111,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56046	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	1,000000	62,6800	
09-082-042	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W**				**UN**	**127,29**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	1,000000	78,0000	
09-082-043	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W**				**UN**	**151,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
56047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	1,000000	78,0000	
09-082-044	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W**				**UN**	**166,47**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56050	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 70W / 220V	Un	117,18	1,000000	117,1800	
09-082-045	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W**				**UN**	**157,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56051	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W / 220V	Un	107,90	1,000000	107,9000	
09-082-046	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W**				**UN**	**188,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56052	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 250W / 220V	Un	139,44	1,000000	139,4400	
09-082-047	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W**				**UN**	**249,02**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56053 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 400W / 220V	Un	199,73	1,000000	199,7300	
09-082-048	**INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%**				**UN**	**21.525,16**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	56601 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	Un	21.123,38	1,000000	21.123,3800	
09-082-049	**INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 10 KW - ENTRADA ATÉ 600 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%**				**UN**	**11.758,76**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	56602 12,76 KW - ENTRADA ATÉ 1100 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	Un	11.356,98	1,000000	11.356,9800	
09-082-055	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W**				**UN**	**13,19**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56410 LÂMPADA FLUORESCENTE - 20 W	Un	11,13	1,000000	11,1300	
09-082-056	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W**				**UN**	**15,89**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56415 LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	Un	13,83	1,000000	13,8300	
09-082-057	**LÂMPADA MISTA - 220V/160W**				**UN**	**52,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56435 LÂMPADA MISTA - 220V - 160W	Un	37,34	1,000000	37,3400	
09-082-058	**LÂMPADA MISTA - 220V/250W**				**UN**	**98,12**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56436 LÂMPADA MISTA - 220V - 250W	Un	83,33	1,000000	83,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-059	**LÂMPADA MISTA - 220V/500W**				**UN**	**61,81**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
56437	LÂMPADA MISTA - 220V - 500W	Un	47,02	1,000000	47,0200	
09-082-060	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO**				**UN**	**54,18**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
56418	LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO HO - 110W	Un	50,06	1,000000	50,0600	
09-082-061	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W**				**UN**	**47,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
56438	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 80W	Un	32,25	1,000000	32,2500	
09-082-062	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W**				**UN**	**48,71**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
56439	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 125W	Un	33,92	1,000000	33,9200	
09-082-063	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W**				**UN**	**85,36**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
56440	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	1,000000	70,5700	
09-082-064	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W**				**UN**	**135,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
56441	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	1,000000	121,1200	
09-082-066	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 70W**				**UN**	**64,41**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56450 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 70W	Un	49,62	1,000000	49,6200	
09-082-067	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 150W**				**UN**	**68,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56451 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W	Un	54,10	1,000000	54,1000	
09-082-068	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W**				**UN**	**86,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56452 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 250W	Un	71,29	1,000000	71,2900	
09-082-069	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W**				**UN**	**96,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56453 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 400W	Un	81,62	1,000000	81,6200	
09-082-075	**LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W**				**UN**	**29,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56460 LÂMPADA DE HALOGÊNIO 300W / 110V	Un	15,05	1,000000	15,0500	
09-082-077	**LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W**				**UN**	**90,20**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56464 LÂMPADA DE HALOGÊNIO 1000W / 220V	Un	75,41	1,000000	75,4100	
09-082-078	**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W**				**UN**	**58,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	56494 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 40 W	Un	48,96	1,000000	48,9600	
09-082-079	**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W**				**UN**	**103,59**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	56495 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 70 W	Un	93,73	1,000000	93,7300	
09-082-080	**LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W**				**UN**	**17,21**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	55805 LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	1,000000	15,1500	
09-082-081	**LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W**				**UN**	**30,33**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56492 LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	1,000000	28,2700	
09-082-083	**LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27**				**UN**	**16,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	56493 LÂMPADA DE LED BULBO 10 W - SOQUETE E-27	Un	6,36	1,000000	6,3600	
09-082-084	**MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15%**				**UN**	**1.039,03**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	56701 POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15 %	Un	868,71	1,000000	868,7100	
09-082-085	**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W**				**UN**	**157,62**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56496 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100 W	Un	142,83	1,000000	142,8300	
09-082-086	**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W**				**UN**	**195,69**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56497 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150 W	Un	180,90	1,000000	180,9000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-090	**PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS**				**UN**	**12,03**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
55270	PLUG P/ TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS	Un	2,17	1,000000	2,1700	
09-082-091	**PLUG 3P+T 30A - 440V**				**UN**	**191,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
55271	PLUG 3P+T 30A - 440V	Un	171,39	1,000000	171,3900	
09-082-092	**PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**226,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
55272	PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	201,46	1,000000	201,4600	
09-082-093	**PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**695,17**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
55273	PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	645,88	1,000000	645,8800	
09-082-094	**PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V)**				**UN**	**25,71**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
55274	PLUG PARA TOMADA 2P+T - 20A - 250V	Un	10,92	1,000000	10,9200	
09-082-095	**PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11**				**UN**	**10,52**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
55275	PLUG PARA TELEFONE RJ11	Un	0,66	1,000000	0,6600	
09-082-096	**INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W**				**UN**	**291,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	55219 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO - 127V/500W	Un	281,64	1,000000	281,6400	
09-082-097	**INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA**				**UN**	**61,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	55225 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	1,000000	42,0400	
09-082-099	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W**				**UN**	**101,15**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56048 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 80W / 220V	Un	51,86	1,000000	51,8600	
09-083-020	**COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO**				**M**	**3,00**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,050000	1,4357	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,036600	0,5307	
09-083-051	**FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W**				**UN**	**114,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	59051 RELÉ FOTOEL. FOTOCÉLULA SOLAR 1000W	Un	40,41	1,000000	40,4100	
09-083-055	**BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS**				**UN**	**254,39**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	57210 BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	1,000000	180,4500	
09-083-057	**TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM**				**UN**	**34,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	57212 TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM	Un	10,11	1,000000	10,1100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-083-058	**SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA**				**UN**	**62,86**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
57213	SUPORTE P/FIXAÇÃO CABO EM TELHA ONDULADA	Un	13,57	1,000000	13,5700	
09-083-062	**CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES**				**UN**	**324,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	3,000000	86,1450	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
59001	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	1,000000	176,1800	
09-083-063	**BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M**				**UN**	**146,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
59002	BRAÇO P/LUMIN. TUBO FERRO GALV. 1-X1;00M	Un	47,79	1,000000	47,7900	
09-083-065	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M**				**UN**	**1.363,73**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,750000	241,8087	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
50009	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
09-083-066	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M**				**UN**	**1.674,66**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,750000	241,8087	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
50008	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 7,00M	Un	1.149,36	1,000000	1.149,3600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-083-070	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M**				**UN**	**1.602,16**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
50030	POSTE DE AÇO GALVANIZADO -CURVO SIMPLES -ENGASTADO -H=7,00M LIVRES	Un	1.220,36	1,000000	1.220,3600	
09-083-071	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M**				**UN**	**1.835,95**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	4,000000	114,8600	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
50031	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - CURVO DUPLO - ENGASTADO -H=7,00M LIVRES	Un	1.454,15	1,000000	1.454,1500	
09-083-072	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M**				**UN**	**2.214,47**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
50032	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 9,00M LIVRES	Un	1.692,93	1,000000	1.692,9300	
09-083-074	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M**				**UN**	**2.431,80**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	6,000000	172,2900	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,000000	246,9535	
50033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H=10,00M LIVRES	Un	1.910,26	1,000000	1.910,2600	
09-083-076	**CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8"**				**UN**	**20,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
58050	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 3/8"	Un	5,26	1,000000	5,2600	
09-083-077	**CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2"**				**UN**	**21,07**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	58051 CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 1/2"	Un	6,28	1,000000	6,2800	
09-083-078	**CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4"**				**UN**	**25,71**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	58052 CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 3/4"	Un	8,46	1,000000	8,4600	
09-083-079	**CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1"**				**UN**	**29,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	58053 CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 1"	Un	12,03	1,000000	12,0300	
09-083-082	**SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS**				**UN**	**55,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	57247 ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	1,000000	6,2500	
09-083-083	**CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2**				**UN**	**17,70**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	58025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
09-083-085	**CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2**				**UN**	**20,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	58031 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	1,000000	10,8000	
09-083-090	**HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM**				**UN**	**266,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,000000	57,4300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	57610 HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-083-091	**CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"**				**UN**	**57,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
09-083-095	**CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2**				**UN**	**174,70**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
58039	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 300MM2	Un	159,91	1,000000	159,9100	
09-083-097	**HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M**				**UN**	**354,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	2,100000	60,3015	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
57611	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 3/4"X3,00M	Un	250,67	1,000000	250,6700	
09-084-001	**BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2"**				**UN**	**10,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
58411	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2"	Un	0,90	1,000000	0,9000	
09-084-002	**BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"**				**UN**	**10,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	1,000000	1,0200	
09-084-011	**BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2"**				**UN**	**8,49**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,150000	4,3072	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
58421	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	1,000000	0,2400	
09-084-018	**BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3"**				**UN**	**17,97**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	58426 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3"	Un	1,46	1,000000	1,4600	
09-084-021	**SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE**				**UN**	**12,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	54925 SUPORTE PARA PERFILADO 100X300MM	Un	2,33	1,000000	2,3300	
09-084-023	**SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE**				**UN**	**14,33**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	54927 SUPORTE PARA LUMINÁRIA 100 X 38MM	Un	2,01	1,000000	2,0100	
09-084-024	**SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE**				**UN**	**15,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	54928 SUPORTE PARA LUMINÁRIA 150/165 MM X 38MM	Un	2,76	1,000000	2,7600	
09-084-025	**EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE**				**UN**	**12,25**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,200000	5,7430	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	54930 EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 MM -I-	Un	2,39	1,000000	2,3900	
09-084-027	**EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE**				**UN**	**19,23**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54932 EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM -T-	Un	4,44	1,000000	4,4400	
09-084-036	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14**				**UN**	**26,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	54941 CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO C - 38X38MM	Un	13,77	1,000000	13,7700	
09-084-037	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14**				**UN**	**26,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	54942 CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO L - 38X38MM	Un	13,77	1,000000	13,7700	
09-084-040	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14**				**UN**	**46,01**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	54944 CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO X - 38X76MM	Un	33,69	1,000000	33,6900	
09-084-041	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14**				**UN**	**40,40**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54945 CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO C - 38X76MM	Un	25,61	1,000000	25,6100	
09-084-042	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14**				**UN**	**39,42**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	54946 CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO L - 38X76MM	Un	24,63	1,000000	24,6300	
09-084-043	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14**				**UN**	**94,15**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	54949 CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO T - 38X76MM	Un	74,43	1,000000	74,4300	
09-084-045	**CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO**				**UN**	**43,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	54950 CAIXA DE TOMADA EM PERFILADO - MED: (38X40X120)MM	Un	4,44	1,000000	4,4400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-084-057	**SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE**				**UN**	**7,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,100000	2,8715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
54965	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO EM PERFILADO - 3/4"	Un	2,20	1,000000	2,2000	
09-084-062	**VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE**				**M**	**46,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,800000	22,9720	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
54952	TIRANTE EM AÇO GALV. ROSQUEADO - 5/16". GALV. ELETROLÍTICA	M	6,13	1,100000	6,7430	
09-085-010	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V**				**UN**	**135,59**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56061	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 70W	Un	86,30	1,000000	86,3000	
09-085-012	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V**				**UN**	**134,60**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56062	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 150W	Un	85,31	1,000000	85,3100	
09-085-013	**REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V**				**UN**	**190,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56063	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 250W	Un	140,89	1,000000	140,8900	
09-085-014	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V**				**UN**	**217,42**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
56064	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 400W	Un	168,13	1,000000	168,1300	
09-085-026	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W**				**UN**	**111,66**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56077 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	1,000000	62,3700	
09-085-027	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W**				**UN**	**138,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56078 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
09-085-028	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W**				**UN**	**150,83**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56079 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	1,000000	76,8900	
09-085-029	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W**				**UN**	**163,45**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56080 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
09-085-030	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V**				**UN**	**89,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56065 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X16W - BIVOLT	Un	40,68	1,000000	40,6800	
09-085-031	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V**				**UN**	**85,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56066 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	1,000000	36,1200	
09-085-032	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V**				**UN**	**89,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,560000	44,7954	
	56067 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	1,000000	45,1300	
09-085-033	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V**				**UN**	**125,46**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56068 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
09-085-040	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V**				**UN**	**161,77**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56075 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X54W - BIVOLT	Un	112,48	1,000000	112,4800	
09-085-041	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V**				**UN**	**185,15**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	56076 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X54W - BIVOLT	Un	135,86	1,000000	135,8600	
09-085-060	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W**				**UN**	**53,02**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56480 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E27 - 70W - 1ª LINHA	Un	38,23	1,000000	38,2300	
09-085-061	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W**				**UN**	**35,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56481 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E27 - 150W - 1ª LINHA	Un	20,71	1,000000	20,7100	
09-085-062	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W**				**UN**	**124,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	56482 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 250W	Un	110,01	1,000000	110,0100	
09-085-063	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W**				**UN**	**116,69**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56483 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 400W	Un	101,90	1,000000	101,9000	
09-085-070	**LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V**				**UN**	**13,44**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56469 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 15W/220V	Un	11,38	1,000000	11,3800	
09-085-073	**LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W**				**UN**	**16,26**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56468 COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	1,000000	14,2000	
09-085-079	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W**				**UN**	**16,63**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56411 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	1,000000	14,5700	
09-085-080	**LÂMPADA FLUORESCENTE 16W**				**UN**	**17,58**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56466 LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	1,000000	15,5200	
09-085-081	**LÂMPADA FLUORESCENTE 32W**				**UN**	**25,10**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56467 LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	1,000000	23,0400	
09-085-082	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W**				**UN**	**17,72**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	1,000000	15,6600	
09-086-010	**TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA**				**UN**	**90,37**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	55269 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	Un	78,05	1,000000	78,0500	
09-086-011	**TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO**				**UN**	**20,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	55268 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COM PLACA / ESPELHO	Un	7,87	1,000000	7,8700	
09-090-002	**CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS**				**GL**	**1.825,95**
	65040 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	Valor Globa	1.825,95	1,000000	1.825,9500	
09-090-003	**CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS**				**PTO**	**30,45**
	65041 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	Ponto	30,45	1,000000	30,4500	
09-090-011	**RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO**				**UN**	**834,74**
	65001 RACK COM PORTA 8U	Un	406,62	1,000000	406,6200	
	65002 BANDEJA FIXA PARA RACK 8U	Un	75,21	1,000000	75,2100	
	65003 RÉGUA COM 04 TOMADAS UNIVERSAIS (2P+T, 15A-250V) POLARIZAÇÃO NEMA 5/15	Un	70,49	1,000000	70,4900	
	65004 KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U	Un	282,42	1,000000	282,4200	
09-090-015	**PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO**				**UN**	**388,62**
	65005 PATCH PANEL - 24 PORTAS	Un	388,62	1,000000	388,6200	
09-090-017	**SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO**				**UN**	**484,33**
	65007 SWITCH PARA RACK - 24 PORTAS	Un	484,33	1,000000	484,3300	
09-090-021	**GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA**				**UN**	**19,96**
	65010 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS - FECHADO - 1U	Un	19,96	1,000000	19,9600	
09-090-031	**PATCH CORD RJ45 - 1,5M**				**UN**	**16,00**
	65031 PATCH CORD RJ-45 - 1,50M	Un	16,00	1,000000	16,0000	
09-090-033	**PATCH CORD RJ45 - 2,5M**				**UN**	**23,36**
	65033 PATCH CORD RJ-45 - 2,50M	Un	23,36	1,000000	23,3600	
09-090-038	**CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES**				**M**	**3,37**
	65038 CABO UTP CATEGORIA - CAT. 5E - 4 PARES	M	3,27	1,030000	3,3681	
10-001-001	**HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"**				**UN**	**285,42**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	4,000000	103,4931	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	2,300000	46,6440	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	74402 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	1,000000	52,9600	
10-001-002	**HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1"**				**UN**	**317,59**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	4,000000	103,4931	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	70823 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	2,300000	61,6860	
	74403 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
10-001-004	**HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"**				**UN**	**411,32**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	4,500000	116,4298	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,500000	92,6075	
	70825 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	2,300000	101,1540	
	74405 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
10-001-019	**HV.09/11 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA**				**UN**	**485,79**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,270000	32,3351	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,330000	8,2659	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,910000	123,6621	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,100000	146,1142	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,013000	1,7773	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,065000	26,6860	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,019000	10,4766	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,062000	41,7721	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,180000	5,0364	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,620000	11,6478	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,340000	1,1458	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,466670	5,7027	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	3,520000	24,4024	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	82,000000	44,2800	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,140000	1,5456	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,070000	0,9394	
10-001-020	**HV.09/11 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA**				**UN**	**1.179,08**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,040000	77,4007	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,810000	20,2891	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	11,760000	296,1848	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	17,850000	367,3434	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,040000	5,4688	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,187000	76,7736	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,025000	13,7850	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,140000	94,3241	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,440000	12,3112	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,050000	29,1195	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,620000	2,0894	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,966670	11,8127	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	8,500000	58,9262	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	199,000000	107,4600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,330000	3,6432	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,160000	2,1472	
10-001-095	**PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA**				**M**	**3,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	3,000000	1,4700	
10-001-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-001-102	**CAVALETE DE ENTRADA QUÁDRUPLO GALVANIZADO - 3/4"**				**UN**	**596,40**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	4,510000	116,6885	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,510000	92,8133	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	6,000000	121,6800	
	74402 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	5,000000	264,8000	
	79639 FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	3,500000	0,4200	
10-001-103	**CAVALETE DE ENTRADA SEXTUPLO GALVANIZADO - 3/4"**				**UN**	**845,60**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	6,500000	168,1764	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,250000	128,6216	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	8,720000	176,8416	
	74402 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	7,000000	370,7200	
	79639 FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	10,370000	1,2444	
10-002-009	**HD.21 - RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L**				**UN**	**1.595,96**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,070000	3,6050	
	70802 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
	70803 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
	70806 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
	76030 RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000L	Un	612,63	1,000000	612,6300	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,060000	1,5678	
	79672 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-002-010	**CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS**				**UN**	**1.988,93**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,070000	3,6050	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76034	RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500L	Un	1.005,60	1,000000	1.005,6000	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,060000	1,5678	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-014	**CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS**				**UN**	**3.696,52**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,350000	18,0250	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76037	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L	Un	2.692,45	1,000000	2.692,4500	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,301500	7,8781	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-015	**CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS**				**UN**	**6.155,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,560000	28,8400	
	70802 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
	70803 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
	70806 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
	76038 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10000 L	Un	5.136,16	1,000000	5.136,1600	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,480000	12,5424	
	79672 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-016	**CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS**				**UN**	**9.195,11**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,910000	46,8650	
	70802 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
	70803 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
	70806 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
	76039 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15000 L	Un	8.156,23	1,000000	8.156,2300	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,530000	13,8489	
	79672 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-030	**ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M**				**UN**	**6.758,00**
	60183 ANÉIS PRÉ-MOLD RES. CONCR ARM. 2,50X0,50M – FORN/MONT	Un	6.758,00	1,000000	6.758,0000	
10-002-040	**LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO**				**UN**	**3.331,00**
	22076 LAJE PRÉ-MOLD D=2,50M E=8CM P/ RESERV – FORN/MONT	Un	3.331,00	1,000000	3.331,0000	
10-002-041	**LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO**				**UN**	**4.873,50**
	22075 LAJE PRÉ-MOLD D=2,50M E=15CM P/ RESERV – FORN/MONT	Un	4.873,50	1,000000	4.873,5000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-002-051	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"**				**M**	**69,71**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
70822	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	1,600000	32,4480	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,560000	0,1008	
10-002-052	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"**				**M**	**91,46**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
70823	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	1,500000	40,2300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-002-054	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"**				**M**	**126,81**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,400000	61,5720	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-002-055	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"**				**M**	**152,51**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,600000	41,3972	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
70826	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2"	M	55,67	1,400000	77,9380	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,360000	0,2448	
10-002-061	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")**				**M**	**14,21**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,170000	4,3984	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,050000	0,0820	
72411	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 25MM	M	3,72	1,600000	5,9520	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002000	0,1384	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,003000	0,1362	
10-002-062	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")**				**M**	**22,51**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,060000	0,0984	
72412	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 32MM	M	8,82	1,500000	13,2300	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002500	0,1731	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,004000	0,1817	
10-002-064	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")**				**M**	**40,91**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,460000	11,9017	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,440000	9,0549	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,080000	0,1312	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,400000	19,3340	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,003500	0,2423	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,005500	0,2498	
10-002-065	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")**				**M**	**71,82**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,090000	0,1476	
72415	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 60MM	M	27,48	1,400000	38,4720	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,006000	0,4154	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,006000	0,2725	
10-002-081	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"**				**UN**	**65,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	
74402	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	1,000000	52,9600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-002-082	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"**				**UN**	**82,85**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	
	74403 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-002-084	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**140,74**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74405 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-002-085	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"**				**UN**	**171,06**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74406 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2"	Un	131,40	1,000000	131,4000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,960000	0,1728	
10-002-091	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"**				**UN**	**98,71**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,300000	7,7619	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,180000	0,0324	
	79672 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-092	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"**				**UN**	**131,33**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,400000	10,3493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,240000	0,0432	
	79673 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE -1"	Un	112,71	1,000000	112,7100	
10-002-094	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2"**				**UN**	**254,76**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
79675	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 1.1/2"	Un	231,47	1,000000	231,4700	
10-002-095	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2"**				**UN**	**318,73**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,600000	15,5239	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
79676	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 2"	Un	290,77	1,000000	290,7700	
10-003-003	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2HP**				**UN**	**1.823,16**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
95021	20MCA-VAZÃO 1M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	1.451,54	1,000000	1.451,5400	
10-003-004	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP**				**UN**	**2.148,00**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
95022	22,3MCA-VAZÃO 3M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	1.776,38	1,000000	1.776,3800	
10-003-005	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP**				**UN**	**2.183,91**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
95023	25,3MCA-VAZÃO 3M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	1.812,29	1,000000	1.812,2900	
10-003-006	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP**				**UN**	**2.936,12**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
95026	33MCA-VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	2.564,50	1,000000	2.564,5000	
10-003-007	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP**				**UN**	**2.949,35**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	95028 36,5MCA-VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	2.577,73	1,000000	2.577,7300	
10-003-008	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP**				**UN**	**4.000,21**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	95030 45MCA -VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	3.628,59	1,000000	3.628,5900	
10-003-009	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP**				**UN**	**4.675,30**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	95032 53MCA -VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	4.303,68	1,000000	4.303,6800	
10-003-010	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**9.897,13**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	95033 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	9.484,35	1,000000	9.484,3500	
10-003-011	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**8.700,36**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	95034 CONJUNTO MOTOR BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	8.287,58	1,000000	8.287,5800	
10-003-012	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**13.115,27**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	95035 CONJUNTO MOTOR BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	12.702,49	1,000000	12.702,4900	
10-003-013	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**17.165,82**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	95036 CONJUNTO MOTOR BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	16.753,04	1,000000	16.753,0400	
10-003-014	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**22.533,16**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	95037 CONJUNTO MOTOR BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	22.120,38	1,000000	22.120,3800	
10-003-042	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE)**				**M**	**104,72**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	70403 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 1"	M	35,66	1,500000	53,4900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-003-044	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)**				**M**	**148,50**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	70405 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 1.1/2"	M	59,47	1,400000	83,2580	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-003-052	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"**				**UN**	**82,85**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	
	74403 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-003-054	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**140,74**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74405 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-003-062	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"**				**UN**	**142,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	74863 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	Un	129,23	1,000000	129,2300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,200000	0,2160	
10-003-064	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"**				**UN**	**254,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74865 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1.1/2"	Un	214,30	1,000000	214,3000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,880000	0,3384	
10-003-065	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"**				**UN**	**338,28**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74866 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	Un	298,39	1,000000	298,3900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,260000	0,4068	
10-003-066	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"**				**UN**	**572,45**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	74867 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2.1/2"	Un	518,52	1,000000	518,5200	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,820000	0,5076	
10-003-067	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"**				**UN**	**680,96**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	74868 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	Un	626,96	1,000000	626,9600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,200000	0,5760	
10-003-068	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"**				**UN**	**1.152,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,480000	38,2924	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,480000	30,4576	
	74870 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	Un	1.082,88	1,000000	1.082,8800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	4,140000	0,7452	
10-003-072	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1"**				**UN**	**95,57**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	
	74883 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1"	Un	82,68	1,000000	82,6800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,200000	0,2160	
10-003-073	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"**				**UN**	**176,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74884 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1.1/4"	Un	136,77	1,000000	136,7700	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,500000	0,2700	
10-003-074	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"**				**UN**	**191,14**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74885 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1.1/2"	Un	151,32	1,000000	151,3200	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,880000	0,3384	
10-003-075	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"**				**UN**	**246,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74886 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Un	206,49	1,000000	206,4900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,260000	0,4068	
10-003-076	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"**				**UN**	**428,66**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	74887 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2.1/2"	Un	374,73	1,000000	374,7300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,820000	0,5076	
10-003-077	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3"**				**UN**	**556,67**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	74888 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 3"	Un	502,67	1,000000	502,6700	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,200000	0,5760	
10-003-078	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4"**				**UN**	**996,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,480000	38,2924	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,480000	30,4576	
	74890 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 4"	Un	926,62	1,000000	926,6200	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	4,140000	0,7452	
10-004-002	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"**				**M**	**69,71**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	1,600000	32,4480	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,560000	0,1008	
10-004-003	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"**				**M**	**91,46**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	70823 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	1,500000	40,2300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-004-004	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"**				**M**	**107,37**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,200000	31,0479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	70824 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	1,500000	51,4650	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,900000	0,1620	
10-004-005	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"**				**M**	**126,81**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	70825 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,400000	61,5720	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-004-006	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"**				**M**	**152,51**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,600000	41,3972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	70826 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2"	M	55,67	1,400000	77,9380	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,360000	0,2448	
10-004-007	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"**				**M**	**194,24**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,800000	46,5719	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	70827 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	1,400000	110,1520	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,690000	0,4732	
10-004-008	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"**				**M**	**213,91**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	70828 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3"	M	92,67	1,300000	120,4710	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-004-009	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4"**				**M**	**282,99**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,250000	58,2149	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,250000	46,3037	
	70830 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 4"	M	136,75	1,300000	177,7750	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	2,480000	0,6944	
10-004-062	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")**				**M**	**24,89**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,400000	10,3493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,050000	0,0820	
	72411 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 25MM	M	3,72	1,600000	5,9520	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002000	0,1384	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,003000	0,1362	
10-004-063	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")**				**M**	**22,51**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,060000	0,0984	
	72412 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 32MM	M	8,82	1,500000	13,2300	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002500	0,1731	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,004000	0,1817	
10-004-064	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")**				**M**	**43,79**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,070000	0,1148	
	72413 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	1,500000	20,0100	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,003000	0,2077	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,005000	0,2271	
10-004-065	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")**				**M**	**40,91**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,460000	11,9017	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,440000	9,0549	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,080000	0,1312	
	72414 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,400000	19,3340	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,003500	0,2423	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,005500	0,2498	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-004-066	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")**				**M**	**71,82**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,090000	0,1476	
72415	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 60MM	M	27,48	1,400000	38,4720	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,006000	0,4154	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,006000	0,2725	
10-004-067	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")**				**M**	**101,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,900000	23,2859	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,100000	0,1640	
72416	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	1,400000	58,7580	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,007500	0,5193	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,007000	0,3180	
10-004-068	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")**				**M**	**82,26**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,220000	4,5274	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,110000	0,1804	
72417	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 85MM	M	54,43	1,300000	70,7590	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,010000	0,6924	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,009000	0,4088	
10-004-069	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")**				**M**	**171,33**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,120000	0,1968	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	72418 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 110MM	M	90,75	1,300000	117,9750	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,018000	1,2463	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,018000	0,8177	
10-004-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-005-002	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"**				**UN**	**65,70**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	
	74402 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	1,000000	52,9600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-003	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"**				**UN**	**82,85**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,490000	12,6779	
	74403 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-005-004	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"**				**UN**	**119,39**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74404 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/4"	Un	79,80	1,000000	79,8000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-005-005	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**140,74**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74405 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-005-006	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"**				**UN**	**171,06**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74406 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2"	Un	131,40	1,000000	131,4000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,960000	0,1728	
10-005-007	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"**				**UN**	**395,69**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	74407 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2.1/2"	Un	341,93	1,000000	341,9300	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,200000	0,3360	
10-005-008	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"**				**UN**	**615,27**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
	74408 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3"	Un	561,45	1,000000	561,4500	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,440000	0,4032	
10-005-009	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"**				**UN**	**1.010,86**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,480000	38,2924	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,480000	30,4576	
	74410 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 4"	Un	941,57	1,000000	941,5700	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-005-031	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"**				**UN**	**109,40**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,540000	13,9715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,540000	11,1129	
	74422 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 3/4"	Un	84,25	1,000000	84,2500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-032	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"**				**UN**	**119,83**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,170000	4,3984	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	74423 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1"	Un	115,35	1,000000	115,3500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-005-033	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"**				**UN**	**181,50**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74424 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1.1/4"	Un	141,91	1,000000	141,9100	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-005-034	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"**				**UN**	**195,39**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74425 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1.1/2"	Un	155,78	1,000000	155,7800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-005-040	**REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2"**				**UN**	**94,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,450000	11,6429	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	74431 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO PRESSÃO BRUTO - 1/2"	Un	73,19	1,000000	73,1900	
	79639 FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,240000	0,0288	
10-005-041	**REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"**				**UN**	**80,71**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,170000	4,3984	
	74432 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO PRESSÃO BRUTO - 3/4"	Un	76,25	1,000000	76,2500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-051	**REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"**				**UN**	**95,97**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,170000	4,3984	
	74442 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO - 3/4" - COM CANOPLA	Un	91,51	1,000000	91,5100	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-060	**REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"**				**UN**	**475,66**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
74457	GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 2.1/2"	Un	421,90	1,000000	421,9000	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,200000	0,3360	
10-006-020	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2"**				**M**	**56,94**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,180000	4,6571	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	
72821	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1/2"	M	27,10	1,800000	48,7800	
10-006-021	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"**				**M**	**85,65**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,220000	4,5274	
72822	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 3/4"	M	44,37	1,700000	75,4290	
10-006-022	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1"**				**M**	**107,00**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,450000	11,6429	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
72823	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1"	M	53,81	1,600000	86,0960	
10-006-023	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4"**				**M**	**177,40**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,510000	13,1953	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
72824	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/4"	M	96,07	1,600000	153,7120	
10-006-024	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2"**				**M**	**236,92**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,510000	13,1953	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
72825	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/2"	M	142,15	1,500000	213,2250	
10-006-026	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"**				**M**	**75,28**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,180000	4,6571	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	
	72826 TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1/2 " PARA GASES MEDICINAIS	M	37,29	1,800000	67,1220	
10-006-027	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4"**				**M**	**118,42**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,220000	4,5274	
	72827 TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 3/4 " PARA GASES MEDICINAIS	M	63,65	1,700000	108,2050	
10-006-028	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1"**				**M**	**147,34**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,450000	11,6429	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	72828 TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 " PARA GASES MEDICINAIS	M	79,02	1,600000	126,4320	
10-006-029	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4"**				**M**	**241,66**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,510000	13,1953	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	72829 TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 1/4 " PARA GASES MEDICINAIS	M	136,23	1,600000	217,9680	
10-006-030	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2"**				**M**	**271,37**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,510000	13,1953	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	72830 TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 1/2 " PARA GASES MEDICINAIS	M	165,12	1,500000	247,6800	
10-006-054	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**140,74**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	74405 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-007-011	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"**				**M**	**61,33**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	73202 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 3/4"	M	18,53	1,300000	24,0890	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,460000	0,0828	
10-007-012	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1"**				**M**	**88,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	73203 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1"	M	26,66	1,400000	37,3240	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,670000	0,1206	
10-007-013	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4"**				**M**	**105,76**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,200000	31,0479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	73204 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1.1/4"	M	35,62	1,400000	49,8680	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,840000	0,1512	
10-007-014	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2"**				**M**	**123,88**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	73205 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1.1/2"	M	41,89	1,400000	58,6460	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-007-020	**VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT**				**UN**	**74,26**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,350000	9,0556	
	74460 VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	Un	65,08	1,000000	65,0800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,700000	0,1260	
10-007-060	**HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES**				**UN**	**623,01**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,000000	50,9215	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,610000	15,2794	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,330000	109,0544	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,010000	185,4209	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,120000	49,2665	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,040400	22,3841	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,290000	8,1142	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	2,640000	18,9816	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,440000	1,4828	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,666670	8,1467	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,370000	44,1600	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	26,000000	101,6600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
10-007-062	**HV.09/11 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES**				**UN**	**796,74**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,930000	49,1393	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,530000	13,2755	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	7,860000	197,9602	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,960000	225,5509	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,120000	49,2665	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,030000	16,5421	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,137000	92,3028	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,280000	7,8344	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	2,550000	18,3345	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,420000	1,4154	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,633000	7,7352	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,530000	38,3367	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	132,000000	71,2800	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,210000	2,3184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,100000	1,3420	
10-007-063	**HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS**				**UN**	**1.526,67**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,610000	91,9134	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,900000	47,5917	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	10,140000	255,3838	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	21,110000	434,4325	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,070000	9,5704	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,280000	119,6787	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,077000	29,1646	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,105000	58,1766	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,540000	15,1092	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,920000	35,3748	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,533330	6,5172	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,610000	69,7620	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	9,370000	64,9575	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	71,000000	277,6100	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,390000	4,3056	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,380000	5,0996	
10-007-064	**HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS**				**UN**	**1.982,67**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	5,210000	132,6507	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,400000	60,1158	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	12,690000	319,6075	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	27,410000	564,0831	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,121000	16,5431	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,360000	153,8726	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,092000	34,8460	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,140000	77,5689	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,790000	22,1042	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,170000	51,5523	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,780000	2,6286	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,030000	65,9484	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	15,130000	104,8887	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	88,000000	344,0800	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,560000	6,1824	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
10-007-065	**HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS**				**UN**	**2.526,69**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	6,930000	176,4432	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,480000	87,1680	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	15,430000	388,6166	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	35,050000	721,3102	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,144000	19,6876	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,500000	213,7120	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,090000	34,0885	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,150000	83,1095	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,060000	29,6588	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	9,600000	69,0240	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,960000	3,2352	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,866670	22,8107	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,680000	70,2222	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	25,910000	179,6210	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	105,000000	410,5500	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,740000	8,1696	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,690000	9,2598	
10-007-067	**HV.17/18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS**				**UN**	**2.282,14**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	5,210000	132,6507	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,400000	60,1158	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	23,070000	581,0360	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	32,150000	661,6298	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,121000	16,5431	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,360000	153,8726	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,092000	34,8460	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,156000	105,1040	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,790000	22,1042	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,170000	51,5523	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,780000	2,6286	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,030000	65,9484	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	15,130000	104,8887	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	476,000000	257,0400	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,560000	6,1824	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-007-068	**HV.17/18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS**				**UN**	**2.891,60**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	6,930000	176,4432	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,480000	87,1680	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	27,780000	699,6610	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	40,590000	835,3205	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,144000	19,6876	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,500000	213,7120	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,090000	34,0885	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,189000	127,3375	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,060000	29,6588	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	9,600000	69,0240	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,960000	3,2352	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,866670	22,8107	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,680000	70,2222	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	25,910000	179,6210	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	567,000000	306,1800	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,740000	8,1696	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,690000	9,2598	
10-007-069	**HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS**				**UN**	**1.841,03**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,610000	91,9134	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,900000	47,5917	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	16,030000	403,7281	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	27,750000	571,0801	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,070000	9,5704	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,280000	119,6787	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,077000	29,1646	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,158000	87,5420	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,540000	15,1092	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,920000	35,3748	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,533330	6,5172	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,610000	69,7620	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	9,370000	64,9575	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	71,000000	277,6100	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,390000	4,3056	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,380000	5,0996	
10-007-070	**HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS**				**UN**	**2.354,51**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	5,210000	132,6507	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,400000	60,1158	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	19,760000	497,6710	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	35,480000	730,1594	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,121000	16,5431	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,360000	153,8726	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,092000	34,8460	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,190000	105,2721	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,790000	22,1042	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,170000	51,5523	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,780000	2,6286	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,030000	65,9484	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	15,130000	104,8887	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	88,000000	344,0800	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,560000	6,1824	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
10-007-071	**HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS**				**UN**	**2.968,40**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	6,930000	176,4432	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,480000	87,1680	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	23,670000	596,1474	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	44,410000	913,9340	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,144000	19,6876	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,500000	213,7120	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,090000	34,0885	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,225000	124,6643	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,060000	29,6588	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	9,600000	69,0240	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,960000	3,2352	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,866670	22,8107	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,680000	70,2222	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	25,910000	179,6210	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	105,000000	410,5500	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,740000	8,1696	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,690000	9,2598	
10-007-080	**HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**15,98**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,300000	7,7619	
	79639 FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,200000	0,0240	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79711 BICO ESCALONADO PARA GÁS DE 3/8"	Un	8,19	1,000000	8,1900	
10-007-081	**HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**810,92**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,900000	23,2859	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,360000	9,9166	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,260000	25,9301	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,100000	3,7970	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,060000	3,0900	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,200000	0,6320	
	58407 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	3,000000	1,5900	
	73701 TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	1,000000	12,2500	
	73730 LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	2,000000	23,6400	
	73740 CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	2,000000	49,8200	
	73801 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	0,500000	22,6600	
	73802 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	2,000000	137,3000	
	74901 PIGTAIL	Un	26,23	2,000000	52,4600	
	74930 VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	2,000000	32,6200	
	74950 VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	2,000000	83,5600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,750000	0,6750	
	79720 REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	1,000000	322,5300	
10-007-082	**HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**978,83**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,500000	13,7731	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,140000	5,3158	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,080000	4,1200	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,280000	0,8848	
	58407 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	3,000000	1,5900	
	73701 TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	1,000000	12,2500	
	73730 LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	2,000000	23,6400	
	73740 CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	2,000000	49,8200	
	73801 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	0,500000	22,6600	
	73802 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	3,000000	205,9500	
	74901 PIGTAIL	Un	26,23	4,000000	104,9200	
	74930 VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	4,000000	65,2400	
	74950 VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	2,000000	83,5600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,750000	0,6750	
	79720 REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	1,000000	322,5300	
10-007-083	**HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**1.120,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,120000	28,9780	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,580000	15,9768	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	10,000000	8,6000	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,160000	6,0752	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,100000	5,1500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,320000	1,0112	
	58407 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	5,000000	2,6500	
	73701 TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	1,000000	12,2500	
	73730 LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	2,000000	23,6400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
73740	CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	2,000000	49,8200	
73801	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	0,500000	22,6600	
73802	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	3,600000	247,1400	
74901	PIGTAIL	Un	26,23	6,000000	157,3800	
74930	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	6,000000	97,8600	
74950	VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	2,000000	83,5600	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,750000	0,6750	
79720	REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	1,000000	322,5300	
10-007-085	**BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA**				**UN**	**334,93**
78080	GLP 13 KG (CARGA+BOTIJÃO)	Un	334,93	1,000000	334,9300	
10-007-086	**CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA**				**UN**	**1.028,50**
78081	GLP 45 KG (CARGA+CILINDRO)	Un	1.028,50	1,000000	1.028,5000	
10-007-090	**CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS**				**UN**	**175,96**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,160000	4,0737	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,020000	0,5009	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,640000	16,1189	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,460000	50,6254	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,004000	0,5468	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,006000	3,3084	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,029000	19,5385	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,300000	1,0110	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,233330	2,8512	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,230000	1,5944	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	28,000000	15,1200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,004000	0,0536	
	73203 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1"	M	26,66	1,190000	31,7254	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,570000	0,1026	
10-007-095	**PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA**				**M**	**3,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	3,000000	1,4700	
10-007-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-008-002	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"**				**M**	**217,61**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,800000	46,5719	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	70407 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 2.1/2"	M	95,37	1,400000	133,5180	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,690000	0,4732	
10-008-003	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3"**				**M**	**242,57**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	70408 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 3"	M	114,71	1,300000	149,1230	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-008-005	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4"**				**M**	**321,64**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,250000	58,2149	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,250000	46,3037	
	70410 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 4"	M	166,48	1,300000	216,4240	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	2,480000	0,6944	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-008-006	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"**				**M**	**577,25**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,500000	64,6832	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
70413	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 6"	M	353,99	1,300000	460,1870	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	3,320000	0,9296	
10-008-031	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"**				**UN**	**395,69**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
74407	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2.1/2"	Un	341,93	1,000000	341,9300	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,200000	0,3360	
10-008-032	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"**				**UN**	**615,27**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,150000	29,7542	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,150000	23,6663	
74408	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3"	Un	561,45	1,000000	561,4500	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,440000	0,4032	
10-008-034	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"**				**UN**	**1.010,86**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,480000	38,2924	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,480000	30,4576	
74410	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 4"	Un	941,57	1,000000	941,5700	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-008-049	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-008-050	**RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"**				**UN**	**798,23**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,000000	100,7431	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,800000	46,5719	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,570000	114,6276	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,018500	10,2009	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,084000	56,5944	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	80,000000	43,2000	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,060000	3,0900	
	74457 GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 2.1/2"	Un	421,90	1,000000	421,9000	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,050000	1,3065	
10-008-055	**HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"**				**UN**	**783,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,930000	24,0621	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	78460 GLOBO ANGULAR 45º (2 1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 1 1/2"	UN	369,30	1,000000	369,3000	
	78460 GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 1.1/2"	Un	369,30	1,000000	369,3000	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,050000	1,3065	
10-008-060	**ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20**				**UN**	**573,59**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,500000	90,5565	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
	78405 ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO Nº 20	Un	411,01	1,000000	411,0100	
10-008-065	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"**				**UN**	**373,79**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,370000	9,5731	
	78465 MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 15M - 1.1/2"	Un	364,22	1,000000	364,2200	
10-008-068	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"**				**UN**	**600,13**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,370000	9,5731	
	78470 MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 30M - 1.1/2"	Un	590,56	1,000000	590,5600	
10-008-072	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"**				**UN**	**957,32**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,370000	9,5731	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	78475 MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 30M - 2.1/2"	Un	947,75	1,000000	947,7500	
10-008-073	**ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"**				**UN**	**74,19**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,100000	2,5873	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	78410 ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO - 1.1/2"X1/2"	Un	69,54	1,000000	69,5400	
10-008-080	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG**				**UN**	**578,98**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78430 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 4KG	Un	560,87	1,000000	560,8700	
10-008-081	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG**				**UN**	**636,33**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78435 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 6 KG	Un	618,22	1,000000	618,2200	
10-008-082	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG**				**UN**	**1.511,97**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78440 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 10 KG	Un	1.493,86	1,000000	1.493,8600	
10-008-085	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L**				**UN**	**219,75**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78420 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	Un	201,64	1,000000	201,6400	
10-008-088	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L**				**UN**	**779,44**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78425 EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA - 9L	Un	761,33	1,000000	761,3300	
10-008-090	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG**				**UN**	**205,14**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78445 EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 4KG	Un	187,03	1,000000	187,0300	
10-008-092	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG**				**UN**	**273,20**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	78450 EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 8 KG	Un	255,09	1,000000	255,0900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-008-093	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG**				**UN**	**318,68**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
78455	EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 12KG	Un	300,57	1,000000	300,5700	
10-008-095	**SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO**				**UN**	**23,28**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,050000	1,8060	
78407	SETA P/ EXTINTOR / HIDRANTE	Un	18,39	1,000000	18,3900	
10-009-010	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM**				**M**	**298,21**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,800000	46,5719	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
71201	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	1,000000	3,9900	
71231	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 50MM	M	131,63	1,600000	210,6080	
10-009-011	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM**				**M**	**424,52**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
71202	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	1,000000	5,6300	
71232	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 75MM	M	203,74	1,600000	325,9840	
10-009-012	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM**				**M**	**493,67**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,300000	59,5085	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,300000	47,3327	
71203	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	1,000000	6,5800	
71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	1,500000	380,2500	
10-009-013	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM**				**M**	**520,11**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,500000	64,6832	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
71204	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	1,000000	13,4900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	1,400000	390,4880	
10-009-030	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")**				**M**	**23,66**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,320000	8,2794	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
72401	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 40MM	Un	1,44	0,500000	0,7200	
72430	TUBO DE PVC 40 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	5,84	1,100000	6,4240	
10-009-031	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")**				**M**	**31,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,440000	11,3842	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,430000	8,8491	
72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	0,500000	0,7500	
72431	TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	1,100000	9,8560	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,012400	0,8585	
10-009-032	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")**				**M**	**60,95**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,900000	23,2859	
02036	AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)	H	20,53	0,900000	18,4802	
72403	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	0,500000	1,1850	
72432	TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	1,100000	15,0480	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,042600	2,9496	
10-009-033	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")**				**M**	**44,14**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,520000	13,4541	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
72404	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	0,500000	1,4600	
72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	1,100000	14,4100	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,062400	4,3205	
10-009-034	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")**				**M**	**104,81**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,300000	33,6352	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	72405 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	0,500000	5,6900	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	1,100000	38,7310	
10-009-035	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")**				**M**	**153,82**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	72406 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC PARA SANEAMENTO - 200MM	Un	15,31	0,500000	7,6550	
	72435 TUBO DE PVC RÍGIDO 200 MM (8") - PARA ESGOTO	M	73,76	1,100000	81,1360	
10-009-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-010-001	**RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM**				**UN**	**47,55**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	72401 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 40MM	Un	1,44	1,000000	1,4400	
	75280 RALO SECO DE PVC - DIÂM. 100MM - SAÍDA 40MM	Un	24,07	1,000000	24,0700	
	75638 GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,025000	1,7310	
10-010-010	**CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM**				**UN**	**48,60**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	72402 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,000000	1,5000	
	75240 CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 100X150X50 MM	Un	24,77	1,000000	24,7700	
	75638 GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,029200	2,0218	
10-010-012	**CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM**				**UN**	**68,37**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	72402 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,000000	1,5000	
	75245 CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 150X150X50 MM	Un	31,89	1,000000	31,8900	
	75641 GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM	Un	22,17	1,000000	22,1700	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,034400	2,3818	
10-010-015	**CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM**				**UN**	**112,08**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	72402 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,000000	1,5000	
	75248 CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO - MED. (250X230X75)MM	Un	56,71	1,000000	56,7100	
	75636 TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO - 250MM	Un	41,06	1,000000	41,0600	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,034400	2,3818	
10-010-035	**RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM**				**UN**	**122,00**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	75275 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO - DIÂM. 100MM	Un	101,69	1,000000	101,6900	
	75638 GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	
10-010-036	**CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR**				**UN**	**425,28**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,021000	14,1486	
	75281 CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR	Un	367,33	1,000000	367,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-010-059	**CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM**				**UN**	**347,90**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,700000	118,3731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,037000	5,0586	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,024000	13,2336	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,100000	67,3743	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,650000	4,8460	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	105,000000	56,7000	
10-010-060	**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M**				**UN**	**3.974,70**
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	11,090000	277,7854	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,880000	47,8662	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,140000	53,6033	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	7,120000	179,3227	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	45,295000	932,1469	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,277000	37,8714	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,270000	115,4044	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,020500	14,3923	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,310000	7,5144	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,800000	9,7760	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	25,000000	164,3780	
15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	10,000000	71,4000	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,190000	2,0976	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,430000	5,7706	
58410	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	1,500000	418,3800	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	3,000000	105,6300	
	79215 ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 1,5 X 0,5 M	Un	372,13	3,000000	1.116,3900	
	79245 TAMPÃO COM 1 CHAMINÉ DE ACESSO - 1,5M	Un	355,28	1,000000	355,2800	
10-010-061	**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M**				**UN**	**4.995,34**
	02008 POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	13,790000	345,4157	
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,820000	71,7994	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,140000	53,6033	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	9,180000	231,2054	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	56,876000	1.170,4777	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,277000	37,8714	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,400000	170,9696	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,033400	23,4489	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,470000	11,3928	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,166670	14,2567	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	25,000000	164,3780	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	15,000000	107,1000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,280000	3,0912	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,430000	5,7706	
	58410 BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	2,000000	557,8400	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	3,500000	123,2350	
	79215 ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 1,5 X 0,5 M	Un	372,13	4,000000	1.488,5200	
	79245 TAMPÃO COM 1 CHAMINÉ DE ACESSO - 1,5M	Un	355,28	1,000000	355,2800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-010-064	**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M**				**UN**	**12.891,80**
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	40,830000	1.022,7213	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,030000	77,1461	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	6,400000	160,3089	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	19,310000	486,3374	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,300000	59,5085	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	133,455000	2.746,4326	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,627000	85,7234	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,290000	551,3769	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,108500	76,1739	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	5,500000	18,5350	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,600000	56,2120	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	73,600000	483,9288	
15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	45,000000	321,3000	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,550000	6,0720	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,280000	17,1776	
58410	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	3,500000	976,2200	
72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	4,500000	158,4450	
79220	ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 2,5 X 0,5 M	Un	949,98	5,000000	4.749,9000	
79240	TAMPÃO COM 2 CHAMINÉS DE ACESSO - 2,5M	Un	830,34	1,000000	830,3400	
10-010-066	**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M**				**UN**	**16.844,87**
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	52,820000	1.323,0502	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,320000	109,9905	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	6,400000	160,3089	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	25,700000	647,2746	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,300000	59,5085	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	172,813000	3.556,3992	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,627000	85,7234	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,900000	812,1056	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,154700	108,6092	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	7,860000	26,4882	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,566670	80,2447	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	73,600000	483,9288	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	60,000000	428,4000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,790000	8,7216	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,280000	17,1776	
	58410 BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	4,500000	1.255,1400	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	5,500000	193,6550	
	79220 ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 2,5 X 0,5 M	Un	949,98	7,000000	6.649,8600	
	79240 TAMPÃO COM 2 CHAMINÉS DE ACESSO - 2,5M	Un	830,34	1,000000	830,3400	
10-010-070	**SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE**				**M**	**1.063,78**
	02008 POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	25,04	11,160000	279,5388	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,030000	101,4987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,076500	330,8457	
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,220000	30,0784	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,018400	12,3968	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	573,000000	309,4200	
10-010-071	**SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO**				**UN**	**1.204,45**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	5,000000	127,3039	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,550000	38,8248	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,190000	230,2842	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,250000	106,8560	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,660000	46,4468	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,666670	20,3667	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,950000	71,9975	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,930000	48,0422	
	36240 MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	470,50	1,000000	470,5000	
10-010-081	**FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M**				**UN**	**17.964,68**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	25,050000	637,7927	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	21,680000	543,0467	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	20,560000	517,8196	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,830000	99,0947	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	286,235600	5.890,5757	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10545 PEDRA BRITADA NÚMERO 4	M3	142,70	7,600000	1.084,5200	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	2,500000	1.068,5600	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,025400	17,1130	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,300000	8,3940	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	42,300000	142,5510	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	35,533330	434,2172	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	223,330000	1.468,4215	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	4,470000	30,9882	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	161,000000	86,9400	
	14005 ASFALTO OXIDADO TIPO lll	Kg	11,11	3,000000	33,3300	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	9,420000	222,7830	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	28,000000	199,9200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	4,230000	46,6992	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	4,330000	58,1086	
	72405 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	3,000000	34,1400	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	3,240000	114,0804	
	79225 ANEL DE CONCRETO P/ FILTRO ANAERÓBICO 3,0 X 0,5 M	Un	1.305,37	4,000000	5.221,4800	
10-010-084	**ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M**				**UN**	**1.286,98**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,250000	31,4822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	17,265600	355,3168	
	10628 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	773,11	0,012440	9,6174	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,570000	37,1305	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	6,500000	46,4100	
	79223 ANEL DE CONCRETO DIÂM. EXT.= 2.12 M - H = 0.5M	Un	807,02	1,000000	807,0200	
10-010-085	**ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M**				**UN**	**2.053,66**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	27,961200	575,4265	
	10628 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	773,11	0,017880	13,8231	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	2,350000	55,5775	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	9,200000	65,6880	
	79225 ANEL DE CONCRETO P/ FILTRO ANAERÓBICO 3,0 X 0,5 M	Un	1.305,37	1,000000	1.305,3700	
10-010-094	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**55,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,700000	55,5645	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-010-095	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**517,13**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
10-010-096	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**285,38**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,030000	101,4987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,061100	62,9958	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,018900	10,4215	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,047000	31,6659	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
10-010-097	**CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**390,18**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,490000	113,0841	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,157000	106,1283	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,014400	7,9402	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,064900	43,7259	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
10-010-098	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**230,78**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,420000	61,6151	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,460000	11,5222	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,680000	75,7324	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
10-011-001	**DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM**				**M**	**72,75**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,350000	9,0556	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,030000	2,8722	
	78801 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLV. 33CM	M	43,20	1,050000	45,3600	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,040000	6,4560	
10-011-002	**DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM**				**M**	**113,83**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,150000	2,7045	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,040000	3,8296	
	78804 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLV. 50CM	M	67,09	1,050000	70,4445	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,070000	11,2980	
10-011-003	**DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM**				**M**	**199,31**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,300000	5,4090	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,080000	7,6592	
	78807 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	118,25	1,050000	124,1625	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,140000	22,5960	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-011-004	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM**				**M**	**143,40**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
78810	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	94,28	1,250000	117,8500	
10-011-005	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM**				**M**	**269,42**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
78811	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	183,95	1,250000	229,9375	
10-011-006	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM**				**M**	**166,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
78812	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	112,92	1,250000	141,1500	
10-011-007	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM**				**M**	**322,63**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
78813	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	226,52	1,250000	283,1500	
10-011-010	**DY.01 - CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM**				**M**	**101,72**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
78814	CALHA EM PVC - 125<=DIAM<=170 MM	M	60,94	1,250000	76,1750	
10-011-030	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM**				**M**	**42,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,200000	5,1746	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
78871	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 16CM	M	30,28	1,050000	31,7940	
10-011-031	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM**				**M**	**48,26**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,250000	6,4683	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
	78873 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 25CM	M	33,18	1,050000	34,8390	
10-011-032	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM**				**M**	**59,61**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,350000	9,0556	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
	78875 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 33CM	M	39,57	1,050000	41,5485	
10-011-033	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM**				**M**	**99,62**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
	78877 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM	M	68,83	1,050000	72,2715	
10-011-034	**DY.01 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM**				**M**	**169,25**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,530000	13,7128	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	2,750000	6,1600	
	78878 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM	M	132,46	1,050000	139,0830	
10-011-035	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM**				**M**	**274,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,230000	4,1469	
	78879 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 130 CM	M	212,88	1,050000	223,5240	
10-011-036	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM**				**M**	**273,85**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,230000	4,1469	
	78880 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 140CM	M	212,62	1,050000	223,2510	
10-011-070	**HC.10/11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM**				**M**	**99,70**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,900000	22,6672	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,800000	37,0430	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,060000	25,6454	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	0,300000	0,6000	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
10-011-071	**HC.10/11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM**				**M**	**110,69**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,900000	39,1009	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,075000	32,0568	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	0,300000	0,6000	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
10-011-072	**HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM**				**M**	**103,34**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,550000	14,0034	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,170000	4,2815	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,050000	42,1879	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,066000	28,2099	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,000000	3,3700	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,833330	10,1832	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-011-073	**HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM**				M	111,77
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,550000	14,0034	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,190000	4,7852	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,290000	47,1269	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,073000	31,2019	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,000000	3,3700	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,833330	10,1832	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
10-011-076	**CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM**				M	65,24
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,160000	4,0297	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,019000	6,2117	
79710	SIMPLES,CLASSE C1 - D=30CM COM PONTA E BOLSA	M	34,42	1,000000	34,4200	
10-011-077	**CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM**				M	109,21
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,262800	6,6188	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,315250	47,6466	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,035000	11,4427	
79709	SIMPLES,CLASSE C1 - D=40CM COM PONTA E BOLSA	M	43,50	1,000000	43,5000	
10-011-085	**HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM**				M	78,91
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,540000	13,6003	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,420000	29,2228	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,025000	3,4180	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,025000	10,2638	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,002000	1,1028	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,010000	6,7374	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	8,000000	4,3200	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,060000	4,8030	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,230000	5,4395	
10-011-086	**HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM**				**M**	**163,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,260000	31,7340	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,820000	58,0340	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,025000	3,4180	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,025000	10,6856	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,006000	3,3084	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,029000	19,5385	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	28,000000	15,1200	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,120000	9,6060	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
10-011-087	**HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM**				**M**	**171,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,370000	34,5045	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,820000	58,0340	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,030000	12,8227	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,006000	3,3084	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,029000	19,5385	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	28,000000	15,1200	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,140000	11,2070	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,560000	13,2440	
10-011-089	**CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO**				**M**	**79,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,200000	7,8284	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	33090 PERFIL -L- DE FERRO - (1X1X1/8)"	M	10,42	1,100000	11,4620	
	79653 SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,100000	24,0880	
10-011-090	**HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS**				**M**	**88,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	75602 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL C/ LARG. 30CM, SEM PASSAGEM DE VEÍCULO	M	79,32	1,000000	79,3200	
10-011-092	**HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM**				**M**	**193,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	75606 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 100 CM - P/ CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL	M	184,43	1,000000	184,4300	
10-011-093	**HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM**				**M**	**729,66**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	75608 GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X40)CM	Un	720,51	1,000000	720,5100	
10-011-094	**HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM**				**M**	**825,56**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	75611 GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X50)CM	Un	816,41	1,000000	816,4100	
10-011-096	**HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M**				**M**	**61,05**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,470000	11,9665	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,130000	3,2562	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,040000	1,0074	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,810000	16,6693	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,015000	6,1583	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,860000	2,8982	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,700000	8,5540	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,390000	9,1394	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,090000	0,9936	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,030000	0,4026	
10-011-097	**HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M**				**M**	**79,43**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,590000	15,0218	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,180000	4,5086	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,050000	1,2592	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,050000	21,6084	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,020000	8,2110	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,080000	3,6396	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,900000	10,9980	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,890000	12,4269	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,110000	1,2144	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
10-011-099	**GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS**				**M**	**93,63**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	75603 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL C/ LARG. 30CM, C/ RESIST. P/ SUPORTAR PASSAGEM DE	M	84,48	1,000000	84,4800	
10-012-010	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM**				**M**	**240,47**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,600000	15,5239	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	71201 FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	0,500000	1,9950	
	71231 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 50MM	M	131,63	1,600000	210,6080	
10-012-011	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM**				**M**	**365,96**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	71202 FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	0,500000	2,8150	
	71232 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 75MM	M	203,74	1,600000	325,9840	
10-012-012	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM**				**M**	**429,99**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	71203 FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	0,500000	3,2900	
	71233 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	1,500000	380,2500	
10-012-013	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM**				**M**	**452,98**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,200000	31,0479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	71204 FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	0,500000	6,7450	
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	1,400000	390,4880	
10-012-014	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")**				**M**	**24,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,300000	7,7619	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	72402 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	0,500000	0,7500	
	72431 TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	1,100000	9,8560	
10-012-015	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")**				**M**	**34,81**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,400000	10,3493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	72403 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	0,500000	1,1850	
	72432 TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	1,100000	15,0480	
10-012-016	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")**				**M**	**39,10**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	72404 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	0,500000	1,4600	
	72433 TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	1,100000	14,4100	
10-012-017	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")**				**M**	**72,29**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,600000	15,5239	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	72405 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	0,500000	5,6900	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	1,100000	38,7310	
10-012-018	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")**				**M**	**121,31**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	72406 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC PARA SANEAMENTO - 200MM	Un	15,31	0,500000	7,6550	
	72435 TUBO DE PVC RÍGIDO 200 MM (8") - PARA ESGOTO	M	73,76	1,100000	81,1360	
10-012-026	**GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM**				**UN**	**10,87**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,100000	2,5873	
	75614 GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 75MM	Un	8,28	1,000000	8,2800	
10-012-027	**GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM**				**UN**	**14,92**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,100000	2,5873	
	75617 GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM	Un	12,33	1,000000	12,3300	
10-012-028	**GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM**				**UN**	**29,50**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,100000	2,5873	
	75620 GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 150MM	Un	26,91	1,000000	26,9100	
10-012-029	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM**				**UN**	**178,20**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,200000	5,1746	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	71201 FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	0,500000	1,9950	
	71221 JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 50MM	Un	166,91	1,000000	166,9100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-012-030	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM**				**UN**	**186,01**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,300000	7,7619	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
71202	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	0,500000	2,8150	
71222	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 75MM	Un	169,26	1,000000	169,2600	
10-012-031	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM**				**UN**	**203,80**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
71203	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	0,500000	3,2900	
71223	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 100MM	Un	177,28	1,000000	177,2800	
10-012-032	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM**				**UN**	**277,15**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
71204	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	0,500000	6,7450	
71224	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 150MM	Un	237,89	1,000000	237,8900	
10-012-034	**LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM**				**M**	**276,73**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	1,000000	253,5000	
10-012-080	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM**				**M**	**110,96**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,064000	1,6118	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,100000	43,2168	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	1,000000	65,5700	
10-012-081	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM**				**M**	**140,97**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,092000	2,3170	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,542000	52,3130	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001100	0,7722	
	70003 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	1,000000	85,5700	
10-012-082	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM**				**M**	**178,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,120000	3,0222	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,993000	61,5943	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001400	0,9828	
	70004 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	1,000000	113,3900	
10-012-083	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM**				**M**	**224,90**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,442000	70,8345	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001600	1,1233	
	70005 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 600 MM	M	149,16	1,000000	149,1600	
10-012-090	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**55,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,700000	55,5645	
10-012-091	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**517,13**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
10-012-092	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**248,61**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,030000	101,4987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,020000	62,1499	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,014400	7,9402	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,047000	31,6659	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
10-012-093	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**351,59**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,490000	113,0841	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,907000	100,9834	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,014400	7,9402	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,064900	43,7259	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
10-012-094	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**230,78**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,420000	61,6151	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,460000	11,5222	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,680000	75,7324	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
10-012-098	**HA.01 - ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**36,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-013-001	**BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA**				**UN**	**354,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	4,000000	28,0400	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76405 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA	Un	161,16	1,000000	161,1600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-003	**BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA**				**UN**	**864,83**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76408 CAIXA ACOPLADA DE 6 LITROS POR DESCARGA	Un	685,78	1,000000	685,7800	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-004	**BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA**				**UN**	**640,37**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76407 BACIA SANITÁRIA INFANTIL	Un	461,32	1,000000	461,3200	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-005	**BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**				**UN**	**923,61**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,080000	2,0148	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,170000	65,2369	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76402 BACIA SANITÁRIA ALTEADA	Un	664,72	1,000000	664,7200	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-008	**LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA**				**UN**	**465,99**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	74825 VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	1,000000	27,4500	
	75653 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	
	76431 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ COLUNA - 5 L	Un	117,10	1,000000	117,1000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79662 SUPORTE PARA LAVATÓRIO SEM COLUNA	Un	21,48	1,000000	21,4800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-014	**LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**				**UN**	**1.140,73**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	4,000000	28,0400	
	74825 VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	1,000000	27,4500	
	75653 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	76425 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA - 7 L	Un	491,88	1,000000	491,8800	
	77241 TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA (CLÍNICA) 1/2"	Un	257,24	1,000000	257,2400	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-016	**LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA**				**UN**	**366,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	74825 VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	1,000000	27,4500	
	75653 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	
	76433 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR	Un	85,59	1,000000	85,5900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-019	**HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA**				**M**	**3.398,51**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	0,500000	33,8300	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	0,500000	59,0200	
	76701 CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED. (200X80)CM	Un	3.212,66	1,000000	3.212,6600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,500000	0,0900	
10-013-025	**MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO**				**UN**	**675,83**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,180000	30,5304	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,180000	24,2837	
	75656 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	1,000000	200,6800	
	76441 MICTORIO LOUÇA BRANCA - TIPO BACIA-CENTRO	Un	400,33	1,000000	400,3300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,500000	0,0900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-036	**MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE**				**UN**	**2.527,39**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,180000	30,5304	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,180000	24,2837	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	74801 VÁLVULA DE DESCARGA ELETRÔNICA P/ MICTÓRIO - DOCOL	Un	2.058,14	1,000000	2.058,1400	
	76441 MICTORIO LOUÇA BRANCA - TIPO BACIA-CENTRO	Un	400,33	1,000000	400,3300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,500000	0,0900	
10-013-038	**HX.02 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM**				**M**	**1.173,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,180000	30,5304	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,180000	24,2837	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	0,500000	33,8300	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	0,500000	59,0200	
	76836 MICTÓRIO COLETIVO; AÇO INOX - 0/2000MM	M	1.025,68	1,000000	1.025,6800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-039	**CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL**				**UN**	**733,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	72413 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	1,000000	13,3400	
	75656 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	1,000000	200,6800	
	75953 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE	Un	426,00	1,000000	426,0000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,100000	0,1980	
10-013-040	**TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA**				**UN**	**871,17**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,500000	64,6832	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	1,000000	67,6600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76468	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA - 30 L	Un	504,65	1,000000	504,6500	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
79665	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	Un	54,22	1,000000	54,2200	
10-013-050	**MX.05/06 - CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM**				**UN**	**797,22**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76818	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X200)MM	Un	554,74	1,000000	554,7400	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-051	**MR.06 - CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM**				**UN**	**695,79**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76821	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (560X335X150)MM	Un	453,31	1,000000	453,3100	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-052	**CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM**				**UN**	**798,28**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76826	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X250)MM	Un	555,80	1,000000	555,8000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-013-053	**CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM**				**UN**	**673,78**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76827	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X150)MM	Un	431,30	1,000000	431,3000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-055	**CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM**				**UN**	**1.232,32**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	2,000000	109,1600	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	2,000000	236,0800	
76803	CUBA DUPLA AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.20 (1MM) - MED. (700X400X150)MM	Un	747,54	1,000000	747,5400	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-057	**CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM**				**UN**	**1.650,48**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	2,000000	109,1600	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	2,000000	236,0800	
76807	CUBA DUPLA AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.20 (1MM) - MED. (1020X400X200)MM	Un	1.165,52	1,000000	1.165,5200	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,000000	0,3600	
10-013-058	**TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM**				**UN**	**1.692,56**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	76822 CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X400)MM	Un	1.450,08	1,000000	1.450,0800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-059	**HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM**				**UN**	**1.809,71**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	74810 VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
	76823 CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X800X300)MM	Un	1.567,23	1,000000	1.567,2300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-060	**TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM**				**UN**	**1.996,26**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	74810 VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
	76824 CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X500)MM	Un	1.753,78	1,000000	1.753,7800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-061	**CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM**				**UN**	**880,35**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	74810 VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
	76901 CUBA EM FIBRA DE VIDRO - MED. (600X500X200)MM	Un	637,87	1,000000	637,8700	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-062	**TANQUE PARA LAVA PÉS**				**UN**	**2.357,50**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,766000	69,6638	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,092000	125,3701	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,070000	11,0783	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	10,483200	9,2252	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	10,483200	6,4995	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,016800	11,7946	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	140,000000	75,6000	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	2,880000	119,0304	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	1,000000	67,6600	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
	76701 CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED. (200X80)CM	Un	3.212,66	0,500000	1.606,3300	
	77620 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	0,160000	85,2768	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-070	**BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L**				**UN**	**1.376,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	56810 BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 40L	Un	1.280,63	1,000000	1.280,6300	
10-013-071	**BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L**				**UN**	**1.700,64**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	56815 BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 80L	Un	1.604,89	1,000000	1.604,8900	
10-013-078	**FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H**				**UN**	**211,85**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,300000	7,7619	
	78045 FILTRO TIPO CUNO C/ ELEM. FILTR. CARVÃO/POLIPROPILENO 180 L/H	Un	204,03	1,000000	204,0300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,300000	0,0540	
10-014-003	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"**				**UN**	**49,42**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	77237 TORNEIRA P/ USO GERAL; M. CROMADO - 1/2"	Un	36,48	1,000000	36,4800	
10-014-004	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"**				**UN**	**50,56**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	77238 TORNEIRA P/ USO GERAL; M. CROMADO - 3/4"	Un	37,62	1,000000	37,6200	
10-014-008	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"**				**UN**	**206,18**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,100000	2,5873	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	77215 AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE ANTI-FURTO, DE 6 LITROS	Un	146,32	1,000000	146,3200	
	77232 1/2" P/ PIA -SEM AREJADOR 18 A 20 CM - TIPO PAREDE - C/ BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4"	Un	55,21	1,000000	55,2100	
10-014-009	**TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"**				**UN**	**303,21**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	77241 TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA (CLÍNICA) 1/2"	Un	257,24	1,000000	257,2400	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-014-010	**TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO**				**UN**	**578,14**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	77242 ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	531,69	1,000000	531,6900	
10-014-011	**TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO**				**UN**	**2.028,66**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,000000	5,8200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52867 CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	4,81	2,000000	9,6200	
	77243 CROMADA, COM SENSOR DE MOVIMENTO E ACIONAMENTO ELÉTRICO DE 110V	Un	1.938,05	1,000000	1.938,0500	
10-014-012	**BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"**				**UN**	**469,25**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	77244 BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA, CROMADA, DE 1/2"	Un	446,02	1,000000	446,0200	
10-014-013	**MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4"**				**UN**	**337,97**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	77226 MISTURADOR DE PAREDE P/ PIA - 3/4"	Un	325,03	1,000000	325,0300	
10-014-015	**REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"**				**UN**	**120,09**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	74465 REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO, CROMADO, DE 1/2"	Un	73,64	1,000000	73,6400	
10-014-016	**TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO**				**UN**	**569,73**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	77245 DE PAREDE 80 OU 85 E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	476,72	1,000000	476,7200	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-017	**TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE**				**UN**	**341,44**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	77246 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE	Un	248,43	1,000000	248,4300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-018	**TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V**				**UN**	**186,82**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56840 TORNEIRA ELÉTRICA DE PLÁSTICO BRANCA - 220V	Un	159,53	1,000000	159,5300	
10-014-019	**VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL**				**UN**	**743,33**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,940000	50,1941	
	72414 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,800000	24,8580	
	75958 HIDROMECÂNICO POR PEDAL ANTIDERR. E DOBR, FIX. NA PAREDE/PISO, C/REG. REGU. DE	Un	668,15	1,000000	668,1500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-024	**VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO**				**UN**	**373,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,940000	50,1941	
	72413 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	1,000000	13,3400	
	74837 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	Un	309,90	1,000000	309,9000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-025	**VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"**				**UN**	**295,55**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,940000	50,1941	
	72414 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	0,600000	8,2860	
	74842 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA - 1.1/4"	Un	236,94	1,000000	236,9400	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-026	**ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**				**UN**	**283,97**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	75959 ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO PARA VÁVULA DE DESGARGA	Un	246,81	1,000000	246,8100	
10-014-030	**VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO**				**UN**	**1.039,11**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	72414 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
	75955 CROMADA, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, DE 3/4"	Un	929,50	1,000000	929,5000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-014-031	**VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA**				**UN**	**755,22**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
75956	CROMADA, PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA, DE 3/4"	Un	645,61	1,000000	645,6100	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-032	**VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO**				**UN**	**850,54**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
75957	CROM, P/ CHUVEIRO DE AQUEC. DE ACUMUL, C/ VÁLV. RETENÇ. E MIST. DE CONTR. DE	Un	740,93	1,000000	740,9300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-033	**VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO**				**UN**	**523,10**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
74802	ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	430,09	1,000000	430,0900	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-037	**CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM**				**UN**	**334,24**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
78014	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - DIÂMETRO MÍNIMO 6 CM	Un	321,30	1,000000	321,3000	
10-014-040	**CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W**				**UN**	**262,14**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
56820	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO -220V-5400W-CORPO PVC CROMADO	Un	205,85	1,000000	205,8500	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,280000	0,0504	
79686	TUBO DE ALUMÍNIO P/ LIGAÇÃO DE CHUVEIRO (C/ CANOPLA)	Un	28,95	1,000000	28,9500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-014-042	**CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR**				**UN**	**170,62**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,500000	14,3575	
56827	DUCHA MODELO JET 04 - PLÁSTICA - BRANCA	Un	143,28	1,000000	143,2800	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,280000	0,0504	
10-014-044	**DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE**				**UN**	**518,02**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
56829	DUCHA HIG.FLEX SEM REG. DE PAREDE	Un	505,03	1,000000	505,0300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,280000	0,0504	
10-014-045	**CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)**				**UN**	**1.169,51**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,500000	64,6832	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
75954	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO: CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	1.046,97	1,000000	1.046,9700	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-048	**MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2"**				**UN**	**546,99**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
77223	MISTURADOR DE MESA P/ LAVATÓRIO - 1/2"	Un	534,05	1,000000	534,0500	
10-014-049	**MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2 C/ ACABAMENTO**				**UN**	**315,94**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,350000	9,0556	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
77227	HORIZONTAL DE ¾" , SAÍDA ½" COM ACABAMENTO	Un	299,53	1,000000	299,5300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,850000	0,1530	
10-014-052	**DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML**				**UN**	**68,84**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,350000	11,7105	
76461	PARA SANITÁRIOS - ABS-ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO (800/900 ML)	Un	57,13	1,000000	57,1300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-014-066	**DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE**				**UN**	**247,59**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,350000	8,8150	
76898	MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE	Un	238,77	1,000000	238,7700	
10-014-073	**FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM**				**M**	**109,42**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001000	0,7020	
77630	ESPÍRITO SANTO ALTURA 10CM - ESPESSURA 2CM	M	98,74	1,000000	98,7400	
10-014-074	**FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM**				**M**	**82,01**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001000	0,7020	
77631	FRONTÃO / TESTEIRA - GRANITO CINZA MAUÁ ALTURA 10CM - ESPESSURA 2CM	Un	71,33	1,000000	71,3300	
10-014-075	**TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**559,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,310000	32,9933	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,310000	26,9591	
10561	ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
33091	CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
77619	TAMPO PARA BANCADA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	480,07	1,000000	480,0700	
10-014-076	**MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**625,14**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,390000	28,6054	
10561	ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
33091	CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
77620	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	1,000000	532,9800	
10-014-077	**MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**612,64**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,740000	43,8232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,390000	28,6054	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77622 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	520,48	1,000000	520,4800	
10-014-078	**MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM**				**M2**	**861,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,310000	32,9933	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,310000	26,9591	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77624 PRETO SÃO GABRIEL - POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	781,54	1,000000	781,5400	
10-014-082	**MR.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM**				**M2**	**734,90**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,310000	32,9933	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,310000	26,9591	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77615 TAMPO P/ BANCADA - MÁRMORE ESPÍRITO SANTO - ESPES. 2CM	M2	655,22	1,000000	655,2200	
10-014-086	**HX.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)**				**M2**	**1.527,40**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,310000	32,9933	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,310000	26,9591	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77605 TAMPO PARA BANCADA; AÇO INOX. N.18 - 0/2000MM. 18.8	M2	1.447,72	1,000000	1.447,7200	
10-014-088	**TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS**				**M2**	**182,62**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,040000	16,4221	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	39024 POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,040000	6,5624	
10-014-089	**TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS**				**M2**	**186,73**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	39024 POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,040000	6,5624	
10-014-091	**SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO**				**UN**	**71,97**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,350000	11,7105	
	76896 PARA REFIL DE 800ML DE SABÃO LÍQUIDO TIPO GEL	Un	60,26	1,000000	60,2600	
10-014-097	**PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS**				**UN**	**82,91**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,350000	11,7105	
	76890 TOALHEIRO P/ PAPEL 2 OU 3 DOBRAS OU INTERFOLHAS	Un	71,20	1,000000	71,2000	
10-050-001	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"**				**M**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
10-050-002	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"**				**M**	**10,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10-050-003	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"**				**M**	**5,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
10-050-004	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"**				**M**	**9,26**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10-050-005	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"**				**M**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
10-050-018	**DEMOLIÇÃO DE REGISTROS**				**UN**	**5,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
10-050-032	**DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA**				**M**	**4,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
10-050-033	**DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES**				**M**	**3,09**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
10-060-001	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"**				**M**	**12,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
10-060-002	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"**				**M**	**15,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,600000	15,5239	
10-060-003	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"**				**M**	**11,64**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,450000	11,6429	
10-060-004	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"**				**M**	**14,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
10-060-005	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"**				**M**	**12,94**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
10-060-006	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4"**				**M**	**15,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,600000	15,5239	
10-060-007	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"**				**M**	**12,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
10-060-008	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"**				**M**	**15,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,600000	15,5239	
10-060-009	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3"**				**M**	**11,64**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,450000	11,6429	
10-060-010	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"**				**M**	**14,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	
10-060-011	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"**				**M**	**18,11**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
10-060-012	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6"**				**M**	**20,70**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	
10-060-015	**RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS**				**UN**	**139,36**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
10-060-018	**RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS**				**UN**	**103,15**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,500000	90,5565	
10-060-022	**RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO**				**UN**	**28,46**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,100000	28,4606	
10-060-024	**RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA**				**UN**	**206,99**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	8,000000	206,9863	
10-060-026	**RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS**				**UN**	**14,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,550000	14,2303	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-060-029	**RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE**				**UN**	**77,62**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
10-060-032	**RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA**				**M**	**6,47**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,250000	6,4683	
10-060-033	**RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES**				**M**	**4,14**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,160000	4,1397	
10-060-035	**RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**UN**	**38,81**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,500000	38,8099	
10-060-040	**RETIRADA DE SIFÕES**				**UN**	**10,35**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,400000	10,3493	
10-060-042	**RETIRADA DE TORNEIRAS**				**UN**	**6,73**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,260000	6,7270	
10-060-045	**RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR**				**UN**	**19,66**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,760000	19,6637	
10-060-050	**RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO**				**M2**	**11,44**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
10-070-018	**RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS**				**UN**	**94,97**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,000000	51,7465	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,030000	1,5450	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,020000	0,5226	
10-070-022	**RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO**				**UN**	**49,30**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,040000	2,0600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,030000	0,7839	
10-070-024	**RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA**				**UN**	**185,81**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	4,000000	103,4931	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
10-070-026	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS**				**UN**	**93,88**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,400000	36,2226	
	02036 AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)	H	20,53	1,400000	28,7470	
	79653 SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,120000	28,9056	
10-070-029	**RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE**				**UN**	**241,55**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	5,200000	134,5411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,200000	107,0132	
10-070-032	**RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA**				**M**	**59,45**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,850000	21,9922	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	17530 N. 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,040000	3,8296	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,100000	16,1400	
10-070-033	**RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES**				**M**	**48,66**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,700000	18,1113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,100000	16,1400	
10-070-035	**RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**UN**	**139,36**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	3,000000	77,6198	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
10-070-040	**RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES**				**UN**	**23,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-070-042	**RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS**				**UN**	**12,94**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
10-070-045	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR**				**UN**	**116,13**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,500000	64,6832	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
10-080-070	**SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"**				**UN**	**38,86**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,400000	10,3493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
75663	SIFÃO COM COPO DE PVC RÍGIDO - 1.1/2" X 2"	Un	20,28	1,000000	20,2800	
10-080-072	**SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"**				**UN**	**199,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
75653	SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	
10-080-073	**SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"**				**UN**	**223,91**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
75656	SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	1,000000	200,6800	
10-080-074	**SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"**				**UN**	**141,27**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
10-080-076	**TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM**				**UN**	**19,19**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
79681	RABICHO DE PVC FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO - (1/2"X30)CM	Un	6,25	1,000000	6,2500	
10-080-081	**TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM**				**UN**	**32,86**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-080-086	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"**				**UN**	**66,15**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	77240 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO - 1/2"	Un	53,21	1,000000	53,2100	
10-080-093	**VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"**				**UN**	**67,52**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	74810 VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
10-080-097	**TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"**				**UN**	**41,89**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,500000	12,9366	
	79686 TUBO DE ALUMÍNIO P/ LIGAÇÃO DE CHUVEIRO (C/ CANOPLA)	Un	28,95	1,000000	28,9500	
10-090-001	**DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS**				**M**	**12,02**
	02006 ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	0,250000	6,8751	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
11-001-001	**CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**15,63**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,006000	4,1915	
11-001-008	**EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**43,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	2,660000	2,3408	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	2,660000	1,6492	
11-001-009	**EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12**				**M2**	**44,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,240000	2,8512	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,240000	2,0088	
11-001-013	**REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA**				**M2**	**33,68**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,580000	14,6077	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,580000	11,9360	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	7,000000	7,1400	
11-002-001	**VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**6,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,005000	3,4929	
11-002-008	**VA.10 - EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**40,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,640000	3,2032	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,640000	2,2568	
11-002-009	**VA.10 - EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12**				**M2**	**40,28**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,240000	2,8512	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,240000	2,0088	
11-002-010	**VA.10 - EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**47,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,710000	17,8819	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,760000	15,6403	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,020000	13,9719	
11-002-013	**VA.10 - REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA**				**M2**	**21,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,340000	8,5631	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,280000	5,7622	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	7,000000	7,1400	
11-002-015	**VA.09 - REVESTIMENTO COM GESSO**				**M2**	**22,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,480000	12,0891	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10511 GESSO PARA REVESTIMENTO	Kg	0,97	5,000000	4,8500	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,120000	1,4652	
11-002-025	**VA.10 - AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**75,81**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,360000	12,0451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,020000	13,4748	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	1,100000	45,4630	
11-002-029	**VA.10 - AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**65,95**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,360000	12,0451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	1,100000	45,4630	
11-002-075	**VA.09 - LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS**				**M2**	**189,84**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,180000	4,5829	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,780000	16,0519	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,024300	17,0601	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,900000	32,5080	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,050000	104,5275	
11-002-105	**CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4**				**M2**	**6,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,005000	3,1178	
11-003-001	**VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**6,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,005000	3,4929	
11-003-003	**VA.10 - CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**13,69**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,005000	3,5103	
11-003-004	**VA.10 - CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1**				**M2**	**19,79**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,390000	8,0259	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,008000	1,2660	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,420000	2,1204	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,006000	0,8203	
11-003-008	**VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**40,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,640000	3,2032	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,640000	2,2568	
11-003-009	**VA.10 - EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12**				**M2**	**40,28**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,240000	2,8512	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,240000	2,0088	
11-003-010	**VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**47,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,710000	17,8819	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,760000	15,6403	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,020000	13,9719	
11-003-013	**VA.10 - REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA**				**M2**	**20,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,330000	8,3113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	8,500000	8,6700	
11-003-041	**VA.10 - PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM**				**M**	**107,25**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,400000	10,0743	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,800000	26,7670	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,501000	10,3103	
	10510 CAULIM COR BRANCA - PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHA MALHA 325	Kg	2,06	0,268000	0,5520	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,750000	2,1450	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,000900	0,6063	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA	M2	227,19	0,250000	56,7975	
11-003-045	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**178,48**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	2,000000	66,9176	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,020000	13,4748	
	31540 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	52,33	1,100000	57,5630	
11-003-046	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**78,05**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,360000	12,0451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	31540 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	52,33	1,100000	57,5630	
11-003-047	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**204,03**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	2,000000	66,9176	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,020000	13,4748	
	31550 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10 X 10 CM	M2	75,56	1,100000	83,1160	
11-003-048	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**103,60**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,360000	12,0451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	31550 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10 X 10 CM	M2	75,56	1,100000	83,1160	
11-003-105	**CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4**				**M2**	**6,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,005000	3,1178	
11-004-004	**CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8"**				**M**	**37,02**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
11-004-005	**DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"**				**M**	**33,76**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	33090 PERFIL -L- DE FERRO - (1X1X1/8)"	M	10,42	1,000000	10,4200	
11-004-006	**DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"**				**M**	**38,00**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	33085 PERFIL -L- DE ALUMÍNIO - (1X1X1/8)"	M	14,66	1,000000	14,6600	
11-004-013	**DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO**				**M**	**30,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	33020 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL Y	M	6,93	1,000000	6,9300	
11-004-017	**DA.01/03 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO**				**M**	**34,36**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,600000	20,0752	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	33005 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJOS	M	6,05	1,000000	6,0500	
11-004-050	**DG.10/16 - PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO - ESPESSURA 2CM**				**M**	**17,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,360000	7,4086	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004000	2,8082	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11-004-056	**DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM**				**M**	**115,60**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
10647	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	0,006000	4,7232	
33055	PEITORIL DE GRANILITE - 20X2CM	M	97,05	1,000000	97,0500	
11-004-058	**EF-06 - PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM**				**M**	**3.233,45**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,270000	6,8001	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,210000	4,3216	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	4,400000	3.089,0806	
77620	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	0,250000	133,2450	
11-050-002	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA**				**M2**	**4,62**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,020000	0,5037	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
11-050-003	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA**				**M2**	**9,24**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,040000	1,0074	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
11-050-005	**DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR**				**M2**	**32,34**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,140000	3,5260	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
11-050-010	**DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**28,87**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,125000	3,1482	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,250000	25,7243	
11-050-015	**DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**57,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
11-060-005	**RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE**				**M2**	**32,34**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,140000	3,5260	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
11-060-010	**RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**7,64**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
11-060-015	**RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**22,91**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,900000	22,9147	
11-070-005	**RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE**				**M2**	**24,82**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	0,025000	19,6800	
11-080-001	**REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS**				**M**	**41,09**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,760000	15,6403	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,004000	2,6949	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,350000	2,6093	
11-080-005	**REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**56,67**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,900000	22,6672	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,640000	3,2032	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,640000	2,2568	
11-080-006	**REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2**				**M2**	**29,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,580000	14,6077	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,580000	11,9360	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,006100	0,9653	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	1,825000	1,6060	
12-001-030	**FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35**				**M2**	**148,76**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ÚMIDA- ACABAMENTO DA SUPERF. C/TINTA					
	33570 VINÍLICA A BASE DE LÁTEX- ESP.13MM-	M2	148,76	1,000000	148,7600	
12-001-040	**VX.06 - FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**				**M2**	**76,20**
	CONVENCIONAL - ESP. 1,25CM					
	33530 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	76,20	1,000000	76,2000	
12-001-042	**VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**				**M2**	**124,49**
	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA -					
	33531 ESP. 1,25CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,49	1,000000	124,4900	
12-001-043	**VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**				**M2**	**98,82**
	FORRO GYPSUM ESTRUTURADO TIPO FGE -					
	33532 ESP. 12,5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	98,82	1,000000	98,8200	
12-001-045	**FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO**				**M2**	**112,42**
	FORRO EM RÉGUA DE PVC DE 200MM -					
	33560 COLOCADO	M2	112,42	1,000000	112,4200	
12-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
12-050-002	**DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**8,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
12-050-005	**DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO**				**M2**	**3,70**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
12-050-020	**DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO**				**M2**	**8,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
12-060-001	**RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS**				**M2**	**15,38**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,200000	5,0921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
12-060-002	**RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS**				**M2**	**6,66**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,100000	2,5460	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
12-060-020	**RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO**				**M2**	**18,42**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
12-060-030	**RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS**				**M2**	**23,02**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,200000	5,0921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	02099 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
12-070-031	**RECOLOCAÇÃO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS**				**M2**	**6,91**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,150000	3,8191	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
13-001-001	**ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS**				**M3**	**226,37**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,000000	226,3741	
13-001-002	**ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA**				**M3**	**610,95**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	10505 ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	1,000000	553,3300	
13-001-010	**LASTRO DE BRITA**				**M3**	**215,51**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
13-001-011	**LASTRO DE AGREGADO RECICLADO**				**M3**	**143,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
13-001-014	**LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**484,37**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
13-001-015	**LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3**				**M3**	**517,13**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-001-017	**LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**844,60**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	4,500000	360,2250	
13-001-018	**LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3**				**M3**	**997,43**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	6,000000	480,3000	
13-001-019	**LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**418,38**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	1,050000	244,5353	
13-001-020	**LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3**				**M3**	**456,16**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10603	CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	1,050000	282,3152	
13-001-102	**ENCHIMENTO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO**				**M3**	**407,50**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
10606	CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,59	1,050000	374,4189	
13-002-001	**CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**54,02**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,970000	24,4302	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,020000	14,0412	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
13-002-002	**CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**56,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,070000	26,9487	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,020000	14,0412	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
13-002-003	**CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**61,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,070000	26,9487	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,020000	14,0412	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
	37570 PIGMENTO PARA CIMENTADO LISO (PÓ XADREZ)	Kg	49,96	0,100000	4,9960	
13-002-004	**ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ**				**M2**	**5,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	94297 ACABADORA DE SUPERFÍCIE 36" (SEM OPERADOR)	H	6,88	0,100000	0,6876	
13-002-005	**NG.05/08 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM**				**M2**	**139,23**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,030000	18,7073	
	35065 PISO DE GRANILITE - ESP= 8MM	M2	98,09	1,000000	98,0900	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
13-002-006	**NG.05/08 - CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**50,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,070000	26,9487	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,021000	1,4366	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	10,420000	6,4604	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-007	**NG.05/08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM**	**M2**				**132,18**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,680000	13,9940	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,030000	20,9579	
	35055 PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 8MM	M2	75,89	1,000000	75,8900	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-008	**NG.05/08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM**	**M2**				**133,32**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,673000	13,8499	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,030000	20,9579	
	35060 PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 12MM	M2	77,18	1,000000	77,1800	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-009	**CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO**	**M2**				**52,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,070000	26,9487	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,021000	1,4366	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	10,420000	6,4604	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
	37570 PIGMENTO PARA CIMENTADO LISO (PÓ XADREZ)	Kg	49,96	0,040000	1,9984	
13-002-010	**CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM**	**M2**				**46,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,970000	24,4302	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,021000	1,4366	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	8,920000	5,5304	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-011	**PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM**				**M2**	**68,65**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,014000	0,3506	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,210000	5,2890	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,420000	8,6433	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	0,070000	29,9196	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	3,110000	24,4446	
13-002-037	**MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA**				**M2**	**174,78**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,080000	5,4728	
	36055 MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
13-002-038	**PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)**				**M2**	**279,81**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,750000	44,0751	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	10516 REJUNTE ANTI-ÁCIDO (ALUMINOSO)	Kg	23,51	0,640000	15,0464	
	10644 ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	642,56	0,025000	16,0639	
	34050 PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTI-DERRAPANTE ANTI-ÁCIDO	M2	161,70	1,100000	177,8700	
13-002-039	**PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)**				**M2**	**228,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,420000	8,6433	
	02224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	33,71	0,690000	23,2605	
	10516 REJUNTE ANTI-ÁCIDO (ALUMINOSO)	Kg	23,51	0,640000	15,0464	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	34050 PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTI-DERRAPANTE ANTI-ÁCIDO	M2	161,70	1,100000	177,8700	
13-002-040	**PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**147,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,750000	44,0751	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10644 ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	642,56	0,025000	16,0639	
	34011 CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	1,100000	59,7410	
13-002-042	**PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**95,97**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,420000	8,6433	
	02224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	33,71	0,690000	23,2605	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	34011 CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	1,100000	59,7410	
13-002-043	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA**				**M2**	**213,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,025000	17,5515	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,400000	18,8760	
	34203 PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE BORRACHA (5MM - COM COLA) ALERTA/DIRECIONAL	M2	159,01	1,050000	166,9605	
13-002-044	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA**				**M2**	**458,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,488200	10,0468	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,012000	8,4247	
	34204 PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE BORRACHA (7MM - ARGAMASSADA) ALERTA/DIRECIONAL	M2	407,04	1,050000	427,3920	
13-002-046	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM**				**M2**	**129,17**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,460000	11,5854	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	34207 PISO PODOTÁTIL COLORIDO INTERTRAVADO - ALERTA OU DIRECIONAL ESP. 6CM	M2	100,11	1,030000	103,1133	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
13-002-047	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO**				**M2**	**160,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,160000	29,2155	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,760000	15,6403	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,022000	15,3691	
	34201 HIDRÁULICO ALERTA OU DIRECIONAL - ESP. 2 A 3CM	M2	95,32	1,050000	100,0860	
13-002-054	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO**				**M2**	**199,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,025000	15,5894	
	34083 ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - ESP.3CM	M2	117,27	1,050000	123,1335	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
13-002-058	**PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**478,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,025000	15,5894	
	34539 PISO DE GRANITO POLIDO - CINZA MAUÁ - PLACAS 2CM	M2	424,25	1,050000	445,4625	
13-002-060	**GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA**				**M2**	**427,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10644 ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	642,56	0,025000	16,0639	
	34545 PISO GRANITO POLIDO - VERDE UBATUBA - ESPESSURA 2CM	M2	375,51	1,050000	394,2855	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-002-062	**MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO**				**M2**	**568,21**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
10644	ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	642,56	0,025000	16,0639	
34550	PISO MÁRMORE POLIDO BRANCO ESPÍRITO SANTO - ESPESSURA 2CM	M2	509,16	1,050000	534,6180	
13-002-072	**PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS DE TÊNIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**M2**	**439,81**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,010000	0,3345	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
20470	304MM X 304MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACAS	M2	438,45	1,000000	438,4500	
13-002-073	**PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**M2**	**439,81**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,010000	0,3345	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
20471	EXTERNO, 304MM X 304 MM, ESP=14MM, INJETADO EM	M2	438,45	1,000000	438,4500	
13-002-074	**PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**M2**	**439,81**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	0,010000	0,3345	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
20472	INTERNO, 304MM X 304MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACAS	M2	438,45	1,000000	438,4500	
13-002-087	**PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE**				**M2**	**158,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,170000	4,2815	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,140000	6,6066	
28010	NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	1,000000	38,8400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	35521 PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 2MM	M2	100,41	1,050000	105,4305	
13-002-088	**PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE**				**M2**	**244,24**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,170000	4,2815	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,140000	6,6066	
	28010 NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	1,000000	38,8400	
	35522 PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 3,2MM	M2	181,92	1,050000	191,0160	
13-002-090	**CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS**				**M2**	**148,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,025000	17,5515	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,400000	18,8760	
	35040 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO-SUPERFÍCIE LISA - ESP. 4MM	M2	96,97	1,050000	101,8185	
13-002-091	**CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO**				**M2**	**123,11**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,025000	17,5515	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,400000	18,8760	
	35045 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO-SUPERFÍCIE EM RELEVO - ESP. 4MM	M2	72,53	1,050000	76,1565	
13-002-092	**CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS**				**M2**	**227,14**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,488200	10,0468	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,012000	8,4247	
	35035 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR-ARGAMASSADO- SUPERFÍCIE LISA	M2	186,74	1,050000	196,0770	
13-002-093	**NS.13 - CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO**				**M2**	**268,23**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,488200	10,0468	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,012000	8,4247	
	35030 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR-ARGAMASSADO- SUPERFÍCIE EM RELEVO	M2	225,87	1,050000	237,1635	
13-002-102	**CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM**				**M2**	**37,05**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,280000	7,0520	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,040000	27,9439	
13-002-103	**CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA**				**M2**	**37,05**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,280000	7,0520	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,040000	27,9439	
13-003-002	**DA.09 - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM**				**M**	**10,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,006000	4,2123	
13-003-004	**DA.09 - RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM**				**M**	**83,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,530000	10,9071	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	0,002000	1,5744	
	35560 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	51,34	1,000000	51,3400	
13-003-005	**DA.09 - RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM**				**M**	**69,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,530000	10,9071	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	0,002000	1,5744	
	35565 RODAPE DE GRANILITE - MEIA CANA 10 CM	M	37,01	1,000000	37,0100	
13-003-007	**DA.09 - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM**				**M**	**67,80**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,530000	10,9071	
	10632 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:4	M3	627,04	0,002000	1,2540	
	35535 RODAPE DE ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA MEIA CANA - 10CM	M	35,49	1,000000	35,4900	
13-003-009	**RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM**				**M**	**24,36**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002200	1,5445	
	34011 CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	0,255000	13,8490	
13-003-027	**RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM**				**M**	**49,27**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,300000	7,6382	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,011000	0,1214	
	17560 (CUPIÚBA) ESPESSURA 15 MM / LARGURA 50 MM / ALTURA 60 MM	Un	0,26	2,000000	0,5200	
	35571 RODAPÉ DE 7 CM EM CUMARU ESPESSURA VARIÁVEL, POR VOLTA DE 1,5 CM	M	31,80	1,030000	32,7540	
13-003-031	**RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM**				**M**	**33,07**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,098000	2,4682	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,540000	11,1129	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002000	1,4041	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,070000	3,3033	
	35555 RODAPÉ DE PVC TIPO PLANO P/ PISO PAVIFLEX - ALT: 7,5 CM	M	14,08	1,050000	14,7840	
13-003-035	**DA.09 - RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM**				**M**	**35,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,550000	11,3187	
	10628 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	773,11	0,001000	0,7731	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,050000	2,3595	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	35545 RODAPÉ LISO DE BORRACHA SINTÉTICA DE 7CM - ESPESSURA DE 3MM - COLADO	M	18,65	1,050000	19,5825	
13-003-036	**RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM**				**M**	**73,96**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,003000	1,8707	
	35576 RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUÁ - 7X2CM	M	63,12	1,000000	63,1200	
13-003-040	**JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"**				**M**	**16,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,276000	5,6799	
	10628 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	773,11	0,002400	1,8554	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	1,000000	1,4300	
13-003-065	**DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M**	**43,32**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,220000	30,7266	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,015000	10,5309	
13-003-067	**DEGRAUS DE GRANILITE**				**M**	**98,43**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,940000	19,3446	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	0,006000	4,7232	
	35065 PISO DE GRANILITE - ESP= 8MM	M2	98,09	0,450000	44,1405	
13-003-069	**DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA**				**M**	**89,02**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,940000	19,3446	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	787,20	0,006000	4,7232	
	35060 PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 12MM	M2	77,18	0,450000	34,7310	
13-003-085	**DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE)**				**M**	**128,80**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,190000	4,7852	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,015000	10,5309	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,200000	9,4380	
	28010 NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	0,450000	17,4780	
	35010 TESTEIRA PADRÃO PARA PISO VINÍLICO - ESPESSURA 2MM	M	25,60	1,000000	25,6000	
	35521 PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 2MM	M2	100,41	0,599000	60,1455	
13-003-087	**DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM**				**M**	**160,37**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,230000	5,7927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,015000	10,5309	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,200000	9,4380	
	35005 ÚNICA (PATAMAR E TESTEIRA) SUPERFÍCIES EM RELEVO C/ ESP.2,5MM A 3,5MM-COLADO	M	114,83	1,000000	114,8300	
	35045 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO-SUPERFÍCIE EM RELEVO - ESP. 4MM	M2	72,53	0,250000	18,1325	
13-003-094	**FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU**				**M**	**11,35**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	28090 FITA ANTIDERRAPANTE; FAIXA C/L=5CM E=2MM	M	7,23	1,000000	7,2300	
13-004-005	**NP.03 - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)**				**M**	**97,57**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,156000	3,2103	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,004400	2,7437	
	35610 SOLEIRA P/PORTAS EM GRANITO CINZA S/POLIM. (FOSCO) - 14X2CM	M	91,62	1,000000	91,6200	
13-050-001	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**300,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,300000	32,7415	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	13,000000	267,5330	
13-050-005	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**34,65**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
13-050-010	**DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**				**M2**	**23,10**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
13-050-012	**DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**23,10**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
13-050-014	**DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**27,72**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,120000	3,0222	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
13-050-020	**DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**20,79**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,090000	2,2667	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,900000	18,5215	
13-050-030	**DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**				**M**	**3,00**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,013000	0,3274	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,130000	2,6753	
13-050-040	**DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**				**M**	**9,24**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,040000	1,0074	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
13-060-002	**RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE**				**M2**	**32,34**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,140000	3,5260	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
13-060-010	**RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA**				**M2**	**34,65**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
13-060-012	**RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**33,31**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
13-060-014	**RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**39,97**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,600000	15,2764	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
13-060-020	**RETIRADA DE FIBRO-VINIL**				**M2**	**32,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,350000	27,7822	
13-060-030	**RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO**				**M**	**5,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,025000	0,6296	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
13-070-010	**RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA**				**M2**	**93,62**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,640000	54,3297	
	02099 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,030000	18,7073	
13-070-012	**RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**25,89**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,260000	2,8704	
13-070-014	**RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**71,93**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,260000	2,8704	
13-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL**				**M2**	**14,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,170000	4,2815	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,170000	3,4985	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,140000	6,6066	
13-070-030	**RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO**				**M**	**21,08**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,011000	0,1214	
13-080-015	**COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS**				**M2**	**364,25**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,350000	8,8150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	19021 COLA EM PU (POLIURETANO) PARA TACO	Kg	26,57	0,500000	13,2850	
	35081 TACO EM CUMARU MEDIDAS - 10 X 40 X 2 CM	M2	316,06	1,050000	331,8630	
13-080-016	**COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS**				**M2**	**32,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,350000	8,8150	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	19021 COLA EM PU (POLIURETANO) PARA TACO	Kg	26,57	0,500000	13,2850	
13-080-017	**REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA**				**M2**	**7,47**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,250000	6,3651	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
13-080-018	**TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU**				**M2**	**519,48**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,250000	6,3651	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	35072 ASSOALHO EM CUMARU COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA MEDIDAS 15X2CM	M2	459,78	1,100000	505,7580	
13-080-041	**TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS**				**M**	**24,24**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,070000	1,7630	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,050000	2,3595	
	35596 SUPERFÍCIES EM RELEVO MED. (50 OU 70 X 30)MM - ESPES. DE 3MM - P/ FIXAÇÃO C/ COLA	M	19,16	1,050000	20,1180	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-080-061	**POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA**				**M2**	**6,37**
39025	POLIMENTO DE PISOS	M2	6,37	1,000000	6,3745	
13-080-062	**POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE**				**M2**	**6,37**
39025	POLIMENTO DE PISOS	M2	6,37	1,000000	6,3745	
13-080-070	**RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE**				**M2**	**33,73**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,500000	13,7731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
39031	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINCRIL AB	L	39,07	0,300000	11,7210	
13-080-071	**RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE**				**M2**	**48,35**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,500000	13,7731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
39032	COMPONENTE (A+B=CONJUNTO DE 18L) ALINKOL, REF. ALINPOXI-VERNIZ	L	87,82	0,300000	26,3460	
13-080-072	**RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE**				**M2**	**50,89**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,500000	13,7731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
39033	PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINFIX PU	L	96,30	0,300000	28,8900	
13-080-073	**RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE**				**M**	**17,45**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,258750	7,1275	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,207000	4,2599	
39031	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINCRIL AB	L	39,07	0,155250	6,0656	
13-080-074	**RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE**				**M**	**25,02**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,258750	7,1275	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,207000	4,2599	
39032	COMPONENTE (A+B=CONJUNTO DE 18L) ALINKOL, REF. ALINPOXI-VERNIZ	L	87,82	0,155250	13,6340	
13-080-075	**RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE**				**M**	**26,19**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,258750	7,1275	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	39033 PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINFIX PU	L	96,30	0,155250	14,9505	
13-080-076	**LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO GAIL OU SIMILAR**				M2	14,19
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10565 ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, TÉRMICAS E VIBRAÇÕES, ARGAMASSA AC-III-E DA GAIL	Kg	5,64	0,700000	3,9480	
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	0,100000	0,6917	
	87020 ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	1,300000	7,4880	
13-102-005	**RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE PISO ELEVADO EM ÁREA INTERNA OU EXTERNA**				M2	25,40
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
14-001-003	**VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM**				M2	155,02
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	1,170000	48,6653	
	36551 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 4MM	M2	96,69	1,100000	106,3590	
14-001-004	**VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM**				M2	174,18
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	1,170000	48,6653	
	36552 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 5MM	M2	114,10	1,100000	125,5100	
14-001-005	**VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM**				M2	186,42
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	1,170000	48,6653	
	36553 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 6MM	M2	125,23	1,100000	137,7530	
14-001-011	**VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM**				M2	157,68
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	1,170000	48,6653	
	36535 VIDRO IMPRESSO; TIPO CANELADO - 4MM	M2	99,10	1,100000	109,0100	
14-001-030	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM**				M2	391,01
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	3,800000	158,0585	
	36540 VIDRO LAMINADO INCOLOR - 6MM	M2	211,77	1,100000	232,9470	
14-001-037	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM**				M2	570,03

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	3,800000	158,0585	
	36545 VIDRO LAMINADO LEITOSO - 6MM	M2	374,52	1,100000	411,9720	
14-001-050	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM**				**M2**	**344,21**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	3,800000	158,0585	
	36525 VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 6MM	M2	169,23	1,100000	186,1530	
14-001-052	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM**				**M2**	**417,32**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	3,800000	158,0585	
	36527 VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 10MM	M2	235,69	1,100000	259,2590	
14-001-070	**ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM**				**M2**	**198,64**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	1,000000	41,5943	
	36505 ESPELHO COMUM - 3MM	M2	157,05	1,000000	157,0500	
14-001-072	**ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO**				**M2**	**821,13**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	0,400000	16,6377	
	36507 ESPELHO COMUM C/ MOLD. ALUMÍNIO - 3MM	M2	804,49	1,000000	804,4900	
14-050-001	**DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO**				**M2**	**83,19**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	2,000000	83,1887	
14-060-001	**RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO JANELA**				**M2**	**76,12**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	1,830000	76,1176	
14-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL**				**M2**	**91,99**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	41,59	2,000000	83,1887	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	2,000000	8,8000	
15-001-001	**AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR**				**M2**	**7,61**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,250000	6,8865	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,500000	0,4400	
	37565 ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,010000	0,2805	
15-001-002	**AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR**				**M2**	**10,36**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,350000	9,6411	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,500000	0,4400	
	37565 ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,010000	0,2805	
15-001-008	**TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**11,86**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,350000	9,6411	
	37055 COM RESINA ACRÍLICA (UTILIZ. EM IMPERMEABILIZ. DE FACH. DE CONCRETO OU	Kg	2,71	0,818000	2,2167	
15-001-010	**TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**16,34**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,240000	6,6110	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	37025 TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,250000	6,0475	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
15-001-011	**TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA**				**M2**	**37,39**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,750000	20,6596	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	37025 TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,250000	6,0475	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
	37550 MASSA CORRIDA - PVA	L	5,84	0,270000	1,5768	
15-001-015	**TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**17,07**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,240000	6,6110	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,250000	6,7850	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
15-001-016	**TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA**				**M2**	**41,57**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,800000	22,0369	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,250000	6,7850	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,500000	0,8200	
	37560 MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	0,300000	3,3090	
15-001-018	**TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA**				**M2**	**77,03**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,500000	41,3193	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,300000	8,1420	
	37041 TEXTURA ACRÍLICA BRANCA	L	22,29	0,660000	14,7114	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,210000	2,5641	
15-001-019	**TINTA ACRÍLICA TEXTURADA**				**M2**	**29,66**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	37041 TEXTURA ACRÍLICA BRANCA	L	22,29	0,660000	14,7114	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,210000	2,5641	
15-001-023	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**19,71**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,230000	6,3356	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,300000	0,2070	
15-001-024	**TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA**				**M2**	**56,35**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,800000	22,0369	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
	37545 MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,500000	15,8550	
15-001-025	**APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)**				**M2**	**74,00**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,450000	12,3958	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	14023 PRIMER PARA TINTA ANTI-PICHAÇÃO	L	24,58	0,120000	2,9496	
	37065 TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	218,17	0,250000	54,5425	
15-001-036	**TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI**				**M2**	**186,74**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,500000	41,3193	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	37030 TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	0,500000	56,1150	
	37520 SELADOR P/ TINTA EPÓXI (P/FUNDO DE PAREDE,S/MASSA CORRIDA)	L	87,16	0,300000	26,1480	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,000000	1,6400	
	37555 MASSA BASE EPÓXI - BICOMPONENTE (MASSA E CATALIZADOR)	L	63,85	0,480000	30,6480	
15-001-070	**HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)**				**M2**	**127,38**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,360000	9,9166	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	37590 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HIDROREPELENTE PARA FACHADA	L	227,52	0,500000	113,7600	
15-001-076	**VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA**				**M2**	**30,82**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,540000	14,8749	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,270000	5,5564	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,350000	10,3915	
15-001-077	**APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)**				**M2**	**39,16**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,280000	7,7129	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	14024 PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	L	26,39	0,120000	3,1668	
	37587 VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	107,36	0,250000	26,8400	
15-002-010	**ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO**				**M2**	**31,91**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,450000	12,3958	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,400000	15,1880	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,300000	0,2070	
15-002-011	**ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO**				**M2**	**53,33**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,800000	22,0369	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,400000	15,1880	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
	37545 MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,270000	8,5617	
15-002-012	**ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO**				**M2**	**16,02**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
15-002-014	**ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**5,79**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,100000	2,7546	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,080000	3,0376	
15-002-040	**LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO**				**M2**	**23,99**
	37507 BASE DE PIRETRÓIDE, DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - APLICADO	M2	23,99	1,000000	23,9900	
15-002-060	**VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA**				**M2**	**26,67**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,400000	11,0184	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37585 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE (VERNIZ MARÍTIMO)	L	37,30	0,300000	11,1900	
15-003-004	**TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS**				**M**	**10,73**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,100000	2,7546	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,250000	5,9125	
15-003-010	**ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA**				**M2**	**47,00**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,710000	19,5578	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,420000	8,6433	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
15-003-012	**ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS**				**M2**	**27,56**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,400000	11,0184	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,100000	5,1500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
15-003-014	**ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES**				**M**	**16,51**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,100000	3,7970	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,060000	3,0900	
15-050-001	**REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO**				**M2**	**2,75**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,100000	2,7546	
15-050-003	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA**				**M2**	**6,33**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,500000	0,8200	
15-050-004	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR**				**M2**	**12,50**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,100000	4,2330	
15-050-005	**REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO**				**M2**	**118,57**
37504	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	118,57	1,000000	118,5718	
15-050-010	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA**				**M2**	**8,61**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
15-050-011	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR**				**M2**	**15,25**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,400000	11,0184	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,100000	4,2330	
15-050-013	**REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA**				**M**	**1,45**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,050000	1,3773	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,100000	0,0690	
15-050-014	**REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR**				**M**	**2,22**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,050000	1,3773	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,020000	0,8466	
15-050-020	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA**				**M2**	**8,47**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,250000	6,8865	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
15-050-021	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR**				**M2**	**13,87**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,350000	9,6411	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,100000	4,2330	
15-050-023	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO**				**M2**	**118,57**
37504	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	118,57	1,000000	118,5718	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-080-001	**PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA**				**M2**	**20,41**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,200000	4,8380	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
37550	MASSA CORRIDA - PVA	L	5,84	0,110000	0,6424	
15-080-005	**TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA**				**M2**	**21,68**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
37040	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,200000	5,4280	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
37560	MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	0,120000	1,3236	
15-080-030	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**				**M2**	**20,53**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,210000	5,7847	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,200000	7,5940	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,300000	0,2070	
37545	MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,180000	5,7078	
15-080-031	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA**				**M2**	**13,42**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,100000	3,7970	
15-080-032	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA**				**M2**	**21,19**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,250000	6,8865	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,200000	7,5940	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,200000	0,1380	
	37545 MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,045000	1,4269	
15-080-033	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**3,58**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,075000	2,0659	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,040000	1,5188	
15-080-034	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS**				**M2**	**23,60**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,440000	12,1203	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,110000	2,2637	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,050000	2,5750	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,300000	0,9480	
17-001-027	**FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M**				**M**	**514,40**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,770000	69,7646	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,600000	23,4853	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,600000	13,8877	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,150000	4,1319	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,780000	77,7903	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,006000	0,8203	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,004900	3,3013	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	22,000000	11,8800	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,130000	10,4065	
	17710 ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,244200	3,1159	
	18035 TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	1,820000	107,8714	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	0,110000	1,4772	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,040000	1,5188	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,030000	1,5450	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,090000	0,2844	
70826	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2"	M	55,67	2,850000	158,6595	
17-001-028	**FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M**				**M**	**211,25**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,720000	18,1337	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,400000	15,6568	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,400000	9,2584	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,110000	3,0300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,840000	17,2867	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,001000	0,1574	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,005000	3,3687	
17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,197800	2,5239	
18035	TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	0,980000	58,0846	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	0,100000	1,3429	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,030000	1,1391	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,020000	1,0300	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,060000	0,1896	
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,820000	80,0436	
17-001-029	**FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M**				**M**	**774,25**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,520000	38,2823	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,003000	0,0826	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,813000	78,4695	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,030000	12,8227	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,010000	3,4037	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
	17710 ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,285700	3,6455	
	17752 ARAME GALVANIZADO N. 8	Kg	14,08	0,111100	1,5642	
	18035 TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	4,460000	264,3442	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	0,038000	0,5103	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,001000	0,0379	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,001000	0,0515	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,002000	0,0063	
	70825 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	2,800000	123,1440	
	70827 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	3,000000	236,0400	
17-001-030	**FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF**				**M**	**820,99**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,660000	16,8041	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,365000	9,1426	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,937000	23,5990	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,940000	25,8934	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,305000	88,5946	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,006000	0,8203	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,090000	38,4681	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,004000	2,6949	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,200000	4,0440	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,350000	2,6093	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	4,197500	27,5990	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,073000	0,9796	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	40,677000	546,2815	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,300000	6,3450	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,200000	10,3000	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	37565 ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,004000	0,1122	
17-001-031	**FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE**				**M**	**1.334,62**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,080000	27,4976	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,050000	1,2524	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,260000	6,5483	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	2,200000	60,6017	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,650000	136,8534	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,006000	0,9444	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,063000	26,9277	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,001000	0,6737	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,500000	3,5950	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,970000	6,6389	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,633330	19,9592	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	0,510000	3,3533	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	69,180000	929,0695	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,610000	23,1617	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,370000	19,0550	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,220000	3,8552	
17-001-032	**FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE**				**M**	**1.437,89**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,850000	21,6416	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,580000	14,5280	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,230000	56,1642	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	2,290000	63,0808	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,760000	180,2761	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,002000	0,3148	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,110000	47,0166	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,012000	6,6168	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,055000	37,0559	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,500000	3,5950	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,540000	5,1898	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,266670	15,4787	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	5,910000	38,8589	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,170000	1,1785	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	53,000000	28,6200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,110000	1,4762	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	60,030000	806,1873	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,480000	18,2256	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37025 TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,300000	7,2570	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,290000	14,9350	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,240000	2,9304	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,970000	3,0652	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,360000	0,2484	
17-001-033	**FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M**				**M**	**322,72**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,330000	8,3113	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,810000	22,3124	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,330000	27,3706	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,006000	0,8203	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,011000	4,7016	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	8,290000	111,3325	
	30592 TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,800000	76,4240	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,220000	8,3534	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,130000	6,6950	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,450000	1,4220	
	70825 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,250000	54,9750	
17-001-034	**PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA**				**UN**	**3.764,52**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,280000	7,0135	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,690000	42,5639	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	4,650000	128,0899	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,690000	219,9944	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,002000	1,3474	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,600000	17,0953	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,320000	2,2184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,050000	0,6710	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	236,060000	3.170,2247	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	1,290000	48,9813	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,770000	39,6550	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	2,580000	8,1528	
17-001-035	**PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA**				**UN**	**3.244,31**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,280000	7,0135	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,490000	37,5268	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	3,550000	97,7891	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,390000	193,2411	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,002000	1,3474	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,600000	17,0953	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,320000	2,2184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,050000	0,6710	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	203,630000	2.734,6982	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,990000	37,5903	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,590000	30,3850	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,970000	6,2252	
17-001-036	**PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS**				**UN**	**5.098,89**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,280000	7,0135	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,390000	60,1940	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	6,850000	188,6917	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	13,590000	279,6749	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,002000	1,3474	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,600000	17,0953	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,320000	2,2184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,050000	0,6710	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	321,720000	4.320,6164	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	1,900000	72,1430	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	1,140000	58,7100	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	3,800000	12,0080	
17-001-037	**PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS**				**UN**	**6.133,11**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,240000	81,6019	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	3,500000	96,4118	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,340000	233,3711	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,002000	1,3474	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	416,433000	5.592,5875	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	1,000000	21,1500	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,500000	25,7500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,250000	3,9500	
17-001-038	**PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS**				**UN**	**8.346,98**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,240000	106,7877	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	5,250000	144,6177	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	13,340000	274,5300	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,002000	1,3474	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	570,859000	7.666,4888	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	1,500000	31,7250	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,750000	38,6250	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,875000	5,9250	
17-001-040	**PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA**				**M2**	**636,83**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,800000	49,5832	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,180000	65,4427	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,011000	7,4111	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	32,690000	439,0182	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,500000	18,9850	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,300000	15,4500	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
17-001-041	**PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA**				**M2**	**491,71**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,900000	24,7916	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,280000	46,9211	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,011000	7,4111	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	21,530000	289,1423	
30592	TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,700000	66,8710	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
17-001-042	**PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS**				**M2**	**632,32**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,800000	49,5832	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,130000	64,4137	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,016800	11,3188	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	32,140000	431,6318	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,500000	18,9850	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,300000	15,4500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
17-001-043	**PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS**				**M2**	**485,34**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,900000	24,7916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,230000	45,8922	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,016800	11,3188	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	20,770000	278,9357	
	30592 TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,710000	67,8263	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
17-001-044	**PP.43/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M**				**M2**	**660,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,800000	49,5832	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,180000	65,4427	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,011200	7,5459	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	34,450000	462,6545	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,500000	18,9850	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,300000	15,4500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
17-001-045	**PP.43/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M**				**M2**	**517,20**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,900000	24,7916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,280000	46,9211	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,011200	7,5459	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	23,560000	316,4047	
	30592 TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,680000	64,9604	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
17-001-064	**FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS**				**M**	**757,43**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,650000	67,4710	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,150000	28,8055	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,650000	91,9281	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,235100	231,2123	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,014000	1,9140	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,008750	3,3141	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,001500	1,1336	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,310000	8,6738	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	2,820000	20,2758	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,466670	17,9227	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,500000	69,0387	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,580000	10,9533	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	23,000000	103,7300	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,160000	12,8080	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,330000	3,6432	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,220000	2,9524	
17-001-070	**MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM**				**M**	**2.275,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,990000	25,2061	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,920000	98,1892	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	6,490000	163,4557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	47,140000	970,1160	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,173000	27,3792	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	5,410000	4,7608	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	62,280000	38,6136	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,690000	289,0824	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,130000	17,7736	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,194000	26,5236	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,030000	4,7220	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,500000	18,3300	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	41,140000	270,5004	
	12542 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	42,000000	234,7800	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,900000	44,9350	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,180000	1,9872	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,780000	10,4676	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,470000	12,4656	
	72416 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,250000	10,4925	
17-001-071	**MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM**				**M**	**3.912,73**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	11,790000	300,1826	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	8,640000	216,4171	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	6,900000	173,7819	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	78,750000	1.620,6329	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,048000	7,5965	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	12,000000	7,4400	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,380000	578,1648	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,240000	32,8128	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,304000	41,5628	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,720000	48,1256	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	16,200000	116,4780	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,300000	40,3260	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	90,680000	596,2318	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	2,500000	59,1250	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,260000	13,9104	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,730000	23,2166	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	2,625000	22,2600	
	72416 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,200000	8,3940	
17-001-072	**MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM**				**M**	**7.352,78**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	15,790000	402,0258	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	26,210000	656,5154	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	10,680000	268,9841	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	133,080000	2.738,7153	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,063000	9,9704	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	15,750000	9,7650	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	2,050000	858,8680	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,330000	45,1176	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,414000	56,6020	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	2,440000	68,2712	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	22,200000	159,6180	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,966670	48,4727	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	275,190000	1.809,4072	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	3,200000	75,6800	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,660000	18,3264	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	5,240000	70,3208	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	3,675000	31,1640	
	72416 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,450000	18,8865	
17-001-073	**MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM**				**M**	**8.663,09**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	19,790000	503,8689	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	29,720000	744,4349	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	12,610000	317,5927	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	160,690000	3.306,9143	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,063000	9,9704	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	15,750000	9,7650	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	2,360000	988,7456	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,430000	58,7896	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,514000	70,2740	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	3,100000	86,7380	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	28,200000	202,7580	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,633330	56,6192	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	312,030000	2.051,6346	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	3,700000	87,5050	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	2,060000	22,7424	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	5,940000	79,7148	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	4,725000	40,0680	
	72416 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,450000	18,8865	
17-001-076	**FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO**				**M**	**414,86**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,330000	8,4020	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,540000	13,5260	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,990000	75,3054	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,305400	129,7617	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,066000	28,2099	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,011200	4,2421	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,038500	21,3314	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,150000	1,8330	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	5,670000	37,2809	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	15,000000	67,6500	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,160000	12,8080	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,270000	6,3855	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,060000	0,6624	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,100000	1,3420	
17-001-080	**FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M**				**M**	**1.040,13**
	02006 ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	0,150000	4,1250	
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,920000	48,8847	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,660000	41,5801	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,960000	99,7357	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	18,310000	376,8100	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,064000	10,2604	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	1,520000	1,3376	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	21,000000	13,0200	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,045500	6,2207	
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,240000	32,8128	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,026500	10,0371	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,110000	2,6664	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,300000	7,7510	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,900000	23,2180	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	17,480000	114,9330	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,000000	58,6300	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,190000	15,2095	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,670000	15,8455	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,300000	3,3120	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,330000	4,4286	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
	72442 TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,050000	63,4725	
17-001-081	**FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO**	**M**				**1.050,31**
	02006 ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	0,150000	4,1250	
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,920000	48,8847	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,660000	41,5801	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,160000	104,7728	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	18,560000	381,9548	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,064000	10,2604	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	1,520000	1,3376	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	21,000000	13,0200	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,045500	6,2207	
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,240000	32,8128	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,026500	10,0371	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,110000	2,6664	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,300000	7,7510	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,900000	23,2180	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	17,480000	114,9330	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,000000	58,6300	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,190000	15,2095	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,670000	15,8455	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,300000	3,3120	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,330000	4,4286	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
	72442 TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,050000	63,4725	
17-001-082	**FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)**	**M**				**956,49**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,310000	84,2752	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,430000	35,8190	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,560000	114,8471	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	14,400000	296,3443	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,017000	2,3242	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,230000	98,3075	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,010000	3,7876	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	755,74	0,001900	1,4359	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,380000	10,6324	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,530000	25,3807	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,750000	5,8975	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,830000	22,3626	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	13,120000	86,2655	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,980000	13,7263	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	29,000000	130,7900	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,200000	16,0100	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,410000	4,5264	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,280000	3,7576	
17-001-083	**MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)**	**M**				**191,64**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,140000	3,5645	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,230000	5,7611	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,250000	31,4822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,650000	54,5355	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,070900	11,2207	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	4,410000	3,8808	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	28,730000	17,8126	
	10530 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	488,98	0,013000	6,3567	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,004000	1,5150	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,250000	0,8425	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,063000	0,7698	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,380000	15,6487	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	6,000000	27,0600	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,060000	4,8030	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,110000	2,6015	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,025000	0,2760	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,042000	0,5636	
17-001-090	**GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA**				**M2**	**300,10**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,250000	6,3651	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,060000	1,5111	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,410000	8,4375	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,009000	3,8468	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,440000	3,1636	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,233330	2,8512	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
	30701 -GALV. A FOGO S/ PINTURA MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	211,30	1,000000	211,3000	
17-001-091	**GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA**				**M2**	**310,39**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,250000	6,3651	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,060000	1,5111	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,410000	8,4375	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,009000	3,8468	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,440000	3,1636	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,233330	2,8512	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
	30702 -GALV.A FOGO, C/ACAB. EM PINT. ELETROST, MALHA DE 65X132MM,BARRA PORTANTE	M2	221,59	1,000000	221,5900	
17-001-092	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA**				**M2**	**938,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,500000	58,7133	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,500000	34,7192	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	30740 FOLHA DE ABRIR - S/ PINTURA MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	799,75	1,000000	799,7500	
17-001-093	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA**				**M2**	**1.213,15**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,500000	58,7133	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,500000	34,7192	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	30741 FOLHA DE ABRIR - C/ PINT. ELETROST, MALHA 65X132MM - BARRA PORTANTE	M2	1.073,99	1,000000	1.073,9900	
17-001-094	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA**				**M2**	**853,13**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,060000	25,6454	
	30742 FOLHAS DE ABRIR S/ PINTURA - MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	735,46	1,000000	735,4600	
17-001-095	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA**				**M2**	**1.071,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,060000	25,6454	
	30743 FOLHAS DE ABRIR C/ACAB.PINT.ELETROST, MALHA 65X132MM, BARRA PORTANTE	M2	954,32	1,000000	954,3200	
17-001-096	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA**				**M2**	**1.038,56**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	2,000000	78,2844	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	2,000000	46,2923	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,180000	24,2837	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	30744 FOLHA DE CORRER SEM PINTURA - MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE	M2	864,55	1,000000	864,5500	
17-001-097	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA**				**M2**	**1.482,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	2,000000	78,2844	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	2,000000	46,2923	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,180000	24,2837	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	30745 FOLHAS DE CORRER C/ACAB.PINT.ELETROST, MALHA 65X132MM, BARRA PORTANTE	M2	1.308,43	1,000000	1.308,4300	
17-002-001	**NC.01/02 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3**				**M3**	**829,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,000000	329,2714	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,000000	326,9352	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	25,000000	97,5000	
17-002-002	**NC.01/02 - CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM**				**M2**	**64,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,210000	5,2890	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,120000	23,0490	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070000	28,7388	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	2,000000	7,8000	
17-002-010	**NC.10/12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM**				**M2**	**102,40**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,460000	11,5116	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36090 INTERTRAVADO E=6CM-COR NATURAL MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,19	1,030000	76,4157	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
17-002-011	**NC.10/12 -PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM**				**M2**	**105,07**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,530000	13,2634	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,270000	5,5564	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36091 INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,11	1,030000	76,3333	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,029000	1,2519	
17-002-012	**NC.10/12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM**				**M2**	**133,79**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,640000	16,0162	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36092 INTERTRAVADO E=10CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	98,07	1,030000	101,0121	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,035000	1,5110	
17-002-013	**CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3**				**M3**	**771,20**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	16,000000	329,2714	
	10603 CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	1,000000	268,8717	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	25,000000	97,5000	
17-002-014	**CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP - DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM**				**M2**	**61,10**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,210000	5,2890	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,120000	23,0490	
	10606 CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,59	0,070000	24,9612	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	2,000000	7,8000	
17-002-015	**NC.15 - LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA**				**M2**	**69,49**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,008800	0,2240	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,450000	11,3336	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,208800	24,8764	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,070000	29,9196	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,016000	0,0539	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,013330	0,1628	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,001600	0,0176	
	38550 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	0,350000	2,8980	
17-002-018	**NC.18/19 - LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO**				**M2**	**63,70**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,461000	30,0665	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,070000	22,8854	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,000000	1,6200	
17-002-019	**NC.18/19 - LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA**				**M2**	**65,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,333000	8,3868	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,575000	32,4126	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,070000	22,8854	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,000000	1,6200	
17-002-025	**NR.05/06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA**				**M2**	**232,02**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	2,000000	50,0507	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,080000	12,6609	
	36055 MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
17-002-026	**NR.05/06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO**				**M2**	**209,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,430000	36,0156	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,550000	52,4776	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,017500	12,2254	
	36055 MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
	87020 ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	0,200000	1,1520	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-002-029	**PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA**				**M3**	**241,60**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	1,200000	188,8800	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,010500	1,2735	
17-002-030	**PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM**				**M2**	**13,56**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,060000	9,4440	
17-002-031	**PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM**				**M2**	**30,22**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,150000	22,2000	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,007700	1,2684	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,004800	0,5822	
17-002-032	**PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM**				**M2**	**13,01**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,050000	6,8360	
17-002-033	**PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA**				**M3**	**117,68**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,100000	75,2510	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,010500	1,2735	
17-002-034	**PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM**				**M2**	**5,82**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,055000	3,7625	
17-002-035	**AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM**				**M2**	**11,77**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,110000	7,5251	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,001100	0,1334	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-002-036	**AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM**				**M2**	**6,16**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,060000	4,1046	
17-002-038	**MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO**				**M2**	**197,11**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,052000	3,5573	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	22,500000	13,9500	
36055	MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
17-002-040	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO)**				**M2**	**61,20**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,013000	1,7773	
10544	PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,093000	12,7149	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,007000	1,1018	
36065	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 30/45	Kg	5,42	6,750000	36,5850	
94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,005000	1,2108	
94017	CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO	H	426,21	0,001000	0,4262	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,010000	1,2129	
17-002-042	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**783,39**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
11044	PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
17-002-043	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**1.118,52**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,200000	5,0096	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
17-002-044	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**806,45**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10529 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
17-002-045	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**1.141,57**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,200000	5,0096	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10529 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
17-002-046	**BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO**				**M3**	**308,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
17-002-047	**LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),**				**M3**	**644,04**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,200000	5,0096	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
17-002-050	**NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP**				**M**	**85,92**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,010000	3,2693	
	36210 GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	1,000000	29,5700	
17-002-051	**NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP**				**M**	**85,33**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,800000	20,1486	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	10603 CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	0,010000	2,6887	
	36210 GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	1,000000	29,5700	
17-002-052	**NC.20/22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA**				**M3**	**729,95**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,660000	66,9941	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,000000	427,4240	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	2,433330	29,7352	
17-002-054	**REBAIXAMENTO DE GUIA**				**M**	**34,51**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,016000	6,8387	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-002-055	**REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO**				**M**	**33,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
10610	CONCRETO FCK=20MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	374,14	0,016000	5,9862	
17-002-060	**NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM**				**M2**	**107,28**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,120000	3,0222	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,340000	6,9970	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
36093	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,052500	2,2665	
17-002-061	**NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM**				**M2**	**135,31**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,530000	13,2634	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,270000	5,5564	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
36094	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8 CM, COR NATURAL	M2	103,47	1,030000	106,5741	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,029000	1,2519	
17-002-065	**DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**				**M2**	**162,08**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,460000	11,5116	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,480000	30,4576	
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,150000	20,5080	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
36093	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
	94306 SOQUETE VIBRATÓRIO	H	38,33	0,100000	3,8334	
17-002-066	**LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**				**M2**	**165,73**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,460000	11,5116	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,805000	16,5664	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
	36093 INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,030000	4,9419	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,002415	0,2929	
	94306 SOQUETE VIBRATÓRIO	H	38,33	0,100000	3,8334	
17-003-019	**IP.03/04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)**				**UN**	**6.592,50**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,190000	30,2983	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,610000	116,1064	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	21,270000	437,7252	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,715000	233,7586	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,330000	141,0499	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,080000	30,2184	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
	38024 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M	Un	1.866,97	3,000000	5.600,9100	
17-003-020	**IP.03/04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)**				**UN**	**9.072,17**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,190000	30,2983	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,660000	117,3657	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	21,630000	445,1338	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,715000	233,7586	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,330000	141,0499	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,080000	30,2184	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
	38025 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 9,0 M	Un	2.690,64	3,000000	8.071,9200	
17-003-051	**QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO**				**M2**	**127,12**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,040000	1,0019	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,760000	19,1411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,130000	43,8342	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,100000	13,6720	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070000	28,7388	
	11068 PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	0,320000	0,8352	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	2,200000	19,4260	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,020000	0,4730	
17-003-054	**QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO**				**M2**	**116,51**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,040000	1,0019	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,760000	19,1411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,130000	43,8342	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,100000	6,8410	
	10606 CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,59	0,070000	24,9612	
	11068 PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	0,320000	0,8352	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	2,200000	19,4260	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,020000	0,4730	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-003-055	**QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL**				**UN**	**261,90**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	2,754000	75,8623	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,754000	56,6758	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	2,025000	129,3570	
17-003-056	**QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO**				**UN**	**484,99**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	5,100000	140,4857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,100000	104,9552	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	3,750000	239,5500	
17-003-057	**QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE**				**UN**	**646,65**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	6,800000	187,3143	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,800000	139,9403	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	5,000000	319,4000	
17-003-058	**QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL**				**UN**	**360,87**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	3,450000	95,0345	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,450000	70,9991	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	3,050000	194,8340	
17-003-059	**DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**				**UN**	**274,38**
20457	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,37	25,400000	187,1413	
20462	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	32,77	2,662000	87,2360	
17-003-060	**QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE**				**UN**	**3.963,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,600000	115,8546	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,420000	39,1156	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,020000	103,3089	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,090000	36,9498	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,400000	8,4600	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,240000	12,3600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,790000	2,4964	
	38030 POSTE P/ REDE DE VOLEIBOL C/ ACESSÓRIOS	Par	1.595,74	2,000000	3.191,4800	
	38040 REDE DE NÁILON PARA VOLEIBOL	Un	259,24	1,000000	259,2400	
	38055 TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO - 3"	Un	22,75	2,000000	45,5000	
	70828 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3"	M	92,67	1,600000	148,2720	
17-003-061	**QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE**				**UN**	**3.147,62**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	24,400000	631,3083	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	2,000000	78,2844	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	4,000000	110,1849	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	28,400000	584,4568	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,020000	0,2900	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,730000	15,4395	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	1,170000	60,2550	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	2,000000	6,3200	
	38035 REDE DE NÁILON PARA FUTEBOL DE SALÃO	Un	93,55	1,000000	93,5500	
	70827 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	17,080000	1.343,8544	
	70828 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3"	M	92,67	0,500000	46,3350	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,610000	15,9393	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	1,000000	161,4000	
17-003-063	**TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON**				**UN**	**6.306,97**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	16,680000	424,6859	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	9,100000	227,9393	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	10,210000	257,1468	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	2,060000	56,7452	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	58,380000	1.201,4292	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,100000	483,2410	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,490000	201,1716	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	20,250000	145,5975	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	4,320000	6,9984	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,860000	71,6092	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	127,650000	839,3140	
	15505 ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	15,36	53,000000	814,2089	
	15512 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	2,95	53,000000	156,1360	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,790000	19,7616	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,620000	21,7404	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,430000	16,3271	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,430000	22,1450	
	38050 TABELA PARA BASQUETE; INCLUSIVE ARO	Un	1.078,42	1,000000	1.078,4200	
	39020 MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. BRANCO	Kg	4,77	55,000000	262,3500	
17-003-065	**TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA**				**M2**	**16,26**
	38042 COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	16,26	1,000000	16,2600	
17-003-070	**RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA**				**M2**	**32,77**
	20462 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	32,77	1,000000	32,7708	
17-003-071	**RD.06 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI**				**M2**	**41,85**
	20463 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	41,85	1,000000	41,8503	
17-003-072	**RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA**				**M**	**7,37**
	20457 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,37	1,000000	7,3677	
17-003-073	**RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI**				**M**	**9,14**
	20459 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	9,14	1,000000	9,1419	
17-003-083	**HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS**				**UN**	**3.446,68**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	5,770000	146,9087	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,600000	65,1255	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	21,140000	532,4274	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	13,400000	448,3481	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	40,540000	834,2915	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	1,670000	4,7762	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,300000	128,2272	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,086000	32,5734	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,106000	58,4488	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,078000	43,2169	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,250000	168,4359	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,880000	24,6224	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,980000	57,3762	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,820000	2,7634	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,566670	19,1447	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	9,220000	60,6226	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	18,040000	125,0623	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	92,000000	359,7200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,610000	6,7344	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,510000	6,8442	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	7,370000	304,6021	
17-003-085	**IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS**				**UN**	**3.522,57**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,830000	97,5148	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,760000	94,1815	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	19,710000	496,4117	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	UNID	CUSTO	UNID	VALOR
CODINS	NOMINS		UNIT.	COEF.	Vparc
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,780000	46,0544
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	8,520000	285,0691
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	47,890000	985,5506
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,660000	105,8112
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	70,080000	61,6704
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	1,060000	3,0316
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	201,000000	124,6200
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,110000	15,0392
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,024000	3,7776
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,300000	123,1663
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,052000	19,6956
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	8,850000	63,6315
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,900000	59,8780
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	2,000000	14,9108
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	24,680000	162,2739
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	14,820000	102,7396
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	75,000000	293,2500
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,880000	70,4440
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,460000	34,5290
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,590000	6,5136
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,750000	10,0650
31505	AZULEJO	M2	41,33	4,690000	193,8377
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	0,340000	14,9532
75280	RALO SECO DE PVC - DIÂM. 100MM - SAÍDA 40MM	Un	24,07	1,000000	24,0700
75638	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-003-089	**BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM**	**M2**				**178,52**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
10607	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,030000	12,3166	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
11530	TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,040000	6,5624	
17-003-090	**BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 40MM**	**M2**				**182,62**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,040000	16,4221	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
11530	TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,040000	6,5624	
17-003-091	**BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM**	**M2**				**186,73**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	39024 POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,31	1,040000	6,5624	
17-004-001	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**				**M2**	**12,35**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
17-004-009	**LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS**				**M2**	**10,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
17-004-010	**LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO**				**M2**	**15,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
17-004-012	**LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO**				**M2**	**6,92**
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	1,000000	6,9178	
17-004-013	**LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO**				**M2**	**10,57**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	10510 CAULIM COR BRANCA - PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHA MALHA 325	Kg	2,06	0,300000	0,6180	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,700000	2,0020	
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	1,000000	6,9178	
17-004-014	**LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO**				**M2**	**6,92**
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	1,000000	6,9178	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-004-020	**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS**				**UN**	**61,74**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
17-004-021	**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS**				**UN**	**164,64**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
17-004-022	**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS**				**UN**	**370,43**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	18,000000	370,4303	
17-004-025	**LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**M**	**3,09**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
17-004-030	**LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO**				**UN**	**6,17**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
17-004-031	**LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA**				**M3**	**207,66**
79230	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA - VIAGEM DE 7 M3	M3	207,66	1,000000	207,6600	
17-004-032	**LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M3**				**VG**	**1.631,52**
79235	LIMPEZA SUMIDOURO - VIAGEM DE 7M3	Viagem	1.631,52	1,000000	1.631,5200	
17-004-050	**ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL**				**M2**	**8,68**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	
39010	CERA INCOLOR PARA PISOS	Kg	48,29	0,150000	7,2435	
17-005-001	**MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**420,82**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,940000	81,0830	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,055000	34,2967	
39060	PRATELEIRA DE GRANILITE 30MM	M2	246,92	1,033000	255,0683	
17-005-002	**MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**444,96**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,940000	81,0830	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	623,58	0,005500	3,4296	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	39061 PRATELEIRA DE GRANILITE 40MM	M2	300,17	1,033000	310,0756	
17-005-003	**MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**368,43**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,930000	39,7183	
	10633 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,006800	3,9325	
	39062 PRATELEIRA DE GRANILITE 50MM	M2	265,64	1,033000	274,4061	
17-005-005	**MC.01/07 - PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**200,52**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,100000	63,7963	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,500000	14,8450	
17-005-007	**PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**615,17**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,086700	60,8689	
	13514 ARDOSIA CINZA EM PLACA -POLIDA NOS 2 LADOS -ESPESSURA 30MM	M2	421,61	1,000000	421,6100	
17-005-011	**MG.14 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO**				**UN**	**49,98**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	1,890000	25,3822	
17-005-012	**MG.14 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO**				**UN**	**47,57**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	1,710000	22,9648	
17-005-016	**DM.01/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA**				**M**	**375,89**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,000000	101,8431	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,000000	27,5462	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	15520 CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	9,600000	152,6400	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,250000	2,7600	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	1,800000	1,2420	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	1,500000	73,3950	
17-005-017	**DM.01/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA**				**M**	**267,41**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,000000	76,3823	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,000000	27,5462	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	15520 CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	6,000000	95,4000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	1,500000	1,0350	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	1,000000	48,9300	
17-005-020	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**166,15**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,740000	18,6374	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76710 FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
17-005-021	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**201,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,740000	18,6374	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76711 FÍSICO L= 80CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	173,55	1,000000	173,5500	
17-005-022	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**209,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,740000	18,6374	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76712 FÍSICO L= 90CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	181,93	1,000000	181,9300	
17-005-023	**BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**315,20**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,740000	18,6374	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,190000	3,9100	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76713 FÍSICO L=170CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	287,49	1,000000	287,4900	
17-005-024	**DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO**				**M**	**79,01**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,700000	17,6300	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,125000	3,4432	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,815000	16,7722	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001000	0,7020	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	0,075000	1,0072	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,037000	1,4048	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,018000	0,9270	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
	70824 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	1,000000	34,3100	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,120000	2,3256	
17-005-025	**DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO**				**M**	**443,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,900000	22,6672	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	2,939000	80,9583	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,819000	78,5929	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002000	1,4041	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	12,221000	164,1248	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,881000	33,4515	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,440000	22,6600	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
	70824 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	1,000000	34,3100	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,257000	4,9806	
17-005-026	**ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO**				**UN**	**25,51**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	76717 ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA)	Un	21,39	1,000000	21,3900	
17-005-027	**BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF**				**UN**	**414,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76716 DE CANTO (55 X 47 CM APROXIM) - PPDF (AÇO)	Un	363,91	1,000000	363,9100	
17-005-033	**LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO**				**M2**	**370,00**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	1,100000	44,5437	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,100000	22,6374	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	3,000000	2,5800	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,000000	36,1200	
	21051 SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	3,070000	14,0913	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,050000	54,5475	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	2,500000	33,5743	
	32540 ACABAMENTO LISO COR BRANCA - PARA CONFECÇÃO DE LOUSA	M2	121,83	1,050000	127,9215	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,100000	5,1500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,150000	0,4740	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,200000	0,1380	
	39020 MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. BRANCO	Kg	4,77	2,500000	11,9250	
17-005-035	**DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA**				**M2**	**287,41**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,080000	2,2036	
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	40,49	2,500000	101,2358	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	12,000000	10,3200	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
	28082 FELTRO PARA QUADRO DE MADEIRA	M2	9,44	1,280000	12,0832	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	4,000000	36,1200	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	0,960000	66,3264	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,010000	0,0069	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	0,080000	3,9144	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,016000	0,3100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-005-040	**DM.05 - FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA**				**M**	**180,60**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,190000	1,0234	
30488	FAIXA DE ITAUBA 15 X 2CM - APARELHADA - CANTOS ARREDONDADOS	M	140,45	1,000000	140,4500	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,050000	0,0345	
37595	SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	0,200000	9,7860	
87030	AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,040000	0,7752	
17-005-041	**DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA**				**M**	**46,31**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,080000	2,2036	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
11068	PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	1,000000	2,6100	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,190000	1,0234	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,050000	0,0345	
37595	SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	0,080000	3,9144	
87030	AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,040000	0,7752	
17-005-051	**DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO**				**M**	**188,72**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,980000	20,1678	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002000	1,4041	
31166	ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO DP.01	M	141,96	1,000000	141,9579	
17-005-052	**DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO**				**M**	**403,47**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,980000	20,1678	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002000	1,4041	
	31167 ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO COM GUARDA CORPO	M	356,71	1,000000	356,7149	
17-005-053	**DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO**				**M**	**165,06**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,980000	20,1678	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002000	1,4041	
	31168 ESCADA COMPLEM. P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	118,30	1,000000	118,2983	
17-005-061	**DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M**				**UN**	**773,53**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	4,000000	103,4931	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,000000	27,5462	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,036000	11,7696	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,700000	26,5790	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,040000	2,0600	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	2,000000	6,3200	
	51608 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	2,000000	226,6600	
	70408 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 3"	M	114,71	2,500000	286,7750	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,003969	0,0073	
17-005-075	**ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980**				**UN**	**1.393,06**
	30594 ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS E FECH L320XP420XH1980	Un	696,53	2,000000	1.393,0600	
17-005-080	**MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE**				**UN**	**2.991,13**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,210000	56,2683	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,970000	24,2968	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	13,840000	348,5712	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	33,45	5,280000	176,6625	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	21,620000	444,9280	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,850000	2,4310	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,025000	7,3934	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,165000	70,5249	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,067500	45,4777	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,011400	3,4084	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,252900	3,0904	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	9,680000	63,6471	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	226,000000	122,0400	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	12,000000	10,3200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,200000	13,2480	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,240000	3,2208	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	16,260000	218,3675	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	2,640000	109,1112	
	35535 RODAPE DE ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA MEIA CANA - 10CM	M	35,49	2,500000	88,7250	
	77615 TAMPO P/ BANCADA - MÁRMORE ESPÍRITO SANTO - ESPES. 2CM	M2	655,22	1,800000	1.179,3960	
17-005-090	**PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS**				**UN**	**1.689,21**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,000000	100,7431	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,025000	10,6856	
	30670 PORTA CORTA-FOGO 90CM X 2,10M - ISOLAÇÃO 90MIN -C/ BATENTE	Un	1.495,46	1,000000	1.495,4600	
17-005-091	**PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM**				**UN**	**1.714,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,090000	103,0098	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,090000	84,1700	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,025000	10,6856	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30690 PORTA CORTA-FOGO 105CM X 2,10M - ISOLAÇÃO 90MIN -C/ BATENTE	Un	1.516,71	1,000000	1.516,7100	
17-005-092	**PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE**				**UN**	**830,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,330000	6,7912	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,002000	1,3474	
	79802 ESTACIONAMENTO, P/ DEFICIENTE (POSTE, PLACA E BASE PARA FIXAÇÃO)	Un	822,72	1,000000	822,7200	
17-005-093	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE**				**UN**	**54,37**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	79803 PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO)	Un	50,25	1,000000	50,2500	
17-005-094	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.**				**UN**	**146,78**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	79804 FEMININO OU MASCULINO (21X10CM, EM ALUMÍNIO)	Un	142,66	1,000000	142,6600	
17-005-095	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO**				**UN**	**16,33**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	79805 E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO)	Un	12,21	1,000000	12,2100	
17-005-096	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO**				**UN**	**16,57**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	79806 PAVIMENTO P/ CORRIMÃO (3X3CM, EM ALUMÍNIO)	Un	12,45	1,000000	12,4500	
17-005-097	**PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE**				**UN**	**34,50**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	79807 UNIVERSAL ACESSIB. (20X15CM, EM ALUMÍNIO)	Un	31,21	1,000000	31,2100	
17-005-098	**SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL**				**UN**	**6,25**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,033000	0,6791	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,022000	0,7946	
	28091 (20X3CM) (FAIXA DE BORDA DE ESCADA) ADESIVADA	Un	4,78	1,000000	4,7800	
17-010-001	**ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS**				**UN**	**165.418,77**
	95001 M - 2 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	165.418,77	1,000000	165.418,7700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-010-002	**ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS**				**UN**	**173.550,41**
95002	M - 3 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	173.550,41	1,000000	173.550,4100	
17-010-003	**ELEVADOR EL|ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS**				**UN**	**181.755,98**
95003	M - 4 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	181.755,98	1,000000	181.755,9800	
17-010-004	**ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS**				**UN**	**196.910,80**
95004	12 M - 5 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	196.910,80	1,000000	196.910,8000	
17-010-011	**DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS**				**UN**	**2.265,16**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,500000	58,7133	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,500000	34,7192	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
26864	PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO	M	4,71	4,000000	18,8400	
26865	BARRA CHATA DE FERRO 1.1/2" X 3/16" - GALV. A FOGO	M	17,16	8,000000	137,2800	
78060	COIFA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 - (1,30X1,30)M	Un	2.012,17	1,000000	2.012,1700	
17-010-012	**DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS**				**UN**	**3.027,04**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	2,000000	78,2844	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	2,000000	46,2923	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
26864	PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO	M	4,71	4,800000	22,6080	
26865	BARRA CHATA DE FERRO 1.1/2" X 3/16" - GALV. A FOGO	M	17,16	8,000000	137,2800	
78062	COIFA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 - (2,20X1,30)M	Un	2.739,14	1,000000	2.739,1400	
17-010-017	**CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR**				**UN**	**213,10**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,500000	19,5711	
27534	ESPESSURA 1,6 MM DIÂMETRO DO FURO 17 MM	M2	200,15	0,100000	20,0150	
69667	CHAPÉU CHINÊS P/ DUTO GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR	UN	77,17	1,000000	77,1660	
79653	SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,400000	96,3520	
17-010-018	**DX.01/06 - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM**				**M**	**303,06**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,400000	15,6568	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,400000	9,2584	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	26862 BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1 1/2" X 3/16"	UN	19,20	1,000000	19,2045	
	78071 DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PARA COIFA - DIÂM. 35CM	M	257,22	1,000000	257,2200	
17-010-019	**DX.01/06 - CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS**				**UN**	**347,02**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,400000	15,6568	
	69666 CURVA GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR AR RECRAV.	UN	210,92	1,000000	210,9204	
	79653 SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,500000	120,4400	
17-010-025	**DX.01/06 - EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS**				**UN**	**1.876,37**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
	56832 EXAUSTOR P/ COIFA - POT. 1HP	Un	1.861,44	1,000000	1.861,4400	
17-010-031	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS**				**UN**	**2.470,33**
	78051 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 4 BOCAS	Un	2.470,33	1,000000	2.470,3300	
17-010-032	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS**				**UN**	**2.931,82**
	78052 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 6 BOCAS	Un	2.931,82	1,000000	2.931,8200	
17-010-070	**AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS**				**UN**	**22.582,14**
	95070 AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS (SEM ACESSÓRIOS)	Un	22.582,14	1,000000	22.582,1400	
17-010-071	**VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM**				**UN**	**768,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,500000	43,0725	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	56834 CROMADA, DIÂM. MÍN. DE 65 CM, BI-VOLT, POT. 150 W, VELOC. REGULÁVEL E	Un	694,72	1,000000	694,7200	
17-010-073	**PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM**				**UN**	**1.893,60**
	79811 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82 X 210 CM - SEM MOLA	Un	1.893,60	1,000000	1.893,6000	
17-010-074	**POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O**				**UN**	**101,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,250000	7,1787	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	85001 OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	94,69	1,000000	94,6900	
17-010-075	**ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA**				**UN**	**325,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,350000	10,0502	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,350000	7,2028	
	85002 ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA. SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	308,31	1,000000	308,3100	
17-010-076	**PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO**				**UN**	**588,99**
	85003 VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	588,99	1,000000	588,9900	
17-030-001	**PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO**				**UN**	**3.598,31**
	79801 600 X 500 X 3 MM BAIXO RELEVO - PADRÃO PMSP	Un	3.598,31	1,000000	3.598,3100	
17-030-002	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**				**M2**	**383,40**
	01185 CARPINTEIRO (SGSP)	H	29,11	1,000000	29,1124	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,011000	0,2770	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,060000	42,3937	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,010000	4,1055	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	4,000000	131,2800	
	15520 CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	1,000000	15,9000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,110000	1,2144	
	21051 SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	7,500000	34,4250	
	30613 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	124,69	1,000000	124,6900	
17-040-001	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO)**				**M2**	**2.818,04**
	45001 COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO)	M2	1.008,12	1,000000	1.008,1200	
	45025 OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,140000	1.809,9200	
17-040-002	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**M2**	**1.008,12**
	45001 COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO)	M2	1.008,12	1,000000	1.008,1200	
17-040-003	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**11,07**
	45008 PRES. C/ SIST. ELETR. P/ AQUEC. AUX. (3000W E 220V-APROX.) - APROV.INMETRO	L	11,07	1,000000	11,0700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-040-005	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**16,16**
45010	PRES. (VASO DE EXP. INCL) P/ AQUEC.AUX.(3000W E 220V-APROX) -	L	16,16	1,000000	16,1600	
17-040-006	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L**				**UN**	**3.878,40**
45025	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,300000	3.878,4000	
17-040-007	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**15,95**
45012	PRES. C/ SIST. ELÉTR. ENTRE 10 E 12KW, P/ AQUECIMENTO AUX. - APROV.INMETRO	L	15,95	1,000000	15,9500	
17-040-008	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**15,36**
45013	PRES. (VASO DE EXP. INCL) C/SIST.ELÉT.ENTRE 10 E 12KW, P/AQU.AUX.-	L	15,36	1,000000	15,3600	
17-040-010	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES**				**UN**	**2.611,00**
45015	BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUAS NOS COLETORES SOLARES	Un	1.318,20	1,000000	1.318,2000	
45025	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,100000	1.292,8000	
17-040-011	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS**				**UN**	**1.888,44**
45023	TEMP. E TERMOST.C/ TIMER P/ACION.PROG,BOMB.HIDR,	Un	595,64	1,000000	595,6400	
45025	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,100000	1.292,8000	
17-040-013	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**M2**	**343,13**
45004	COLETOR SOLAR PLANO ABERTO (SELO "A" INMETRO)	M2	343,13	1,000000	343,1300	
17-045-001	**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**				**M3xMÊS**	**10,79**
11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	24,28	0,444400	10,7900	
17-045-002	**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**				**M3**	**4,01**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,090000	1,8521	
02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,090000	2,1532	
17-050-001	**DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M**				**M**	**51,45**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
17-050-015	**DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA**				**M2**	**2,29**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,050000	1,2592	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
17-050-020	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**226,37**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,000000	226,3741	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-050-021	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**411,59**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	20,000000	411,5893	
17-050-022	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**189,86**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	1,000000	91,8631	
94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	2,000000	56,8410	
17-050-023	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**379,73**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	2,000000	183,7263	
94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	4,000000	113,6820	
17-050-025	**DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**13,17**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
17-050-030	**DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO**				**M2**	**10,29**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
17-050-040	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL**				**M2**	**30,87**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
17-050-045	**DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**8,23**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
17-050-048	**DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO**				**M**	**12,35**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
17-060-005	**RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO**				**M**	**10,29**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
17-060-030	**RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO**				**M2**	**14,41**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
17-060-032	**RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS**				**M2**	**26,75**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-060-035	**RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS**				**M2**	**6,38**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,310000	6,3796	
17-060-038	**RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS**				**M2**	**12,35**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
17-060-045	**RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**5,97**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,290000	5,9680	
17-060-046	**RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO**				**M2**	**14,41**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
17-060-050	**RETIRADA DE BRINQUEDOS**				**UN**	**50,21**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,440000	50,2138	
17-060-087	**RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES**				**M**	**10,18**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
17-060-090	**RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS**				**UN**	**49,83**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,800000	31,3137	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,800000	18,5169	
17-060-091	**RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS**				**UN**	**62,29**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
17-060-092	**RETIRADA DE EXAUSTOR**				**UN**	**8,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,300000	8,6145	
17-060-093	**RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO**				**M**	**18,69**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,300000	11,7426	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,300000	6,9438	
17-060-094	**RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)**				**M2**	**31,14**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,500000	19,5711	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,500000	11,5730	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-060-095	**RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)**				M	52,98
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,840000	37,8662	
17-060-096	**RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)**				M	46,84
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,160000	4,0297	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,080000	42,8052	
17-060-097	**RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO**				M2	68,65
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
17-060-101	**RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO**				M2	1,65
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,080000	1,6463	
17-060-102	**RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO**				M2	39,88
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,538900	21,0937	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,912700	18,7828	
17-060-103	**RETIRADA DE MINI GUIAS DE CONCRETO**				M	8,03
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,390000	8,0259	
17-060-104	**RETIRADA DE TAPUME METÁLICO**				M2	6,79
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,330000	6,7912	
17-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO**				M2	35,63
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	17710 ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,050000	0,6380	
	17750 ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	0,047620	0,6690	
17-070-035	**RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS**				M2	38,18
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,400000	10,0101	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,100000	15,8261	
17-070-036	**RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA**				**M2**	**29,20**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,400000	10,0101	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,100000	6,8410	
17-070-038	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO**				**M2**	**76,26**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,050000	35,1031	
17-070-039	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA**				**M2**	**53,82**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,080000	12,6609	
17-070-040	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO**				**M2**	**68,96**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,052000	3,5573	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	22,500000	13,9500	
17-070-041	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA**				**M2**	**46,63**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,080000	5,4728	
17-070-045	**RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**58,51**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,820000	20,6523	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,640000	33,7503	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,010000	4,1055	
17-070-046	**RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA**				**M2**	**29,20**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,400000	10,0101	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,100000	6,8410	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-070-087	**RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES**				**M**	**25,08**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,500000	12,7303	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,400000	2,0640	
17-070-090	**RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS**				**UN**	**96,87**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,500000	58,7133	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,500000	34,7192	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
17-070-091	**RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS**				**UN**	**128,02**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	2,000000	78,2844	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	2,000000	46,2923	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
17-070-092	**RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR**				**UN**	**36,95**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,760000	19,1411	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,400000	11,4860	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004100	2,8784	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
17-070-093	**RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO**				**M**	**26,64**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	0,400000	15,6568	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	0,400000	9,2584	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
17-070-094	**RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)**				**M2**	**90,38**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,090000	2,2667	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	1,000000	39,1422	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	23,14	1,000000	23,1461	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,580000	11,9360	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,020000	8,5484	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,140000	1,0437	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	0,320000	4,2975	
17-070-096	**RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)**				**M**	**71,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,890000	22,4153	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,610000	33,1329	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,035000	14,3694	
	17710 ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,050000	0,6380	
	17750 ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	0,095240	1,3381	
17-070-102	**RECOLOCAÇÃO DE MINI GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**34,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,011000	4,7016	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,003000	2,0957	
17-080-015	**TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10**				**M2**	**97,37**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	17750 ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	0,058100	0,8163	
	18035 TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	1,050000	62,2335	
17-080-019	**FERRO TRABALHADO PARA GRADIS**				**KG**	**13,43**
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	1,000000	13,4297	
17-080-070	**TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA**				**UN**	**1.124,46**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	38050 TABELA PARA BASQUETE; INCLUSIVE ARO	Un	1.078,42	1,000000	1.078,4200	
17-080-072	**REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA**				**M**	**6,89**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,090000	2,4791	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,090000	1,8521	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	0,040000	2,5552	
17-080-073	**REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI**				**M**	**8,66**
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,110000	3,0300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,110000	2,2637	
37030	TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	0,030000	3,3669	
18-001-001	**TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES**				**UN**	**22,39**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
21081	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 3 X 5 CM - BRUTO - (CUPIÚBA)	M	6,90	2,500000	17,2500	
18-001-003	**PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES**				**UN**	**119,11**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
19045	RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	4,000000	20,2800	
21081	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 3 X 5 CM - BRUTO - (CUPIÚBA)	M	6,90	10,000000	69,0000	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,200000	7,5940	
18-002-003	**ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII)**				**UN**	**311,00**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,666000	5,5344	
38543	BALANSAE) H=1,50/2,00 M - ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	59,61	1,000000	59,6100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-004	**GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)**				**UN**	**310,80**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38599 GOIABA DA SERRA - ACCA SELLOWIANA - DAP 3	Un	284,09	1,000000	284,0900	
18-002-005	**GUARITÁ (ASTRONIUM GRAVEOLENS)**				**UN**	**290,61**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38600 GUARITÁ - ASTRONIUM GRAVEOLENS - DAP 3	Un	263,90	1,000000	263,9000	
18-002-006	**PAU MARFIM (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM)**				**UN**	**242,17**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38601 PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 3	Un	215,46	1,000000	215,4600	
18-002-007	**GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES)**				**UN**	**216,85**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38602 GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 3	Un	190,14	1,000000	190,1400	
18-002-008	**CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)**				**UN**	**257,79**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38603 CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 3	Un	231,08	1,000000	231,0800	
18-002-009	**GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)**				**UN**	**215,05**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38604 GABIROBA - CAMPOMANESIA XANTHOCARPA - DAP 3	Un	188,34	1,000000	188,3400	
18-002-010	**CASSIA (CASSIA MULTIJUGA)**				**UN**	**299,74**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38540 CÁSSIA-ALELUIA (SENNA MULTIJUGA) H=1,50/2,00 M - ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	45,57	1,000000	45,5700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-011	**CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA)**				**UN**	**177,58**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38605 CÁSSIA FERRUGEM - CASSIA FERRUGINEA - DAP 3	Un	150,87	1,000000	150,8700	
18-002-012	**FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA)**				**UN**	**276,27**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38606 FALSO BARBATIMÃO - CASSIA LEPTOPHYLLA - DAP 3	Un	249,56	1,000000	249,5600	
18-002-013	**PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM)**				**UN**	**233,92**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38607	PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 3	Un	207,21	1,000000	207,2100	
18-002-014	**IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA)**				**UN**	**251,13**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38608	IPÊ VERDE - CYBYSTAX ANTISYPHILITICA - DAP 3	Un	224,42	1,000000	224,4200	
18-002-015	**SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA)**				**UN**	**160,53**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38609	SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 3	Un	133,82	1,000000	133,8200	
18-002-016	**MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)**				**UN**	**176,32**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38610	MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 3	Un	149,61	1,000000	149,6100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-002-017	**UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS)**				**UN**	**383,15**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38611	UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 3	Un	356,44	1,000000	356,4400	
18-002-018	**PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)**				**UN**	**224,88**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38612	PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 3	Un	198,17	1,000000	198,1700	
18-002-019	**IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)**				**UN**	**264,87**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38613	IPÊ BRANCO - HANDROANTHUS ROSEO ALBA - DAP 3	Un	238,16	1,000000	238,1600	
18-002-020	**IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)**				**UN**	**298,68**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38614 IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 3	Un	271,97	1,000000	271,9700	
18-002-021	**IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI)**				**UN**	**240,24**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38615 IPÊ TABACO - HANDROANTHUS VELLOSOI - DAP 3	Un	213,53	1,000000	213,5300	
18-002-022	**INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA)**				**UN**	**301,81**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38616 INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 3	Un	275,10	1,000000	275,1000	
18-002-023	**JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA)**				**UN**	**230,21**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38617 JACARANDÁ DE MINAS - JACARANDA CUSPIDIFOLIA - DAP 3	Un	203,50	1,000000	203,5000	
18-002-024	**CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA)**				**UN**	**254,88**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38618 CAROBÃO - JACARANDA MICRANTHA - DAP 3	Un	228,17	1,000000	228,1700	
18-002-025	**IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)**				**UN**	**193,64**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,052000	0,4321	
	38545 IPÊ AMARELO - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	Un	62,86	1,000000	62,8600	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,052000	12,8544	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,289000	82,6279	
18-002-026	**IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)**				**UN**	**327,93**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38546 IPÊ ROSA - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA AVELLANEDAE)	Un	73,76	1,000000	73,7600	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-027	**IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)**				**UN**	**312,27**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38547 IPÊ ROXO - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	Un	58,10	1,000000	58,1000	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-028	**CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)**				**UN**	**218,23**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38619 CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 3	Un	191,52	1,000000	191,5200	
18-002-029	**EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS**				**UN**	**253,23**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38620 EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS - DAP 3	Un	226,52	1,000000	226,5200	
18-002-030	**AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA)**				**UN**	**237,34**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38621 AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 3	Un	210,63	1,000000	210,6300	
18-002-031	**JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM)**				**UN**	**170,89**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38622 JACARANDÁ DO CAMPO - MICHAERIUM ACUTIFOLIUM - DAP 3	Un	144,18	1,000000	144,1800	
18-002-032	**JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS)**				**UN**	**207,74**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38623 JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM PARAGUAIENSIS - DAP 3	Un	181,03	1,000000	181,0300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-002-033	**CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES)**				**UN**	**222,96**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38624	CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 3	Un	196,25	1,000000	196,2500	
18-002-034	**AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA)**				**UN**	**224,33**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38625	AROEIRA PRETA - MYRACRODURON URUNDEUVA - DAP 3	Un	197,62	1,000000	197,6200	
18-002-035	**PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)**				**UN**	**323,35**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
38587	PAINEIRA-ROSA - H=1.50/2.00 M - (CHORISIA SPECIOSA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	69,18	1,000000	69,1800	
18-002-036	**CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI)**				**UN**	**214,56**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38626	CAMBUÍ - MYRCIA SELLOI - DAP 3	Un	187,85	1,000000	187,8500	
18-002-037	**PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)**				**UN**	**305,06**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38548	PAU-BRASIL - H=1.50/2.00 M - (CAESALPINIA ECHINATA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	50,89	1,000000	50,8900	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-038	**CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS)**				**UN**	**270,77**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38627	CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 3	Un	244,06	1,000000	244,0600	
18-002-039	**CABREÚVA (MIROXYLON PERUIFERUM)**				**UN**	**348,24**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38628 CABREÚVA - MIROXYLON PERUIFERUM - DAP 3	Un	321,53	1,000000	321,5300	
18-002-040	**PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)**				**UN**	**297,52**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	38588 PAU-FERRO - H=1.50/2.00M - (CAESALPINIA FERREA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	43,35	1,000000	43,3500	
18-002-041	**BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA)**				**UN**	**247,51**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38629 BORDÃO DE VELHO - SAMANEA TUBULOSA - DAP 3	Un	220,80	1,000000	220,8000	
18-002-042	**PITOMBA (TALISIA ESCULENTA)**				**UN**	**288,90**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38630 PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 3	Un	262,19	1,000000	262,1900	
18-002-050	**SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)**				**UN**	**320,97**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	38593 SIBIPIRUNA - H=1.50/2.00 M - (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	66,80	1,000000	66,8000	
18-002-052	**SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)**				**UN**	**170,89**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,500000	4,1550	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,052000	12,8544	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,289000	82,6279	
	38594 SUINÃ - H=0.50/0.70 M (ERYTHRINA SPECIOSA) ARBUSTO	Un	36,39	1,000000	36,3900	
18-002-055	**TIPUANA (TIPUANA TIPU)**				**UN**	**329,90**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	38595 TIPUANA - H=1.50/2.00 M - (TIPUANA TIPO) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	75,73	1,000000	75,7300	
18-002-061	**ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS)**				**UN**	**83,52**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38561 CARPUS LUTESCENS) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	46,71	1,000000	46,7100	
18-002-063	**BURITI (MAURITIA VINIFERA)**				**UN**	**276,42**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38565 BURITI - H=1,50/2,00 M - (MAURITIA VINIFERA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	239,61	1,000000	239,6100	
18-002-065	**COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)**				**UN**	**282,87**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38566 ELEGANS) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	246,06	1,000000	246,0600	
18-002-067	**COQUEIRO (COCOS NUCIFERA)**				**UN**	**207,02**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38562 NUCIFERA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	170,21	1,000000	170,2100	
18-002-070	**GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA)**				**UN**	**131,62**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38563 OLERACEA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	94,81	1,000000	94,8100	
18-002-073	**JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)**				**UN**	**149,28**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38564 H=1,50 A 2,00 M - PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	112,47	1,000000	112,4700	
18-002-075	**LATÂNIA (LATANIA SPP)**				**UN**	**154,55**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	LATÂNIA - H=0.50/1.00 M - (LATANIA SPP) 38511 PALMEIRA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	117,74	1,000000	117,7400	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-002-077	**SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA)**				**UN**	**150,90**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	(ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA) 38512 PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	114,09	1,000000	114,0900	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-002-080	**PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA)**				**UN**	**129,00**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	OLERACEA) H=1,5 A 2,0 M - MEDIDA: "PONTA 38513 FOLHA"	Un	92,19	1,000000	92,1900	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-002-090	**PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)**				**UN**	**314,39**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38596 ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - PATA-DE-VACA	Un	60,22	1,000000	60,2200	
18-002-091	**QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)**				**UN**	**317,29**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	38597 ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - QUARESMEIRA	Un	63,12	1,000000	63,1200	
18-002-092	**MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)**				**UN**	**307,59**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	38598 ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - MANACÁ-DA-SERRA	Un	53,42	1,000000	53,4200	
18-003-001	**GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)**				**M2**	**21,79**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	
	38550 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	1,000000	8,2800	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-003	**GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)**				**M2**	**29,16**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	
	38554 (AXONOPUS OBTUSIFOLIUS) NÃO INSTALADA - FORNECIMENTO OBRA GRANDE SÃO PAULO	M2	15,65	1,000000	15,6500	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-005	**GRAMA ESMERALDA**				**M2**	**21,37**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,050000	0,9682	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,260000	5,3506	
	38016 GRAMA ESMERALDA	M2	11,26	1,000000	11,2600	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-007	**GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2**				**M2**	**54,98**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	
	38552 GRAMA PRETA - 36 MUDAS POR M2 (OPHIOPOGUM JAPONICUS)	M2	41,47	1,000000	41,4700	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-013	**CINERARIA (SENECIO CINERARIA)**				**DÚZIA**	**75,26**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38523 CINERÁRIA (SENECIO CINERARIA) FORRAÇÃO	Dúzia	28,02	1,000000	28,0200	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,015000	3,7080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,085000	24,3023	
18-003-015	**CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)**				**DÚZIA**	**48,33**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
	38571 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) FORRAÇÃO	Dúzia	23,76	1,000000	23,7600	
18-003-017	**FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)**				**DÚZIA**	**79,50**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,015000	3,7080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,085000	24,3023	
	38574 FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) FORRAÇÃO	Dúzia	32,26	1,000000	32,2600	
18-003-019	**HERA (HEDERA HELIX)**				**DÚZIA**	**48,04**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38524 HERA INGLESA (HEDERA HELIX) FORRAÇÃO	Dúzia	23,47	1,000000	23,4700	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
18-003-021	**LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)**				**DÚZIA**	**71,47**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38525 LÍRIO AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA) FORRAÇÃO	Dúzia	46,90	1,000000	46,9000	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
18-003-023	**MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)**				**DÚZIA**	**52,83**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
	38572 MARIA-SEM-VERGONHA (IMPATIENS SPP) FORRAÇÃO	Dúzia	28,26	1,000000	28,2600	
18-003-025	**MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)**				**UN**	**111,68**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38527 MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	Un	75,58	1,000000	75,5800	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-027	**PILEA (PILEA CADIEREI)**				**DÚZIA**	**48,59**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
	38573 PILÉA (PILEA CADIEREI) FORRAÇÃO	Dúzia	24,02	1,000000	24,0200	
18-003-029	**VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)**				**DÚZIA**	**53,67**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38526	VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) FORRAÇÃO	Dúzia	29,10	1,000000	29,1000	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
18-003-041	**IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII)**					**UN**	**68,20**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,080000	1,5491	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,010000	0,0831	
	38528	IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA	Un	62,26	1,000000	62,2600	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,001000	0,2472	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,007000	2,0013	
18-003-043	**JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)**					**UN**	**68,29**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38567	(TRACHELOSPERMOM JASMINDA) TREPADEIRA	Un	32,19	1,000000	32,1900	
18-003-045	**LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)**					**UN**	**67,64**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38568	LÁGRIMA DE CRISTO - H=0,50/0,70 M - (CLERODENDRON THOMSONAE) TREPADEIRA	Un	31,54	1,000000	31,5400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-003-047	**MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)**				**UN**	**59,07**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38529	MARACUJÁ - H=0.50/0.70M - (PASSIFLORA COERULEA) TREPADEIRA	Un	22,97	1,000000	22,9700	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-049	**PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)**				**UN**	**85,64**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38569	PRIMAVERA - H=0.50/0.70 M - (BOUGAINVILLEA GLABRA) TREPADEIRA	Un	49,54	1,000000	49,5400	
18-003-051	**TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)**				**UN**	**60,45**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38531	TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA	Un	24,35	1,000000	24,3500	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-053	**UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)**				**UN**	**8,13**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,080000	1,5491	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,010000	0,0831	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,001000	0,2472	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,007000	2,0013	
	38570 UNHA-DE-GATO H=0.10/0.15M - (FICUS PUMILA) TREPADEIRA	Un	2,19	1,000000	2,1900	
18-003-061	**ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)**				**UN**	**49,42**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38533 STRIATUM) ARBUSTO - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	13,32	1,000000	13,3200	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-063	**ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA)**				**UN**	**61,22**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38575 WIKESIANA) FOLHAS VERMELHAS MESCLADAS C/ COBRE E ROSA - ARBUSTO	Un	25,12	1,000000	25,1200	
18-003-065	**ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA)**				**UN**	**58,67**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38576 ALAMANDA - H=0.50/0.70 M - (ALLAMANDA NERIIFOLIA) TREPADEIRA	Un	22,57	1,000000	22,5700	
18-003-067	**AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)**				**UN**	**70,72**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38577 AZALÉIA - H= 0.50/0.70 M - (RHODODENDRON INDICUM) ARBUSTO	Un	34,62	1,000000	34,6200	
18-003-069	**BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)**				**UN**	**73,27**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38537 BAMBUZINHO - H=1.00 A 2.00 M - (BAMBUZA GRACILIS) BAMBU	Un	37,17	1,000000	37,1700	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-071	**BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)**				**UN**	**45,17**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38534 BELA-EMÍLIA - H=0.50/0.70 M - (PLUMBAGO CAPENSIS) ARBUSTO	Un	9,07	1,000000	9,0700	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-073	**CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)**				**UN**	**49,35**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38578 CAMARÃO - H=0.50/0.70 M - (BELOPERONE GUTTATA) ARBUSTO	Un	13,25	1,000000	13,2500	
18-003-075	**COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)**				**UN**	**38,75**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38579 COSMOS - (COSMOS BIPINNATUS) FORRAÇÃO	Un	2,65	1,000000	2,6500	
18-003-077	**DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)**				**UN**	**60,92**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38535 DRACENA - H=0.50/0.70 M - (DRACAENA FRAGRANS) ARBUSTO	Un	24,82	1,000000	24,8200	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-079	**ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII)**				**UN**	**62,30**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38538 ESPONJINHA - H=0,50/0,70 M - (CALLIANDRA TWEEDII) ARBUSTO	Un	26,20	1,000000	26,2000	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-083	**HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)**				**UN**	**52,87**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38580 SINENSIS) FLORES VERMELHAS, ROSAS OU BRANCAS - ARBUSTO	Un	16,77	1,000000	16,7700	
18-003-085	**MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS)**				**UN**	**48,96**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38536 MALVAVISCO H=0.50/0.70 M - (MALVAVISCUS MOLLIS) ARBUSTO	Un	12,86	1,000000	12,8600	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-087	**PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA)**				**UN**	**74,10**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38581 PIRACANTA - H=0.50/0.70 M (PYRACANTHA COCCINEA) ARBUSTO	Un	38,00	1,000000	38,0000	
18-006-003	**MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES**				**UN**	**6.791,65**
	02001 AJUDANTE GERAL (SGSP)	H	21,28	0,500000	10,6449	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
	79845 FUNÇÕES (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.768,41	1,000000	6.768,4100	
18-010-050	**NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M**				**UN**	**361,60**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,240000	6,0060	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,140000	23,4605	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,040000	6,3304	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	4,800000	18,7200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36060 PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	36,000000	307,0800	
18-010-056	**NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO**				**M**	**95,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,594000	15,1237	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,039000	0,9768	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,078000	1,9644	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,106000	43,3403	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,030000	12,3166	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,080000	1,7496	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,080000	13,1976	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,449000	3,3474	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,108000	1,8424	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,008000	0,1073	
18-010-060	**GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM**				**M2**	**94,97**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,330000	8,2583	
	38590 CONCREGRAMA - E = 9,5 CM 60 X 45CM	M2	86,71	1,000000	86,7100	
18-010-090	**HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM**				**UN**	**449,83**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,880000	47,8662	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,400000	10,0193	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,240000	6,0445	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	2,600000	67,2705	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,940000	122,2420	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,050000	6,8360	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,087500	35,9235	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	2,866670	35,0307	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,580000	4,3241	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,340000	5,8004	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,120000	0,1968	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	1,200000	24,3360	
	72418 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 110MM	M	90,75	0,555000	50,3662	
	77236 TORNEIRA P/ USO GERAL; M. AMARELO - 3/4"	Un	33,51	1,000000	33,5100	
	79639 FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,530000	0,0636	
18-012-001	**IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO**				**M**	**286,67**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,120000	53,9768	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,590000	14,7784	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,260000	6,5483	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,280000	7,7129	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,780000	77,7903	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
	10609 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	0,051000	20,9382	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,340000	9,5132	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,060000	22,0014	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,140000	0,4718	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,433330	5,2952	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	4,610000	30,3113	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,580000	10,9533	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,210000	2,3184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,710000	21,0799	
18-012-002	**IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO**				**CJ**	**1.681,33**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	7,090000	180,5169	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,570000	89,4223	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,060000	26,6969	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,700000	46,8285	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	24,810000	510,5765	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,034000	4,6484	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,400000	164,2217	
	11011 COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	41,17	0,490000	20,1733	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,500000	32,3550	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	7,440000	25,0728	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,700000	81,8740	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	32,050000	210,7325	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,040000	11,4816	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,610000	8,1862	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	18,150000	142,6590	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	4,240000	125,8856	
18-012-003	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM**				**M**	**265,36**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,470000	37,4273	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,590000	14,7784	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,220000	6,0601	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,350000	89,5206	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,012500	1,7090	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,055600	22,8268	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,170000	4,7566	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,600000	11,5040	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,750000	2,5275	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,800000	9,7760	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	6,200000	40,7657	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,180000	1,9872	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,550000	16,3295	
18-012-004	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM**				**M**	**293,12**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,690000	43,0287	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,620000	15,5299	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,170000	4,2815	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,260000	7,1620	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,710000	96,9292	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,012500	1,7090	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,063500	26,0702	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,210000	5,8758	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,920000	13,8048	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,750000	2,5275	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,833330	10,1832	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	6,480000	42,6067	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,660000	19,5954	
18-012-005	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM**				**M**	**406,16**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,120000	79,4376	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,450000	11,2717	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,280000	7,0520	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,300000	8,2638	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,750000	138,9113	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,014000	1,9140	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,106000	43,5187	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,480000	13,4304	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,350000	31,2765	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,400000	1,3480	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,800000	9,7760	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	4,780000	33,1373	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,330000	3,6432	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,740000	21,9706	
18-012-006	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP**				**M**	**301,05**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,750000	44,5563	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,620000	15,5299	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,180000	4,5334	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,290000	7,9884	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,670000	96,1061	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,012500	1,7090	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070000	28,7388	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,210000	5,8758	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,890000	13,5891	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,900000	3,0330	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,933330	11,4052	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	6,520000	42,8697	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,710000	21,0799	
18-012-012	**IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE**				**M**	**472,00**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,960000	24,4423	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,870000	21,7920	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,250000	56,6680	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,140000	3,8564	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,680000	137,4708	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,006000	0,9444	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,080000	32,8443	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,014000	5,3026	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,066000	36,5682	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,100000	2,7980	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,940000	6,7586	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,600000	7,3320	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	9,180000	60,3596	
	12520 BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	7,500000	23,4000	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,190000	15,2095	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,740000	17,5010	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,170000	2,2814	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,350000	10,3915	
18-012-017	**IV.07/08 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO**				**M**	**349,92**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,624000	15,8875	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,145914	3,6549	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,580825	65,0000	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,269914	129,0314	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,079500	32,6390	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,020000	13,4748	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,240000	0,8088	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,480000	5,8656	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,097523	14,5410	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	93,560000	50,5224	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,612000	14,4738	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,072000	0,7948	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,036478	0,4895	
18-012-018	**IV.07/08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO**				**M**	**381,62**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,624000	15,8875	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,145914	3,6549	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,905825	73,1854	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,315000	8,6770	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,479914	92,1942	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,079500	32,6390	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,020000	11,0280	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,071000	47,8358	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,240000	0,8088	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,480000	5,8656	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,097523	14,5410	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	93,560000	50,5224	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,612000	14,4738	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,072000	0,7948	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,036478	0,4895	
	37025 TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,175000	4,2332	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,140000	1,7094	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,210000	0,3444	
18-012-019	**IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE**				**M**	**509,29**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,624000	15,8875	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,145914	3,6549	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,423325	86,2191	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,369914	131,0894	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,092500	37,9762	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,028000	18,8648	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,240000	0,8088	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,480000	5,8656	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,097523	14,5410	
	12560 TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	41,300000	137,5290	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	55,400000	29,9160	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,969000	22,9168	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,072000	0,7948	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,036478	0,4895	
18-013-021	**RV.01 - MINI ANFITEATRO**				**UN**	**11.877,64**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	34,390000	875,5964	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	5,960000	149,2877	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	37,250000	938,1704	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	3,110000	85,6687	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	183,840000	3.783,3290	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,140000	155,8608	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	3,580000	1.469,7847	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,097000	65,3531	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	3,050000	73,9320	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	27,690000	199,0911	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	15,540000	52,3698	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	20,633330	252,1392	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	18,290000	120,2589	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	44,280000	306,9711	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	435,000000	234,9000	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	35,550000	2.845,7775	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	6,360000	150,4140	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	3,400000	37,5360	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,190000	15,9698	
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	1,730000	46,9522	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	1,380000	16,8498	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	2,070000	1,4283	
18-013-026	**RV.06 - MURAL EM ALVENARIA**				**UN**	**2.951,95**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,560000	116,1011	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,420000	60,6168	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	19,630000	494,3969	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	6,090000	167,7565	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	41,330000	850,5493	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,062000	8,4766	
10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	0,220000	90,3219	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,100000	55,1403	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,470000	316,6595	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	8,640000	62,1216	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,490000	5,0213	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,033330	73,7272	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	18,540000	121,9027	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,800000	47,1410	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	449,000000	242,4600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	1,120000	89,6560	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,860000	43,9890	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,730000	8,0592	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
37045	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE P/ QUADRO ESCOLAR	L	43,86	1,220000	53,5092	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	1,220000	14,8962	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,520000	2,4928	
37560	MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	1,859800	20,5135	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-013-041	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**55,56**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,700000	55,5645	
18-013-042	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM**				**M**	**101,08**
02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	0,300000	8,2501	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,039000	0,9822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,532000	10,9482	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,041000	5,6055	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,041000	6,4534	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	0,990000	8,3952	
72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,000000	60,4500	
18-013-043	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO**				**M3**	**484,37**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
18-013-044	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA**				**M**	**369,56**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,330000	8,4020	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,170000	4,2582	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,500000	62,9644	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,300000	129,6506	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,015000	2,0508	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,065000	26,6860	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,013000	7,1682	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,014000	7,7568	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,025000	16,8435	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,840000	12,0982	
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	15,000000	47,5500	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,200000	16,0100	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,800000	18,9200	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,060000	0,6624	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,030000	0,4026	
18-013-045	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA**				**M**	**463,10**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,330000	8,4020	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,220000	5,5106	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,320000	83,6167	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,520000	154,7575	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,015000	2,0508	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,085000	34,8971	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,015000	8,2710	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	0,016000	8,8650	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,032000	21,5598	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,360000	15,5172	
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	20,000000	63,4000	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,070000	25,3055	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,060000	0,6624	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
18-013-046	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA**				**M3**	**178,84**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	1,000000	158,2615	
18-013-051	**BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES**				**UN**	**4.509,39**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	7,030000	178,9893	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,170000	79,4030	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	10,670000	268,7323	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	9,860000	271,6058	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	52,030000	1.070,7496	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,444000	70,2681	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	4,990000	4,3912	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	216,770000	134,3974	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,375000	51,2700	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,069000	10,8606	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,710000	17,2104	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	8,880000	29,9256	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	7,400000	90,4280	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	30,970000	203,6314	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,350000	16,2913	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,200000	16,0100	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,100000	12,1440	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,620000	8,3204	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	5,440000	115,0560	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	4,300000	52,5030	
	70020 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 70 CM - EA-2	M	403,31	1,600000	645,2960	
	70023 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 100 CM - EA-2	M	726,19	1,600000	1.161,9040	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-013-053	**RV.07 - FORTINHO**				**UN**	**6.692,64**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	38,420000	978,2034	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,360000	84,1622	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	28,420000	715,7799	
02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	2,310000	63,6318	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	89,750000	1.847,0070	
10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	1,400000	574,7761	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,190000	128,0113	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	3,750000	90,9000	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	41,940000	301,5486	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	5,820000	19,6134	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	18,666670	228,1067	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	20,800000	136,7624	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	14,390000	99,7586	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	369,000000	199,2600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	3,130000	250,5565	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	3,370000	37,2048	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,670000	8,9914	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,43	58,670000	787,9229	
36068	PEDRA MIRACEMA - ESP MD=1,2CM	M2	49,38	1,880000	92,8344	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,460000	17,4662	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,330000	7,9827	
37040	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,040000	1,0856	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,270000	13,9050	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,290000	3,5409	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,440000	0,7216	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,920000	2,9072	
18-014-005	**CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**UN**	**3.895,06**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,480000	12,0891	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,029000	11,9060	
	38150 PARA PLAYGROUND/JARDIM DIÂMETRO DE 2,20M	Un	3.860,78	1,000000	3.860,7800	
18-014-008	**ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**3.391,37**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,620000	15,6151	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,360000	27,9880	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
	38152 ESCORREGADOR EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM (1,80X3,00)M	Un	3.316,98	1,000000	3.316,9800	
18-014-011	**GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**2.255,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,680000	17,1263	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,760000	36,2198	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,100000	41,0554	
	38154 GANGORRA TRIPLA EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (0,70X3,00)M	Un	2.161,49	1,000000	2.161,4900	
18-014-015	**BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**2.269,03**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,620000	15,6151	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,360000	27,9880	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
	38153 PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (2,50X2,50X4,50)M	Un	2.194,64	1,000000	2.194,6400	
18-014-016	**BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO**				**UN**	**16.485,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,840000	21,1560	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,700000	76,1440	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,062000	25,4543	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38156	BALANÇO FRONTAL DUPLO P/ CADEIRANTE	Un	16.363,10	1,000000	16.363,1000	
18-014-022	**ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**2.154,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,620000	15,6151	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,360000	27,9880	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
38151	ESCADA HORIZONTAL EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,80X1,80)M	Un	2.080,36	1,000000	2.080,3600	
18-014-024	**GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**3.173,03**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,840000	21,1560	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,700000	76,1440	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
38155	PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M	Un	3.044,94	1,000000	3.044,9400	
18-014-030	**PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS**				**M2**	**94,52**
38160	INTERNO, TIPO TATAMI PLACAS PRÉ CORTADAS, DENTADAS, LISAS, COLORIDAS, 1	M2	90,02	1,050000	94,5210	
18-014-041	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO**				**UN**	**8.909,10**
79820	CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA	Un	8.909,10	1,000000	8.909,1000	
18-014-042	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO**				**UN**	**7.127,16**
79821	CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO -	Un	7.127,16	1,000000	7.127,1600	
18-014-043	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO**				**UN**	**5.124,30**
79822	CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO	Un	5.124,30	1,000000	5.124,3000	
18-014-044	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS**				**UN**	**4.082,49**
79823	DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS - COLOCADO, BASES LATERAIS EM "X"	Un	4.082,49	1,000000	4.082,4900	
18-014-045	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)**				**UN**	**2.600,15**
79824	ESCORREGADOR (COMPRIM DA PRANCHA ENTRE 2,5 E 3,00 M / ALT=1,8M) - COLOCADO	Un	2.600,15	1,000000	2.600,1500	
18-014-046	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA**				**UN**	**1.440,06**
79825	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-GANGORRA DUPLA - COLOCADO	Un	1.440,06	1,000000	1.440,0600	
18-014-047	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO**				**UN**	**1.670,34**
79826	ARGOLA E TRAPÉZIO - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	Un	1.670,34	1,000000	1.670,3400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-014-048	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA**				**UN**	**2.509,17**
79827	BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	Un	2.509,17	1,000000	2.509,1700	
18-014-049	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL**				**UN**	**1.590,68**
79828	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCADA HORIZONTAL - COLOCADO	Un	1.590,68	1,000000	1.590,6800	
18-015-001	**APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS**				**UN**	**1.314,77**
79840	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NÍVEIS - COLOCADO	Un	1.314,77	1,000000	1.314,7700	
18-015-002	**APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES**				**UN**	**1.321,40**
79841	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRA SIMPLES COLOCADO	Un	1.321,40	1,000000	1.321,4000	
18-015-003	**APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS**				**UN**	**1.249,73**
79842	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRAS PARALELAS COLOCADO	Un	1.249,73	1,000000	1.249,7300	
18-015-010	**RD.06 - CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO**				**UN**	**337,43**
20463	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	41,85	6,919000	289,5627	
37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	6,919000	47,8646	
18-015-013	**RD.04/05 - AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO**				**UN**	**162,67**
20457	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,37	14,651373	107,9479	
37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	7,910400	54,7229	
18-015-014	**RD.04/05 - XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)**				**UN**	**1.060,48**
20459	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	9,14	72,000000	658,2228	
20462	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	32,77	8,000000	262,1668	
37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6,92	20,250000	140,0864	
18-015-050	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA**				**M3**	**240,41**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	1,200000	188,9640	
18-015-051	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2**				**M3**	**215,51**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-016-001	**SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)**				**UN**	**2.289,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79843	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.277,83	1,000000	2.277,8300	
18-016-002	**ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO**				**UN**	**1.914,90**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79844	DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.903,46	1,000000	1.903,4600	
18-016-003	**MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES**				**UN**	**6.791,29**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
79845	FUNÇÕES (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.768,41	1,000000	6.768,4100	
18-016-004	**SIMULADOR DE CAVALGADA**				**UN**	**4.107,06**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79846	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	4.095,62	1,000000	4.095,6200	
18-016-005	**SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO**				**UN**	**5.388,92**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,375000	9,4446	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
79847	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.371,76	1,000000	5.371,7600	
18-016-006	**ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO**				**UN**	**2.684,20**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79848	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.672,76	1,000000	2.672,7600	
18-016-007	**PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**3.811,28**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79849 (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.799,84	1,000000	3.799,8400	
18-016-008	**REMADA SENTADA**				**UN**	**2.176,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79850 REMADA SENTADA (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.164,95	1,000000	2.164,9500	
18-016-009	**SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO**				**UN**	**3.902,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79851 CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.890,87	1,000000	3.890,8700	
18-016-010	**SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**5.466,05**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,375000	9,4446	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
	79852 CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.448,89	1,000000	5.448,8900	
18-016-011	**ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO**				**UN**	**1.316,36**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79853 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.304,92	1,000000	1.304,9200	
18-016-012	**ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**1.809,48**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79854 (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.798,04	1,000000	1.798,0400	
18-016-013	**ESQUI DUPLO CONJUGADO**				**UN**	**5.040,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79855 ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.029,44	1,000000	5.029,4400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-016-014	**ESQUI TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**6.981,92**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,375000	9,4446	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
79856	ESQUI TRIPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.964,76	1,000000	6.964,7600	
18-016-015	**BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL**				**UN**	**2.002,97**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79857	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.991,53	1,000000	1.991,5300	
18-016-016	**BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA**				**UN**	**5.379,91**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
79858	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.357,03	1,000000	5.357,0300	
18-016-017	**PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR**				**UN**	**3.710,67**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79859	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.699,23	1,000000	3.699,2300	
18-016-018	**TWIST TRIPLO**				**UN**	**2.884,16**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79860	TWIST TRIPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.872,72	1,000000	2.872,7200	
18-016-019	**PLACA ORIENTADORA VERTICAL**				**UN**	**3.688,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
79861	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) 2000X1000 MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.676,60	1,000000	3.676,6000	
18-016-020	**LIXEIRA DUPLA**				**UN**	**1.192,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,250000	6,2964	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	79862 LIXEIRA DUPLA (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.181,31	1,000000	1.181,3100	
18-060-007	**RETIRADA DE GRAMA**				**M2**	**6,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
18-070-007	**RECOLOCAÇÃO DE GRAMA**				**M2**	**44,99**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,020000	4,9440	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,080000	22,8728	
18-070-040	**TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM**				**UN**	**1.531,28**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	5,850000	113,2844	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,850000	120,3898	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,589031	145,6085	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	3,337843	954,3229	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	1,200000	197,6788	
18-070-041	**TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM**				**UN**	**10.169,56**
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	3,000000	513,2341	
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	1,500000	29,0472	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	138,460000	2.849,4328	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	2,770000	684,7440	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	15,720000	4.494,5052	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	2,000000	407,1633	
	94030 GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	10,000000	1.191,4380	
18-080-001	**REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO**				**M2**	**10,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-080-011	**TERRA PREPARADA PARA PLANTIO**				**M3**	**290,39**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,150000	37,0800	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,850000	243,0235	
18-080-013	**CALCAREO DOLOMITICO**				**KG**	**1,14**
38503	CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	1,000000	1,1400	
18-080-015	**ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10**				**KG**	**8,31**
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
18-080-030	**PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES**				**M2**	**10,29**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
18-080-035	**RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM**				**M3**	**321,26**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,150000	37,0800	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,850000	243,0235	
20-001-001	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M**				**GL**	**3.111,05**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	26,000000	683,0403	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	5,000000	274,2336	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	10,000000	581,0572	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	13,000000	875,7590	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	13,000000	16,5801	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	8,000000	680,3815	
20-001-002	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M**				**M**	**2,43**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,026000	0,6830	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,005000	0,2742	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,010000	0,5810	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,013000	0,8757	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,013000	0,0165	
20-001-013	**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2**				**GL**	**5.944,69**
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	50,000000	1.313,5392	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
	01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	24,000000	1.394,5374	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	25,000000	1.684,1520	
	94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	4,000000	17,0383	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	21,000000	26,7833	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	10,000000	850,4769	
20-001-014	**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2**				**M2**	**0,51**
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,005000	0,1313	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,001200	0,0658	
	01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,002400	0,1394	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,002500	0,1684	
	94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,000400	0,0017	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,002100	0,0026	
20-002-001	**TRADO MANUAL**				**M**	**86,45**
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,050000	2,1938	
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,400000	19,4507	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,500000	42,5238	
20-002-002	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**668,08**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	4,000000	194,5071	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	2,000000	308,9405	
20-002-003	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**89,79**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
20-002-004	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO**				**UN**	**179,57**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
20-002-005	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**269,36**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	3,000000	145,8803	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
20-002-006	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**89,79**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
20-002-007	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**158,99**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
20-002-008	**EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**197,81**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,000000	50,9215	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,000000	48,8800	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
20-002-009	**PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO**				**M**	**124,98**
	01136 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,375000	28,4219	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,133000	5,8356	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,533000	25,9180	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,066000	21,9377	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,333000	28,3208	
20-003-001	**COORDENADOR GERAL**				**H**	**452,37**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
20-003-002	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR**				**H**	**246,23**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	1,000000	246,2339	
20-003-003	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR**				**H**	**129,76**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
20-003-004	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO**				**H**	**171,08**
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
20-003-005	**PROJETISTA**				**H**	**91,87**
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	1,000000	91,8682	
20-003-006	**DESENHISTA PROJETISTA**				**H**	**43,88**
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	1,000000	43,8773	
20-003-007	**COORDENADOR SETORIAL**				**H**	**452,37**
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
20-003-008	**CONSULTOR**				**H**	**452,37**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
20-003-009	**PROJETISTA CADISTA**				**H**	**43,88**
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	1,000000	43,8773	
20-003-021	**DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1**				**UN**	**1.586,00**
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	3,000000	389,2924	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
20-003-024	**DESENHISTA CADISTA**				**H**	**54,85**
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	1,000000	54,8467	
20-003-050	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO**				**UN**	**10,63**
	84088 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - PRETO E BRANCO (594 x 841 MM) - PLT	Un	10,63	1,000000	10,6300	
20-003-051	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO**				**UN**	**13,72**
	84089 "A0" - PRETO E BRANCO (841 X 1184 MM) - PLT	Un	13,72	1,000000	13,7200	
20-003-052	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA**				**UN**	**14,27**
	84090 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT	Un	14,27	1,000000	14,2700	
20-003-053	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA**				**UN**	**19,31**
	84091 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	19,31	1,000000	19,3100	
20-003-054	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO**				**UN**	**0,77**
	84082 FACE (PRETO/BRANCO) (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	0,77	1,000000	0,7700	
20-003-055	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, COLORIDA**				**UN**	**2,42**
	84083 FACE - COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	2,42	1,000000	2,4200	
20-003-056	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, PRETO E BRANCO**				**UN**	**1,20**
	84084 PRETO E BRANCO (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	1,20	1,000000	1,2000	
20-003-057	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, COLORIDA**				**UN**	**5,31**
	84085 COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	5,31	1,000000	5,3100	
20-003-058	**CÓPIA XEROX - PRETO E BRANCO**				**M2**	**15,55**
	84086 CÓPIA XEROX PRETO / BRANCO	M2	15,55	1,000000	15,5500	
20-003-059	**ENGENHEIRO DA OBRA**				**H**	**147,84**
	02254 ENGENHEIRO DA OBRA	H	147,83	1,000000	147,8375	
20-003-060	**PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)**				**UN**	**4.114,08**
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,700000	316,6563	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	6,000000	1.477,4037	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	2,000000	342,1560	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	7,000000	908,3491	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	8,000000	438,7737	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	6,000000	263,2642	
20-003-061	**PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)**				**UN**	**3.100,53**
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,500000	226,1831	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	5,000000	648,8208	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	8,000000	438,7737	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	6,000000	263,2642	
20-003-070	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2**				**UN**	**3.852,62**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	16,000000	420,3325	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	24,000000	1.316,3212	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	16,000000	1.077,8572	
20-003-071	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2**				**M2**	**6,55**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,013600	1,7647	
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,027200	0,7145	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,040800	2,2377	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,027200	1,8323	
20-003-072	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2**				**M2**	**5,78**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,012000	1,5571	
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,024000	0,6304	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,036000	1,9744	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,024000	1,6167	
20-003-073	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 5001M2**				**M2**	**3,47**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,007200	0,9343	
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 01134 (SGSP)	H	26,27	0,014400	0,3782	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,021600	1,1846	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,014400	0,9700	
20-003-074	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2**				**GL**	**2.215,33**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	12,000000	1.557,1699	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
20-003-075	**LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2**				**M2**	**3,77**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,020400	2,6471	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,020400	1,1188	
20-003-076	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2**				**M2**	**3,32**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,018000	2,3357	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,018000	0,9872	
20-003-077	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2**				**M2**	**1,99**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,010800	1,4014	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,010800	0,5923	
20-003-078	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2**				**UN**	**1.696,27**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
20-003-079	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2**				**M2**	**2,88**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 01128 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,013600	1,7647	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,020400	1,1188	
20-003-080	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 À 5000M2**				**M2**	**2,54**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,012000	1,5571	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,018000	0,9872	
20-003-081		**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2**				**M2**	**1,53**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,007200	0,9343	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,010800	0,5923	
20-004-041		**CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES**				**GL**	**3.726,07**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	2,500000	137,1168	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	4,000000	269,4643	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,433000	91,2287	
	11010	COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,432000	19,9108	
	17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	1,000000	12,7600	
	37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,200000	4,2300	
	37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,150000	0,1035	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	4,000000	5,1015	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	8,000000	680,3815	
	94531	CÂMARA NOVA DE PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO	Un	83,53	1,000000	83,5300	
20-004-042		**CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES**				**UN**	**101,48**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,033300	15,0637	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,266600	65,6459	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,083300	4,5687	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,133300	8,9798	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,147700	3,0395	
	11010	COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,014400	0,6636	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17710 ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,033300	0,4249	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,006600	0,1395	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,005000	0,0034	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,133300	0,1700	
	94531 CÂMARA NOVA DE PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO	Un	83,53	0,033300	2,7815	
20-005-030	**PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2**				**GL**	**4.523,66**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
20-005-031	**PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2**				**GL**	**7.237,86**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	16,000000	7.237,8593	
20-005-032	**PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 À 10000M2**				**GL**	**12.666,25**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	28,000000	12.666,2538	
20-005-033	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2**				**GL**	**6.166,20**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	9,000000	4.071,2958	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	6,000000	778,5849	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
20-005-034	**E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2**				**GL**	**7.892,20**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,500000	4.749,8451	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	9,000000	1.167,8774	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	45,000000	1.974,4819	
20-005-035	**E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2**				**GL**	**10.594,30**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	13,000000	5.880,7607	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	13,500000	1.751,8161	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	67,500000	2.961,7228	
20-005-036	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2**				**GL**	**3.492,78**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	6,000000	2.714,1972	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	6,000000	778,5849	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-005-037	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2**				**GL**	**5.239,17**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	9,000000	4.071,2958	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	9,000000	1.167,8774	
20-005-038	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2**				**GL**	**7.858,76**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	13,500000	6.106,9438	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	13,500000	1.751,8161	
20-006-001	**CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS**				**UN**	**2.572,57**
86010	VERIFICAÇÃO DA DOSAGEM (DOS.PRE.INF-REP.LAB-	Un	2.572,57	1,000000	2.572,5700	
20-006-002	**CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)**				**UN**	**21,98**
86020	RUPTURA DE CORPOS DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATÓRIO	Un	21,98	1,000000	21,9800	
20-006-003	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO**				**VIAGEM**	**325,92**
86050	TRANSPORTE DE MOLDES DE CORPOS DE PROVA/OUTROS MATERIAIS (LAB P/OBRA E	Viagem	325,92	1,000000	325,9200	
20-006-004	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA**				**PERÍODO**	**226,54**
86070	MOLDADOR DOS CORPOS DE PROVA PARA PERÍODO DE 4 HORAS (PERÍODO)	Período	226,54	1,000000	226,5400	
20-006-005	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO**				**ENS.**	**2.156,00**
86060	ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS)	Ensaio	2.156,00	1,000000	2.156,0000	
20-006-011	**AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS**				**UN**	**72,58**
86030	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - TRAÇÃO EM BARRAS	Un	72,58	1,000000	72,5800	
20-006-012	**AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS**				**UN**	**17,87**
86040	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - DOBRAMENTO EM BARRAS	Un	17,87	1,000000	17,8700	
20-006-013	**AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA**				**UN**	**16,93**
86029	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - VERIFICAÇÃO DE BITOLAS	Un	16,93	1,000000	16,9300	
20-006-014	**ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO**				**Un**	**3.294,24**
86080	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO	Un	3.294,24	1,000000	3.294,2400	
20-006-015	**ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA**				**Un**	**2.641,45**
86081	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.641,45	1,000000	2.641,4500	
20-006-016	**ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA**				**Un**	**2.820,88**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO					
86082	EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.820,88	1,000000	2.820,8800	
20-006-017	**ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV**	**Un**				**3.220,52**
	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE					
86083	CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Un	3.220,52	1,000000	3.220,5200	
20-006-018	**PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO**	**Un**				**2.692,81**
	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO					
86084	INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO	Un	2.692,81	1,000000	2.692,8100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-009-000	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL**				**M2**	**0,63**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,005500	0,1444	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,001000	0,0548	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,002000	0,1162	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,002700	0,1818	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,002700	0,0034	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,001600	0,1360	
01-010-000	**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL**				**M2**	**0,77**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,006600	0,1733	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,001200	0,0658	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,002400	0,1394	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,003300	0,2223	
94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,000400	0,0017	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,002500	0,0031	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,002000	0,1700	
01-011-000	**LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA**				**M**	**5,58**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,060000	1,5762	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,011700	0,6758	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,030000	2,0209	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,030000	0,0382	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,015000	1,2757	
01-013-000	**NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS**				**M/SEC**	**3,31**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,026000	0,6830	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,005000	0,2742	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,010000	0,5810	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,013000	0,8757	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,013000	0,0553	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,010000	0,8504	
01-014-000	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS**				**M**	**5,23**
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,044200	1,1611	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,008000	0,4387	
	01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,016000	0,9296	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,022100	1,4887	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,022100	0,0281	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,014000	1,1906	
01-015-000	**NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES**				**M**	**5,14**
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,044200	1,1611	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,008000	0,4387	
	01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,016000	0,9296	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,021100	1,4214	
	94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,021100	0,0898	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,013000	1,1056	
01-016-000	**CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE**				**PV**	**236,14**
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,952000	51,2805	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,375000	20,5675	
	01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,750000	43,5792	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,977700	65,8638	
	94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,160000	0,6815	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,800000	1,0203	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,625000	53,1548	
01-017-000	**ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE**				**M/ EIXO**	**7,05**
	01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,059200	1,5552	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,011000	0,6033	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,022000	1,2783	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,029600	1,9940	
94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,005000	0,0212	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,024000	0,0306	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,018500	1,5733	
01-018-000	**TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL**				**M**	**2,35**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,032000	0,8406	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,003000	0,1645	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,006000	0,3486	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,008000	0,5389	
94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,008000	0,0340	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,005000	0,4252	
01-019-000	**NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA**				**M**	**9,40**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,128000	3,3626	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,012000	0,6581	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,024000	1,3945	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,032000	2,1557	
94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,032000	0,1363	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,020000	1,7009	
01-020-000	**CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500)**				**M**	**11,81**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,160000	4,2033	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,015000	0,8227	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,030000	1,7431	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,040000	2,6946	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,040000	0,1703	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,040000	0,0510	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,025000	2,1261	
01-021-000		**NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO**				**M**	**7,90**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,107000	2,8109	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,010000	0,5484	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,020000	1,1621	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,027000	1,8188	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,027000	0,1150	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,017000	1,4458	
01-022-000		**RELATÓRIO TÉCNICO**				**M**	**17,64**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,033000	14,9280	
	01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,006000	2,7141	
01-023-000		**CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES**				**M**	**5,90**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,080000	2,1016	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,007500	0,4113	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,015000	0,8715	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,020000	1,3473	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,020000	0,0851	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,020000	0,0255	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,012500	1,0630	
01-024-000		**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA**				**UN**	**95,14**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,600000	42,0332	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,150000	8,2270	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,300000	17,4317	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,400000	26,9464	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,400000	0,5101	
01-025-000	**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO**				**UN**	**52,41**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,711000	18,6785	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,067000	3,6747	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,133000	7,7280	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,178000	11,9911	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,711000	0,9068	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,111000	9,4402	
01-026-000	**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV**				**UN**	**77,35**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,070000	28,1097	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,100000	5,4846	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,200000	11,6211	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,270000	18,1888	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,270000	0,3443	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,160000	13,6076	
01-027-000	**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO**				**UN**	**215,11**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	3,200000	84,0665	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,300000	16,4540	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,750000	43,5792	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,250000	16,8415	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,800000	1,0203	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,625000	53,1548	
01-028-000	**TRANSPORTE DE COORDENADAS**				**M**	**2,32**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,032000	0,8406	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,003000	0,1645	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,006000	0,3486	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,008000	0,5389	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,008000	0,0102	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,005000	0,4252	
01-031-000	**ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**H**	**12,01**
	94237 ESTAÇÃO TOTAL LEICA - TS06 5" PLUS	H	12,01	1,000000	12,0110	
01-032-000	**ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 3", TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**H**	**7,44**
	94236 LEVANTAMENTO DE TERRENO – ALCANCE DE 500 METROS (COM ACESSÓRIOS)- MOD. LEICA TS 10 3”	H	7,45	1,000000	7,4488	
01-033-000	**ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**H**	**10,93**
	94235 LEVANTAMENTO DE TERRENO – ALCANCE DE 500 METROS (COM ACESSÓRIOS) - MOD. LEICA TS 10 1”	H	10,94	1,000000	10,9392	
01-034-000	**TEODOLITO DE PRECISÃO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**H**	**1,27**
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	1,000000	1,2753	
01-035-000	**NÍVEL PRECISÃO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR**				**H**	**0,86**
	94265 NÍVEL TIPO NA728, PRECISÃO 1,5MM/ KM	H	0,86	1,000000	0,8641	
01-036-000	**NÍVEL PRECISÃO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**H**	**4,25**
	94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	1,000000	4,2595	
01-037-000	**NÍVEL PRECISÃO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**H**	**5,85**
	94263 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,3 MM/KM	H	5,86	1,000000	5,8559	
02-001-001	**SONDAGEM A TRADO MANUAL**				**M**	**86,45**
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,050000	2,1938	
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,400000	19,4507	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,500000	42,5238	
02-001-002	**SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS**				**UN**	**143,94**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,500000	42,5238	
02-002-002	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO**				**UN**	**668,08**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	4,000000	194,5071	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	2,000000	308,9405	
02-002-004	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M**				**UN**	**89,78**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
02-002-005	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M**				**UN**	**179,57**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
02-002-006	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M**				**UN**	**269,35**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	3,000000	145,8803	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
02-002-007	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M**				**UN**	**89,78**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
02-002-008	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M**				**UN**	**158,99**
	01182 SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
02-002-009	**EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO**				**UN**	**197,80**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,000000	50,9215	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,000000	48,8800	

Matéria CSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
02-002-010		**PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO**				**M**	**124,98**
	01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,375000	28,4219	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,133000	5,8356	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,533000	25,9180	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,066000	21,9377	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,333000	28,3208	
02-003-001		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM**				**UN**	**379,47**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	3,000000	101,5260	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	1,000000	154,4702	
02-003-002		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 10 À 20KM**				**UN**	**608,94**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	4,000000	135,3680	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	2,000000	308,9405	
02-003-003		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM**				**UN**	**838,41**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	5,000000	169,2100	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	3,000000	463,4107	
02-003-005		**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M**				**UN**	**150,00**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	2,000000	67,6840	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
02-003-006		**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M**				**UN**	**225,00**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	3,000000	101,5260	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-003-007	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M**				UN	300,00
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	4,000000	135,3680	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
02-003-008	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M**				UN	150,00
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	2,000000	67,6840	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
02-003-009	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M**				UN	225,00
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	3,000000	101,5260	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
02-003-010	**EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO**				UN	445,00
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,000000	101,8431	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	7,200000	24,2640	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	12,000000	146,6400	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,690000	7,6176	
02-003-011	**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX**				M	189,88
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,150000	12,7571	
95156	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA HX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	2.258,22	0,001000	2,2582	
02-003-012	**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX**				M	188,86
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,150000	12,7571	
	95155	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA NX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	1.237,64	0,001000	1,2376	
02-003-013		**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX**				**M**	**188,53**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,150000	12,7571	
	95154	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA BX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	905,31	0,001000	0,9053	
02-003-014		**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX**				**M**	**188,30**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	0,150000	12,7571	
	95153	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA AX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	679,16	0,001000	0,6791	
02-004-001		**EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA**				**M**	**85,72**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	1,143000	38,6814	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,286000	47,0446	
02-004-002		**EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO**				**M**	**538,85**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	1,143000	38,6814	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,286000	47,0446	
	11202	ESCORAMENTO CONTÍNUO	M2	113,28	4,000000	453,1277	
02-004-003		**REATERRO DO POÇO**				**M**	**8,23**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
02-005-003		**INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA**				**M**	**101,07**
	01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,400000	30,3167	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,400000	19,4507	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	24110	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	0,050000	0,4240	
	39046	CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00)	UN	652,57	0,001680	1,0963	
	72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,000000	13,8100	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-005-004		**INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO**				**M**	**236,97**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,200000	25,9528	
	01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,400000	30,3167	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,670000	81,2067	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,330000	68,5296	
	10098	BENTONITA FF - ENSACADA	Kg	2,48	0,025000	0,0620	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,025000	3,9367	
	24110	MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	0,050000	0,4240	
	39046	CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00)	UN	652,57	0,001680	1,0963	
	72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,000000	13,8100	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-001		**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL**				**ENS.**	**25,90**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,080000	10,3811	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	0,530000	12,6175	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	0,500000	2,9099	
02-006-002	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ**				**ENS.**	**127,01**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,300000	108,2169	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
02-006-003	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE**				**ENS.**	**102,04**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
02-006-004	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO**				**ENS.**	**308,70**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,250000	32,4410	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	4,000000	95,2266	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
02-006-005	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA**				**ENS.**	**191,93**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,330000	42,8221	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,400000	57,1359	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,500000	8,7297	
02-006-006	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES**				**ENS.**	**344,05**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	4,000000	95,2266	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	3,000000	17,4594	
02-006-007	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO**				**ENS.**	**288,80**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	3,200000	76,1812	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,600000	133,1900	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
02-006-008	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO**				**ENS.**	**228,73**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,330000	42,8221	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,670000	63,5637	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,330000	110,7142	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-009	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO)**				**ENS.**	**723,03**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	8,000000	190,4532	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	4,000000	332,9752	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	12,000000	69,8379	
02-006-010	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO)**				**ENS.**	**528,84**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,400000	51,9056	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	6,400000	152,3625	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	3,200000	266,3801	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	10,000000	58,1982	
02-006-011	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES**				**ENS.**	**638,17**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,660000	85,6443	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	8,000000	190,4532	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	4,000000	332,9752	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	5,000000	29,0991	
02-006-013	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE**				**ENS.**	**682,29**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	8,000000	190,4532	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	4,000000	332,9752	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	5,000000	29,0991	
02-006-014	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE**				**ENS.**	**344,05**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	4,000000	95,2266	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	3,000000	17,4594	
02-006-015	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE**				**ENS.**	**228,50**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,330000	42,8221	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,660000	63,3257	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,330000	110,7142	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-017	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR**				**ENS.**	**194,40**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,400000	51,9056	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,000000	47,6133	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-018	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO**				**ENS.**	**293,53**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,000000	47,6133	
	01180 LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
	82030 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
02-006-019	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE AMOLECIMENTO**				**ENS.**	**172,02**
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,250000	32,4410	
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,000000	47,6133	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,500000	8,7297	
02-006-021		**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA**				**ENS.**	**2.708,66**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	3,000000	389,2924	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	32,000000	761,8129	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	16,000000	1.331,9009	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	30,000000	174,5948	
	87060	PERCLOROETILENO (FLUIDO DE LIMPEZA A SECO E DESENGRAXE DE METAIS)	L	51,06	1,000000	51,0600	
02-006-022		**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO**				**ENS.**	**2.156,00**
	86060	DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS) C/MAT,MO,MOB,REL	Ensaio	2.156,00	1,000000	2.156,0000	
03-001-000		**DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO**				**FURO**	**124,29**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,060000	27,1419	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,250000	42,7695	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,250000	32,4410	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,500000	21,9386	
03-002-000		**PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA**				**M**	**1,50**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000400	0,1809	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,003400	0,5816	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,003400	0,4411	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,000800	0,0438	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,001600	0,0702	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,003300	0,1906	
03-003-000		**PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA**				**M**	**0,72**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000120	0,0542	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,001700	0,2908	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,001700	0,2205	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,000400	0,0219	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,000800	0,0351	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,001700	0,0982	
03-004-000		**PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS**				**M**	**4,86**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001200	0,5428	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,005000	0,8553	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,014000	1,8166	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,007500	0,4113	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,015000	0,6581	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,010000	0,5776	
03-005-000		**PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL**				**M**	**10,37**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,002000	0,9047	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,006000	1,4774	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,010000	1,7107	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,028000	3,6333	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,012500	0,6855	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,025000	1,0969	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,015000	0,8665	
03-006-000		**PROJETO HIDRÁULICO DE REFORÇO DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS**				**M**	**4,42**
	01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001000	0,4523	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,005000	0,8553	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,015000	1,9464	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,005000	0,2742	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,010000	0,4387	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,008000	0,4621	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-007-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO, QUE VIER A DISPENSAR GALERIA OU EXIGÍ-LA MOLDADA**				**M**	**3,58**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000800	0,3618	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,004000	0,6843	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,016000	2,0762	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,008000	0,4621	
03-008-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO HIDRÁULICO, SE NECESSÁRIA GALERIA EM TUBOS**				**M**	**5,05**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001000	0,4523	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,005000	0,8553	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,020000	2,5952	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,013000	0,5704	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,010000	0,5776	
03-009-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA**				**KM2**	**2.158,66**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,200000	90,4732	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	1,000000	246,2339	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,500000	85,5390	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	10,000000	438,7737	
03-010-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA**				**KM2**	**950,83**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,060000	27,1419	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,300000	73,8701	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,400000	68,4312	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	4,500000	583,9387	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	4,500000	197,4481	
03-011-000	**ESTUDO HIDRÁULICO DE VIA SITUADA EM ÁREA, OBJETO DE ESTUDO HIDROLÓGICO**				**M**	**3,08**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,002800	1,2666	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,014000	1,8166	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-012-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS**				M	4,13
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000800	0,3618	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,004000	0,6843	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,016000	2,0762	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,010000	0,4387	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,010000	0,5776	
03-013-000	**VERIFICAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM, DE VIAS QUE DISPENSAM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS**				M	0,46
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000200	0,0904	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,002000	0,2595	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,001000	0,0438	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,001000	0,0673	
03-014-000	**TRANSCRIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PROJETADOS EM VIAS PÚBLICAS**				M	1,23
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000800	0,3618	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,004000	0,5190	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,005000	0,2193	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,002000	0,1347	
03-018-000	**VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO**				M/VIA	3,65
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,008000	1,9698	
01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,016000	1,2126	
84010	FOTO COLORIDA 10 X15 CM - REVELAÇÃO DE FOTO DIGITAL	Un	3,13	0,030000	0,0939	
94295	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	47,08	0,008000	0,3766	
03-019-000	**PLANILHA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE VIAS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO**				M/VIA	2,62
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001200	0,5428	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,006000	1,4774	
01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,008000	0,6063	
03-020-000	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO**				UN	0,77

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	(PRETO/BRANCO) (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO					
	84082 DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	0,77	1,000000	0,7700	
03-020-001	**CÓPIA XEROX TAMANHO OFÍCIO UMA FACE COLORIDA**				**UN**	**2,42**
	COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10					
	84083 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	2,42	1,000000	2,4200	
03-020-002	**CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE-PRETO E BRANCO**				**UN**	**1,20**
	E BRANCO (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10					
	84084 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	1,20	1,000000	1,2000	
03-020-003	**CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE COLORIDA**				**UN**	**5,31**
	COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10					
	84085 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	5,31	1,000000	5,3100	
03-020-004	**CÓPIA XEROX PRETO E BRANCO**				**M2**	**15,55**
	84086 CÓPIA XEROX PRETO / BRANCO	M2	15,55	1,000000	15,5500	
03-022-000	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)**				**H**	**47,08**
	94295 CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	47,08	1,000000	47,0848	
03-023-000	**FOTO COLORIDA 10 X 15CM (REVELAÇÃO)**				**UN**	**3,13**
	FOTO COLORIDA 10 X15 CM - REVELAÇÃO DE FOTO					
	84010 DIGITAL	Un	3,13	1,000000	3,1300	
03-024-000	**CONSULTOR**				**H**	**452,36**
	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20					
	01110 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
03-025-000	**COORDENADOR GERAL**				**H**	**452,36**
	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR					
	01120 GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
03-026-000	**COORDENADOR SETORIAL**				**H**	**452,36**
	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR					
	01115 SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
03-027-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR**				**H**	**246,23**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15					
	01124 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	1,000000	246,2339	
03-029-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO**				**H**	**171,07**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS					
	01125 DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
03-030-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR**				**H**	**129,76**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE					
	01128 EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
03-031-000	**AUXILIAR DE LABORATÓRIO**				**H**	**23,80**
	01178 AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	1,000000	23,8066	

Matéria LDSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-032-000	**AUXILIAR DE TOPOGRAFIA**				**H**	**26,27**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,000000	26,2707	
03-033-000	**TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA**				**H**	**75,79**
01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	1,000000	75,7918	
03-035-000	**DESENHISTA - CADISTA**				**H**	**54,84**
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	1,000000	54,8467	
03-036-000	**DESENHISTA PROJETISTA**				**H**	**43,87**
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	1,000000	43,8773	
03-038-000	**LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO**				**H**	**83,24**
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
03-039-000	**PROJETISTA**				**H**	**91,86**
01114	PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	1,000000	91,8682	
03-040-000	**TOPÓGRAFO**				**H**	**67,36**
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	1,000000	67,3660	
03-041-000	**AJUDANTE GERAL**				**H**	**20,57**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
03-043-000	**DIGITADOR**				**H**	**28,29**
01140	DIGITADOR (SGSP)	H	28,29	1,000000	28,2977	
03-044-000	**MENSAGEIRO**				**H**	**29,90**
01177	MENSAGEIRO - OFFICE-BOY (SGSP)	H	29,90	1,000000	29,9073	
03-046-000	**SECRETÁRIA**				**H**	**57,33**
01169	SECRETÁRIA JÚNIOR (SGSP)	H	57,33	1,000000	57,3307	
03-047-000	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**				**H**	**83,82**
01168	SECRETÁRIA EXECUTIVA / DIRETORIA (SÓ PORTUGUÊS) (SGSP)	H	83,82	1,000000	83,8200	
03-050-000	**DESENHISTA DE TOPOGRAFIA**				**H**	**58,10**
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	1,000000	58,1057	
03-051-000	**TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO**				**H**	**67,72**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	1,000000	67,7237	
03-052-000	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO**				**UN**	**10,63**
	84088 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - PRETO E BRANCO (594 x 841 MM) - PLT	Un	10,63	1,000000	10,6300	
03-052-001	**PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")**				**UN**	**14,27**
	84090 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT	Un	14,27	1,000000	14,2700	
03-052-002	**PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")**				**UN**	**13,72**
	84089 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - PRETO E BRANCO (841 X 1184 MM) - PLT	Un	13,72	1,000000	13,7200	
03-052-003	**PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE,TAMANHO A0, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")**				**UN**	**19,31**
	84091 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	19,31	1,000000	19,3100	
03-053-017	**PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)**				**UN**	**5.703,99**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,250000	113,0915	
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	5,000000	459,3412	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,700000	316,6563	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	7,000000	1.723,6376	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	7,000000	1.197,5463	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	10,000000	548,4672	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	7,000000	307,1416	
03-053-018	**PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)**				**UN**	**4.786,05**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,200000	90,4732	
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,400000	180,9464	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	6,000000	1.477,4037	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	6,000000	1.026,4682	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	7,000000	908,3491	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	9,400000	515,5591	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	5,000000	219,3868	
03-054-001	**ADVOGADO JÚNIOR**				**H**	**78,99**
	01187 ADVOGADO JÚNIOR	H	78,99	1,000000	78,9912	
03-054-002	**ADVOGADO PLENO**				**H**	**91,68**
	01188 ADVOGADO PLENO	H	91,68	1,000000	91,6894	
03-054-003	**ADVOGADO SÊNIOR**				**H**	**194,30**
	01189 ADVOGADO SÊNIOR	H	194,30	1,000000	194,3084	
03-054-004	**GEÓLOGO JÚNIOR**				**H**	**123,74**
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	1,000000	123,7429	
03-054-005	**GEÓLOGO PLENO**				**H**	**155,95**
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	1,000000	155,9554	
03-054-006	**GEÓLOGO SÊNIOR**				**H**	**179,74**
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	1,000000	179,7422	
03-054-007	**GEÓGRAFO JÚNIOR**				**H**	**123,74**
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	1,000000	123,7429	
03-054-008	**GEÓGRAFO PLENO**				**H**	**150,03**
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	1,000000	150,0336	
03-054-009	**GEÓGRAFO SÊNIOR**				**H**	**199,41**
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	1,000000	199,4155	
03-054-010	**ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR**				**H**	**118,23**
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	1,000000	118,2384	
03-054-011	**ASSISTENTE SOCIAL PLENO**				**H**	**159,79**
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	1,000000	159,7907	
03-054-012	**ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR**				**H**	**199,41**
	01198 ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR	H	199,41	1,000000	199,4155	
04-001-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M**				**M3**	**65,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,190000	65,6484	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
04-002-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M**				M3	72,02
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
04-003-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00M**				M3	82,31
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
04-004-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M**				M3	19,32
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,060000	17,2636	
04-005-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M**				M3	18,49
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,060000	17,2636	
04-006-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO**				M3	102,89
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
04-007-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO**				M3	7,71
94232	ESCAVADEIRA DE LANÇA FIXA - 0,66 M3	H	175,40	0,044000	7,7176	
04-008-000	**REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO**				M3	14,76
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,340000	6,9970	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,180000	7,7708	
04-009-000	**REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA**				M3	18,38
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,340000	14,6783	
04-010-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3**				M3	18,50
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,047040	14,4717	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,014000	4,0281	
04-011-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3**				M3	21,87
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,060400	18,4254	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,012000	3,4527	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
04-012-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3**				M3	12,80
94010	CAMINHÃO BASCULANTE - 17 M3	H	317,98	0,027600	8,7761	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,014000	4,0281	
04-014-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3**				M3	15,48
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,037040	11,3952	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,013950	4,0859	
04-015-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3**				M3	14,83
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,032800	10,0058	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,016500	4,8327	
04-016-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3**				M3	11,28
94010	CAMINHÃO BASCULANTE - 17 M3	H	317,98	0,022630	7,1957	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,013950	4,0859	
04-031-000	**FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO**				M3	31,31
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,047040	14,4717	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,028000	8,2010	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,028000	8,6433	
04-032-000	**COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO**				M3	8,29
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,049000	1,0083	
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,010000	2,0358	
94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,010000	0,1005	
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,005000	1,6963	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,005000	0,8816	
94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,005000	0,9618	
94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,010000	1,6076	
04-033-000	**LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE**				M2	1,71
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,009800	0,2016	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94061 TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,004900	1,5125	
04-033-010	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM**				**UN**	**186,88**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	2,000000	63,4099	
04-033-011	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM**				**UN**	**516,35**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	2,000000	329,4647	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	2,000000	63,4099	
04-033-012	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM**				**UN**	**645,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,500000	154,3459	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	2,500000	411,8309	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	2,500000	79,2624	
04-033-013	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90 CM**				**UN**	**774,52**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,000000	185,2151	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	3,000000	494,1971	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	3,000000	95,1149	
04-033-014	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM**				**UN**	**903,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,500000	216,0843	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	3,500000	576,5633	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	31,70	3,500000	110,9674	
04-035-000	**APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO**				**M2**	**5,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
04-060-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3**				**M3XKM**	**1,79**
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,005900	1,7998	
04-061-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 17M3**				**M3XKM**	**1,22**
	94010 CAMINHÃO BASCULANTE - 17 M3	H	317,98	0,003850	1,2242	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
04-062-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3**				**M3xKM**	**2,92**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,009519	2,9285	
04-063-000	**DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**				**Ton**	**124,76**
80032	II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	124,76	1,000000	124,7600	
04-064-000	**DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**				**Ton**	**94,92**
80033	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	94,92	1,000000	94,9200	
04-065-000	**DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE I - PERIGOSOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**				**Ton**	**423,21**
80031	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE I - PERIGOSOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	423,21	1,000000	423,2100	
05-001-000	**ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**				**M**	**9,00**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,004000	0,7773	
05-002-000	**ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**				**M2**	**16,50**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,032000	6,2186	
05-003-000	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**				**M2**	**25,32**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,004000	1,1715	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,100000	9,1863	
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,004000	0,8560	
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	29,40	0,200000	5,8797	
05-004-000	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO**				**M2**	**20,74**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,050000	1,2592	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,018900	5,7655	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,030700	8,9919	
94283	SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE CONCRETO (S/ DISCO) PROF. 13CM	H	5,02	0,007700	0,0386	
95100	C/ FURO DE 25MM (P/ SER UTILIZADA EM SERRA CIRCULAR C/ 13 CM PROFUNDIDADE)	Un	914,39	0,004000	3,6575	

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
05-005-000	**DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO**				**M2**	**4,72**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,044000	0,9054	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,001000	0,2928	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,022000	2,0209	
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,001000	0,2140	
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	29,40	0,044000	1,2935	
05-006-000	**DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO)**				**M3**	**208,93**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,120000	43,6284	
02105	CABO DE FOGO (SGSP)	H	44,77	1,000000	44,7798	
84102	EXPLOSIVO - 1" X 8" - TIPO EMULSÃO	Kg	15,35	0,250000	3,8375	
84103	ESPOLETA COMUM - NÚMERO 08	Un	3,13	1,000000	3,1300	
84104	ESTOPIM SIMPLES	M	3,19	2,000000	6,3800	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,045000	13,1803	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,560000	51,4433	
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,045000	9,6303	
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	29,40	1,120000	32,9264	
05-007-000	**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)**				**M2**	**3,59**
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,008000	2,7142	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,005000	0,8816	
05-008-000	**REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA**				**M**	**23,72**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,050000	1,2936	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,090000	22,4316	
05-009-000	**REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA**				**M**	**41,01**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,050000	1,2936	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,930000	39,7183	
05-010-000	**ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO**				**M2**	**29,67**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,016000	0,3292	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,023800	4,8452	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,019000	5,5650	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,023800	8,0747	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,014200	2,7316	
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,038000	8,1323	
05-011-000	**ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO**				**M2**	**22,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,022500	0,4630	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,019000	3,8680	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,014200	4,1591	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,019000	6,4462	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,009500	1,8275	
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,028500	6,0992	
05-013-000	**INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES**				**M3**	**472,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,210000	7,4477	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
05-014-001	**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA**				**M**	**47,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	36210 GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	1,040000	30,7528	
05-014-002	**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA**				**M**	**48,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	36215	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 25 MPA	M	30,90	1,040000	32,1360	
05-014-003		**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA**				**M**	**66,84**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	36250	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 30 MPA - 15 X 30CM 12CM TOPO	M	48,27	1,040000	50,2008	
05-014-004		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR NATURAL)**				**M2**	**340,16**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,320000	8,0081	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,003000	0,4724	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,030000	4,7241	
	17753	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR NATURAL	Un	25,05	12,500000	313,1250	
	17756	ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	0,300000	9,4590	
	94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
05-014-005		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR GRAFITE)**				**M2**	**340,16**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,320000	8,0081	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,003000	0,4724	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,030000	4,7241	
	17754	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR GRAFITE	Un	25,05	12,500000	313,1250	
	17756	ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	0,300000	9,4590	
	94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
05-014-006		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR CINZA)**				**M2**	**340,16**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,320000	8,0081	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,003000	0,4724	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,030000	4,7241	
17755	BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR CINZA	Un	25,05	12,500000	313,1250	
17756	ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	0,300000	9,4590	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
05-016-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)**				**M**	**33,94**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,080000	2,0148	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,005000	2,0948	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000100	0,0702	
36220	GUIA DE CONCRETO PARA JARDIM	M	26,47	1,000000	26,4700	
05-017-000	**ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO**				**M**	**32,48**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
05-018-000	**ABERTURA DE GARGULA COM RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DA CANALIZAÇÃO**				**UN**	**36,46**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,500000	12,5928	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,005000	3,5103	
72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	0,500000	10,0700	
05-019-001	**INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA**				**M3**	**623,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,303000	41,4261	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11063 PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA	M	4,78	3,330000	15,9174	
05-019-002	**INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA**				**M3**	**601,36**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,303000	41,4261	
	11063 PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA	M	4,78	3,330000	15,9174	
05-020-000	**FUNDAÇÃO DE RACHÃO**				**M3**	**236,97**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,630000	12,9650	
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,037800	11,0714	
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,034700	4,2089	
05-021-001	**BASE DE MACADAME HIDRÁULICO**				**M3**	**337,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	10552 PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,350000	51,8000	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	1,300000	181,6230	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,050000	10,1790	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,076100	25,8189	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,208300	36,7287	
05-021-002	**CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO CONFORME IE-8**				**M3**	**223,79**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,152400	3,1363	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,280000	44,0916	
	10548 PEDRA BRITADA 1/2	M3	132,64	0,850000	112,7440	
	10552 PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,200000	29,6000	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,036400	7,4103	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,052000	17,6423	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 94049 CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,052000	9,1689	
05-022-000	**BASE DE COXIM DE AREIA**				**M3**	**206,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	1,100000	173,2170	
05-023-000	**INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO**				**M3**	**489,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / 10522 FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE 94014 C/CABINE.	H	203,58	0,020300	4,1327	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,033800	11,4675	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 94049 CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,124400	21,9349	
05-024-001	**BASE DE MACADAME BETUMINOSO**				**M3**	**862,50**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,200000	27,3440	
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	1,250000	170,9000	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,140000	22,0360	
	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO 36065 CAP 30/45	Kg	5,42	100,000000	542,0000	
	94013 CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,093300	22,5942	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,032500	9,5191	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,076100	25,8189	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 94049 CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,152300	26,8544	
05-024-002	**BASE DE MACADAME BETUMINOSO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA**				**M3**	**921,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,149200	3,0704	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,323000	44,1605	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,240000	169,5328	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,136000	21,4064	
	36112 EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C	Kg	5,27	112,000000	590,2400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,074600	18,0656	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,076100	22,2894	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,076100	25,8189	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,152300	26,8544	
05-025-001		**INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**987,77**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,220000	6,8013	
	36117	BINDER ABERTO	TON	396,40	2,350000	931,5422	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,076100	15,4925	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,020200	3,5617	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,038700	10,9908	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,049700	14,4432	
05-025-002		**INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.160,34**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,220000	6,8013	
	36118	BINDER FECHADO	TON	463,91	2,380000	1.104,1160	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,076100	15,4925	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,020200	3,5617	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,038700	10,9908	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,049700	14,4432	
05-026-000		**INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE**				**M2**	**7,59**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,010000	0,2057	
	36111	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 1C	Kg	5,03	1,200000	6,0360	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,005600	1,3561	
05-027-000		**IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE**				**M2**	**14,64**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,005900	0,1214	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36062	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE	Kg	8,73	1,500000	13,0950	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,005900	1,4287	
05-028-000		**INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.383,99**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
	36061	CONCRETO ASFALTICO	TON	546,69	2,300000	1.257,3939	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,138800	28,2571	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-028-001		**INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**				**M3**	**126,60**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,138800	28,2571	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-029-000		**INA.01 - REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.301,18**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
	36115	PRÉ MISTURADO A QUENTE	TON	522,97	2,300000	1.202,8370	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-031-000		**REVESTIMENTO DE MASTIQUE ASFÁLTICO, COM ESPESSURA DE 3,0CM**				**M2**	**64,84**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,010000	1,5747	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	7,800000	4,8360	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,020000	3,1480	
	36110 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	Kg	3,90	10,800000	42,1200	
05-032-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)**				**M2**	**323,82**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,500000	12,5126	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,670000	13,7882	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,100000	16,0320	
	36060 PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	33,000000	281,4900	
05-033-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO, FCK=15,0MPA (IE-23)**				**M2**	**342,71**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,400000	10,0101	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,860000	17,6983	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,080000	33,5168	
	36060 PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	33,000000	281,4900	
05-034-000	**ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23)**				**M2**	**70,28**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,400000	10,0101	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,300000	26,7533	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,080000	33,5168	
05-035-000	**ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)**				**M2**	**49,12**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,500000	12,5126	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,100000	16,0320	
05-036-000	**ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS**				**M2**	**12,34**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
05-037-000	**REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)**				**M2**	**15,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,020000	3,2064	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,060000	10,5795	
05-038-000	**REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23)**				**M2**	**16,80**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,021000	14,7433	
05-039-000	**REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23)**				**M2**	**48,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,020000	3,1480	
	36065 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 30/45	Kg	5,42	4,000000	21,6800	
	94013 CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,030000	7,2650	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,060000	10,5795	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,001000	0,1943	
05-040-000	**TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS**				**M2XKM**	**0,68**
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,003500	0,6801	
05-043-000	**PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA**				**M2**	**262,12**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	2,000000	50,0507	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,330000	68,5296	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,070000	22,8854	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,017000	11,9350	
	36053 MOSAICO PORTUGUÊS BRANCO (NÃO COLOCADO) BRUTO	M2	107,57	0,500000	53,7850	
	36054 MOSAICO PORTUGUÊS PRETO (NÃO COLOCADO) BRUTO	M2	107,57	0,500000	53,7850	
	87020 ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	0,200000	1,1520	
05-044-000	**PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA**				**M2**	**226,62**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,600000	40,2972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,200000	65,8542	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,050000	20,9480	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,015000	10,5309	
	36030 LADRILHO HIDRÁULICO P/ PASSEIO - ESP = 2CM 20X20CM - (MAPA DE SÃO PAULO)	M2	84,76	1,050000	88,9980	
05-045-000	**PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS**				**M2**	**21,78**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	19,36	0,100000	1,9364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,375000	7,7172	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	
	38550 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	1,000000	8,2800	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
05-046-000	**INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE-7)**				**M3**	**134,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,400000	54,6880	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,010000	2,0358	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,150000	50,8914	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,075000	13,2244	
05-047-000	**BASE DE BICA CORRIDA**				**M3**	**227,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,140400	2,8893	
	10554 PEDRA BICA CORRIDA	M3	152,28	1,250000	190,3500	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,036400	7,4103	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,052000	17,6423	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,052000	9,1689	
05-048-000	**BASE DE BRITA GRADUADA**				**M3**	**233,88**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,130000	2,6753	
	10547 BRITA GRADUADA	M3	166,60	1,250000	208,2500	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,037100	12,5871	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,058800	10,3679	
05-050-000		**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,0%**				M3	72,65
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	34,000000	22,7800	
	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	0,850000	19,2610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,004000	1,1715	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,008000	1,7120	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-051-000		**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,5%**				M3	78,34
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	42,500000	28,4750	
	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	0,850000	19,2610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,004000	1,1715	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,008000	1,7120	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-052-000		**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 3,0%**				**M3**	**84,04**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	51,000000	34,1700	
	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	0,850000	19,2610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,004000	1,1715	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,008000	1,7120	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-054-000		**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO**				**M3**	**61,75**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	48,000000	29,7600	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,005000	0,9716	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-055-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0% EM PESO**				**M3**	**72,00**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	64,000000	39,6800	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,006700	1,3020	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-056-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 5,0% EM PESO**				**M3**	**82,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	80,000000	49,6000	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,008300	1,6129	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-057-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 6,0% EM PESO**				**M3**	**92,48**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	96,000000	59,5200	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,010000	1,9433	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-059-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 3,0% EM PESO**	**M3**				**74,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	48,000000	42,2400	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,005000	0,9716	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-060-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO**	**M3**				**88,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	64,000000	56,3200	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,006700	1,3020	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-061-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO**				**M3**	**103,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	80,000000	70,4000	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,008300	1,6129	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-062-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO**				**M3**	**117,44**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	96,000000	84,4800	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,016000	3,2573	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,032000	10,8568	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,008000	1,4106	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,012000	2,3084	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,032000	5,1444	
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,010000	1,9433	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,004000	1,1360	
05-063-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 30% EM VOLUME**				**M3**	**79,50**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,360000	49,2192	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
05-064-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME**				**M3**	**95,91**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,480000	65,6256	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
05-065-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME**				**M3**	**112,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,600000	82,0320	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
05-066-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 60% EM VOLUME**				**M3**	**128,72**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,720000	98,4384	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
05-067-000	**TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**				**M2XKM**	**0,92**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,004300	0,9202	
05-068-000	**TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICA**				**M2XKM**	**0,29**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,001400	0,2996	
05-069-000	**IRRIGAÇÃO DE RUAS**				**M2**	**0,46**
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,002300	0,4682	
05-070-000	**ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23)**				**M2**	**61,22**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,400000	10,0101	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,860000	17,6983	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,080000	33,5168	
05-071-000	**ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)**				**M2**	**42,33**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,500000	12,5126	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,670000	13,7882	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,100000	16,0320	
05-072-000	**PASSEIOS DE LADRILHO HIDRÁULICO FORNECIDO PELA PREFEITURA**				**M2**	**104,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,250000	31,4822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,050000	20,9480	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,015000	10,5309	
05-073-000	**ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA**				**M**	**18,50**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000600	0,4212	
05-074-000	**ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)**				**M**	**7,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,080000	2,0148	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,005000	2,0948	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000100	0,0702	
05-075-000	**REBAIXAMENTO DE GUIAS**				**M**	**16,67**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,169000	4,2563	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,169000	3,4779	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,018000	7,5412	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002000	1,4041	
05-076-000	**TRANSPORTE DE ROCHA**				**M3XKM**	**11,32**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,052900	11,3210	
05-077-001	**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**19,90**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,093000	19,9027	
05-077-007	**TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**2,99**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,014000	2,9961	
05-078-001	**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**20,54**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,096000	20,5447	
05-078-007	**TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**2,98**
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,009800	2,9895	
05-079-001	**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**20,54**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,096000	20,5447	
05-079-007	**TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**2,98**
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,009800	2,9895	
05-080-001	**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**19,90**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,093000	19,9027	
05-080-007	**TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**2,99**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,014000	2,9961	
05-081-000	**TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO**				**M2XKM**	**1,11**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,005200	1,1128	
05-082-000	**TRANSPORTE DE GUIAS**				**MXKM**	**0,34**
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,001800	0,3497	
05-084-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 10% EM VOLUME**				**M3**	**46,69**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
05-085-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 20% EM VOLUME**				**M3**	**63,10**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,240000	32,8128	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
05-086-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVE**				**M2**	**102,40**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,460000	11,5116	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,230000	4,7332	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36090 INTERTRAVADO E=6CM-COR NATURAL MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,19	1,030000	76,4157	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
05-086-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO MÉDIO**				**M2**	**105,06**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,530000	13,2634	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,270000	5,5564	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36091 INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,11	1,030000	76,3333	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,029000	1,2519	
05-086-003	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS**				**M2**	**175,73**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,640000	16,0162	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	10520 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 10,0MPA	M3	399,55	0,105000	41,9527	
	36092 INTERTRAVADO E=10CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	98,07	1,030000	101,0121	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,035000	1,5110	
05-087-000	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES**				**M**	**304,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	0,200000	4,8309	
	84530 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	265,76	1,000000	265,7600	
	94216 COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	215,91	0,100000	21,5907	
	94257 BATE-ESTACAS HIDRÁUL.P/ INSTAL. DE DEFENSAS VIÁRIAS-S/CAMINHÃO	H	65,08	0,100000	6,5080	
05-088-000	**RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES**				**M**	**32,59**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	0,200000	4,8309	
	94216 COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	215,91	0,100000	21,5907	
05-089-000	**REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES**				**M**	**71,69**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,600000	12,3476	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	0,400000	9,6618	
	94216 COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	215,91	0,200000	43,1814	
	94257 BATE-ESTACAS HIDRÁUL.P/ INSTAL. DE DEFENSAS VIÁRIAS-S/CAMINHÃO	H	65,08	0,100000	6,5080	
05-090-000	**BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC**				**M3**	**291,69**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,130000	2,6753	
	10558 BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 4% EM PESO	M3	221,21	1,200000	265,4498	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,038900	13,1978	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,058800	10,3679	
05-091-001	**PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**				**M2**	**135,51**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,210000	5,2890	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,620000	12,7592	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,150000	20,5080	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
	36093 PISO DE CONCRETO PRÉMOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,052500	2,2665	
05-091-002	**COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**				**M2**	**165,73**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	0,460000	11,5116	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,805000	16,5664	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
	36093 PISO DE CONCRETO PRÉMOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,030000	4,9419	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	43,17	0,025000	1,0792	
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,002415	0,2929	
	94306 SOQUETE VIBRATÓRIO	H	38,33	0,100000	3,8334	
05-092-001	**BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO**				**M3**	**308,91**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
05-092-002	**LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O**	**M3**				**644,04**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,200000	5,0096	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,000000	75,5573	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
05-093-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)**	**M3**				**1.740,41**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
	36095 SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA	TON	713,95	2,300000	1.642,0738	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-093-001	**MICROREVESTIMENTO A QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE), ESPESSURA INDICADA 1,5 À 2,5CM**	**M3**				**1.628,51**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,833300	17,1488	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,277700	8,5851	
	36077 SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA, PARA MICROREVESTIMENTO	TON	624,40	2,400000	1.498,5536	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,138800	24,4740	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,138800	39,4195	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,138800	40,3366	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
05-094-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)**				M3	1.153,34
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
36096	CPA (CAMADA POROSA DE ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E FIBRA	TON	561,17	1,880000	1.054,9979	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-095-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)**				M3	1.098,48
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
36097	CPA (CAMADA POROSA DE ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM BORRACHA	TON	518,21	1,930000	1.000,1417	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-096-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)**				M3	1.381,93
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
36098	"GAP GRADED" COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO	TON	555,67	2,310000	1.283,5934	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-097-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)**				M3	1.355,74
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
36099	"GAP GRADED" COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM BORRACHA	TON	546,69	2,300000	1.257,3965	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-099-001	**ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI**				**M3**	**520,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,456600	9,3965	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,152200	4,7052	
	36100 BETUMINOSO PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM	TON	213,99	2,100000	449,3874	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,076100	15,4925	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,038100	3,4999	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,076100	13,4184	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,007600	2,1584	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,076100	22,1153	
05-099-002	**CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO,**				**M3**	**598,92**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,456600	9,3965	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,152200	4,7052	
	36101 BETUMINOSO PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU	TON	251,49	2,100000	528,1374	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,076100	15,4925	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,038100	3,4999	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,076100	13,4184	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,007600	2,1584	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,076100	22,1153	
05-099-003	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.350,79**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36119 COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO (SEM DESONERAÇÃO)	TON	544,54	2,300000	1.252,4480	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-099-004	**INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.298,09**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,290000	8,9653	
	36120 CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO COM ADITIVO SURFACTANTE	Kg	521,63	2,300000	1.199,7490	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,112700	19,8719	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,098600	28,0026	
	94293 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	290,61	0,106700	31,0080	
05-099-005	**POLÍMERO, COM TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE 12 KG/M2 CONFORME NORMA DNIT 035/2018 - ES**				**M2**	**17,99**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,031980	0,6581	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	30,91	0,010660	0,3295	
	10509 CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	0,132000	0,0884	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,001650	0,2597	
	10552 PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,006520	0,9649	
	36113 EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO	Kg	4,79	1,320000	6,3228	
	84001 PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	0,001580	0,0938	
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,005330	1,6397	
	94013 CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	0,005330	1,2907	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,005330	1,0850	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,005330	1,5611	
	94272 ROLO COMPACTADOR VIBRAT. LISO-MANUAL 1600.	H	60,92	0,005330	0,3247	
	94315 ASFÁLTICO À FRIO ATÉ 10M3, SOBRE CHASSI METÁLICO REFORÇADO, MONTADA NO CAMINHÃO	H	633,33	0,005330	3,3756	
05-099-006	**SELAGEM DE TRINCAS À QUENTE COM EQUIPAMENTO SELA TRINCA ACOPLADO AO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA**				**KG**	**18,89**

Matéria CSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	02207 OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE BETUME (SGSP)	H	40,60	0,020000	0,8121	
	36067 ELASTOMÉRICO PARA SELAGEM DE TRINCAS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS)	Kg	13,51	1,000000	13,5100	
	94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	0,020000	3,0894	
	94316 KIT SELA TRINCA A SER ACOPLADO NO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA	H	53,79	0,020000	1,0757	
05-105-002	**REMANEJAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA**				**UN**	**75,67**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,434000	8,9314	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	0,333000	8,0434	
	94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	0,380000	58,6986	
05-105-003	**RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA**				**UN**	**41,02**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,259000	5,3300	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	24,15	0,166600	4,0241	
	94011 CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	154,47	0,205000	31,6664	
05-111-002	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**644,08**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,750000	69,2609	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,880000	59,2688	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	3,396200	311,9857	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	7,162900	203,5732	
05-112-001	**CANTEIRO AVANÇADO PARA ABRIGO TIPO BRT COM VIGILÂNCIA E TAPUME METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO DE 3 USOS DO MATERIAL**				**MÊS**	**44.822,09**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	32,266700	812,6621	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	161,333300	6.314,9461	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	354,933300	7.304,3377	
	02231 VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP)	H	27,70	352,000000	9.752,7418	
	02232 VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	33,25	352,000000	11.704,9035	
	16420 PINTURA,TRAPEZOIDAL 40-ESP. 0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	128,76	69,373300	8.932,5061	
05-117-001	**CARGA DE PNEUS EM CAMINHÃO**				**TON**	**22,22**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,080000	22,2258	
06-001-000	**ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM**				**M**	**112,00**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,140000	23,0625	
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,140000	27,2065	
06-002-000	**ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM**				**M**	**275,14**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	0,400000	77,7330	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,400000	115,0911	
06-003-000	**ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS**				**M2**	**64,88**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,800000	20,3686	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
11037	EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
11050	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,350000	11,4870	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
06-004-000	**ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS**				**M2**	**113,28**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,333000	33,9392	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,333000	27,4324	
11037	EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
11050	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	1,050000	34,4610	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
06-005-000	**IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA**				**M3**	**248,53**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,550000	13,8521	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,280000	5,7622	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,370000	54,7600	
	10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	1,200000	167,6520	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,039500	6,5069	
06-006-000	**IHD.23**	**- LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA**				**M3**	**464,31**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,310000	7,8075	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,850000	17,4925	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,220000	7,4814	
06-007-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**69,73**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,064000	1,6118	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,097000	1,9962	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
	70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	1,000000	65,5700	
06-008-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**99,81**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,092000	2,3170	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,142000	2,9222	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001100	0,7722	
	70003	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	1,000000	85,5700	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,050000	8,2366	
06-009-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**132,94**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,122300	3,0802	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,192300	3,9574	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001400	0,9828	
	70004	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	1,000000	113,3900	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,070000	11,5312	
06-010-001		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2**				**M**	**199,27**

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,152700	3,8458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,242700	4,9946	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001600	1,1233	
	70025 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,60M	M	174,49	1,000000	174,4900	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,090000	14,8259	
06-010-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3**				**M**	**302,66**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,152700	3,8458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,242700	4,9946	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001600	1,1233	
	70041 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 600 MM	M	277,88	1,000000	277,8800	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,090000	14,8259	
06-011-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-2**				**M**	**269,78**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,183300	4,6165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,293300	6,0359	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001900	1,3339	
	70026 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,70M	M	239,68	1,000000	239,6800	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,110000	18,1205	
06-011-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-3**				**M**	**308,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,183300	4,6165	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,293300	6,0359	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001900	1,3339	
	70036 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 700 MM	M	278,44	1,000000	278,4400	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,110000	18,1205	
06-012-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2**				**M**	**392,48**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,223700	5,6340	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,363700	7,4847	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002100	1,4743	
	70027 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,80M	M	354,83	1,000000	354,8300	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,140000	23,0625	
06-012-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3**				**M**	**489,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,223700	5,6340	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,363700	7,4847	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002100	1,4743	
	70040 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 800 MM	M	451,95	1,000000	451,9500	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,140000	23,0625	
06-013-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-2**				**M**	**465,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,184300	4,6417	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,274300	5,6449	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002400	1,6849	
	70028 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,90M	M	427,58	1,000000	427,5800	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,090000	25,8955	
06-013-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-3**				**M**	**509,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,184300	4,6417	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,274300	5,6449	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002400	1,6849	
	70042 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 900 MM	M	471,96	1,000000	471,9600	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,090000	25,8955	
06-014-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2**				**M**	**549,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,234700	5,9111	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,364700	7,5053	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002600	1,8253	
	70029 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,00M	M	496,94	1,000000	496,9400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,130000	37,4046	
06-014-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3**				**M**	**702,19**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,234700	5,9111	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,364700	7,5053	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002600	1,8253	
	70037 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1000 MM	M	649,55	1,000000	649,5500	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,130000	37,4046	
06-016-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2**				**M**	**829,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,345700	8,7067	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,565700	11,6418	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,003200	2,2466	
	70031 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,20M	M	743,33	1,000000	743,3300	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,220000	63,3001	
06-016-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-3**				**M**	**1.035,19**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,345700	8,7067	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,565700	11,6418	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,003200	2,2466	
	70038 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1200 MM	M	949,30	1,000000	949,3000	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,220000	63,3001	
06-017-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-2**				**M**	**1.168,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,422000	10,6284	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,687000	14,1380	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004000	2,8082	
	70032 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,50M	M	1.064,34	1,000000	1.064,3400	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,265000	76,2478	
06-017-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-3**				**M**	**1.434,11**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,422000	10,6284	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,687000	14,1380	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004000	2,8082	
	70039 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1500 MM	M	1.330,29	1,000000	1.330,2900	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,265000	76,2478	
06-017-003	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 300MM**				**M**	**106,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,020000	0,5037	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	70050 PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD),	M	104,92	1,000000	104,9200	
	84096 COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,016700	0,3116	
06-017-004	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM**				**M**	**192,38**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,027000	0,6800	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	70051 PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD),	M	190,44	1,000000	190,4400	
	84096 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,023800	0,4441	
06-017-005	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM**				**M**	**289,83**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,040000	1,0074	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	70052 PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD),	M	287,07	1,000000	287,0700	
	84096 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,027800	0,5187	
06-017-006	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM**				**M**	**433,25**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,050000	1,2592	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,075000	1,5434	
	70053 PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO	M	424,99	1,000000	424,9900	
	84096 COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,027800	0,5187	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,030000	4,9419	
06-017-007		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM**				M	693,14
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,065000	1,6370	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,097000	1,9962	
	70054	PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD),	M	682,31	1,000000	682,3100	
	84096	COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,041700	0,7781	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,039000	6,4245	
06-017-008		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM**				M	1.027,45
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,090000	2,2667	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,135000	2,7782	
	70055	PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD),	M	1.012,48	1,000000	1.012,4800	
	84096	COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,055600	1,0374	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,054000	8,8955	
06-017-009		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM**				M	1.452,40
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	70056	PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO	M	1.435,36	1,000000	1.435,3600	
	84096	COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,083300	1,5543	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,060000	9,8839	
06-018-001		**POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M**				UN	4.773,60
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	7,560000	192,4835	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	10,601000	265,5368	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	24,144700	608,1031	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	60,103400	1.236,8958	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,367800	600,8882	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,431500	194,4856	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,530000	306,5086	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,170600	10,6849	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,400000	65,9880	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	100,587200	628,6700	
11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	18,144000	119,5689	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	101,250000	504,2250	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,810000	8,9424	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	2,282200	30,6271	
06-018-002	**POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M**				**UN**	**5.787,94**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	8,820000	224,5641	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	12,330000	308,8453	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	29,880900	752,5738	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	72,229300	1.486,4404	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,669600	733,4719	
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,595300	268,3136	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,658000	380,5333	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,716100	12,5232	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,300000	76,9860	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	118,608000	741,3000	
11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	19,488000	128,4259	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	126,125000	628,1025	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,945000	10,4328	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	2,640000	35,4288	
06-018-003	**POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M**				**UN**	**9.623,77**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	13,258000	337,5591	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	17,781000	445,3834	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	54,118600	1.363,0193	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	117,180200	2.411,5059	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	2,743900	1.205,4227	
	10535 CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	1,196800	539,4216	
	10633 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	1,203600	696,0637	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	5,642900	19,0165	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	9,470000	115,7234	
	11513 AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	175,851200	1.099,0700	
	11515 AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	23,296000	153,5206	
	12534 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	235,875000	1.174,6575	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,420500	15,6823	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	3,556200	47,7242	
06-019-000	**CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM**				**M**	**1.014,36**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,906000	148,7472	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,060000	145,2910	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,130000	87,5866	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	602,000000	325,0800	
	36010 REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	52,06	5,910000	307,6604	
06-020-003	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO**				**UN**	**126,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,050200	35,2436	
06-020-004	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO**				**UN**	**126,77**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,000000	50,3715	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,050200	35,2436	
06-020-021		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**	**UN**				**482,64**
	36235	MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	482,64	1,000000	482,6400	
06-020-022		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**	**UN**				**470,50**
	36240	MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	470,50	1,000000	470,5000	
06-020-023		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**	**UN**				**481,77**
	36236	CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160- ARTICULADO- P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	481,77	1,000000	481,7700	
06-020-024		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**	**UN**				**419,55**
	36241	CLASSE MÍNININA 400 (40T) D=600MM -NBR 10160- NÃO ARTICULADO-P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	419,55	1,000000	419,5500	
06-020-025		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO MAIS ARO, AMBOS EM PLÁSTICO CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - ABNT - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**	**UN**				**1.444,25**
	36237	CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - ABNT - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	1.444,25	1,000000	1.444,2500	
06-021-000		**LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**	**UN**				**164,41**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,382000	49,0202	
	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,030900	21,5866	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,666000	45,7196	
	36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	52,06	0,440000	22,9053	
06-022-003		**BOCA DE LOBO SIMPLES**	**UN**				**2.153,09**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,212000	56,3192	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	3,415000	85,5398	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	12,034300	303,0932	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	17,753400	365,3554	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,420200	184,5980	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,155500	70,0869	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,274800	158,9218	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,994200	3,3504	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,580000	19,3076	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	38,248000	239,0500	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	59,625000	296,9325	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,237000	2,6164	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,683000	9,1658	
36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	1,000000	51,5400	
36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	1,000000	307,2200	
06-022-004	**BOCA DE LOBO DUPLA**				**UN**	**3.845,21**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	3,710000	94,4595	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	6,210000	155,5498	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	20,843500	524,9598	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	30,950300	636,9406	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,711700	312,6569	
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,309000	139,2724	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,482200	278,8650	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,691300	5,6996	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	2,650000	32,3830	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	69,552000	434,7000	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	98,625000	491,1525	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,397500	4,3884	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,242000	16,6676	
36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	2,000000	103,0800	
36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	2,000000	614,4400	
06-022-005	**BOCA DE LOBO TRIPLA**				**UN**	**5.525,30**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	5,208000	132,5997	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	9,005000	225,5597	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	29,653000	746,8340	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	44,147000	908,5216	
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,463000	208,6833	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,003000	428,7062	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,689600	398,8082	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,388000	8,0475	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,700000	45,2140	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	100,856000	630,3500	
12524	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	137,625000	685,3725	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,558000	6,1603	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,801000	24,1694	
36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	3,000000	154,6200	
36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	3,000000	921,6600	
06-022-006	**BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA**				**UN**	**7.214,06**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	6,706000	170,7400	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	11,800000	295,5697	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	38,461900	968,6930	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	57,344100	1.180,1109	
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,616000	277,6435	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,294700	553,3858	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,897000	518,7514	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,085500	10,3981	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,790000	58,5338	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	132,160000	826,0000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
12524	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	176,625000	879,5925	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,718500	7,9322	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	2,360000	31,6712	
36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	4,000000	206,1600	
36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	4,000000	1.228,8800	
06-023-001	**REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES**				**UN**	**881,33**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,106000	28,1596	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,707500	42,7699	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	4,600500	115,8671	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,840000	202,5019	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,210100	92,2990	
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,077800	35,0660	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,137400	79,4609	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,497100	1,6752	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,790000	9,6538	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	19,124000	119,5250	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	29,812500	148,4662	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,118500	1,3082	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,341500	4,5829	
06-023-002	**REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA**				**UN**	**975,95**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,216600	30,9755	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,878300	47,0481	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,202200	131,0214	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,966700	225,6888	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,231100	101,5245	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,085600	38,5816	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,151100	87,3838	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,546800	1,8427	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,869000	10,6191	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	21,036400	131,4775	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	32,793800	163,3131	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,130400	1,4396	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,375700	5,0418	
06-023-003	**REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA**				**UN**	**1.070,58**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,327200	33,7915	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,049100	51,3264	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,803900	146,1757	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,093400	248,8757	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,252100	110,7500	
10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,093400	42,0972	
10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,164800	95,3068	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,596500	2,0102	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,948000	11,5845	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	22,948800	143,4300	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	35,775100	178,1599	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,142300	1,5709	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,409900	5,5008	
06-023-004	**SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO**				**UN**	**85,86**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,750000	18,8893	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,750000	15,4345	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	1,000000	51,5400	
06-023-005		**SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO**				**UN**	**330,56**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,510000	12,8447	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,510000	10,4955	
	36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	1,000000	307,2200	
06-024-000		**DRENO DE BRITA**				**M3**	**208,81**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	1,200000	167,6520	
06-025-000		**DRENO DE AREIA**				**M3**	**206,14**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,600000	32,9271	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	1,100000	173,2170	
06-026-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM**				**M**	**44,90**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
	24140	TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO D = 200 MM	M	35,19	1,000000	35,1900	
06-029-001		**PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**15,11**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	72445	DIÂM. 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,04	1,010000	7,1104	
06-029-002		**IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT**				**M**	**15,93**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,190000	4,9159	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	72446	DIÂM. 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,85	1,010000	7,9285	
06-029-003		**IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT**				**M**	**17,31**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,170000	4,3984	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,110000	2,2637	
	72447	DIÂM. 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	10,55	1,010000	10,6555	
06-029-004		**IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT**	**M**				**30,85**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,170000	4,3984	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,110000	2,2637	
	72448	DIÂM. 6.0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	23,95	1,010000	24,1895	
06-031-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 4" X 60CM**	**M**				**27,85**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,160000	4,1397	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000400	0,2808	
	72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	1,000000	20,1400	
06-032-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 6" X 1M**	**M**				**29,40**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,160000	4,1397	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000600	0,4212	
	72010	MANILHA DE BARRO VIDRADO 6" X 1,5M	M	21,55	1,000000	21,5500	
06-033-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 8" X 1M**	**M**				**46,36**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,200000	5,1746	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
	72009	MANILHA DE BARRO VIDRADO 8" X 1,5M	M	36,51	1,000000	36,5100	
06-034-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 12" X 1M**	**M**				**139,80**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,200000	5,1746	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001200	0,8424	
	72008	MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	1,000000	129,6700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-035-000	**LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"**				M	75,44
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,800000	20,6986	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	1,000000	20,1400	
72020	CURVA DE BARRO VIDRADO 4" X 45 GRAUS	Un	18,06	0,125000	2,2575	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,008200	0,2142	
84011	MANILHAS (ASFALTO DESTILADO MODIFICADO COM ADITIVOS ESPECIAIS)	Kg	13,93	1,125000	15,6712	
06-037-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 4"**				M	7,71
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,160000	4,1397	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000400	0,2808	
06-038-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 6"**				M	7,85
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,160000	4,1397	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000600	0,4212	
06-039-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 8"**				M	9,85
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,200000	5,1746	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
06-040-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 12"**				M	10,13
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,200000	5,1746	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001200	0,8424	
06-041-000	**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP - DIÂMETRO 75MM**				M	10,23
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,220000	5,6921	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,220000	4,5274	

Matéria CSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84096 COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,001000	0,0186	
06-042-000	**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP - DIÂMETRO 100MM**				**M**	**11,63**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,250000	6,4683	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,250000	5,1448	
	84096 COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,001000	0,0186	
06-044-000	**ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL**				**M2**	**165,80**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	15515 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,667000	77,0154	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,333000	20,5128	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
06-045-000	**ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL**				**M2**	**277,78**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
	15515 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	3,334000	154,0308	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,333000	20,5128	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,300000	3,3120	
06-046-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**37,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,048500	1,2215	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,081700	1,6813	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000400	0,2808	
	79710 CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE C1 - D=30CM COM PONTA E BOLSA	M	34,42	1,000000	34,4200	
06-047-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**47,07**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,054000	1,3600	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,087000	1,7904	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000600	0,4212	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO 79709 SIMPLES,CLASSE C1 - D=40CM COM PONTA E BOLSA	M	43,50	1,000000	43,5000	
06-048-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**61,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,059200	1,4909	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,092200	1,8974	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000700	0,4914	
	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO 79708 SIMPLES,CLASSE C1 - D=50CM COM PONTA E BOLSA	M	57,59	1,000000	57,5900	
06-049-000	**ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP**				**HPXH**	**2,02**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,005600	0,1608	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,002700	0,0555	
	ESPIRAL LARANJA - PARA SUCÇÃO DE DESCARGA 84021 DE ÁGUA	M	101,97	0,001000	0,1019	
	94209 BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	0,200000	1,7041	
06-050-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**4,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,064000	1,6118	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,097000	1,9962	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,000800	0,5616	
06-051-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**14,24**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,092000	2,3170	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,142000	2,9222	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001100	0,7722	
	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 94045 0,76 M3	H	164,73	0,050000	8,2366	
06-052-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**19,55**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,122300	3,0802	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,192300	3,9574	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001400	0,9828	
	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 94045 0,76 M3	H	164,73	0,070000	11,5312	
06-053-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 60CM**				**M**	**24,78**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,152700	3,8458	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,242700	4,9946	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001600	1,1233	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,090000	14,8259	
06-054-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 70CM**				**M**	**30,10**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,183300	4,6165	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,293300	6,0359	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,001900	1,3339	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,110000	18,1205	
06-055-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 80CM**				**M**	**37,65**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,223700	5,6340	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,363700	7,4847	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002100	1,4743	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,140000	23,0625	
06-056-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 90CM**				**M**	**37,86**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,184300	4,6417	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,274300	5,6449	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002400	1,6849	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,090000	25,8955	
06-057-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 100CM**				**M**	**52,64**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,234700	5,9111	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,364700	7,5053	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002600	1,8253	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,130000	37,4046	
06-058-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 110CM**				**M**	**69,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,290300	7,3114	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,465300	9,5756	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,002900	2,0359	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,175000	50,3523	
06-059-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 120CM**				**M**	**85,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,345700	8,7067	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,565700	11,6418	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,003200	2,2466	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,220000	63,3001	
06-060-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 150CM**				**M**	**103,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,422000	10,6284	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,687000	14,1380	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,004000	2,8082	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,265000	76,2478	
06-065-005	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**2.265,81**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,802300	122,2703	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	4,286000	107,3569	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	13,302600	335,0363	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	29,682700	610,8541	
	10524 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,575700	252,9107	
	10535 CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,120500	54,3117	
	10633 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,328000	189,6883	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,910300	6,4377	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,430000	41,9146	
	11513 AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	48,003200	300,0200	
	12534 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	45,750000	227,8350	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,514500	5,6800	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,857200	11,5036	
06-065-006		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**2.265,81**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	4,802000	122,2626	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	4,286000	107,3569	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	13,302600	335,0363	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	29,682700	610,8541	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,575700	252,9107	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,120500	54,3117	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,328000	189,6883	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,910300	6,4377	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,430000	41,9146	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	48,003200	300,0200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	45,750000	227,8350	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,514500	5,6800	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,857200	11,5036	
06-065-007		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**3.615,98**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	7,700000	196,0480	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	6,876000	172,2319	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	23,516900	592,2915	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	43,619300	897,6619	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,928000	407,6796	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,224500	101,1866	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,482400	278,9806	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,089600	10,4119	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,500000	67,2100	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	77,011200	481,3200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	75,375000	375,3675	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,825000	9,1080	
	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	1,375200	26,4863	
06-065-008		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**3.615,98**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	7,700000	196,0480	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	6,876000	172,2319	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	23,516900	592,2915	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	43,619300	897,6619	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,928000	407,6796	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,224500	101,1866	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,482400	278,9806	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,089600	10,4119	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,500000	67,2100	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	77,011200	481,3200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	75,375000	375,3675	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,825000	9,1080	
	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	1,375200	26,4863	
06-065-021		**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**282,02**
	36280	DUCTIL CL. MÍN. 250 25T- DIM.APR=810X270MM-NBR 10160 -T.ARTICU.- P/ GAL.ÁG.PLU	Un	282,02	1,000000	282,0200	
06-065-022		**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS**				**UN**	**276,86**
	36285	DUCTIL CL. MÍN. 250 25T-DIM.APR=810X270MM-NBR 10160-T. NÃO ARTICUL-P/GAL.ÁG.PLU	Un	276,86	1,000000	276,8600	
06-065-023		**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**365,63**
	36281	DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 810X270MM-NBR 10160-T.ARTICU.-P/ GAL. ÁG.PLU	Un	365,63	1,000000	365,6300	
06-065-024		**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS**				**UN**	**348,88**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	DUCTIL CL. MÍN D400 40T-DIM.APR= 810X270MM-					
	36286 NBR 10160-T. NÃO ARTICU.P/GAL.ÁG.PLU	Un	348,88	1,000000	348,8800	
06-065-025	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=500X500MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**434,23**
	DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 500X500MM-					
	36282 NBR 10160-T. ARTICU.-P/ GAL. ÁG.PLU	Un	434,23	1,000000	434,2300	
06-065-027	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE PLÁSTICO CL. MÍNIMA 250 - 25T - DIM.APR=810X270MM - ABNT - T. ARTICU. P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**1.155,90**
	MÍN. 250 - 25T- DIM. APR=810X270MM-ABNT-T.					
	36283 ARTICU.-P/ GAL. ÁG. PLU	Un	1.155,90	1,000000	1.155,9000	
06-066-001	**INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES**				**UN**	**1.011,55**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,401000	61,1313	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,143000	53,6784	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,151300	129,7395	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	11,606400	238,8535	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm /					
	10524 FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,287900	126,4773	
	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG					
	10535 CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,060300	27,1784	
	10633 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,130200	75,2970	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,955200	3,2190	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,715000	20,9573	
	11513 AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	24,001600	150,0100	
	12534 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	22,875000	113,9175	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,257300	2,8405	
	17725 ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	0,428600	8,2548	
06-066-002	**INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA**				**UN**	**1.159,92**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,641100	67,2444	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	2,357300	59,0463	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,816400	146,4905	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	14,783000	304,2262	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm /					
	10524 FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,316700	139,1294	
	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG					
	10535 CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,066300	29,8827	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10633 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	578,32	0,146600	84,7814	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,050700	3,5408	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,886500	23,0530	
	11513 AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	26,401800	165,0112	
	12534 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	25,162500	125,3092	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,283000	3,1243	
	17725 ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	0,471500	9,0810	
06-066-005	**INC.27 - SUBSTITUIÇÃO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**74,50**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,092000	22,4727	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,020400	14,2514	
06-066-006	**INC.27 - SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**74,50**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,500000	37,7786	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,092000	22,4727	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	698,60	0,020400	14,2514	
06-068-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")**				**M**	**24,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,300000	7,7619	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	72402 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	0,500000	0,7500	
	72431 TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	1,100000	9,8560	
06-068-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 75MM (3")**				**M**	**34,81**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,400000	10,3493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,400000	8,2317	
	72403 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	0,500000	1,1850	
	72432 TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	1,100000	15,0480	
06-068-003	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")**				**M**	**45,13**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	0,630000	16,3001	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,630000	12,9650	
	72404 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	0,500000	1,4600	
	72433 TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	1,100000	14,4100	
06-069-001	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M**	**M2**				**4,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24105 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 7 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 6 KN/M	M2	3,68	1,030000	3,7904	
06-069-002	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 7KN/M**	**M2**				**5,32**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24106 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 8 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 7 KN/M	M2	4,37	1,030000	4,5011	
06-069-003	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M**	**M2**				**6,15**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24107 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 9 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 8 KN/M	M2	5,18	1,030000	5,3354	
06-069-004	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M**	**M2**				**5,91**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24108 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 10 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 9 KN/M	M2	4,94	1,030000	5,0882	
06-069-005	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M**	**M2**				**8,21**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24109 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 14 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 12 KN/M	M2	7,18	1,030000	7,3954	
06-069-006	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M**	**M2**				**9,55**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24110 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,030000	8,7344	
06-069-007	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M**	**M2**				**12,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24111 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 21 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 19 KN/M	M2	11,14	1,030000	11,4742	
06-069-008	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 23KN/M**	**M2**				**12,97**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24112 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 26 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 23 KN/M	M2	11,80	1,030000	12,1540	
06-069-009	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M**				**M2**	**18,02**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24113 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 31 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 27 KN/M	M2	16,70	1,030000	17,2010	
06-070-001	**IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA**				**M2**	**33,69**
	24120 GEOMEMBRANA DE 1MM DE ESPESSURA DE PEAD	M2	24,07	1,400000	33,6980	
06-070-002	**UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR12824**				**M2**	**22,72**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	24121 DE POLIÉSTER C/ FILME DE POLIETILENO DE BAIXA INTENS, DE ACORDO C/NBR 12824	M2	20,86	1,050000	21,9030	
06-070-003	**IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS**				**M2**	**33,76**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,030000	0,7555	
	24122 TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAM. POLIPROPILENO ASSOC. ÀS SUAS DS SUPERF.GEOT.	M2	31,44	1,050000	33,0120	
06-071-000	**SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/**				**H**	**446,87**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	02252 OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/ SUGADOR	H	25,18	1,000000	25,1857	
	94312 BOCAS DE LOBO, ETC), COMBINADO HIDROJATO/SUGADOR, MONTADO EM CHASSIS DE	H	401,11	1,000000	401,1120	
06-072-000	**SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/**				**H**	**501,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	02252 OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/ SUGADOR	H	25,18	1,000000	25,1857	
	94313 SUGADOR/ RECICLADOR P/ LIMPEZA DE GALERIAS, BOCA DE LOBO ETC, MONTADO EM CAMINHÃO	H	455,55	1,000000	455,5532	
07-001-000	**ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO**				**M2**	**120,88**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,500000	38,1911	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,500000	30,8691	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,150000	13,0980	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,925000	30,3585	

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
07-003-001		**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 À 5M**	**M2**				**350,35**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,500000	11,9626	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,400000	18,0035	
	11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,300000	3,7020	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	5,220000	57,1068	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,650000	40,2350	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,200000	18,8620	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,600000	8,2920	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,160000	19,0630	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	0,080000	35,5285	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,400000	6,2756	
07-003-002		**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 5 À 8M**	**M2**				**384,25**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,300000	47,3327	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,575000	13,7570	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,460000	20,7041	
	11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,340000	4,1956	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	5,900000	64,5460	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,730000	45,1870	
	87010 ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,230000	21,6913	
	87040 OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,690000	9,5358	
	94030 GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,160000	19,0630	
	94203 BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	0,092000	40,8578	
	94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,460000	7,2170	
07-003-003	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 À 5M**	**M2**				**372,95**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,100000	28,0068	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,200000	45,2748	
	02196 MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,550000	13,1589	
	02228 SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,440000	19,8039	
	11230 CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,330000	4,0722	
	15515 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640 PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	5,780000	63,2332	
	84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,700000	43,3300	
	87010 ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,220000	20,7482	
	87040 OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,660000	9,1212	
	94030 GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,160000	19,0630	
	94203 BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	0,080000	35,5285	
	94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,440000	6,9032	
07-003-004	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 À 8M**	**M2**				**408,42**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,100000	28,0068	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,500000	51,4486	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02196 MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,630000	15,0729	
	02228 SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,500000	22,5044	
	11230 CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,370000	4,5658	
	15515 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640 PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	6,480000	70,8912	
	84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,800000	49,5200	
	87010 ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,250000	23,5775	
	87040 OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,750000	10,3650	
	94030 GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,160000	19,0630	
	94203 BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	0,092000	40,8578	
	94254 MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,500000	7,8446	
07-003-005	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 3 À 5M**				**M2**	**523,39**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,250000	31,8259	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,420000	49,8023	
	02196 MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,610000	14,5944	
	02228 SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,490000	22,0544	
	11230 CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,880000	10,8592	
	15515 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640 PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	15,325000	167,6555	
	84009 ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,800000	49,5200	
	87010 ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,370000	34,8947	
	87040 OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	1,100000	15,2020	
	94030 GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,160000	19,0630	
	94203 BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	0,080000	35,5285	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,490000	7,6877	
07-003-006		**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 5 À 8M**	**M2**				**595,67**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,250000	31,8259	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,750000	56,5935	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,700000	16,7477	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,580000	26,1052	
	11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	1,050000	12,9570	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	18,600000	203,4840	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,900000	55,7100	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,430000	40,5533	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	1,300000	17,9660	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,160000	19,0630	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	0,092000	40,8578	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,580000	9,0997	
07-005-000		**PERFIS METÁLICOS PERDIDOS EM ESCORAMENTOS, NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO REAPROVEITAMENTO PREVISTO NOS ITENS 7.3.**	**M2**				**415,03**
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	37,937500	415,0362	
07-006-000		**CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA**	**M3**				**58,90**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,700000	17,8225	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,700000	14,4056	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,833000	5,9892	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	0,400000	18,4800	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-007-000	**FORMA PARA GALERIA MOLDADA**				**M2**	**60,63**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,050000	0,5725	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,220000	6,1556	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,280000	2,0132	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,270000	0,9099	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,023000	2,7403	
07-008-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25**				**KG**	**11,47**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
11503	AÇO CA-25 - 8,0 MM - 5/16" - LISO	Kg	7,89	1,100000	8,6790	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-009-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"**				**KG**	**9,67**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	1,100000	6,8750	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-010-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"**				**KG**	**10,03**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-011-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60**				**KG**	**10,42**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-012-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO**				**KG**	**9,97**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,040000	1,0019	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	27540	TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
07-013-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA**				**M3**	**445,36**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10520	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 10,0MPA	M3	399,55	1,030000	411,5365	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-014-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA**				**M3**	**465,35**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-015-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA**				**M3**	**486,31**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-016-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA**				**M3**	**508,30**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-017-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA**				**M3**	**531,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,570000	14,3558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,910000	18,7273	
	10529 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-018-000	**ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES**				**M3**	**444,08**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
	10553 PEDRA MARROADA	M3	158,86	1,500000	238,2900	
07-019-000	**BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4"**				**UN**	**51,72**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	72442 TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	0,500000	30,2250	
07-020-000	**MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M3**	**751,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	8,000000	201,4862	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,650000	104,3640	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,400000	280,8255	
07-022-000	**DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA**				**M3**	**208,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,620000	156,8155	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,015000	4,3934	
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	0,220000	47,0817	
07-023-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM**				**M3**	**842,65**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,560000	65,1796	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22020 GABIÃO TIPO CAIXA, H=0,50M, MALHA 8X10, FIO 2,7MM - GALV. (GAIOLA VAZIA)	M3	479,23	1,000000	479,2300	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,218500	62,8685	
07-024-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM**				**M3**	**695,61**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,560000	65,1796	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22015 GABIÃO TIPO CAIXA, H=1,00M, MALHA 8X10, FIO 2,7MM - GALV. (GAIOLA VAZIA)	M3	332,19	1,000000	332,1900	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,218500	62,8685	
07-025-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM**				**M3**	**867,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,560000	65,1796	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22030 GABIÃO TIPO CAIXA, H=0,50M, MALHA 8X10, FIO 2,4MM - PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	504,43	1,000000	504,4300	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,218500	62,8685	
07-026-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM**				**M3**	**732,34**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	2,560000	65,1796	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22010 GABIÃO TIPO CAIXA, H=1,00M, MALHA 8X10, FIO 2,4MM - GALV. E PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	368,92	1,000000	368,9200	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,218500	62,8685	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-030-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM**				M2	234,92
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,175000	4,4556	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,765000	15,7432	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,221000	35,4837	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
22040	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,17M, MALHA 6X8 , FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	164,74	1,000000	164,7400	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,034000	9,7827	
07-031-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM**				M2	270,84
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,175000	4,4556	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,035000	21,2997	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,299000	48,0074	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
22050	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	1,000000	179,1300	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,046000	13,2354	
07-032-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM**				M2	299,13
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,820000	16,8751	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,390000	62,6184	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
22050	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	1,000000	179,1300	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,124400	35,7933	
07-034-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM**				M3	697,69
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,500000	72,0281	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
22060	GABIÃO TIPO SACO, D=0,65M -MALHA 8X10-FIO 2,4MM -REV. PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	393,11	1,000000	393,1100	
94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	0,200000	23,8287	
07-035-000	**ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP**				HPXH	2,02

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	0,005600	0,1608	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,002700	0,0555	
	84021 ESPIRAL LARANJA - PARA SUCÇÃO DE DESCARGA DE ÁGUA	M	101,97	0,001000	0,1019	
	94209 BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	0,200000	1,7041	
07-040-001	**LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**12,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24105 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 7 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 6 KN/M	M2	3,68	1,050000	3,8640	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-002	**LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 7KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**13,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24106 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 8 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 7 KN/M	M2	4,37	1,050000	4,5885	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-003	**LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**13,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24107 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 9 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 8 KN/M	M2	5,18	1,050000	5,4390	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-004	**LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**13,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24108 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 10 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 9 KN/M	M2	4,94	1,050000	5,1870	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-005	**LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**15,96**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24109 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 14 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 12 KN/M	M2	7,18	1,050000	7,5390	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-006	**LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**17,32**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	24110 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-007	**LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**20,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24111 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 21 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 19 KN/M	M2	11,14	1,050000	11,6970	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-008	**LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 23KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**20,81**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24112 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 26 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 23 KN/M	M2	11,80	1,050000	12,3900	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-009	**LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				**M2**	**25,95**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,180000	3,7043	
	24113 MANTA GEOTÊXTIL C/ RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONG. DE 31 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 27 KN/M	M2	16,70	1,050000	17,5350	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-107-001	**IN.10 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO (0,75 M3/M)**				**M**	**155,08**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,298300	7,5129	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,983600	61,4008	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,201600	86,1686	
07-107-002	**IN.11 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE (0,75 M3/M)**				**M**	**56,15**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,243100	6,1226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,431000	50,0286	
07-107-003	**IN.12 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE COM REVESTIMENTO EM CONCRETO (0,75 M3/M)**				**M**	**155,08**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,298300	7,5129	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,983600	61,4008	
	10611 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,201600	86,1686	
07-109-001	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 2CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,20MM**				**M2**	**285,16**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,820000	16,8751	
	10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,390000	62,6184	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
	22050 GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H=0,23M, MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	1,000000	179,1300	
	94232 ESCAVADEIRA DE LANÇA FIXA - 0,66 M3	H	175,40	0,124400	21,8199	
08-001-000	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIÂMETRO 20 À 30CM**				**M**	**112,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	1,100000	96,0520	
	94201 BATE ESTACA MARTELO - 40 T	H	102,38	0,100000	10,2382	
08-006-000	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7**				**M**	**418,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	30680 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7	Kg	10,84	32,700000	354,4680	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	580,44	0,100000	58,0442	
08-007-000	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52**				**M**	**638,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
	30681 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0	Kg	11,04	52,000000	574,0800	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	580,44	0,100000	58,0442	
08-013-000	**FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES**				**M2**	**67,38**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,500000	1,6850	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,720000	8,7984	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
08-014-001	**FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO**				**M2**	**89,24**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,400000	35,6451	
	02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	20,60	1,400000	28,8433	

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,500000	10,7850	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,880000	2,9656	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,720000	8,7984	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
08-014-002	**FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO**				**M2**	**68,66**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,880000	2,9656	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,720000	8,7984	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
08-015-001	**FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M**				**M2**	**95,62**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,400000	35,6451	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,400000	28,8112	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11012	COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	52,55	0,220000	11,5610	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,500000	10,7850	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,300000	1,0110	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,320000	3,9104	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,250000	2,7600	
08-015-002	**FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO**				**M2**	**75,08**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,200000	30,5529	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,200000	24,6953	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11012	COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	52,55	0,220000	11,5610	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,300000	1,0110	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,320000	3,9104	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
08-016-000	**FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00M**				**M2**	**119,06**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,180000	30,0437	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,180000	24,2837	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,500000	10,7850	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,500000	8,4250	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,500000	42,7700	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,250000	2,7600	
08-018-001	**CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**				**M3XMÊS**	**12,24**
	11235 TORRE METÁLICA ROHR ETEM T-28 (CIMBR.TUB.ENCAIX) PREÇO SEM FRETE	Kg / Mês	1,11	5,520000	6,1272	
	11240 VIGA METÁLICA V-18 - LOCAÇÃO PREÇO SEM FRETE	M / Mês	18,24	0,114000	2,0793	
	11245 VIGA METALICA V-7,5 - LOCAÇÃO PREÇO SEM FRETE	M / Mês	9,23	0,438000	4,0427	
08-018-002	**CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS**				**M3**	**28,26**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	02196 MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,300000	7,1776	
	94216 COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	215,91	0,050000	10,7953	
08-019-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25**				**KG**	**11,47**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11503 AÇO CA-25 - 8,0 MM - 5/16" - LISO	Kg	7,89	1,100000	8,6790	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-020-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"**				**KG**	**10,03**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-021-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"**				**KG**	**10,03**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-022-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60**				**KG**	**10,42**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,050000	1,0289	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-023-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO**				**KG**	**9,97**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,040000	1,0019	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,040000	0,8231	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	27540	TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
08-024-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO**				**M3**	**439,40**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	10521	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 10,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	404,47	1,030000	416,6041	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-025-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO**				**M3**	**459,64**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
	10523	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 15,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	424,12	1,030000	436,8436	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-026-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO**				**M3**	**481,91**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10526	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	1,030000	459,1122	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-027-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO**				**M3**	**503,12**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10528	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 25,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	466,33	1,030000	480,3199	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-028-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO**				**M3**	**520,33**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,530000	13,3484	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,450000	9,2607	
10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-029-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA**				**M3**	**695,74**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,000000	125,9289	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	10,000000	205,7946	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,721000	302,0701	
10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	0,390000	61,9554	
08-030-000	**ALVENARIA DE TIJOLO COMUM PARA FUNDAÇÃO**				**M3**	**937,14**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	7,000000	176,3004	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,780000	139,5287	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,285000	192,0169	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	795,000000	429,3000	
08-031-000	**ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM**				**M2**	**225,82**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,500000	62,9644	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,717000	55,9144	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,031300	21,0881	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
08-032-000	**ALVENARIA DE MEIO TIJOLO COMUM**				**M2**	**130,07**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,600000	40,2972	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,700000	34,9850	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,014000	9,4324	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
08-033-000	**ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM**				**M2**	**6.595,83**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,510000	12,8447	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,440000	9,0549	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	11,790000	6.532,4119	
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	13,100000	41,5270	
08-034-000	**ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM**				**M2**	**6.624,42**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,630000	15,8670	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,530000	10,9071	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	11,790000	6.532,4119	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	13,100000	65,2380	
08-035-000	**ALVENARIA DE PEDRA SECA**				**M3**	**450,45**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	5,600000	141,0403	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	5,000000	102,8973	
10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	1,300000	206,5180	
08-036-000	**ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA**				**M3**	**705,76**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	6,000000	151,1146	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,000000	123,4767	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10553 PEDRA MARROADA	M3	158,86	1,300000	206,5180	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,320000	224,6604	
08-037-000	**CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6**				**M2**	**9,14**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,120000	3,0222	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,110000	2,2637	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	551,40	0,007000	3,8598	
08-038-000	**REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**52,05**
	36010 REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	52,06	1,000000	52,0576	
08-039-000	**EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8**				**M2**	**29,96**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,400000	10,0743	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,410000	8,4375	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	673,74	0,017000	11,4536	
08-040-000	**REBOCO**				**M2**	**21,73**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,390000	8,0259	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	8,500000	8,6700	
08-041-000	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA**				**M2**	**69,71**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,200000	30,2229	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,025000	17,5515	
	14042 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA	Kg	4,54	0,300000	1,3620	
08-042-000	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE TABULEIROS**				**M2**	**189,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	2,400000	60,4458	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,800000	57,6225	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	702,06	0,050000	35,1031	
	36062 ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE	Kg	8,73	0,300000	2,6190	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37590	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HIDROREPELENTE PARA FACHADA	L	227,52	0,150000	34,1280	
08-043-000	**JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR**					**M**	**53,13**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	15005	MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 012	M	48,21	1,050000	50,6205	
08-044-000	**JUNTA TIPO FUNGENBAND O-22 OU SIMILAR**					**M**	**104,23**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	15010	MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 022	M	96,87	1,050000	101,7135	
08-045-000	**APOIO DE NEOPRENE SIMPLES**					**DM3**	**85,02**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,150000	3,7778	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	84006	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES (NÃO INSTALADO)	Dm3	78,16	1,000000	78,1600	
08-046-000	**APOIO DE NEOPRENE FRETADO**					**DM3**	**157,94**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,240000	6,0445	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,240000	4,9390	
	84005	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO (NÃO INSTALADO)	Dm3	146,96	1,000000	146,9600	
08-048-001	**GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA**					**M**	**1.075,92**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	39,14	4,500000	176,1400	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	3,000000	135,0269	
	17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/ VEDAÇÃO - 8 x	Un	2,24	2,000000	4,4800	
	30615	FERRO CHATO 2" X 1/2"	Kg	7,79	32,504800	253,2123	
	30616	FERRO CHATO 3" X 3/4"	Kg	8,90	27,802600	247,4431	
	30617	FERRO CHATO 4" X 3/4"	Kg	9,11	14,700000	133,9170	
	30750	DESPESA C/SOLDA, ESMERIL, LIXA E PINT-8% DA M.OBRA E MATERIAL (08.48)	%	999,26	0,080000	79,9409	
08-048-002	**PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP**					**M2**	**69,62**

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	1,000000	27,5462	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,400000	8,4600	
	37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,200000	10,3000	
	37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
	87030	AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,060000	1,1628	
08-049-000		**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**191,81**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	1,000000	91,8631	
	94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	29,40	2,000000	58,7972	
08-050-000		**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA**				**M3**	**69,29**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,300000	7,5557	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
08-051-000		**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**383,63**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	2,000000	183,7263	
	94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	29,40	4,000000	117,5944	
08-053-000		**CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"**				**UN**	**174,66**
	10034	CORTE DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	174,66	1,000000	174,6600	
08-054-000		**CORTE DE PERFIL DE AÇO 12"**				**UN**	**199,75**
	10035	CORTE DE PERFIL DE ACO I - 12"	Un	199,75	1,000000	199,7500	
08-055-000		**EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 10"**				**UN**	**537,76**
	10045	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	537,76	1,000000	537,7600	
08-056-000		**EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 12"**				**UN**	**631,35**
	10046	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 12"	Un	631,35	1,000000	631,3500	
08-057-000		**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR**				**M**	**560,65**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2540VV					
15091	(25X50MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -10 A +15MM	M	560,65	1,000000	560,6500	
08-058-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR**				**M**	**960,00**
	ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ3550VV					
15092	(35X60MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -15 A +20MM	M	960,00	1,000000	960,0000	
08-062-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 Ø=1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**29,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,150000	3,8672	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,513000	0,3180	
25120	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 45MM	M	18,15	0,330000	5,9895	
25200	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
25222	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.62)	%	24,75	0,200000	4,9492	
08-063-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB 6 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**26,42**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,150000	3,8672	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,524000	0,3248	
25100	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 50MM	M	14,80	0,220000	3,2560	
25200	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
25223	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.63)	%	22,02	0,200000	4,4039	
08-064-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**24,80**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,150000	3,8672	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,400000	0,2480	
25110	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 65MM	M	18,00	0,110000	1,9800	
25200	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
25228	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.64)	%	20,67	0,200000	4,1333	
08-065-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V- 4 Ø = 1/2"**				**UN**	**357,41**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,650000	13,3766	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,650000	16,7580	
	25020 D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	327,28	1,000000	327,2800	
08-066-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-6 - Ø = 1/2"**				**UN**	**518,60**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,800000	16,4635	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,800000	20,6253	
	25030 D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	481,52	1,000000	481,5200	
08-067-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-12 - Ø = 1/2"**				**UN**	**713,24**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,950000	24,4925	
	25010 D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	669,20	1,000000	669,2000	
08-068-000	**BROCA, DIÂMETRO 25CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4M**				**M**	**82,09**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,060000	1,5028	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,190000	4,7852	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,341280	48,1822	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,049000	20,1171	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,980000	7,3062	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,015100	0,2026	
08-070-000	**ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM**				**M2**	**6.609,08**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,610000	15,3633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,490000	10,0839	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	554,06	11,790000	6.532,4119	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	13,100000	51,2210	
08-071-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ6080VV OU SIMILAR**				**M**	**1.120,88**
	15076 ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ6080VV (60X90MM) MOV. MÁX. DE -30 A +30MM	M	1.120,88	1,000000	1.120,8800	
08-072-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU SIMILAR**				**M**	**1.401,64**
	15077 ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ99120VV (100X140MM) MOV. MÁX. DE -50 A +50MM	M	1.401,64	1,000000	1.401,6400	
08-073-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12 DIÂMETRO 5/8", INCLUIDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**24,67**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,150000	3,8672	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,342000	0,2120	
	25130	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 75MM	M	25,10	0,076000	1,9076	
	25210	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=15.2 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
	25221	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.73)	%	20,56	0,200000	4,1116	
08-076-000		**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 0411 M OU SIMILAR**				**M**	**37,56**
	15073	ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ0411M (4X15MM) MOV. MÁX. DE -2 A +2MM	M	37,56	1,000000	37,5600	
08-077-000		**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO ELASTÔMERO NEOPRENE, JEENE JJ2027M OU SIMILAR**				**M**	**164,00**
	15074	ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2027M (20X35MM) MOV. MÁX. DE -10 A +10MM	M	164,00	1,000000	164,0000	
08-078-000		**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ5070 OU SIMILAR**				**M**	**1.062,67**
	15090	ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ5070VV (50X80MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -20 A +30MM	M	1.062,67	1,000000	1.062,6700	
08-079-000		**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V 12 Ø = 5/8 "**				**UN**	**1.834,60**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,950000	19,5504	
	02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	25,78	0,950000	24,4925	
	25040	ANCORAGEM ATIVA 12 FIOS DE 5/8" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	1.790,56	1,000000	1.790,5600	
08-080-000		**CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**18,70**
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,025300	7,7179	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,037500	10,9836	
08-086-000		**REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**1,61**
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,005300	1,6168	
08-087-000		**BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**				**M3**	**26,48**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,140000	2,8811	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	287,73	0,070000	20,1409	
	94309	CAÇAMBA BRITADORA DE 0,60M³ DE CICLO	H	49,46	0,070000	3,4619	
09-001-000		**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**				**M2**	**13,71**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,021300	0,4383	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,014200	4,3686	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,004300	0,8754	
	94238 MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.025,18	0,007100	7,2787	
	94308 VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	105,48	0,007100	0,7489	
09-002-000	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**				**M2**	**14,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,013500	4,1182	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,005900	1,2011	
	94238 MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.025,18	0,007700	7,8938	
	94308 VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	105,48	0,007700	0,8121	
09-003-000	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**				**M2**	**17,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,027300	0,5618	
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	0,018200	5,5991	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,005500	1,1196	
	94238 MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.025,18	0,009100	9,3290	
	94308 VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	105,48	0,009100	0,9598	
09-004-000	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**				**M2**	**18,88**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,030000	0,6173	
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	305,06	0,018000	5,4910	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,008700	1,7711	
	94238 MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.025,18	0,009900	10,1492	
	94308 VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	105,48	0,008100	0,8543	
10-001-001	**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**				**M3XMES**	**10,79**
	11205 LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	24,28	0,444400	10,7900	
10-001-002	**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**				**M3**	**3,11**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02196 MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,070000	1,6747	
10-002-000	**PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS**				**M2**	**10,41**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,150000	3,0869	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,600000	7,3320	
10-003-000	**IN.21 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO)**				**M2**	**39,40**
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,265000	24,3437	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	0,530000	15,0628	
10-004-000	**CORTE E REMOÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE**				**M2**	**81,60**
	02200 OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	0,100000	2,7889	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,530000	48,6874	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	28,42	1,060000	30,1257	
10-005-000	**JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**118,57**
	37504 JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	118,57	1,000000	118,5718	
10-006-000	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXÍDICO PARA COLAGEM**				**M2**	**51,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,200000	5,0371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	02200 OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	0,050000	1,3944	
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,600000	39,6660	
	87050 SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,025000	1,0587	
10-007-002	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 20MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO**				**M3**	**924,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
	02193 MANGOTEIRO (SGSP)	H	32,54	1,000000	32,5421	
	02212 OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	29,81	1,000000	29,8150	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,703000	112,7049	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	399,000000	247,3800	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,843000	132,6882	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	16,000000	91,5200	
10730	EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	0,600000	16,5300	
84003	TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	0,192000	7,4553	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	1,000000	3,1195	
94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	1,000000	8,5205	
94223	COMPRESSOR PORTÁTIL - 400 PCM (COM DIESEL E OPERADOR)	H	131,56	1,000000	131,5597	
94252	MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H	H	28,71	1,000000	28,7072	
10-007-003	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO**				**M3**	**945,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	4,000000	82,3178	
02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	32,54	1,000000	32,5421	
02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	29,81	1,000000	29,8150	
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,608000	97,4745	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	430,000000	266,6000	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,910000	143,2340	
10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	17,000000	97,2400	
10730	EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	0,600000	16,5300	
84003	TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	0,207000	8,0378	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	1,000000	3,1195	
94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	1,000000	8,5205	
94223	COMPRESSOR PORTÁTIL - 400 PCM (COM DIESEL E OPERADOR)	H	131,56	1,000000	131,5597	
94252	MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H	H	28,71	1,000000	28,7072	
10-007-004	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO**				**M3**	**977,06**
02001	AJUDANTE GERAL (SGSP)	H	21,28	1,000000	21,2898	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	3,000000	61,7383	
02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	32,54	1,000000	32,5421	
02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	29,81	1,000000	29,8150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,660000	105,8112	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	468,000000	290,1600	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,825000	129,8550	
10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	19,000000	108,6800	
10730	EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	0,600000	16,5300	
84003	TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	0,225000	8,7367	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	1,000000	3,1195	
94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	1,000000	8,5205	
94223	COMPRESSOR PORTÁTIL - 400 PCM (COM DIESEL E OPERADOR)	H	131,56	1,000000	131,5597	
94252	MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H	H	28,71	1,000000	28,7072	
10-008-001	**GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO**				**M3**	**3.508,45**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,240000	81,6019	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,950000	266,5040	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,300000	47,2200	
10564	ARGAMASSA EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO	Kg	1,72	1800,000000	3.096,0000	
84003	TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	0,200000	7,7660	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	3,000000	9,3587	
10-008-002	**GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO**				**M3**	**3.461,23**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	3,240000	81,6019	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	12,950000	266,5040	
10564	ARGAMASSA EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO	Kg	1,72	1800,000000	3.096,0000	
84003	TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	0,200000	7,7660	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	3,000000	9,3587	
10-009-000	**COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA**				**M**	**15,24**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,130000	3,2741	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,150000	9,9165	
10-010-000	**BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE**				**UN**	**8,05**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,100000	2,5185	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	02200 OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	0,033000	0,9203	
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,006000	0,3966	
	73612 TUBO DE ALUMÍNIO D = 1/2" - E=1.58MM (PARA USO EM SERRALHERIA)	M	5,43	0,100000	0,5430	
	84020 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 1/2" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	5,16	0,200000	1,0320	
	87050 SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,000600	0,0254	
	94239 FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL	H	0,93	0,083000	0,0773	
	94250 LIXADEIRA PARA CONCRETO	H	2,02	0,016000	0,0323	
	95010 CM C/ ENCAIXE SDS-PLUS (DIÂMETRO 13 MM - COMPR. ÚTIL 100 MM)	Un	45,61	0,010000	0,4561	
10-011-000	**TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI**				**KG**	**176,87**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,160000	4,0297	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	02200 OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	0,040000	1,1155	
	19510 ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS	Kg	148,21	1,000000	148,2100	
	87050 SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,050000	2,1175	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,160000	14,6981	
	94285 TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS	H	0,73	0,160000	0,1162	
10-012-000	**CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO**				**L**	**1,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,003000	0,0755	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,009000	0,1852	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	1,384000	0,8580	
	10715 ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO E INJEÇÕES DE CIMENTO	Kg	14,83	0,011600	0,1720	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,003000	0,0429	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,003000	0,0166	
10-013-000		**TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES**				**KG**	**174,63**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,160000	4,0297	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,320000	6,5854	
	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	27,88	0,040000	1,1155	
	19511	BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES PARA INJEÇÃO	Kg	148,21	1,000000	148,2100	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	0,160000	14,6981	
10-015-000		**CURA QUÍMICA**				**M2**	**2,19**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,010000	0,2057	
	10705	AGENTE DE CURA PARA CONCRETO	Kg	8,30	0,240000	1,9920	
	94270	PULVERIZADOR TIPO COSTAL	H	0,06	0,007900	0,0004	
10-016-001		**SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL**				**M2**	**58,83**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	0,400000	10,1843	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,020000	0,5037	
	02075	PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,200000	5,5092	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,595000	12,2447	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,005600	2,5240	
	11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,500000	12,1200	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,825000	5,9317	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,850000	6,2345	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,062000	0,6844	
	37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,120000	2,9028	
10-016-002		**SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO**				**M**	**14,40**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,044000	0,9054	
	02106	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (SGSP)	H	35,33	0,044000	1,5548	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	0,370000	0,7326	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56468 LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	0,630000	8,9460	
	84510 BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)	Un	6,30	0,360000	2,2680	
10-016-003	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**				**M2**	**379,74**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,011000	0,2770	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,060000	42,3937	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,010000	4,1055	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	4,000000	131,2800	
	15520 CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	1,000000	15,9000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,110000	1,2144	
	21051 SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	7,500000	34,4250	
	30613 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	124,69	1,000000	124,6900	
10-017-000	**HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES**				**M2**	**0,38**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,010000	0,2057	
	84001 PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	0,003000	0,1782	
	94249 LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO	H	2,89	0,001800	0,0051	
10-018-000	**PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON**				**M2**	**3,70**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,160000	3,2927	
	84520 DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO	M2	1,50	0,275000	0,4125	
10-019-000	**LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**8,26**
	37505 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	8,26	1,000000	8,2617	
10-020-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO**				**KG**	**94,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,640000	16,1189	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,580000	11,9360	
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	1,000000	66,1100	
10-021-000	**CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM**				**M2**	**110,96**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	0,600000	15,1114	
	84003 TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	0,036000	1,3978	
	94283 SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE CONCRETO (S/ DISCO) PROF. 13CM	H	5,02	0,600000	3,0148	
	95100 C/ FURO DE 25MM (P/ SER UTILIZADA EM SERRA CIRCULAR C/ 13 CM PROFUNDIDADE)	Un	914,39	0,100000	91,4390	
10-022-000	**REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU SIMILAR**				**M2**	**14,78**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	37529 TRINCHA 2.1/2" (PARA LÁTEX)	Un	16,52	0,005000	0,0826	
	37575 REMOVEDOR	L	42,33	0,250000	10,5825	
10-023-000	**TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**16,33**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,240000	6,6110	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,060000	1,2347	
	37025 TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,250000	6,0475	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
10-024-001	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 5/8"**				**CM**	**0,86**
	84205 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM	CM	0,86	1,000000	0,8600	
10-024-002	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 3/4"**				**CM**	**1,11**
	84207 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM	CM	1,11	1,000000	1,1100	
10-024-003	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1"**				**CM**	**1,46**
	84209 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM	CM	1,46	1,000000	1,4600	
10-024-004	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1 1/4"**				**CM**	**4,03**
	84211 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE VÍDEA) SEM	CM	4,03	1,000000	4,0300	
10-024-005	**FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 2"**				**CM**	**4,39**
	84215 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM	CM	4,39	1,000000	4,3900	
10-024-006	**FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 3"**				**CM**	**4,39**
	84217 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM	CM	4,39	1,000000	4,3900	
10-024-007	**FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4"**				**CM**	**4,51**
	84219 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM	CM	4,51	1,000000	4,5100	
10-024-008	**FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 1 1/2"**				**CM**	**4,03**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ 84213 ELÉTRICA C/ COROA DIAMANTADA) SEM	CM	4,03	1,000000	4,0300	
10-025-001	**APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS**				**M2**	**74,00**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,450000	12,3958	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,200000	4,1158	
	14023 PRIMER PARA TINTA ANTI-PICHAÇÃO	L	24,58	0,120000	2,9496	
	TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE (SOLÚVEL 37065 EM SOLVENTE)	L	218,17	0,250000	54,5425	
10-025-003	**APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)**				**M2**	**39,16**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,280000	7,7129	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,070000	1,4405	
	14024 PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	L	26,39	0,120000	3,1668	
	VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE 37587 INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	107,36	0,250000	26,8400	
10-108-001	**LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO**				**M2**	**2,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,200000	0,6320	
10-109-001	**PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA**				**M2**	**3,88**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	27,54	0,070000	1,9282	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,160000	1,9536	
11-002-000	**CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3**				**H**	**214,00**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	214,01	1,000000	214,0081	
11-003-000	**CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON.**				**H**	**194,33**
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	194,33	1,000000	194,3325	
11-004-000	**CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE**				**H**	**215,90**
	COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE 94216 MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	215,91	1,000000	215,9073	
11-005-000	**CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS**				**H**	**203,58**
	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE 94014 C/CABINE.	H	203,58	1,000000	203,5816	
11-006-000	**CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO**				**H**	**426,20**
	CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO 94017 CARREGA TUDO	H	426,21	1,000000	426,2098	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11-007-000	**COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM**				**H**	**91,86**
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	91,86	1,000000	91,8631	
11-008-000	**CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO**				**H**	**47,08**
94295	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	47,08	1,000000	47,0848	
11-009-000	**MOTONIVELADORA - 125HP**				**H**	**339,27**
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	1,000000	339,2760	
11-010-000	**MOTONIVELADORA**				**H**	**322,38**
94267	MOTONIVELADORA	H	322,38	1,000000	322,3831	
11-011-000	**PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3**				**H**	**292,89**
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	1,000000	292,8962	
11-014-000	**RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3**				**H**	**164,73**
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	1,000000	164,7323	
11-015-000	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 4T**				**H**	**121,29**
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	1,000000	121,2946	
11-017-000	**ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON**				**H**	**297,29**
94273	ROLO PÉ-DE-CARNEIRO VIBRATÓRIO DYNAPAC - MOD. CA-30-PD - PESO OPERACIONAL 11,3T	H	297,29	1,000000	297,2946	
11-018-000	**TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA**				**H**	**160,76**
94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	1,000000	160,7649	
11-019-000	**TRATOR DE ESTEIRA - 9TON**				**H**	**308,69**
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	1,000000	308,6924	
11-020-000	**TRATOR DE ESTEIRA - 16TON**				**H**	**413,70**
94287	TRATOR DE ESTEIRA CAT - MOD. D5 - C/ LÂMINA VPAT	H	413,70	1,000000	413,7024	
11-022-000	**FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO**				**H**	**85,04**
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	85,05	1,000000	85,0476	
11-023-000	**CAMINHÃO BASCULANTE 10M3**				**H**	**307,64**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	307,65	1,000000	307,6483	
11-024-000	**ROMPEDOR**				**H**	**29,39**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER					
94281	TEX P 60 S (33 KG)	H	29,40	1,000000	29,3986	
11-025-000	**CAMINHÃO ESPARGIDOR - 6000L**				**H**	**242,16**
94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	242,17	1,000000	242,1674	
11-026-000	**VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H**				**H**	**290,60**
	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA					
94293	CAP. 300 TON/H	H	290,61	1,000000	290,6095	
11-027-000	**GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T**				**H**	**119,14**
94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	119,14	1,000000	119,1438	
11-028-000	**GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T**				**H**	**444,10**
94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	444,11	1,000000	444,1066	
12-002-000	**CALCETEIRO**				**H**	**25,02**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	25,02	1,000000	25,0253	
12-003-000	**CARPINTEIRO**				**H**	**25,46**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	25,46	1,000000	25,4607	
12-004-000	**ELETRICISTA**				**H**	**28,71**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,000000	28,7150	
12-005-000	**ENCANADOR**				**H**	**25,87**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	25,87	1,000000	25,8732	
12-006-000	**ESGOTEIRO**				**H**	**27,50**
02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	27,50	1,000000	27,5004	
12-007-000	**FERREIRO**				**H**	**25,04**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	1,000000	25,0482	
12-008-000	**MOTORISTA DE CAMINHÃO**				**H**	**31,96**
	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PESO BRUTO ATÉ 15					
02197	TON. (SGSP)	H	31,96	1,000000	31,9692	
12-009-000	**OPERADOR DE MÁQUINA PESADA**				**H**	**35,04**
	OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (ESTEIRA OU					
02215	RODAS) (SGSP)	H	35,04	1,000000	35,0400	
12-010-000	**PEDREIRO**				**H**	**25,18**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	25,18	1,000000	25,1857	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
12-011-000	**SERVENTE**				**H**	**20,57**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
12-012-000	**ENCARREGADO**				**H**	**53,39**
02108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	53,39	1,000000	53,3966	
12-013-000	**ENGENHEIRO DA OBRA**				**H**	**147,83**
02254	ENGENHEIRO DA OBRA	H	147,83	1,000000	147,8375	
13-001-001	**ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 10T**				**M**	**180,83**
10120	PERFURADAS EM SOLO - 10T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	180,83	1,000000	180,8300	
13-001-002	**ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 10T**				**M**	**482,09**
10100	PERFURADAS EM ROCHA - 10T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	482,09	1,000000	482,0900	
13-001-003	**ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T**				**M**	**213,20**
10121	PERFURADAS EM SOLO - 15T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	213,20	1,000000	213,2000	
13-001-004	**ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 15T**				**M**	**594,34**
10101	PERFURADAS EM ROCHA - 15T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	594,34	1,000000	594,3400	
13-001-005	**ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 25T**				**M**	**219,73**
10122	PERFURADAS EM SOLO - 25T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	219,73	1,000000	219,7300	
13-001-006	**ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 25T**				**M**	**638,45**
10102	PERFURADAS EM ROCHA - 25T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	638,45	1,000000	638,4500	
13-001-007	**ESTACA TIPO RAIZ, 160MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 35T**				**M**	**226,50**
10123	PERFURADAS EM SOLO - 35T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	226,50	1,000000	226,5000	
13-001-008	**ESTACA TIPO RAIZ, 160MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 35T**				**M**	**649,35**
10103	PERFURADAS EM ROCHA - 35T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	649,35	1,000000	649,3500	
13-001-009	**ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 50T**				**M**	**247,81**
10124	PERFURADAS EM SOLO - 50T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	247,81	1,000000	247,8100	
13-001-010	**ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 50T**				**M**	**769,96**
10104	PERFURADAS EM ROCHA - 50T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	769,96	1,000000	769,9600	
13-001-011	**ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 80T**				**M**	**271,70**
10125	PERFURADAS EM SOLO - 80T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	271,70	1,000000	271,7000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-001-012	**ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 80T**				**M**	**872,74**
10105	PERFURADAS EM ROCHA - 80T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	872,74	1,000000	872,7400	
13-001-013	**ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T**				**M**	**313,76**
10126	PERFURADAS EM SOLO - 100T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	313,76	1,000000	313,7600	
13-001-014	**ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 100T**				**M**	**1.012,30**
10106	PERFURADAS EM ROCHA - 100T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	1.012,30	1,000000	1.012,3000	
13-001-015	**ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T**				**M**	**394,90**
10127	PERFURADAS EM SOLO - 130T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC. EM CONDIÇÕES	M	394,90	1,000000	394,9000	
13-001-016	**ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T**				**M**	**1.223,61**
10107	PERFURADAS EM ROCHA - 130T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/ EXEC.	M	1.223,61	1,000000	1.223,6100	
13-002-001	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM**				**KG**	**0,62**
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	1,000000	0,6200	
13-002-002	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA**				**M3**	**157,47**
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	1,000000	157,4700	
13-002-003	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA > = 12,5MM**				**KG**	**6,61**
11514	AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO	Kg	6,61	1,000000	6,6100	
13-002-004	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM**				**KG**	**6,25**
11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	1,000000	6,2500	
13-002-005	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA**				**M3**	**38,83**
84003	TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)	M3	38,83	1,000000	38,8300	
13-002-006	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18**				**KG**	**13,42**
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,000000	13,4200	
14-001-001	**FUNDAÇÃO DE RACHÃO**				**M3**	**28,24**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,630000	12,9650	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,037800	11,0714	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	121,29	0,034700	4,2089	
14-001-002	**LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**79,32**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,010000	2,0358	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,150000	50,8914	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,075000	13,2244	
14-001-003	**BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**37,35**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,152400	3,1363	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,036400	7,4103	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,052000	17,6423	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,052000	9,1689	
14-001-004	**REFORÇO SO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**30,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-001-005	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**30,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-001-006	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**30,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-001-007	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**30,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-001-008	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**30,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-001-009	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**30,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-001-010	**LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**22,55**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,012000	1,9767	
14-001-011	**DRENO DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**41,15**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
14-002-001	**FUNDAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**139,91**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,250000	85,5125	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	292,90	0,015900	4,6570	
	94061 TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	308,69	0,027800	8,5816	
14-002-002	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**106,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,640000	13,1708	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,400000	27,3640	

Matéria CSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,010000	2,0358	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,150000	50,8914	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,075000	13,2244	
14-002-003	**BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**119,45**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,152400	3,1363	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,036400	7,4103	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,052000	17,6423	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,052000	9,1689	
14-002-004	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**38,49**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,120000	8,2092	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-002-005	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**46,70**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,240000	16,4184	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-002-006	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**54,91**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,360000	24,6276	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-002-007	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**63,12**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,480000	32,8368	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-002-008	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**71,33**

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,600000	41,0460	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-002-009	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**79,54**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,020000	0,4115	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,720000	49,2552	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,009000	1,8322	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	339,28	0,030000	10,1782	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	176,33	0,011000	1,9395	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	192,37	0,020000	3,8474	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	160,76	0,020000	3,2152	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	284,00	0,030500	8,6620	
14-002-010	**LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**104,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	1,000000	20,5794	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	164,73	0,012000	1,9767	
14-002-011	**DRENO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**123,25**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,000000	41,1589	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-001-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO**				**M3**	**308,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,710000	138,0882	
02236	FRENTISTA DE ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA (SGSP)	H	35,42	4,470000	158,3706	
94231	EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE HORIZONTAL DENTRO DE TUNNEL LINER	H	2,28	2,240000	5,1031	
94244	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	H	3,19	2,240000	7,1378	
15-002-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO**				**M3**	**135,94**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	2,360000	48,5675	
02236	FRENTISTA DE ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA (SGSP)	H	35,42	2,360000	83,6140	
94244	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	H	3,19	1,180000	3,7601	
15-003-000	**ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO**				**M**	**95,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	28,71	1,760000	50,5384	
52875	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,30	1,000000	2,3000	
56468	LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	0,500000	7,1000	
72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	0,250000	3,2750	
94292	EXAUSTOR ELÉTRICO 66 M3/H 250 MMCA	H	4,55	7,000000	31,8433	
15-004-001	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO**				**M**	**305,42**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,540000	134,5897	
02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	5,000000	129,9393	
02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	0,770000	25,5868	
94207	BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,770000	11,0255	
94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,770000	4,2815	
15-004-002	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO**				**M**	**336,24**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,200000	148,1721	
02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	5,500000	142,9333	
02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	0,850000	28,2452	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,850000	12,1710	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,850000	4,7264	
15-004-003	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO**	**M**				**366,13**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,840000	161,3430	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	6,000000	155,9272	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	0,920000	30,5712	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,920000	13,1733	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,920000	5,1156	
15-004-004	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO**	**M**				**396,95**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,500000	174,9254	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	6,500000	168,9212	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	1,000000	33,2296	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,000000	14,3189	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,000000	5,5604	
15-004-005	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO**	**M**				**427,78**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	9,160000	188,5079	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	7,000000	181,9151	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	1,080000	35,8880	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,080000	15,4644	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,080000	6,0053	
15-005-001	**EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,60M**	**M**				**311,07**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	6,660000	137,0592	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	5,000000	129,9393	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	0,830000	27,5806	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,830000	11,8846	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,830000	4,6152	
15-005-002	**EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,80M**				**M**	**342,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	7,340000	151,0532	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	5,500000	142,9333	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	0,920000	30,5712	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,920000	13,1733	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,920000	5,1156	
15-005-003	**EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,00M**				**M**	**373,67**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,000000	164,6357	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	6,000000	155,9272	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	1,000000	33,2296	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,000000	14,3189	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,000000	5,5604	
15-005-004	**EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,20M**				**M**	**404,49**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	8,660000	178,2181	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	25,98	6,500000	168,9212	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	33,22	1,080000	35,8880	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,080000	15,4644	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,080000	6,0053	
15-006-001	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**5.361,45**
	24502 CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=1.60M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	5.361,45	1,000000	5.361,4500	
15-006-002	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**6.122,64**
	24504 CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER) D=1.80M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	6.122,64	1,000000	6.122,6400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-006-003	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**6.718,36**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24506 D=2.00M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	6.718,36	1,000000	6.718,3600	
15-006-004	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**7.446,46**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24508 D=2.20M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	7.446,46	1,000000	7.446,4600	
15-006-005	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**8.075,27**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24510 D=2.40M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.075,27	1,000000	8.075,2700	
15-006-006	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**8.803,37**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24512 D=2.60M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.803,37	1,000000	8.803,3700	
15-006-007	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**9.399,09**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24514 D=2.80M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	9.399,09	1,000000	9.399,0900	
15-006-008	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**10.127,19**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24516 D=3.00M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.127,19	1,000000	10.127,1900	
15-006-009	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**10.756,00**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24518 D=3.20M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.756,00	1,000000	10.756,0000	
15-006-010	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**7.884,43**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24520 D=2.00M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	7.884,43	1,000000	7.884,4300	
15-006-011	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**8.735,95**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24522 D=2.20M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.735,95	1,000000	8.735,9500	
15-006-012	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**9.461,32**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24524 D=2.40M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	9.461,32	1,000000	9.461,3200	
15-006-013	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**10.312,83**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24526 D=2.60M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.312,83	1,000000	10.312,8300	
15-006-014	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**11.038,20**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24528 D=2.80M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	11.038,20	1,000000	11.038,2000	
15-006-015	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**11.889,72**
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24530 D=3.00M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	11.889,72	1,000000	11.889,7200	
15-006-016	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**12.615,09**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CHAPA CORRUGADA ARMCO (TUNNEL LINER)					
	24532 D=3.20M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	12.615,09	1,000000	12.615,0900	
15-007-001	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**3.568,09**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24534 D=1.60M E E=2.50M	M	3.568,09	1,000000	3.568,0900	
15-007-002	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**4.074,53**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24536 D=1.80M E E=2.50M	M	4.074,53	1,000000	4.074,5300	
15-007-003	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**4.488,89**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24538 D=2.00M E E=2.50M	M	4.488,89	1,000000	4.488,8900	
15-007-004	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**4.995,33**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24540 D=2.20M E E=2.50M	M	4.995,33	1,000000	4.995,3300	
15-007-005	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**5.386,67**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24542 D=2.40M E E=2.50M	M	5.386,67	1,000000	5.386,6700	
15-007-006	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**5.847,07**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24544 D=2.60M E E=2.50M	M	5.847,07	1,000000	5.847,0700	
15-007-007	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**6.238,41**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24546 D=2.80M E E=2.50M	M	6.238,41	1,000000	6.238,4100	
15-007-008	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**6.744,85**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24548 D=3.00M E E=2.50M	M	6.744,85	1,000000	6.744,8500	
15-007-009	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**7.159,21**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24550 D=3.20M E E=2.50M	M	7.159,21	1,000000	7.159,2100	
15-007-010	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**5.518,58**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24552 D=2.00M E E=3.20M	M	5.518,58	1,000000	5.518,5800	
15-007-011	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**6.113,95**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24554 D=2.20M E E=3.20M	M	6.113,95	1,000000	6.113,9500	
15-007-012	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**6.617,72**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24556 D=2.40M E E=3.20M	M	6.617,72	1,000000	6.617,7200	
15-007-013	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**7.213,09**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL,					
	24558 D=2.60M E E=3.20M	M	7.213,09	1,000000	7.213,0900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-007-014	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**7.716,86**
24560	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=2.80M E E=3.20M	M	7.716,86	1,000000	7.716,8600	
15-007-015	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**8.312,23**
24562	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=3.00M E E=3.20M	M	8.312,23	1,000000	8.312,2300	
15-007-016	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**8.816,00**
24564	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ TÚNEL, D=3.20M E E=3.20M	M	8.816,00	1,000000	8.816,0000	
15-008-000	**CAMBOTAS METÁLICAS PARA TÚNEL NATM**				**KG**	**15,75**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,100000	2,5048	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,100000	2,0579	
02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,040000	1,8003	
11230	CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,213000	2,6284	
11511	AÇO CA-50 - 6,3 MM - 1/4" - NERVURADO	Kg	6,79	0,194000	1,3172	
11514	AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO	Kg	6,61	0,573000	3,7875	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/ VEDAÇÃO - 8 x	Un	2,24	0,351000	0,7862	
84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,004000	0,2476	
94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,040000	0,6275	
15-009-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE TÚNEL**				**M**	**128,05**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	25,04	0,050000	1,2524	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,300000	6,1738	
02228	SOLDADOR (SGSP)	H	45,00	0,050000	2,2504	
73804	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2"	M	90,11	1,000000	90,1100	
84110	MANCHETE DE BORRACHA (32X35X100)MM	Un	1,38	0,500000	0,6900	
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	203,58	0,050000	10,1790	
94208	BOMBA SUBMERSÍVEL DE DRENAGEM 1,4KW 2HP	H	5,17	0,050000	0,2583	
94258	MINI PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRÁULICA S/ ESTEIRAS 200MM	H	342,84	0,050000	17,1421	
15-010-000	**FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM**				**M2**	**41,22**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	20,57	0,500000	10,2897	
	02196 MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	23,92	0,500000	11,9626	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,050000	0,5725	
	24310 FORMA METÁLICA PARA CONCRETAGEM DO REVEST. INTER.DE TÚNEL	UN	25.715,52	0,000700	18,0008	
	94244 GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	H	3,19	0,125000	0,3983	
16-001-001	**RELATÓRIO DE CONSULTA PRÉVIA**				**UN**	**25.439,33**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	50,000000	6.488,2080	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	30,000000	1.645,4016	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	25,000000	3.898,8864	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	25,000000	3.750,8400	
16-001-002	**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 1 - ATÉ 30.000 M2**				**UN**	**487.555,54**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	100,000000	45.236,6208	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	320,000000	78.794,8646	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	200,000000	25.952,8320	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	320,000000	14.040,7603	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	200,000000	24.748,5888	
16-001-003	**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 2 - ACIMA DE 30.000 M2**				**UN**	**615.822,15**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	200,000000	90.473,2416	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	400,000000	98.493,5808	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	200,000000	25.952,8320	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	320,000000	14.040,7603	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	200,000000	24.748,5888	
16-001-004	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 1**				**UN**	**61.298,36**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
16-001-005	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 2**				**UN**	**75.270,36**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
16-001-006	**EIA 1: PROJETOS DE DRENAGEM COM EXTENSÃO DE 1000 À 3000M**				**UN**	**496.760,25**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	80,000000	36.189,2966	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	280,000000	68.945,5065	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	300,000000	38.929,2480	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	120,000000	6.581,6064	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	200,000000	8.775,4752	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	80,000000	12.476,4364	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	220,000000	39.543,2928	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	40,000000	4.949,7177	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	60,000000	9.002,0160	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	80,000000	15.953,2416	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	40,000000	4.729,5360	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	80,000000	12.783,2601	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	60,000000	6.573,2601	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	60,000000	7.990,9286	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	80,000000	13.935,8361	
16-001-007	**EIA 2: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO DE 3001 À 5000M**				**UN**	**534.160,75**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	90,000000	40.712,9587	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	170,000000	76.902,2553	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	170,000000	76.902,2553	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	290,000000	71.407,8460	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	330,000000	56.455,7558	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	310,000000	40.226,8896	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	130,000000	7.130,0736	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	210,000000	9.214,2489	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	90,000000	11.136,8649	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	90,000000	14.035,9910	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	230,000000	41.340,7152	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	50,000000	6.187,1472	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	70,000000	10.502,3520	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	90,000000	17.947,3968	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	50,000000	5.911,9200	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	90,000000	14.381,1676	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	80,000000	8.764,3468	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	70,000000	9.322,7500	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	90,000000	15.677,8156	
16-001-008	**EIA 3: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO E RESERVATÓRIO, BARRAGENS, BARRAMENTOS, POLDERS, ETC...**				**UN**	**570.465,70**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	100,000000	45.236,6208	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	300,000000	73.870,1856	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	340,000000	58.166,5363	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	320,000000	41.524,5312	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	140,000000	7.678,5408	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	220,000000	9.653,0227	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	100,000000	12.374,2944	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	100,000000	15.595,5456	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	240,000000	43.138,1376	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	60,000000	7.424,5766	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	80,000000	12.002,6880	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	100,000000	19.941,5520	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	60,000000	7.094,3040	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	100,000000	15.979,0752	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	90,000000	9.859,8902	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	80,000000	10.654,5715	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	100,000000	17.419,7952	
16-001-009	**EIA 4: PROJETOS E CANALIZAÇÕES ACIMA DE 1000M E VIÁRIO ACIMA DE 3000M**				**UN**	**606.770,65**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	110,000000	49.760,2828	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	190,000000	85.949,5795	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	190,000000	85.949,5795	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	310,000000	76.332,5251	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	350,000000	59.877,3168	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	330,000000	42.822,1728	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	150,000000	8.227,0080	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	230,000000	10.091,7964	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	110,000000	13.611,7238	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	110,000000	17.155,1001	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	250,000000	44.935,5600	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	70,000000	8.662,0060	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	90,000000	13.503,0240	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	110,000000	21.935,7072	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	70,000000	8.276,6880	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	110,000000	17.576,9827	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	100,000000	10.955,4336	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	90,000000	11.986,3929	
01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	110,000000	19.161,7747	
16-001-010	**EIA 5: PROJETOS VIÁRIOS DE 3000 À 5000M**				**UN**	**702.772,48**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	280,000000	126.662,5382	
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	205,000000	92.735,0726	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	160,000000	8.775,4752	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	160,000000	7.020,3801	
01190	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	200,000000	31.191,0912	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	100,000000	15.003,3600	
01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	140,000000	27.918,1728	
01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	60,000000	7.094,3040	
01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	100,000000	15.979,0752	
01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	260,000000	28.484,1273	
01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	260,000000	34.627,3574	
01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	300,000000	52.259,3856	
16-001-011	**EIA 6: PROJETOS VIÁRIOS ACIMA DE 5000M**				**UN**	**742.503,96**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	310,000000	140.233,5244	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	210,000000	94.996,9036	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	100,000000	24.623,3952	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	90,000000	15.397,0243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	170,000000	9.323,9424	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	170,000000	7.459,1539	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	170,000000	21.036,3004	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	210,000000	32.750,6457	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	210,000000	37.745,8704	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	170,000000	21.036,3004	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	110,000000	16.503,6960	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	150,000000	29.912,3280	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	70,000000	8.276,6880	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	110,000000	17.576,9827	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	270,000000	29.579,6707	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	270,000000	35.959,1788	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	310,000000	54.001,3651	
16-001-012	**EIA 7: PROJETOS VIÁRIOS IGUAL OU SUPERIOR À 3000M ACOMPANHADOS DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS). VIÁRIO E OBRA DE ARTE.**				**UN**	**720.464,52**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	420,000000	189.993,8073	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	210,000000	94.996,9036	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	260,000000	64.020,8275	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	280,000000	36.333,9648	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	140,000000	7.678,5408	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	140,000000	6.142,8326	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	140,000000	17.324,0121	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	140,000000	21.833,7638	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	280,000000	50.327,8272	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	60,000000	7.424,5766	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	60,000000	9.002,0160	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	60,000000	11.964,9312	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	80,000000	9.459,0720	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	160,000000	25.566,5203	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	220,000000	24.101,9539	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	160,000000	21.309,1430	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	160,000000	27.871,6723	
16-001-013	**DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS). PROJETOS MISTOS COMPOSTOS DE DRENAGEM, VIÁRIO E OBRAS DE ARTE.**				UN	844.358,10
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	420,000000	189.993,8073	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	240,000000	108.567,8899	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	260,000000	117.615,2140	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	300,000000	73.870,1856	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	340,000000	44.119,8144	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	140,000000	7.678,5408	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	140,000000	6.142,8326	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	200,000000	31.191,0912	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	100,000000	15.003,3600	
01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	140,000000	27.918,1728	
01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	80,000000	9.459,0720	
01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	140,000000	22.370,7052	
01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	100,000000	10.955,4336	
01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	160,000000	21.309,1430	
01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	160,000000	27.871,6723	
16-001-014	**AUDIÊNCIA PÚBLICA**				**UN**	**28.774,15**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	25,000000	11.309,1552	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	25,000000	11.309,1552	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	25,000000	6.155,8488	
16-001-015	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 4-8**				**UN**	**81.432,47**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	100,000000	24.623,3952	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	90,000000	11.136,8649	
16-001-016	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 1-3**				**UN**	**71.984,13**
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	90,000000	11.136,8649	
16-001-017	**PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ATÉ 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO**				**UN**	**234.153,36**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	40,000000	18.094,6483	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	100,000000	45.236,6208	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	160,000000	39.397,4323	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	120,000000	21.569,0688	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
16-001-018	**PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ACIMA DE 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO**				**UN**	**282.999,53**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	40,000000	18.094,6483	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	180,000000	44.322,1113	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	180,000000	30.794,0486	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	360,000000	46.715,0976	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	160,000000	7.020,3801	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	180,000000	32.353,6032	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	180,000000	22.273,7299	
16-001-019	**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP**				**UN**	**69.965,73**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	40,000000	7.189,6896	
16-001-020	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ATENDIMENTO DA LAP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA**				**UN**	**35.987,79**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	30,000000	3.892,9248	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	27,000000	1.480,8614	
16-001-021	**RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI**				**UN**	**65.442,07**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	40,000000	7.189,6896	
16-001-022	**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - FCA, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN Nº01/2015**				**UN**	**6.027,57**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	8,000000	438,7737	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-001-023	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				UN	15.534,14
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-001-024	**ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO**				UN	16.211,37
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-025	**PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	16.211,37
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-026	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	6.911,68
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	10,000000	677,2377	
16-001-027	**PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	16.211,37
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-028	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	6.911,68
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	10,000000	677,2377	
16-001-029	**PROGRAMA DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				UN	16.211,37
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-030	**RELATÓRIO DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				**UN**	**6.911,68**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	10,000000	677,2377	
16-001-031	**PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO**				**UN**	**15.355,98**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	25,000000	4.276,9512	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-032	**RELATÓRIO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO**				**UN**	**15.534,14**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-001-033	**PROJETO E RELATÓRIO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL**				**UN**	**16.211,37**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-034	**CARACTERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA PARA ÁREA DE ATÉ 25.000M2**				**UN**	**4.308,44**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	10,000000	2.462,3395	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	10,000000	548,4672	
16-001-035	**CARATERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA ACIMA DE 25.000M2**				**UN**	**6.647,02**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	12,000000	2.954,8074	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	20,000000	1.096,9344	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-001-036	**CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS**				**UN**	**11.093,94**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	18,000000	2.335,7548	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	25,000000	1.371,1680	
16-001-037	**CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**19.014,72**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	30,000000	1.645,4016	
16-001-038	**CADASTRAMENTO ARBÓREO MAIOR QUE 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**25.136,68**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	25,000000	3.244,1040	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	40,000000	2.193,8688	
16-001-039	**AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS**				**UN**	**29.784,35**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	5,000000	2.261,8310	
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	5,000000	2.261,8310	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	40,000000	6.843,1219	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	40,000000	5.190,5664	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
16-001-040	**AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS**				**UN**	**53.327,70**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01115	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	40,000000	9.849,3580	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
16-001-041	**AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA MAIS DE 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**55.079,38**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	5,000000	2.261,8310	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	40,000000	9.849,3580	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	60,000000	7.785,8496	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	160,000000	7.020,3801	
16-001-042	**ELABORAÇÃO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA**				**UN**	**29.505,30**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	40,000000	9.849,3580	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	40,000000	6.843,1219	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	40,000000	5.190,5664	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	40,000000	2.193,8688	
16-001-043	**REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DO DAEE**				**UN**	**28.452,33**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	60,000000	10.264,6828	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	60,000000	7.785,8496	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-001-044	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR CONFORME CETESB DD N°38/2017/C**				**UN**	**35.894,19**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	40,000000	5.190,5664	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	80,000000	5.417,9020	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	30,000000	5.392,2672	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	60,000000	7.424,5766	
16-001-045	**RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA CONFORME CETESB DD N°38/2017/C**				**UN**	**69.935,96**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	6,000000	2.714,1972	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	60,000000	10.264,6828	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	120,000000	8.126,8531	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	60,000000	10.784,5344	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	120,000000	14.849,1532	
16-002-001	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**8.192,98**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-002	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**9.782,03**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-002-003	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				UN	9.439,87
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-004	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				UN	10.766,96
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	12,000000	2.954,8074	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-005	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				UN	8.260,79
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-006	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				UN	11.873,69
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	25,000000	4.493,5560	
16-002-007	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				UN	8.276,05
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-008	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**9.180,78**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-009	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**UN**	**9.653,89**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	30,000000	3.892,9248	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-010	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**9.373,90**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	4,000000	684,3121	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	30,000000	5.392,2672	
16-002-011	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**10.962,94**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	30,000000	5.392,2672	
16-002-012	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS**				**UN**	**10.165,72**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-013	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA**				**UN**	**7.616,69**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-014	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES**				**UN**	**9.071,56**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	20,000000	2.663,6428	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	10,000000	1.741,9795	
16-002-015	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES**				**UN**	**20.706,22**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-016	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES**				**UN**	**19.351,75**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-017	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				**UN**	**10.322,43**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	30,000000	4.793,7225	
16-002-018	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**UN**	**7.370,04**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-019	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**6.715,58**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	2,000000	492,4679	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-020	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**8.797,09**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-002-021	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				UN	8.797,09
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-022	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				UN	8.797,09
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-023	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				UN	7.576,47
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	4,000000	684,3121	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-024	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				UN	8.260,79
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-025	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				UN	7.627,23
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	15,000000	1.946,4624	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-026	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**8.531,96**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	15,000000	1.946,4624	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-027	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**UN**	**8.356,25**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-028	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**8.260,79**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-029	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA 60.000 M2**				**UN**	**9.165,52**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-030	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS**				**UN**	**6.223,11**

Matéria LSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-031	**MANUAL DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS**				**UN**	**5.794,11**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	20,000000	877,5475	
16-002-032	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP ATÉ 100 EXEMPLARES**				**UN**	**5.363,57**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-033	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP DE 101 A 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**5.705,72**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-034	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP MAIS DE 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**7.074,35**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-035	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA**				**UN**	**5.983,14**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	4,000000	684,3121	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	10,000000	1.741,9795	
16-002-036	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES**				**UN**	**20.706,22**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-037	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES**				**UN**	**20.706,22**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-038	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES**				**UN**	**20.706,22**
	01110 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-039	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS VERDES E BALANÇO DE ÁREAS PERMEÁVEIS**				**UN**	**11.026,33**
	01115 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	2,000000	492,4679	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	20,000000	877,5475	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-040	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DOS IMPACTOS NÃO MITIGÁVEIS - ART.36 DA LEI DO SNUC LEI 9.985/2000.**				**UN**	**8.276,05**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-041	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				**UN**	**7.370,04**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-042	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**UN**	**7.370,04**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-043	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**UN**	**6.465,31**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-044	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO**				**UN**	**4.404,74**
	01120 ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - COM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-002-045	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO**				**UN**	**6.465,31**
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-046	**RELATÓRIO SEMESTRAL PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**				**UM**	**2.202,37**
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
16-002-047	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				**UN**	**11.306,53**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-048	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES**				**UN**	**7.568,68**
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-049	**RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI**				**UN**	**8.394,96**
01120	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
01131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-009-000	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL**				**M2**	**0,64**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,005500	0,1444	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,001000	0,0548	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,002000	0,1162	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,002700	0,1818	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,002700	0,0034	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,001600	0,1421	
01-010-000	**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL**				**M2**	**0,78**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,006600	0,1733	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,001200	0,0658	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,002400	0,1394	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,003300	0,2223	
94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,000400	0,0017	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,002500	0,0031	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,002000	0,1776	
01-011-000	**LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA**				**M**	**5,64**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,060000	1,5762	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,011700	0,6758	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,030000	2,0209	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,030000	0,0382	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,015000	1,3322	
01-013-000	**NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS**				**M/SEC**	**3,35**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,026000	0,6830	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,005000	0,2742	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,010000	0,5810	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,013000	0,8757	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,013000	0,0553	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,010000	0,8881	
01-014-000	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI-CADASTRO DE IMÓVEIS**					**M**	**5,29**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,044200	1,1611	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,008000	0,4387	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,016000	0,9296	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,022100	1,4887	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,022100	0,0281	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,014000	1,2434	
01-015-000	**NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES**					**M**	**5,19**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,044200	1,1611	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,008000	0,4387	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,016000	0,9296	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,021100	1,4214	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,021100	0,0898	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,013000	1,1546	
01-016-000	**CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE**					**PV**	**238,50**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,952000	51,2805	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,375000	20,5675	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,750000	43,5792	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,977700	65,8638	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,160000	0,6815	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,800000	1,0203	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,625000	55,5107	
01-017-000	**ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA DE ARTE**					**M/ EIXO**	**7,12**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,059200	1,5552	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,011000	0,6033	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,022000	1,2783	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,029600	1,9940	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,005000	0,0212	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,024000	0,0306	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,018500	1,6431	
01-018-000	**TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL**					**M**	**2,37**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,032000	0,8406	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,003000	0,1645	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,006000	0,3486	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,008000	0,5389	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,008000	0,0340	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,005000	0,4440	
01-019-000	**NIVELAMENTO GEOMÉTRICO NO INTERIOR DA GALERIA**					**M**	**9,48**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,128000	3,3626	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,012000	0,6581	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,024000	1,3945	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,032000	2,1557	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,032000	0,1363	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,020000	1,7763	
01-020-000	**CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500)**					**M**	**11,90**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,160000	4,2033	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,015000	0,8227	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,030000	1,7431	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,040000	2,6946	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,040000	0,1703	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,040000	0,0510	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,025000	2,2204	
01-021-000	**NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO**					**M**	**7,96**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,107000	2,8109	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,010000	0,5484	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,020000	1,1621	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,027000	1,8188	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,027000	0,1150	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,017000	1,5098	
01-022-000	**RELATÓRIO TÉCNICO**					**M**	**17,64**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,033000	14,9280	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,006000	2,7141	
01-023-000	**CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES**					**M**	**5,95**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,080000	2,1016	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,007500	0,4113	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,015000	0,8715	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,020000	1,3473	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,020000	0,0851	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,020000	0,0255	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,012500	1,1102	
01-024-000	**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, OU CAIXA DE CONCORDÂNCIA, OU CAIXA MORTA**					**UN**	**95,14**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,600000	42,0332	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,150000	8,2270	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,300000	17,4317	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,400000	26,9464	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,400000	0,5101	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-025-000	**CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO**				**UN**	**52,83**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,711000	18,6785	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,067000	3,6747	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,133000	7,7280	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,178000	11,9911	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,711000	0,9068	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,111000	9,8587	
01-026-000	**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV**				**UN**	**77,95**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,070000	28,1097	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,100000	5,4846	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,200000	11,6211	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,270000	18,1888	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,270000	0,3443	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,160000	14,2107	
01-027-000	**CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO**				**UN**	**217,47**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	3,200000	84,0665	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,300000	16,4540	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,750000	43,5792	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,250000	16,8415	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,800000	1,0203	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,625000	55,5107	
01-028-000	**TRANSPORTE DE COORDENADAS**				**M**	**2,34**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,032000	0,8406	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,003000	0,1645	
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,006000	0,3486	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,008000	0,5389	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,008000	0,0102	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,005000	0,4440	
01-031-000	**ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**					**H**	**12,01**
	94237	ESTAÇÃO TOTAL LEICA - TS06 5" PLUS	H	12,01	1,000000	12,0110	
01-032-000	**ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 3", TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**					**H**	**7,44**
	94236	LEVANTAMENTO DE TERRENO – ALCANCE DE 500 METROS (COM ACESSÓRIOS)- MOD.	H	7,45	1,000000	7,4488	
01-033-000	**ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**					**H**	**10,93**
	94235	LEVANTAMENTO DE TERRENO – ALCANCE DE 500 METROS (COM ACESSÓRIOS) - MOD.	H	10,94	1,000000	10,9392	
01-034-000	**TEODOLITO DE PRECISÃO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**					**H**	**1,27**
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	1,000000	1,2753	
01-035-000	**NÍVEL PRECISÃO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR**					**H**	**0,86**
	94265	NÍVEL TIPO NA728, PRECISÃO 1,5MM/ KM	H	0,86	1,000000	0,8641	
01-036-000	**NÍVEL PRECISÃO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**					**H**	**4,25**
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	1,000000	4,2595	
01-037-000	**NÍVEL PRECISÃO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**					**H**	**5,85**
	94263	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,3 MM/KM	H	5,86	1,000000	5,8559	
02-001-001	**SONDAGEM A TRADO MANUAL**					**M**	**90,31**
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,050000	2,1938	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,400000	19,4507	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,500000	44,4085	
02-001-002	**SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS**					**UN**	**150,77**
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,500000	44,4085	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-002-002	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO**				**UN**	**695,54**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	4,000000	194,5071	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	2,000000	316,6213	
02-002-004	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M**				**UN**	**94,73**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
02-002-005	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M**				**UN**	**189,46**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
02-002-006	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M**				**UN**	**284,19**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	3,000000	145,8803	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
02-002-007	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M**				**UN**	**94,73**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
02-002-008	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M**				**UN**	**166,40**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
02-002-009	**EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO**				**UN**	**213,81**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,000000	57,0387	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,000000	48,8800	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
02-002-010	**PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO**				**M**	**128,87**
01136	NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,375000	28,4219	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,133000	5,8356	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,533000	25,9180	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,066000	24,5730	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,333000	29,5761	
02-003-001	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM**					**UN**	**398,14**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	3,000000	101,5260	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	1,000000	158,3106	
02-003-002	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 10 À 20KM**					**UN**	**636,40**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	4,000000	135,3680	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	2,000000	316,6213	
02-003-003	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM**					**UN**	**874,65**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	5,000000	169,2100	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	3,000000	474,9320	
02-003-005	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M**					**UN**	**159,89**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	2,000000	67,6840	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
02-003-006	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M**					**UN**	**239,83**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	3,000000	101,5260	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
02-003-007	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M**					**UN**	**319,78**
	01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	4,000000	135,3680	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-003-008	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M**				UN	159,89
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	2,000000	67,6840	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
02-003-009	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M**				UN	239,83
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	3,000000	101,5260	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
02-003-010	**EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO**				UN	477,01
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,000000	114,0774	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	7,200000	24,2640	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	12,000000	146,6400	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,690000	7,6176	
02-003-011	**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX**				M	194,40
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,150000	13,3225	
95156	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA HX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	2.258,22	0,001000	2,2582	
02-003-012	**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX**				M	193,38
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,150000	13,3225	
95155	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA NX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	1.237,64	0,001000	1,2376	
02-003-013	**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX**				**M**	**193,05**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,150000	13,3225	
95154	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA BX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	905,31	0,001000	0,9053	
02-003-014	**PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX**				**M**	**192,82**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,200000	8,7754	
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	0,800000	27,0736	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
94284	SONDA HIDRAULICA	H	116,40	0,800000	93,1172	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,150000	13,3225	
95153	BROCA OCA DE SONDAGEM COROA AX DIAMANTADA IMPREGNADA	Un	679,16	0,001000	0,6791	
02-004-001	**EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA**				**M**	**91,37**
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	1,143000	38,6814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,286000	52,6960	
02-004-002	**EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO**				**M**	**573,99**
01183	SONDADOR DE ROTATIVA (SGSP)	H	33,84	1,143000	38,6814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,286000	52,6960	
11202	ESCORAMENTO CONTÍNUO	M2	120,65	4,000000	482,6178	
02-004-003	**REATERRO DO POÇO**				**M**	**9,22**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
02-005-003	**INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA**					**M**	**103,07**
	01136	NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,400000	30,3167	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,400000	19,4507	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	0,050000	0,4240	
	39046	CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00)	UN	668,29	0,001680	1,1227	
	72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,000000	13,8100	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-005-004	**INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO**					**M**	**245,23**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,200000	25,9528	
	01136	NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,400000	30,3167	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,670000	81,2067	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,330000	76,7620	
	10098	BENTONITA FF - ENSACADA	Kg	2,48	0,025000	0,0620	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,025000	3,9367	
	24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	0,050000	0,4240	
	39046	CAIXA DE CONCRETO (ITEM 07.14.00)	UN	668,29	0,001680	1,1227	
	72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,000000	13,8100	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-001	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL**					**ENS.**	**25,90**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,080000	10,3811	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	0,530000	12,6175	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	0,500000	2,9099	
02-006-002	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ**					**ENS.**	**127,01**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,300000	108,2169	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
02-006-003	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE**					**ENS.**	**102,04**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,100000	12,9764	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
02-006-004	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO**					**ENS.**	**308,70**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,250000	32,4410	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	4,000000	95,2266	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
02-006-005	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA**					**ENS.**	**191,93**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,330000	42,8221	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,400000	57,1359	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,500000	8,7297	
02-006-006	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES**					**ENS.**	**344,05**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	4,000000	95,2266	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	3,000000	17,4594	
02-006-007	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO**					**ENS.**	**288,80**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	3,200000	76,1812	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,600000	133,1900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
02-006-008	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO**					**ENS.**	**228,73**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,330000	42,8221	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,670000	63,5637	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,330000	110,7142	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-009	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO)**					**ENS.**	**723,03**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	8,000000	190,4532	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	4,000000	332,9752	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	12,000000	69,8379	
02-006-010	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO)**					**ENS.**	**528,84**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,400000	51,9056	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	6,400000	152,3625	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	3,200000	266,3801	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	10,000000	58,1982	
02-006-011	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES**					**ENS.**	**638,17**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,660000	85,6443	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	8,000000	190,4532	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	4,000000	332,9752	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	5,000000	29,0991	
02-006-013	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE**					**ENS.**	**682,29**
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	8,000000	190,4532	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	4,000000	332,9752	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	5,000000	29,0991	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-006-014	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE**				**ENS.**	**344,05**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	4,000000	95,2266	
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	3,000000	17,4594	
02-006-015	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE**				**ENS.**	**228,50**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,330000	42,8221	
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,660000	63,3257	
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,330000	110,7142	
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-017	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR**				**ENS.**	**194,40**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,400000	51,9056	
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,000000	47,6133	
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,000000	11,6396	
02-006-018	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO**				**ENS.**	**293,53**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,500000	64,8820	
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,000000	47,6133	
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	2,000000	166,4876	
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
02-006-019	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE AMOLECIMENTO**				**ENS.**	**172,02**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,250000	32,4410	
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	2,000000	47,6133	
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,500000	8,7297	
02-006-021	**ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA**				**ENS.**	**2.708,66**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	3,000000	389,2924	
	01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	32,000000	761,8129	
	01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	16,000000	1.331,9009	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	30,000000	174,5948	
	87060	PERCLOROETILENO (FLUIDO DE LIMPEZA A SECO E DESENGRAXE DE METAIS)	L	51,06	1,000000	51,0600	
02-006-022	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO**					**ENS.**	**2.156,00**
	86060	ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS)	Ensaio	2.156,00	1,000000	2.156,0000	
03-001-000	**DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO**					**FURO**	**124,29**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,060000	27,1419	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,250000	42,7695	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,250000	32,4410	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,500000	21,9386	
03-002-000	**PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA**					**M**	**1,50**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000400	0,1809	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,003400	0,5816	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,003400	0,4411	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,000800	0,0438	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,001600	0,0702	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,003300	0,1906	
03-003-000	**PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA**					**M**	**0,72**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000120	0,0542	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,001700	0,2908	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,001700	0,2205	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,000400	0,0219	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,000800	0,0351	
	01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,001700	0,0982	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-004-000	**PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS**				**M**	**4,86**
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001200	0,5428	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,005000	0,8553	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,014000	1,8166	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,007500	0,4113	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,015000	0,6581	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,010000	0,5776	
03-005-000	**PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL**				**M**	**10,37**
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,002000	0,9047	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,006000	1,4774	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,010000	1,7107	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,028000	3,6333	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,012500	0,6855	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,025000	1,0969	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,015000	0,8665	
03-006-000	**PROJETO HIDRÁULICO DE REFORÇO DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS**				**M**	**4,42**
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001000	0,4523	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,005000	0,8553	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,015000	1,9464	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,005000	0,2742	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,010000	0,4387	
01179	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,008000	0,4621	
03-007-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO, QUE VIER A DISPENSAR GALERIA OU EXIGÍ-LA MOLDADA**				**M**	**3,58**
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000800	0,3618	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,004000	0,6843	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,016000	2,0762	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01179 TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,008000	0,4621	
03-008-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE VIA PÚBLICA INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO HIDRÁULICO, SE NECESSÁRIA GALERIA EM TUBOS**				M	5,05
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001000	0,4523	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,005000	0,8553	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,020000	2,5952	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,013000	0,5704	
	01179 TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,010000	0,5776	
03-009-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA**				KM2	2.158,66
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,200000	90,4732	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	1,000000	246,2339	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,500000	85,5390	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	10,000000	438,7737	
03-010-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA**				KM2	950,83
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,060000	27,1419	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,300000	73,8701	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,400000	68,4312	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	4,500000	583,9387	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	4,500000	197,4481	
03-011-000	**ESTUDO HIDRÁULICO DE VIA SITUADA EM ÁREA, OBJETO DE ESTUDO HIDROLÓGICO**				M	3,08
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,002800	1,2666	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,014000	1,8166	
03-012-000	**ESTUDO HIDROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE GALERIA EXISTENTE, EM TUBOS**				M	4,13
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000800	0,3618	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	0,004000	0,6843	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,016000	2,0762	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,010000	0,4387	
	01179 TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	H	57,76	0,010000	0,5776	
03-013-000	VERIFICAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM, DE VIAS QUE DISPENSAM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS				M	0,46
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000200	0,0904	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,002000	0,2595	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,001000	0,0438	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,001000	0,0673	
03-014-000	TRANSCRIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PROJETADOS EM VIAS PÚBLICAS				M	1,23
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,000800	0,3618	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,004000	0,5190	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,005000	0,2193	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,002000	0,1347	
03-018-000	VISTORIA TÉCNICA DE VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO				M/VIA	3,68
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,008000	1,9698	
	01136 NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,016000	1,2126	
	84010 FOTO COLORIDA 10 X15 CM - REVELAÇÃO DE FOTO DIGITAL	Un	3,13	0,030000	0,0939	
	94295 CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	50,81	0,008000	0,4065	
03-019-000	PLANILHA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE VIAS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO				M/VIA	2,62
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,001200	0,5428	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,006000	1,4774	
	01136 NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,008000	0,6063	
03-020-000	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO				UN	0,77
	84082 FACE (PRETO/BRANCO) (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	0,77	1,000000	0,7700	
03-020-001	CÓPIA XEROX TAMANHO OFÍCIO UMA FACE COLORIDA				UN	2,42
	84083 FACE - COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	2,42	1,000000	2,4200	
03-020-002	CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE-PRETO E BRANCO				UN	1,20
	84084 PRETO E BRANCO (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	1,20	1,000000	1,2000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-020-003	**CÓPIA XEROX TAMANHO A3 UMA FACE COLORIDA**				**UN**	**5,31**
84085	COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	5,31	1,000000	5,3100	
03-020-004	**CÓPIA XEROX PRETO E BRANCO**				**M2**	**15,55**
84086	CÓPIA XEROX PRETO / BRANCO	M2	15,55	1,000000	15,5500	
03-022-000	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)**				**H**	**50,81**
94295	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	50,81	1,000000	50,8149	
03-023-000	**FOTO COLORIDA 10 X 15CM (REVELAÇÃO)**				**UN**	**3,13**
84010	FOTO COLORIDA 10 X15 CM - REVELAÇÃO DE FOTO DIGITAL	Un	3,13	1,000000	3,1300	
03-024-000	**CONSULTOR**				**H**	**452,36**
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
03-025-000	**COORDENADOR GERAL**				**H**	**452,36**
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
03-026-000	**COORDENADOR SETORIAL**				**H**	**452,36**
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
03-027-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR**				**H**	**246,23**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	1,000000	246,2339	
03-029-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO**				**H**	**171,07**
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
03-030-000	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR**				**H**	**129,76**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
03-031-000	**AUXILIAR DE LABORATÓRIO**				**H**	**23,80**
01178	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)	H	23,80	1,000000	23,8066	
03-032-000	**AUXILIAR DE TOPOGRAFIA**				**H**	**26,27**
01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	1,000000	26,2707	
03-033-000	**TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA**				**H**	**75,79**
01136	NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	1,000000	75,7918	
03-035-000	**DESENHISTA - CADISTA**				**H**	**54,84**
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	1,000000	54,8467	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-036-000	**DESENHISTA PROJETISTA**				**H**	**43,87**
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	1,000000	43,8773	
03-038-000	**LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO**				**H**	**83,24**
01180	LABORATORISTA (SGSP)	H	83,24	1,000000	83,2438	
03-039-000	**PROJETISTA**				**H**	**91,86**
01114	PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	1,000000	91,8682	
03-040-000	**TOPÓGRAFO**				**H**	**67,36**
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	1,000000	67,3660	
03-041-000	**AJUDANTE GERAL**				**H**	**23,05**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
03-043-000	**DIGITADOR**				**H**	**28,29**
01140	DIGITADOR (SGSP)	H	28,29	1,000000	28,2977	
03-044-000	**MENSAGEIRO**				**H**	**29,90**
01177	MENSAGEIRO - OFFICE-BOY (SGSP)	H	29,90	1,000000	29,9073	
03-046-000	**SECRETÁRIA**				**H**	**57,33**
01169	SECRETÁRIA JÚNIOR (SGSP)	H	57,33	1,000000	57,3307	
03-047-000	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**				**H**	**83,82**
01168	SECRETÁRIA EXECUTIVA / DIRETORIA (SÓ PORTUGUÊS) (SGSP)	H	83,82	1,000000	83,8200	
03-050-000	**DESENHISTA DE TOPOGRAFIA**				**H**	**58,10**
01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	1,000000	58,1057	
03-051-000	**TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO**				**H**	**67,72**
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	1,000000	67,7237	
03-052-000	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO**				**UN**	**10,63**
84088	"A1" - PRETO E BRANCO (594 x 841 MM) - PLT	Un	10,63	1,000000	10,6300	
03-052-001	**PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")**				**UN**	**14,27**
84090	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT	Un	14,27	1,000000	14,2700	
03-052-002	**PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")**				**UN**	**13,72**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84089 "A0" - PRETO E BRANCO (841 X 1184 MM) - PLT	Un	13,72	1,000000	13,7200	
03-052-003	**PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE,TAMANHO A0, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")**				**UN**	**19,31**
	84091 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	19,31	1,000000	19,3100	
03-053-017	**PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)**				**UN**	**5.703,99**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,250000	113,0915	
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	5,000000	459,3412	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,700000	316,6563	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	7,000000	1.723,6376	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	7,000000	1.197,5463	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	10,000000	548,4672	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	7,000000	307,1416	
03-053-018	**PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)**				**UN**	**4.786,05**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,200000	90,4732	
	01114 PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,400000	180,9464	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	6,000000	1.477,4037	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	6,000000	1.026,4682	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	7,000000	908,3491	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	9,400000	515,5591	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	5,000000	219,3868	
03-054-001	**ADVOGADO JÚNIOR**				**H**	**78,99**
	01187 ADVOGADO JÚNIOR	H	78,99	1,000000	78,9912	
03-054-002	**ADVOGADO PLENO**				**H**	**91,68**
	01188 ADVOGADO PLENO	H	91,68	1,000000	91,6894	
03-054-003	**ADVOGADO SÊNIOR**				**H**	**194,30**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01189 ADVOGADO SÊNIOR	H	194,30	1,000000	194,3084	
03-054-004	**GEÓLOGO JÚNIOR**				**H**	**123,74**
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	1,000000	123,7429	
03-054-005	**GEÓLOGO PLENO**				**H**	**155,95**
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	1,000000	155,9554	
03-054-006	**GEÓLOGO SÊNIOR**				**H**	**179,74**
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	1,000000	179,7422	
03-054-007	**GEÓGRAFO JÚNIOR**				**H**	**123,74**
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	1,000000	123,7429	
03-054-008	**GEÓGRAFO PLENO**				**H**	**150,03**
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	1,000000	150,0336	
03-054-009	**GEÓGRAFO SÊNIOR**				**H**	**199,41**
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	1,000000	199,4155	
03-054-010	**ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR**				**H**	**118,23**
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	1,000000	118,2384	
03-054-011	**ASSISTENTE SOCIAL PLENO**				**H**	**159,79**
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	1,000000	159,7907	
03-054-012	**ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR**				**H**	**199,41**
	01198 ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR	H	199,41	1,000000	199,4155	
04-001-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M**				**M3**	**73,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,190000	73,5347	
04-002-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M**				**M3**	**80,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
04-003-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00M**				**M3**	**92,20**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
04-004-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M**				**M3**	**19,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,060000	17,5631	
04-005-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M**				**M3**	**18,94**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,060000	17,5631	
04-006-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO**				**M3**	**115,25**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
04-007-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO**				**M3**	**7,93**
	94232 ESCAVADEIRA DE LANÇA FIXA - 0,66 M3	H	180,39	0,044000	7,9372	
04-008-000	**REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO**				**M3**	**16,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,340000	7,8375	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,180000	8,3967	
04-009-000	**REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA**				**M3**	**20,00**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,340000	15,8605	
04-010-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3**				**M3**	**18,79**
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,047040	14,6958	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,014000	4,0980	
04-011-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3**				**M3**	**22,22**
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,060400	18,7131	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,012000	3,5126	
04-012-000	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3**				**M3**	**13,00**
	94010 CAMINHÃO BASCULANTE - 17 M3	H	322,74	0,027600	8,9075	
	94233 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,014000	4,0980	
04-014-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3**				**M3**	**15,71**
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,037040	11,5717	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,013950	4,1481	
04-015-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3**				**M3**	**15,06**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,032800	10,1621	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,016500	4,9064	
04-016-000	**CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17M3**					**M3**	**11,45**
	94010	CAMINHÃO BASCULANTE - 17 M3	H	322,74	0,022630	7,3035	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,013950	4,1481	
04-031-000	**FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO**					**M3**	**31,79**
	94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,047040	14,6958	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,028000	8,3261	
	94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,028000	8,7684	
04-032-000	**COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO**					**M3**	**8,55**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,049000	1,1295	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,010000	2,0746	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,010000	0,1005	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,005000	1,7235	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,005000	0,8998	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,005000	0,9801	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,010000	1,6417	
04-033-000	**LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE**					**M2**	**1,76**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,009800	0,2259	
	94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,004900	1,5344	
04-033-010	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM**					**UN**	**207,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	94307	MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	2,000000	69,5161	
04-033-011	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM**					**UN**	**545,70**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	2,000000	337,8834	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	2,000000	69,5161	
04-033-012	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM**				**UN**	**682,13**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,500000	172,8874	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	2,500000	422,3543	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	2,500000	86,8951	
04-033-013	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90 CM**				**UN**	**818,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,000000	207,4649	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	3,000000	506,8251	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	3,000000	104,2741	
04-033-014	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM**				**UN**	**954,99**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,500000	242,0424	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	3,500000	591,2960	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	3,500000	121,6531	
04-035-000	**APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO**				**M2**	**5,76**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
04-060-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3**				**M3XKM**	**1,82**
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,005900	1,8279	
04-061-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 17M3**				**M3XKM**	**1,24**
	94010 CAMINHÃO BASCULANTE - 17 M3	H	322,74	0,003850	1,2425	
04-062-000	**REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3**				**M3xKM**	**2,97**
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,009519	2,9738	
04-063-000	**DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**				**Ton**	**124,76**
	80032 DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES,	Ton	124,76	1,000000	124,7600	
04-064-000	**DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**				**Ton**	**94,92**
	80033 DISPOSIÇAO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM	Ton	94,92	1,000000	94,92	
04-065-000	**DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE I - PERIGOSOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**				**Ton**	**423,21**
	80031 DISPOSIÇAO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE I - PERIGOSOS, EM	Ton	423,21	1,000000	423,21	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
05-001-000	**ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**				**M**	**10,01**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,004000	0,7926	
05-002-000	**ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**				**M2**	**17,86**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,032000	6,3415	
05-003-000	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO**				**M2**	**27,05**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,004000	1,1894	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,100000	9,2357	
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,004000	0,8750	
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	32,68	0,200000	6,5365	
05-004-000	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO**				**M2**	**21,24**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,050000	1,4105	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,018900	5,8556	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,030700	9,1290	
94283	SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE CONCRETO (S/ DISCO) PROF. 13CM	H	5,02	0,007700	0,0386	
95100	450MM - C/ FURO DE 25MM (P/ SER UTILIZADA EM SERRA CIRCULAR C/ 13 CM	Un	914,39	0,004000	3,6575	
05-005-000	**DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO**				**M2**	**5,00**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,044000	1,0142	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,001000	0,2973	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,022000	2,0318	
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,001000	0,2187	
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	32,68	0,044000	1,4380	
05-006-000	**DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO)**				**M3**	**223,92**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,120000	48,8695	
	02105 CABO DE FOGO (SGSP)	H	50,15	1,000000	50,1591	
	84102 EXPLOSIVO - 1" X 8" - TIPO EMULSÃO	Kg	15,35	0,250000	3,8375	
	84103 ESPOLETA COMUM - NÚMERO 08	Un	3,13	1,000000	3,1300	
	84104 ESTOPIM SIMPLES	M	3,19	2,000000	6,3800	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,045000	13,3812	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,560000	51,7202	
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,045000	9,8446	
	94281 ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	32,68	1,120000	36,6048	
05-007-000	**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)**				**M2**	**3,65**
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,008000	2,7577	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,005000	0,8998	
05-008-000	**REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA**				**M**	**26,57**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,050000	1,4490	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,090000	25,1263	
05-009-000	**REMANEJAMENTO GERAL DE ÁGUA ATÉ 4", INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA**				**M**	**45,93**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,050000	1,4490	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,930000	44,4897	
05-010-000	**ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO**				**M2**	**30,25**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,016000	0,3688	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,023800	4,9377	
	94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,019000	5,6498	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,023800	8,2041	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,014200	2,7835	
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,038000	8,3132	
05-011-000	**ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO**				**M2**	**23,32**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,022500	0,5186	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,019000	3,9419	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,014200	4,2225	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,019000	6,5495	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,009500	1,8622	
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,028500	6,2349	
05-013-000	**INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES**					**M3**	**476,77**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,210000	7,4477	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
05-014-001	**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA**					**M**	**48,56**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	36210	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	1,040000	30,7528	
05-014-002	**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA**					**M**	**49,95**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	36215	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 25 MPA	M	30,90	1,040000	32,1360	
05-014-003	**INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA**					**M**	**68,01**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36250 GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 30 MPA - 15 X 30CM 12CM TOPO	M	48,27	1,040000	50,2008	
05-014-004	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR NATURAL)**	**M2**				**341,60**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,320000	8,9701	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,003000	0,4724	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,030000	4,7241	
	17753 BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR NATURAL	Un	25,05	12,500000	313,1250	
	17756 ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	0,300000	9,4590	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
05-014-005	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR GRAFITE)**	**M2**				**341,60**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,320000	8,9701	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,003000	0,4724	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,030000	4,7241	
	17754 BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR GRAFITE	Un	25,05	12,500000	313,1250	
	17756 ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	0,300000	9,4590	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
05-014-006	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR CINZA)**	**M2**				**341,60**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,320000	8,9701	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,003000	0,4724	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,030000	4,7241	
	17755 BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 200X400X160MMCOR CINZA	Un	25,05	12,500000	313,1250	
	17756 ADITIVO POLÍMERO EM PÓ	Kg	31,53	0,300000	9,4590	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
05-016-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)**	**M**				**34,58**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,080000	2,2569	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,005000	2,0948	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000100	0,0726	
	36220	GUIA DE CONCRETO PARA JARDIM	M	26,47	1,000000	26,4700	
05-017-000	**ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO**					**M**	**35,56**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
05-018-000	**ABERTURA DE GARGULA COM RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DA CANALIZAÇÃO**					**UN**	**39,33**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,005000	3,6339	
	72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	0,500000	10,0700	
05-019-001	**INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA**					**M3**	**634,34**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,303000	41,4261	
	11063	PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA	M	4,78	3,330000	15,9174	
05-019-002	**INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA**					**M3**	**612,35**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,303000	41,4261	
	11063	PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA	M	4,78	3,330000	15,9174	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
05-020-000	**FUNDAÇÃO DE RACHÃO**				**M3**	**238,82**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,630000	14,5225	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,037800	11,2402	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,034700	4,3355	
05-021-001	**BASE DE MACADAME HIDRÁULICO**				**M3**	**342,09**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,350000	51,8000	
10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	1,300000	181,6230	
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,050000	10,3734	
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,076100	26,2326	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,208300	37,4891	
05-021-002	**CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO CONFORME IE-8**				**M3**	**224,78**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,152400	3,5130	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,280000	44,0916	
10548	PEDRA BRITADA 1/2	M3	132,64	0,850000	112,7440	
10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,200000	29,6000	
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,036400	7,5518	
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,052000	17,9250	
94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,052000	9,3587	
05-022-000	**BASE DE COXIM DE AREIA**				**M3**	**210,09**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	1,100000	173,2170	
05-023-000	**INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO**				**M3**	**492,83**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,020300	4,2116	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,033800	11,6513	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,124400	22,3890	
05-024-001	**BASE DE MACADAME BETUMINOSO**					**M3**	**865,84**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,200000	27,3440	
	10544	PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	1,250000	170,9000	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,140000	22,0360	
	36065	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 30/45	Kg	5,42	100,000000	542,0000	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,093300	22,9656	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,032500	9,6642	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,076100	26,2326	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,152300	27,4104	
05-024-002	**BASE DE MACADAME BETUMINOSO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA**					**M3**	**923,41**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,149200	3,4393	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,323000	44,1605	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,240000	169,5328	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,136000	21,4064	
	36112	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C	Kg	5,27	112,000000	590,2400	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,074600	18,3626	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,076100	22,6292	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,076100	26,2326	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,152300	27,4104	
05-025-001	**INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**990,94**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,220000	7,6183	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36117	BINDER ABERTO	TON	396,83	2,350000	932,5457	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,076100	15,7883	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,020200	3,6355	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,038700	11,1321	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,049700	14,6895	
05-025-002	**INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.163,52**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,220000	7,6183	
	36118	BINDER FECHADO	TON	464,34	2,380000	1.105,1324	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,076100	15,7883	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,020200	3,6355	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,038700	11,1321	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,049700	14,6895	
05-026-000	**INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE**					**M2**	**7,64**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,010000	0,2305	
	36111	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 1C	Kg	5,03	1,200000	6,0360	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,005600	1,3784	
05-027-000	**IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE**					**M2**	**14,68**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,005900	0,1360	
	36062	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE	Kg	8,73	1,500000	13,0950	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,005900	1,4522	
05-028-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.389,15**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36061	CONCRETO ASFALTICO	TON	547,12	2,300000	1.258,3762	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,138800	28,7966	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-028-001	**INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SEM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**					**M3**	**130,77**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,138800	28,7966	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-029-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.305,80**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36115	PRÉ MISTURADO A QUENTE	TON	523,40	2,300000	1.203,8192	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-031-000	**REVESTIMENTO DE MASTIQUE ASFÁLTICO, COM ESPESSURA DE 3,0CM**					**M2**	**66,43**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,010000	1,5747	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	7,800000	4,8360	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,020000	3,1480	
	36110	EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	Kg	3,90	10,800000	42,1200	
05-032-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)**					**M2**	**326,98**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,500000	14,0158	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,670000	15,4446	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,100000	16,0320	
	36060 PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	33,000000	281,4900	
05-033-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO, FCK=15,0MPA (IE-23)**				**M2**	**346,04**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,400000	11,2126	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,860000	19,8244	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,080000	33,5168	
	36060 PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	33,000000	281,4900	
05-034-000	**ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23)**				**M2**	**74,69**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,400000	11,2126	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	10522 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,080000	33,5168	
05-035-000	**ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)**				**M2**	**53,09**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,500000	14,0158	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,100000	16,0320	
05-036-000	**ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS**				**M2**	**13,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
05-037-000	**REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM AREIA (IE-23)**				**M2**	**16,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,020000	3,2064	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,060000	10,7986	
05-038-000	**REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23)**				**M2**	**17,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,021000	15,2625	
05-039-000	**REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23)**				**M2**	**48,97**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,020000	3,1480	
	36065	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 30/45	Kg	5,42	4,000000	21,6800	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,030000	7,3844	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,060000	10,7986	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,001000	0,1981	
05-040-000	**TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS**					**M2XKM**	**0,69**
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,003500	0,6936	
05-043-000	**PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA**					**M2**	**276,78**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	2,000000	56,0632	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,330000	76,7620	
	10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,070000	22,8854	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,017000	12,3553	
	36053	MOSAICO PORTUGUÊS BRANCO (NÃO COLOCADO) BRUTO	M2	107,57	0,500000	53,7850	
	36054	MOSAICO PORTUGUÊS PRETO (NÃO COLOCADO) BRUTO	M2	107,57	0,500000	53,7850	
	87020	ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	0,200000	1,1520	
05-044-000	**PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA**					**M2**	**239,75**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,600000	45,1381	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,200000	73,7653	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,050000	20,9480	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,015000	10,9017	
	36030	LADRILHO HIDRÁULICO P/ PASSEIO - ESP = 2CM 20X20CM - (MAPA DE SÃO PAULO)	M2	84,76	1,050000	88,9980	
05-045-000	**PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS**					**M2**	**22,94**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38503	CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38550	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	1,000000	8,2800	
	38556	TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
05-046-000	**INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA (IE-7)**					**M3**	**136,72**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,400000	54,6880	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,010000	2,0746	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,150000	51,7069	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,075000	13,4982	
05-047-000	**BASE DE BICA CORRIDA**					**M3**	**228,42**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,140400	3,2364	
	10554	PEDRA BICA CORRIDA	M3	152,28	1,250000	190,3500	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,036400	7,5518	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,052000	17,9250	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,052000	9,3587	
05-048-000	**BASE DE BRITA GRADUADA**					**M3**	**234,61**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,130000	2,9967	
	10547	BRITA GRADUADA	M3	166,60	1,250000	208,2500	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,037100	12,7888	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,058800	10,5826	
05-050-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,0%**					**M3**	**73,53**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	34,000000	22,7800	
	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	0,850000	19,2610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,004000	1,1894	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,008000	1,7501	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-051-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,5%**					**M3**	**79,23**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	42,500000	28,4750	
	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	0,850000	19,2610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,004000	1,1894	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,008000	1,7501	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-052-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 3,0%**					**M3**	**84,92**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	51,000000	34,1700	
	36102	ESTABILIZANTE QUÍMICO DE SOLOS	Kg	22,66	0,850000	19,2610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,004000	1,1894	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,008000	1,7501	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-054-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO**					**M3**	**62,99**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	48,000000	29,7600	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,005000	0,9908	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-055-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0% EM PESO**					**M3**	**73,25**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	64,000000	39,6800	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,006700	1,3277	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-056-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 5,0% EM PESO**					**M3**	**83,48**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	80,000000	49,6000	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,008300	1,6448	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-057-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 6,0% EM PESO**					**M3**	**93,74**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	96,000000	59,5200	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,010000	1,9817	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-059-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 3,0% EM PESO**					**M3**	**75,47**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	48,000000	42,2400	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,005000	0,9908	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-060-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 4,0% EM PESO**					**M3**	**89,89**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	64,000000	56,3200	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,006700	1,3277	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-061-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO**					**M3**	**104,28**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	80,000000	70,4000	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,008300	1,6448	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-062-000		**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO**	**M3**				**118,70**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	96,000000	84,4800	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,016000	3,3195	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,032000	0,3217	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,032000	11,0308	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,008000	1,4398	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,012000	2,3522	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,032000	5,2536	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,010000	1,9817	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,004000	1,1506	
05-063-000		**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 30% EM VOLUME**	**M3**				**80,04**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,360000	49,2192	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
05-064-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME					M3	96,45
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,480000	65,6256	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
05-065-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME					M3	112,85
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,600000	82,0320	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
05-066-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 60% EM VOLUME					M3	129,26
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,720000	98,4384	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
05-067-000	**TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**					**M2XKM**	**0,94**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,004300	0,9407	
05-068-000	**TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICA**					**M2XKM**	**0,30**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,001400	0,3062	
05-069-000	**IRRIGAÇÃO DE RUAS**					**M2**	**0,47**
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,002300	0,4771	
05-070-000	**ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23)**					**M2**	**64,55**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,400000	11,2126	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,860000	19,8244	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,080000	33,5168	
05-071-000	**ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)**					**M2**	**45,49**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,500000	14,0158	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,670000	15,4446	
	10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,100000	16,0320	
05-072-000	**PASSEIOS DE LADRILHO HIDRÁULICO FORNECIDO PELA PREFEITURA**					**M2**	**113,21**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,250000	35,2641	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,050000	20,9480	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,015000	10,9017	
05-073-000	**ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA**					**M**	**19,86**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,016400	6,8709	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000600	0,4360	
05-074-000		**ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)**				**M**	**8,11**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,080000	2,2569	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,005000	2,0948	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000100	0,0726	
05-075-000		**REBAIXAMENTO DE GUIAS**				**M**	**17,65**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,169000	4,7677	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,169000	3,8957	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,018000	7,5412	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002000	1,4535	
05-076-000		**TRANSPORTE DE ROCHA**				**M3XKM**	**11,57**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,052900	11,5729	
05-077-001		**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**20,34**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,093000	20,3456	
05-077-007		**TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**3,06**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,014000	3,0627	
05-078-001		**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**21,00**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,096000	21,0020	
05-078-007		**TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**3,03**
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,009800	3,0362	
05-079-001		**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**21,00**
	94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,096000	21,0020	
05-079-007		**TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**3,03**
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,009800	3,0362	
05-080-001		**CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**				**M3**	**20,34**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,093000	20,3456	
05-080-007	**TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM**				**M3XKM**	**3,06**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,014000	3,0627	
05-081-000	**TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO**				**M2XKM**	**1,13**
	94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,005200	1,1376	
05-082-000	**TRANSPORTE DE GUIAS**				**MXKM**	**0,35**
	94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,001800	0,3567	
05-084-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 10% EM VOLUME**				**M3**	**47,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
05-085-000	**REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 20% EM VOLUME**				**M3**	**63,64**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,240000	32,8128	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
05-086-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO LEVE**					**M2**	**104,43**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,460000	12,8945	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36090	INTERTRAVADO E=6CM-COR NATURAL MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,19	1,030000	76,4157	
	94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
05-086-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO MÉDIO**					**M2**	**107,42**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,530000	14,8567	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,270000	6,2239	
	10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36091	INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,11	1,030000	76,3333	
	94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,029000	1,3528	
05-086-003	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS**					**M2**	**178,57**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,640000	17,9402	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	10520	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 10,0MPA	M3	399,55	0,105000	41,9527	
	36092	INTERTRAVADO E=10CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	98,07	1,030000	101,0121	
	94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,035000	1,6326	
05-087-000	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES**					**M**	**306,96**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	02234	MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	27,05	0,200000	5,4112	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84530 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	265,76	1,000000	265,7600	
	94216 DIESEL - COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	219,79	0,100000	21,9794	
	94257 BATE-ESTACAS HIDRÁUL.P/ INSTAL. DE DEFENSAS VIÁRIAS-S/CAMINHÃO	H	69,00	0,100000	6,9003	
05-088-000	**RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES**				**M**	**34,30**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	27,05	0,200000	5,4112	
	94216 DIESEL - COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	219,79	0,100000	21,9794	
05-089-000	**REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES**				**M**	**75,51**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	02234 MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	27,05	0,400000	10,8224	
	94216 DIESEL - COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	219,79	0,200000	43,9589	
	94257 BATE-ESTACAS HIDRÁUL.P/ INSTAL. DE DEFENSAS VIÁRIAS-S/CAMINHÃO	H	69,00	0,100000	6,9003	
05-090-000	**BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC**				**M3**	**292,47**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,130000	2,9967	
	10558 BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 4% EM PESO	M3	221,24	1,200000	265,4834	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,038900	13,4093	
	94049 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,058800	10,5826	
05-091-001	**PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**				**M2**	**137,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,210000	5,9243	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,620000	14,2920	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,150000	20,5080	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
	36093 INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,052500	2,4490	
05-091-002	**COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**				**M2**	**169,67**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,460000	12,8945	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,805000	18,5565	
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
	36093 INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,030000	5,0682	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,002415	0,3017	
	94306 SOQUETE VIBRATÓRIO	H	41,81	0,100000	4,1811	
05-092-001	**DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O**				**M3**	**332,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
05-092-002	**LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),**				**M3**	**668,55**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,200000	5,6114	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
05-093-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.745,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225 RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36095	ASFÁLTICA TIPO SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E	TON	714,37	2,300000	1.643,0560	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-093-001	**MICROREVESTIMENTO A QUENTE DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE), ESPESSURA INDICADA 1,5 À 2,5CM**					**M3**	**1.634,33**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,833300	19,2089	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,277700	9,6164	
	36077	ASFÁLTICA TIPO SMA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO E	TON	624,82	2,400000	1.499,5785	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,138800	24,9807	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,138800	39,9262	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,138800	41,0244	
05-094-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.157,78**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36096	ASFÁLTICA TIPO CPA (CAMADA POROSA DE ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO	TON	561,60	1,880000	1.055,8008	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-095-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CPA COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.102,94**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36097	ASFÁLTICA TIPO CPA (CAMADA POROSA DE ATRITO) COM CIMENTO ASFÁLTICO	TON	518,64	1,930000	1.000,9659	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-096-000	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.386,56**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36098	ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM	TON	556,10	2,310000	1.284,5798	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-097-000		**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM BORRACHA (SEM TRANSPORTE)**				**M3**	**1.360,36**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36099	ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM	TON	547,12	2,300000	1.258,3787	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-099-001		**ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI**				**M3**	**523,66**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,456600	10,5253	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,152200	5,2705	
	36100	BETUMINOSO PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	TON	214,38	2,100000	450,1890	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,076100	15,7883	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,038100	3,5188	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,076100	13,6962	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,007600	2,1861	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,076100	22,4924	
05-099-002		**CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E**				**M3**	**602,41**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,456600	10,5253	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,152200	5,2705	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36101	BETUMINOSO PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	TON	251,88	2,100000	528,9390	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,076100	15,7883	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,038100	3,5188	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,076100	13,6962	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,007600	2,1861	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,076100	22,4924	
05-099-003	**INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.355,41**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36119	ASFÁLTICA COM CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO COM POLÍMERO (SEM	TON	544,97	2,300000	1.253,4302	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-099-004	**INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO (SEM TRANSPORTE)**					**M3**	**1.301,73**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,290000	10,0423	
	36120	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO COM ADITIVO SURFACTANTE	Kg	521,63	2,300000	1.199,7490	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,112700	20,2833	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,098600	28,3625	
	94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	0,106700	31,5367	
05-099-005	**POLÍMERO, COM TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE 12 KG/M2 CONFORME NORMA DNIT 035/2018 - ES**					**M2**	**18,23**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,031980	0,7371	
	02225	RASTELEIRO (SGSP)	H	34,62	0,010660	0,3691	
	10509	CAL HIDRATADA TIPO CH1 - A GRANEL (CARGA FECHADA)	Kg	0,67	0,132000	0,0884	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,001650	0,2597	
	10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,006520	0,9649	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36113	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO	Kg	4,79	1,320000	6,3228	
	84001	PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	0,001580	0,0938	
	94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,005330	1,6651	
	94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,005330	1,3119	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,005330	1,1058	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,005330	1,5849	
	94272	ROLO COMPACTADOR VIBRAT. LISO- MANUAL 1600.	H	64,57	0,005330	0,3441	
	94315	ASFÁLTICO À FRIO ATÉ 10M3, SOBRE CHASSI METÁLICO REFORÇADO, MONTADA	H	636,13	0,005330	3,3905	
05-099-006	**SELAGEM DE TRINCAS À QUENTE COM EQUIPAMENTO SELA TRINCA ACOPLADO AO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA**					**KG**	**19,12**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	02207	OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE BETUME (SGSP)	H	45,48	0,020000	0,9097	
	36067	ELASTOMÉRICO PARA SELAGEM DE TRINCAS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS)	Kg	13,51	1,000000	13,5100	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	0,020000	3,1662	
	94316	KIT SELA TRINCA A SER ACOPLADO NO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA	H	53,79	0,020000	1,0757	
05-105-002	**REMANEJAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA**					**UN**	**79,17**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,434000	10,0044	
	02234	MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	27,05	0,333000	9,0097	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	0,380000	60,1580	
05-105-003	**RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA**					**UN**	**42,93**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,259000	5,9703	
	02234	MONTADOR DE DEFENSA (SGSP)	H	27,05	0,166600	4,5075	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	0,205000	32,4536	
05-111-002	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO ARMADO**					**M3**	**684,73**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,750000	77,5811	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,880000	66,3887	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	3,396200	313,6649	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	7,162900	227,0985	
05-112-001		CANTEIRO AVANÇADO PARA ABRIGO TIPO BRT COM VIGILÂNCIA E TAPUME METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO DE 3 USOS DO MATERIAL				MÊS	49.133,48
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	32,266700	910,2865	
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	161,333300	7.073,5552	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	354,933300	8.181,8017	
	02231	VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP)	H	31,03	352,000000	10.924,3305	
	02232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	37,24	352,000000	13.111,0038	
	16420	METÁLICA, SEM PINTURA,TRAPEZOIDAL 40-ESP. 0,43MM, COLUNAS, BASES E	M2	128,76	69,373300	8.932,5061	
05-117-001		CARGA DE PNEUS EM CAMINHÃO				TON	24,89
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,080000	24,8957	
06-001-000		ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM				M	120,55
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,140000	23,6518	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,140000	27,7442	
06-002-000		ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM				M	288,56
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	0,400000	79,2691	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,400000	117,0876	
06-003-000		ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS				M2	69,30
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	11037	COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,350000	11,4870	
	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
06-004-000		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS				M2	120,65

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,333000	38,0163	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,333000	30,7278	
	11037	COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	1,050000	34,4610	
	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
06-005-000	**IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA**					**M3**	**251,05**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,550000	15,5162	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,280000	6,4544	
	10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,370000	54,7600	
	10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	1,200000	167,6520	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,039500	6,6731	
06-006-000	**IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA**					**M3**	**467,34**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,310000	8,7455	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,220000	7,4814	
06-007-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 30CM**					**M**	**70,19**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,064000	1,8055	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,097000	2,2360	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
	70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	1,000000	65,5700	
06-008-000	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM**					**M**	**100,68**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,092000	2,5954	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,142000	3,2733	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001100	0,7994	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	70003	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	1,000000	85,5700	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,050000	8,4470	
06-009-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**134,11**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,122300	3,4502	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,192300	4,4328	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001400	1,0175	
	70004	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	1,000000	113,3900	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,070000	11,8259	
06-010-001		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2**				**M**	**200,76**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,152700	4,3078	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,242700	5,5946	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001600	1,1628	
	70025	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,60M	M	174,49	1,000000	174,4900	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,090000	15,2047	
06-010-002		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3**				**M**	**304,15**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,152700	4,3078	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,242700	5,5946	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001600	1,1628	
	70041	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 600 MM	M	277,88	1,000000	277,8800	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,090000	15,2047	
06-011-001		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-2**				**M**	**271,57**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,183300	5,1711	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,293300	6,7610	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001900	1,3808	
	70026	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,70M	M	239,68	1,000000	239,6800	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,110000	18,5835	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-011-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 70CM - TIPO PA-3**				M	310,33
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,183300	5,1711	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,293300	6,7610	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001900	1,3808	
70036	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 700 MM	M	278,44	1,000000	278,4400	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,110000	18,5835	
06-012-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2**				M	394,70
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,223700	6,3108	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,363700	8,3838	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002100	1,5262	
70027	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,80M	M	354,83	1,000000	354,8300	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,140000	23,6518	
06-012-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-3**				M	491,82
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,223700	6,3108	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,363700	8,3838	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002100	1,5262	
70040	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 800 MM	M	451,95	1,000000	451,9500	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,140000	23,6518	
06-013-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-2**				M	467,19
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,184300	5,1993	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,274300	6,3230	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002400	1,7442	
70028	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,90M	M	427,58	1,000000	427,5800	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,090000	26,3447	
06-013-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-3**				M	511,57
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,184300	5,1993	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,274300	6,3230	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002400	1,7442	
	70042	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 900 MM	M	471,96	1,000000	471,9600	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,090000	26,3447	
06-014-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2**					**M**	**551,91**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,234700	6,6211	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,364700	8,4069	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002600	1,8896	
	70029	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,00M	M	496,94	1,000000	496,9400	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,130000	38,0534	
06-014-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-3**					**M**	**704,52**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,234700	6,6211	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,364700	8,4069	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002600	1,8896	
	70037	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1000 MM	M	649,55	1,000000	649,5500	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,130000	38,0534	
06-016-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2**					**M**	**832,84**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,345700	9,7526	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,565700	13,0403	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,003200	2,3257	
	70031	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,20M	M	743,33	1,000000	743,3300	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,220000	64,3981	
06-016-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-3**					**M**	**1.038,81**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,345700	9,7526	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,565700	13,0403	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,003200	2,3257	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	70038	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1200 MM	M	949,30	1,000000	949,3000	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,220000	64,3981	
06-017-001	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-2**					**M**	**1.172,55**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,422000	11,9051	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,687000	15,8364	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004000	2,9071	
	70032	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,50M	M	1.064,34	1,000000	1.064,3400	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,265000	77,5705	
06-017-002	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-3**					**M**	**1.438,50**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,422000	11,9051	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,687000	15,8364	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004000	2,9071	
	70039	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1500 MM	M	1.330,29	1,000000	1.330,2900	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,265000	77,5705	
06-017-003	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 300MM**					**M**	**106,48**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,020000	0,5642	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	70050	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO	M	104,92	1,000000	104,9200	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,016700	0,3116	
06-017-004	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM**					**M**	**192,56**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,027000	0,7617	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	70051	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO	M	190,44	1,000000	190,4400	
	84096	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,023800	0,4441	
06-017-005	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM**					**M**	**290,10**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,040000	1,1284	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	70052	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO	M	287,07	1,000000	287,0700	
	84096	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,027800	0,5187	
06-017-006		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM**				**M**	**433,71**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,050000	1,4105	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,075000	1,7288	
	70053	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA,	M	424,99	1,000000	424,9900	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,027800	0,5187	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,030000	5,0682	
06-017-007		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM**				**M**	**693,74**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,065000	1,8337	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,097000	2,2360	
	70054	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO	M	682,31	1,000000	682,3100	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,041700	0,7781	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,039000	6,5887	
06-017-008		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM**				**M**	**1.028,29**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,090000	2,5390	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,135000	3,1119	
	70055	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO	M	1.012,48	1,000000	1.012,4800	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,055600	1,0374	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,054000	9,1228	
06-017-009		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM**				**M**	**1.453,32**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	70056	EXTERNA E PAREDE INTERNA LISA, SISTEMA PONTA /BOLSA, EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD), COR PRETA,	M	1.435,36	1,000000	1.435,3600	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,083300	1,5543	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,060000	10,1365	
06-018-001	**POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M**					**UN**	**5.063,37**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	7,560000	215,6064	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	10,601000	297,4355	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	24,144700	681,1540	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	60,103400	1.385,4831	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,367800	600,8882	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,431500	194,4856	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,530000	319,6112	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,170600	10,6849	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,400000	65,9880	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	100,587200	628,6700	
	11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	18,144000	119,5689	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	101,250000	504,2250	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,810000	8,9424	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	2,282200	30,6271	
06-018-002	**POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M**					**UN**	**6.137,25**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	8,820000	251,5408	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	12,330000	345,9466	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	29,880900	842,9799	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	72,229300	1.665,0052	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,669600	733,4719	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,595300	268,3136	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,658000	396,8003	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,716100	12,5232	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,300000	76,9860	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	118,608000	741,3000	
	11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	19,488000	128,4259	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	126,125000	628,1025	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,945000	10,4328	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	2,640000	35,4288	
06-018-003	**POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M**					**UN**	**10.201,01**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	13,258000	378,1098	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	17,781000	498,8870	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	54,118600	1.526,7576	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	117,180200	2.701,1981	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	2,743900	1.205,4227	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	1,196800	539,4216	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	1,203600	725,8190	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	5,642900	19,0165	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	9,470000	115,7234	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	175,851200	1.099,0700	
	11515	AÇO CA-50 - 16,0 MM - 5/8" - NERVURADO	Kg	6,59	23,296000	153,5206	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	235,875000	1.174,6575	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,420500	15,6823	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	3,556200	47,7242	
06-019-000	**CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM**					**M**	**1.082,10**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,906000	166,6161	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,060000	162,7447	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,130000	90,8005	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	602,000000	325,0800	
	36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	57,00	5,910000	336,8680	
06-020-003		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO**				**UN**	**139,01**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,050200	36,4846	
06-020-004		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO**				**UN**	**139,01**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,050200	36,4846	
06-020-021		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**482,64**
	36235	CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	482,64	1,000000	482,6400	
06-020-022		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**470,50**
	36240	CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS	Un	470,50	1,000000	470,5000	
06-020-023		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**481,77**
	36236	DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160-ARTICULADO- P/ GAL. ÁGUAS	Un	481,77	1,000000	481,7700	
06-020-024		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**419,55**
	36241	DÚCTIL CLASSE MÍNINIMA 400 (40T) D=600MM -NBR 10160-NÃO ARTICULADO-P/	Un	419,55	1,000000	419,5500	
06-020-025		**FORNECIMENTO DE TAMPÃO MAIS ARO, AMBOS EM PLÁSTICO CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - ABNT - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**				**UN**	**1.444,25**
	36237	POLIETILENO CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - ABNT - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	1.444,25	1,000000	1.444,2500	
06-021-000		**LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**				**UN**	**176,27**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,382000	54,9090	
	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,030900	22,3505	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,666000	45,7196	
	36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	57,00	0,440000	25,0798	
06-022-003		**BOCA DE LOBO SIMPLES**				**UN**	**2.257,23**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,212000	63,0848	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,415000	95,8157	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	12,034300	339,5036	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	17,753400	409,2453	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,420200	184,5980	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,155500	70,0869	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,274800	165,7154	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,994200	3,3504	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,580000	19,3076	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	38,248000	239,0500	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	59,625000	296,9325	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,237000	2,6164	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,683000	9,1658	
	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	1,000000	51,5400	
	36226	LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	1,000000	307,2200	
06-022-004	**BOCA DE LOBO DUPLA**					**UN**	**4.026,74**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,710000	105,8068	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	6,210000	174,2358	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	20,843500	588,0228	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,950300	713,4557	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,711700	312,6569	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,309000	139,2724	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,482200	290,7859	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,691300	5,6996	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	2,650000	32,3830	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	69,552000	434,7000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	98,625000	491,1525	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,397500	4,3884	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,242000	16,6676	
	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	2,000000	103,0800	
	36226	LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	2,000000	614,4400	
06-022-005	**BOCA DE LOBO TRIPLA**					**UN**	**5.784,23**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	5,208000	148,5288	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	9,005000	252,6560	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	29,653000	836,5505	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	44,147000	1.017,6616	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,463000	208,6833	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,003000	428,7062	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,689600	415,8564	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,388000	8,0475	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,700000	45,2140	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	100,856000	630,3500	
	12524	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	137,625000	685,3725	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,558000	6,1603	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,801000	24,1694	
	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	3,000000	154,6200	
	36226	LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	3,000000	921,6600	
06-022-006	**BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA**					**UN**	**7.550,38**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	6,706000	191,2508	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	11,800000	331,0762	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	38,461900	1.085,0613	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	57,344100	1.321,8766	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,616000	277,6435	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,294700	553,3858	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,897000	540,9269	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,085500	10,3981	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,790000	58,5338	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	132,160000	826,0000	
	12524	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	176,625000	879,5925	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,718500	7,9322	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	2,360000	31,6712	
	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	4,000000	206,1600	
	36226	LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	4,000000	1.228,8800	
06-023-001	**REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES**					**UN**	**931,49**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,106000	31,5424	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,707500	47,9078	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,600500	129,7862	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,840000	226,8283	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,210100	92,2990	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,077800	35,0660	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,137400	82,8577	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,497100	1,6752	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,790000	9,6538	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	19,124000	119,5250	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	29,812500	148,4662	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,118500	1,3082	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,341500	4,5829	
06-023-002	**REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA**					**UN**	**1.031,91**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,216600	34,6966	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,878300	52,7000	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,202200	146,7609	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,966700	252,8006	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,231100	101,5245	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,085600	38,5816	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,151100	91,1193	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,546800	1,8427	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,869000	10,6191	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	21,036400	131,4775	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	32,793800	163,3131	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,130400	1,4396	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,375700	5,0418	
06-023-003	**REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA**					**UN**	**1.132,33**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,327200	37,8509	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,049100	57,4922	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,803900	163,7357	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,093400	278,7729	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,252100	110,7500	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,093400	42,0972	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,164800	99,3810	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,596500	2,0102	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,948000	11,5845	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	22,948800	143,4300	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	35,775100	178,1599	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,142300	1,5709	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,409900	5,5008	
06-023-004	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO					UN	89,98
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	36205	CHAPÉU DE BOCA DE LOBO	Un	51,54	1,000000	51,5400	
06-023-005	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO					UN	333,36
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,510000	14,3877	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	36226	LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	307,22	1,000000	307,2200	
06-024-000	DRENO DE BRITA					M3	213,75
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	1,200000	167,6520	
06-025-000	DRENO DE AREIA					M3	210,09
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
	10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	1,100000	173,2170	
06-026-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - DIÂMETRO 20,0CM					M	46,02
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
	24140	TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO D = 200 MM	M	35,19	1,000000	35,1900	
06-029-001	PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)					M	16,07
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	72445	DRENAG. DIÂM. 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,04	1,010000	7,1104	
06-029-002	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT					M	16,89
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	72446	DRENAG. DIÂM. 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,85	1,010000	7,9285	
06-029-003	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT		M				18,11
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,170000	4,9268	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,110000	2,5356	
	72447	DRENAG. DIÂM. 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	10,55	1,010000	10,6555	
06-029-004	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT		M				31,65
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,170000	4,9268	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,110000	2,5356	
	72448	DRENAG. DIÂM. 6.0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	23,95	1,010000	24,1895	
06-031-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 4" X 60CM		M				28,75
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,160000	4,6370	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000400	0,2907	
	72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	1,000000	20,1400	
06-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 6" X 1M		M				30,31
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,160000	4,6370	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000600	0,4360	
	72010	MANILHA DE BARRO VIDRADO 6" X 1,5M	M	21,55	1,000000	21,5500	
06-033-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 8" X 1M		M				47,49
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,200000	5,7962	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
	72009	MANILHA DE BARRO VIDRADO 8" X 1,5M	M	36,51	1,000000	36,5100	
06-034-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 12" X 1M		M				140,94
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,200000	5,7962	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001200	0,8721	
	72008	MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	1,000000	129,6700	
06-035-000	**LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"**					**M**	**79,90**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	72011	MANILHA DE BARRO VIDRADO 4" X 60CM	M	20,14	1,000000	20,1400	
	72020	CURVA DE BARRO VIDRADO 4" X 45 GRAUS	Un	18,06	0,125000	2,2575	
	79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,008200	0,2142	
	84011	DE MANILHAS (ASFALTO DESTILADO MODIFICADO COM ADITIVOS ESPECIAIS)	Kg	13,93	1,125000	15,6712	
06-037-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 4"**					**M**	**8,61**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,160000	4,6370	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000400	0,2907	
06-038-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 6"**					**M**	**8,76**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,160000	4,6370	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000600	0,4360	
06-039-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 8"**					**M**	**10,98**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,200000	5,7962	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
06-040-000	**ASSENTAMENTO DE MANILHA DE CERÂMICA - DIÂMETRO 12"**					**M**	**11,27**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,200000	5,7962	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001200	0,8721	
06-041-000	**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP - DIÂMETRO 75MM**					**M**	**11,46**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,220000	5,0713	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,001000	0,0186	
06-042-000		**ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO SABESP - DIÂMETRO 100MM**				**M**	**13,02**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,250000	7,2453	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	84096	CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Kg	18,66	0,001000	0,0186	
06-044-000		**ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL**				**M2**	**173,80**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,667000	77,0154	
	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,333000	20,5128	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
06-045-000		**ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL**				**M2**	**289,78**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	3,334000	154,0308	
	15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,333000	20,5128	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,300000	3,3120	
06-046-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**37,96**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,048500	1,3682	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,081700	1,8833	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000400	0,2907	
	79710	SIMPLES,CLASSE C1 - D=30CM COM PONTA E BOLSA	M	34,42	1,000000	34,4200	
06-047-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**47,46**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,054000	1,5234	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,087000	2,0054	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000600	0,4360	
	79709	SIMPLES,CLASSE C1 - D=40CM COM PONTA E BOLSA	M	43,50	1,000000	43,5000	
06-048-000		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**61,89**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,059200	1,6701	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,092200	2,1253	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000700	0,5087	
	79708	SIMPLES,CLASSE C1 - D=50CM COM PONTA E BOLSA	M	57,59	1,000000	57,5900	
06-049-000		**ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP**				**HPXH**	**2,04**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,005600	0,1801	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,002700	0,0622	
	84021	COM ESPIRAL LARANJA - PARA SUCÇÃO DE DESCARGA DE ÁGUA	M	101,97	0,001000	0,1019	
	94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	0,200000	1,7041	
06-050-000		**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**4,62**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,064000	1,8055	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,097000	2,2360	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
06-051-000		**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**15,11**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,092000	2,5954	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,142000	3,2733	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001100	0,7994	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,050000	8,4470	
06-052-000		**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**20,72**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,122300	3,4502	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,192300	4,4328	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001400	1,0175	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,070000	11,8259	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-053-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 60CM**				**M**	**26,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,152700	4,3078	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,242700	5,5946	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001600	1,1628	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,090000	15,2047	
06-054-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 70CM**				**M**	**31,89**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,183300	5,1711	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,293300	6,7610	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001900	1,3808	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,110000	18,5835	
06-055-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 80CM**				**M**	**39,87**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,223700	6,3108	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,363700	8,3838	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002100	1,5262	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,140000	23,6518	
06-056-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 90CM**				**M**	**39,61**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,184300	5,1993	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,274300	6,3230	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002400	1,7442	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,090000	26,3447	
06-057-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 100CM**				**M**	**54,97**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,234700	6,6211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,364700	8,4069	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002600	1,8896	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,130000	38,0534	
06-058-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 110CM**				**M**	**72,24**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,290300	8,1897	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,465300	10,7259	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002900	2,1076	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,175000	51,2258	
06-059-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 120CM**					**M**	**89,51**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,345700	9,7526	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,565700	13,0403	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,003200	2,3257	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,220000	64,3981	
06-060-000	**ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 150CM**					**M**	**108,21**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,422000	11,9051	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,687000	15,8364	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004000	2,9071	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,265000	77,5705	
06-065-005	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA**					**UN**	**2.415,14**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,802300	136,9585	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	4,286000	120,2536	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	13,302600	375,2840	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	29,682700	684,2355	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,575700	252,9107	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,120500	54,3117	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,328000	197,7971	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,910300	6,4377	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,430000	41,9146	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	48,003200	300,0200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	45,750000	227,8350	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,514500	5,6800	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,857200	11,5036	
06-065-006		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**2.415,13**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,802000	136,9500	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	4,286000	120,2536	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	13,302600	375,2840	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	29,682700	684,2355	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,575700	252,9107	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,120500	54,3117	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,328000	197,7971	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,910300	6,4377	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,430000	41,9146	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	48,003200	300,0200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	45,750000	227,8350	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,514500	5,6800	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,857200	11,5036	
06-065-007		**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**3.851,13**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	7,700000	219,5991	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	6,876000	192,9220	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	23,516900	663,4430	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	43,619300	1.005,4972	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,928000	407,6796	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,224500	101,1866	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,482400	290,9065	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,089600	10,4119	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,500000	67,2100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	77,011200	481,3200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	75,375000	375,3675	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,825000	9,1080	
	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	1,375200	26,4863	
06-065-008	**INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**					**UN**	**3.851,13**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	7,700000	219,5991	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	6,876000	192,9220	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	23,516900	663,4430	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	43,619300	1.005,4972	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,928000	407,6796	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,224500	101,1866	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,482400	290,9065	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	3,089600	10,4119	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,500000	67,2100	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	77,011200	481,3200	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	75,375000	375,3675	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,825000	9,1080	
	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	1,375200	26,4863	
06-065-021	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**					**UN**	**282,02**
	36280	FUND. DUCTIL CL. MÍN. 250 25T-DIM.APR=810X270MM-NBR 10160 -T.ARTICU.-	Un	282,02	1,000000	282,0200	
06-065-022	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS**					**UN**	**276,86**
	36285	FUND. DUCTIL CL. MÍN. 250 25T-DIM.APR=810X270MM-NBR 10160-T. NÃO	Un	276,86	1,000000	276,8600	
06-065-023	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**					**UN**	**365,63**
	36281	FUND. DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 810X270MM-NBR 10160-T.ARTICU.-P/ GAL.	Un	365,63	1,000000	365,6300	
06-065-024	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS**					**UN**	**348,88**
	36286	FUND. DUCTIL CL. MÍN D400 40T-DIM.APR= 810X270MM-NBR 10160-T. NÃO	Un	348,88	1,000000	348,8800	
06-065-025	**FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=500X500MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.**					**UN**	**434,23**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	36282	FUND. DUCTIL CL MÍN. D400 40T-DIM. APR= 500X500MM-NBR 10160-T. ARTICU.-P/ GAL.	Un	434,23	1,000000	434,2300	
06-065-027	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE PLÁSTICO CL. MÍNIMA 250 - 25T - DIM.APR=810X270MM - ABNT - T. ARTICU. P/ GAL. ÁGUAS PLUV.					UN	1.155,90
	36283	POLIETILENO CL. MÍN. 250 - 25T- DIM. APR=810X270MM-ABNT-T. ARTICU.-P/ GAL.	Un	1.155,90	1,000000	1.155,9000	
06-066-001	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES					UN	1.072,84
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,401000	68,4750	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,143000	60,1268	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,151300	145,3250	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,606400	267,5467	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,287900	126,4773	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,060300	27,1784	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,130200	78,5158	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,955200	3,2190	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,715000	20,9573	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	24,001600	150,0100	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	22,875000	113,9175	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,257300	2,8405	
	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	0,428600	8,2548	
06-066-002	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA					UN	1.232,86
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,641100	75,3225	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,357300	66,1394	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,816400	164,0883	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	14,783000	340,7726	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,316700	139,1294	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,066300	29,8827	
	10633	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,146600	88,4056	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,050700	3,5408	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,886500	23,0530	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	26,401800	165,0112	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	25,162500	125,3092	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,283000	3,1243	
	17725	ARAME GALVANIZADO N.18	Kg	19,26	0,471500	9,0810	
06-066-005		**INC.27 - SUBSTITUIÇÃO DA GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**82,24**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,092000	25,1724	
	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,020400	14,7557	
06-066-006		**INC.27 - SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" - TIPO NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA**				**UN**	**82,24**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,092000	25,1724	
	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,020400	14,7557	
06-068-001		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")**				**M**	**26,21**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,300000	8,6944	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	0,500000	0,7500	
	72431	TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	1,100000	9,8560	
06-068-002		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 75MM (3")**				**M**	**37,04**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,400000	11,5925	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	72403	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	0,500000	1,1850	
	72432	TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	1,100000	15,0480	
06-068-003		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM (4")**				**M**	**48,65**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,630000	18,2583	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,630000	14,5225	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	72404 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	0,500000	1,4600	
	72433 TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	1,100000	14,4100	
06-069-001	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M**	**M2**				**4,71**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24105 TRAÇÃO LONG. DE 7 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 6 KN/M	M2	3,68	1,030000	3,7904	
06-069-002	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 7KN/M**	**M2**				**5,42**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24106 TRAÇÃO LONG. DE 8 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 7 KN/M	M2	4,37	1,030000	4,5011	
06-069-003	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M**	**M2**				**6,25**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24107 TRAÇÃO LONG. DE 9 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 8 KN/M	M2	5,18	1,030000	5,3354	
06-069-004	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M**	**M2**				**6,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24108 TRAÇÃO LONG. DE 10 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 9 KN/M	M2	4,94	1,030000	5,0882	
06-069-005	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M**	**M2**				**8,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24109 TRAÇÃO LONG. DE 14 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 12 KN/M	M2	7,18	1,030000	7,3954	
06-069-006	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M**	**M2**				**9,65**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,030000	8,7344	
06-069-007	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M**	**M2**				**12,39**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24111 TRAÇÃO LONG. DE 21 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 19 KN/M	M2	11,14	1,030000	11,4742	
06-069-008	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 23KN/M**	**M2**				**13,07**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24112 TRAÇÃO LONG. DE 26 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 23 KN/M	M2	11,80	1,030000	12,1540	
06-069-009	**IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M**	**M2**				**18,12**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24113 TRAÇÃO LONG. DE 31 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 27 KN/M	M2	16,70	1,030000	17,2010	
06-070-001	**IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA**				**M2**	**33,69**
	24120 GEOMEMBRANA DE 1MM DE ESPESSURA DE PEAD	M2	24,07	1,400000	33,6980	
06-070-002	**UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR12824**				**M2**	**22,82**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24121 TÉCN. DE POLIÉSTER C/ FILME DE POLIETILENO DE BAIXA INTENS, DE	M2	20,86	1,050000	21,9030	
06-070-003	**IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS**				**M2**	**33,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,030000	0,8463	
	24122 TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAM. POLIPROPILENO ASSOC. ÀS SUAS DS	M2	31,44	1,050000	33,0120	
06-071-000	**SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/**				**H**	**457,13**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	02252 OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/ SUGADOR	H	28,21	1,000000	28,2113	
	94312 GALERIAS, BOCAS DE LOBO, ETC), COMBINADO HIDROJATO/SUGADOR,	H	405,87	1,000000	405,8747	
06-072-000	**SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/**				**H**	**511,57**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	02252 OPERADOR DE EQUIPAMENTO HIDROJATO/ SUGADOR	H	28,21	1,000000	28,2113	
	94313 SUGADOR/ RECICLADOR P/ LIMPEZA DE GALERIAS, BOCA DE LOBO ETC, MONTADO	H	460,32	1,000000	460,3159	
07-001-000	**ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO**				**M2**	**129,18**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	11037 COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,150000	13,0980	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,925000	30,3585	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
07-003-001	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 À 5M**				**M2**	**363,50**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,500000	13,3997	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,400000	20,1663	
	11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,300000	3,7020	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	5,220000	57,1068	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,650000	40,2350	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,200000	18,8620	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,600000	8,2920	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,160000	20,0893	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	0,080000	36,0416	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,400000	6,2756	
07-003-002	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 5 À 8M**		**M2**				**398,75**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,300000	53,0188	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,575000	15,4097	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,460000	23,1913	
	11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,340000	4,1956	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	5,900000	64,5460	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,730000	45,1870	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,230000	21,6913	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,690000	9,5358	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,160000	20,0893	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	0,092000	41,4479	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,460000	7,2170	
07-003-003	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 À 5M**		**M2**				**387,25**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,100000	31,3713	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,200000	50,7136	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,550000	14,7397	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,440000	22,1829	
	11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,330000	4,0722	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	5,780000	63,2332	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,700000	43,3300	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,220000	20,7482	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,660000	9,1212	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,160000	20,0893	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	0,080000	36,0416	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,440000	6,9032	
07-003-004	**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 À 8M**		**M2**				**424,10**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,100000	31,3713	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,630000	16,8836	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,500000	25,2079	
	11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,370000	4,5658	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	6,480000	70,8912	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,800000	49,5200	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,250000	23,5775	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	0,750000	10,3650	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,160000	20,0893	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	0,092000	41,4479	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,500000	7,8446	
07-003-005		**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 3 À 5M**	**M2**				**539,14**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,250000	35,6492	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,420000	55,7850	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,610000	16,3476	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,490000	24,7037	
	11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,880000	10,8592	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	15,325000	167,6555	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,800000	49,5200	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,370000	34,8947	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	1,100000	15,2020	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,160000	20,0893	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	0,080000	36,0416	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,490000	7,6877	
07-003-006		**ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 6M, < OU = 8M, COM BOCA DE 5 À 8M**	**M2**				**613,05**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,250000	35,6492	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,750000	63,3920	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,700000	18,7596	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,580000	29,2412	
	11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	1,050000	12,9570	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,390000	64,2180	
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	18,600000	203,4840	
	84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,900000	55,7100	
	87010	ACETILENO INCLUSIVE ACETONAGEM	Kg	94,31	0,430000	40,5533	
	87040	OXIGÊNIO (SOMENTE A CARGA)	M3	13,82	1,300000	17,9660	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,160000	20,0893	
	94203	BATE ESTACAS (COMPLEMENTO 22B)	H	6,13	0,080000	0,4901	
	94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	0,092000	41,4479	
	94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,580000	9,0997	
07-005-000	**PERFIS METÁLICOS PERDIDOS EM ESCORAMENTOS, NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DO REAPROVEITAMENTO PREVISTO NOS ITENS 7.3.**					**M2**	**415,03**
	30640	PERFIL DE AÇO ASTM-36	KG	10,94	37,937500	415,0362	
07-006-000	**CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA**					**M3**	**62,77**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,700000	19,9635	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,833000	5,9892	
	15515	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	0,400000	18,4800	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
07-007-000	**FORMA PARA GALERIA MOLDADA**					**M2**	**66,31**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,050000	0,5725	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,220000	6,1556	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,280000	2,0132	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,270000	0,9099	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,023000	2,8878	
07-008-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25**					**KG**	**11,78**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11503	AÇO CA-25 - 8,0 MM - 5/16" - LISO	Kg	7,89	1,100000	8,6790	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-009-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"**					**KG**	**9,97**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	1,100000	6,8750	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-010-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"**					**KG**	**10,33**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-011-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60**					**KG**	**10,73**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
07-012-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO**					**KG**	**10,19**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,040000	1,1222	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	27540	(AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
07-013-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA**					**M3**	**449,33**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10520	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 10,0MPA	M3	399,55	1,030000	411,5365	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-014-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA**					**M3**	**469,32**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-015-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA**					**M3**	**490,28**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-016-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA**					**M3**	**512,27**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
07-017-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA**					**M3**	**535,32**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-018-000	**ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES**				**M3**	**468,80**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	1,500000	238,2900	
07-019-000	**BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4"**				**UN**	**54,30**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	0,500000	30,2250	
07-020-000	**MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M3**	**805,18**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	8,000000	225,6906	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,650000	104,3640	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,400000	290,7142	
07-022-000	**DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA**				**M3**	**228,24**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,620000	175,6536	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,015000	4,4604	
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	0,220000	48,1295	
07-023-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM**				**M3**	**853,15**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,560000	73,0095	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
22020	GABIÃO TIPO CAIXA, H=0,50M, MALHA 8X10, FIO 2,7MM - GALV. (GAIOLA VAZIA)	M3	479,23	1,000000	479,2300	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,218500	63,9591	
07-024-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM**				**M3**	**706,11**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,560000	73,0095	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22015	GABIÃO TIPO CAIXA, H=1,00M, MALHA 8X10, FIO 2,7MM - GALV. (GAIOLA VAZIA)	M3	332,19	1,000000	332,1900	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,218500	63,9591	
07-025-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM**		**M3**				**878,35**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,560000	73,0095	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22030	GABIÃO TIPO CAIXA, H=0,50M, MALHA 8X10, FIO 2,4MM - PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	504,43	1,000000	504,4300	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,218500	63,9591	
07-026-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM**		**M3**				**742,84**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,560000	73,0095	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
	22010	GABIÃO TIPO CAIXA, H=1,00M, MALHA 8X10, FIO 2,4MM - GALV. E PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	368,92	1,000000	368,9200	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,218500	63,9591	
07-030-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM**		**M2**				**237,51**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,175000	4,9908	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,765000	17,6345	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,221000	35,4837	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
	22040	MALHA 6X8 , FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	164,74	1,000000	164,7400	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,034000	9,9524	
07-031-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM**		**M2**				**274,16**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,175000	4,9908	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,035000	23,8584	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,299000	48,0074	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
	22050	MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	1,000000	179,1300	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,046000	13,4650	
07-032-000	**IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM**					**M2**	**301,78**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,820000	18,9023	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,390000	62,6184	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
	22050	MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	1,000000	179,1300	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,124400	36,4142	
07-034-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM**					**M3**	**707,63**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	1,300000	208,7280	
	22060	GABIÃO TIPO SACO, D=0,65M -MALHA 8X10- FIO 2,4MM -REV. PVC (GAIOLA VAZIA)	M3	393,11	1,000000	393,1100	
	94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	0,200000	25,1116	
07-035-000	**ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP**					**HPXH**	**2,04**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,005600	0,1801	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,002700	0,0622	
	84021	COM ESPIRAL LARANJA - PARA SUCÇÃO DE DESCARGA DE ÁGUA	M	101,97	0,001000	0,1019	
	94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	0,200000	1,7041	
07-040-001	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**					**M2**	**12,73**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
	24105	TRAÇÃO LONG. DE 7 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 6 KN/M	M2	3,68	1,050000	3,8640	
	28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-040-002	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 8KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 7KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	13,45
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24106	TRAÇÃO LONG. DE 8 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 7 KN/M	M2	4,37	1,050000	4,5885	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-003	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	14,30
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24107	TRAÇÃO LONG. DE 9 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 8 KN/M	M2	5,18	1,050000	5,4390	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-004	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	14,05
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24108	TRAÇÃO LONG. DE 10 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 9 KN/M	M2	4,94	1,050000	5,1870	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-005	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	16,40
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24109	TRAÇÃO LONG. DE 14 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 12 KN/M	M2	7,18	1,050000	7,5390	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-006	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	17,77
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-007	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	20,56
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24111	TRAÇÃO LONG. DE 21 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 19 KN/M	M2	11,14	1,050000	11,6970	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-008	**TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 23KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO**				M2	21,25
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
24112	TRAÇÃO LONG. DE 26 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 23 KN/M	M2	11,80	1,050000	12,3900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-040-009	TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO					M2	26,40
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
	24113	TRAÇÃO LONG. DE 31 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 27 KN/M	M2	16,70	1,050000	17,5350	
	28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,100000	4,7190	
07-107-001	IN.10 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO (0,75 M3/M)					M	163,36
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,298300	8,4154	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,983600	68,7769	
	10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,201600	86,1686	
07-107-002	IN.11 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE (0,75 M3/M)					M	62,89
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,243100	6,8581	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,431000	56,0385	
07-107-003	IN.12 - EXECUÇÃO DE VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE COM REVESTIMENTO EM CONCRETO (0,75 M3/M)					M	163,36
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,298300	8,4154	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,983600	68,7769	
	10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,201600	86,1686	
07-109-001	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 2CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,20MM					M2	287,80
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,820000	18,9023	
	10546	PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM	M3	160,56	0,390000	62,6184	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
	22050	MALHA 6X8, FIO 2,0MM PVC (GAIOLA VAZIA)	M2	179,13	1,000000	179,1300	
	94232	ESCAVADEIRA DE LANÇA FIXA - 0,66 M3	H	180,39	0,124400	22,4408	
08-001-000	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIÂMETRO 20 À 30CM					M	113,59
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	11037	COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	1,100000	96,0520	
	94201	BATE ESTACA MARTELO - 40 T	H	106,31	0,100000	10,6305	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-006-000	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7**				M	419,82
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	30680 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7	Kg	10,84	32,700000	354,4680	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	584,37	0,100000	58,4365	
08-007-000	**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52**				M	639,43
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	30681 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0	Kg	11,04	52,000000	574,0800	
	94202 BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	584,37	0,100000	58,4365	
08-013-000	**FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES**				M2	74,02
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,500000	1,6850	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,720000	8,7984	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
08-014-001	**FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO**				M2	96,99
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,400000	39,9271	
	02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	23,07	1,400000	32,3082	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,500000	10,7850	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,880000	2,9656	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,720000	8,7984	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
08-014-002	**FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO**				M2	75,30
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,880000	2,9656	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,720000	8,7984	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
08-015-001	**FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M**					**M2**	**103,37**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,400000	39,9271	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11012	COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	52,55	0,220000	11,5610	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,500000	10,7850	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,300000	1,0110	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,320000	3,9104	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,250000	2,7600	
08-015-002	**FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO**					**M2**	**81,72**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11012	COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	52,55	0,220000	11,5610	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,300000	1,0110	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,320000	3,9104	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
08-016-000	**FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00M**					**M2**	**125,59**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,180000	33,6528	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,180000	27,2009	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,500000	10,7850	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,500000	8,4250	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,500000	42,7700	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,250000	2,7600	
08-018-001	**CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**					**M3XMÊS**	**12,24**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11235	TORRE METÁLICA ROHR ETEM T-28 (CIMBR.TUB.ENCAIX) PREÇO SEM FRETE	Kg / Mês	1,11	5,520000	6,1272	
	11240	VIGA METÁLICA V-18 - LOCAÇÃO PREÇO SEM FRETE	M / Mês	18,24	0,114000	2,0793	
	11245	VIGA METALICA V-7,5 - LOCAÇÃO PREÇO SEM FRETE	M / Mês	9,23	0,438000	4,0427	
08-018-002		**CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS**				**M3**	**30,55**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,300000	8,0398	
	94216	DIESEL - COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	219,79	0,050000	10,9897	
08-019-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25**				**KG**	**11,78**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11503	AÇO CA-25 - 8,0 MM - 5/16" - LISO	Kg	7,89	1,100000	8,6790	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-020-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"**				**KG**	**10,33**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-021-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"**				**KG**	**10,33**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-022-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60**				**KG**	**10,73**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
08-023-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO**					**KG**	**10,19**
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,040000	1,1222	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	27540	(AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
08-024-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO**					**M3**	**442,12**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	10521	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 10,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	404,47	1,030000	416,6041	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-025-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO**					**M3**	**462,36**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	10523	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 15,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	424,12	1,030000	436,8436	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-026-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO**					**M3**	**484,63**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	10526	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	1,030000	459,1122	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-027-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO**					**M3**	**505,83**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	10528	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 25,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	466,33	1,030000	480,3199	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-028-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO**				**M3**	**523,05**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
08-029-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA**				**M3**	**735,59**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,000000	141,0566	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,721000	302,0701	
10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	0,390000	61,9554	
08-030-000	**ALVENARIA DE TIJOLO COMUM PARA FUNDAÇÃO**				**M3**	**982,13**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	7,000000	197,4793	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,780000	156,2902	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,285000	199,0627	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	795,000000	429,3000	
08-031-000	**ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM**				**M2**	**240,88**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,500000	70,5283	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,717000	62,6313	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,031300	21,8619	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
08-032-000	**ALVENARIA DE MEIO TIJOLO COMUM**				**M2**	**139,46**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,600000	45,1381	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,014000	9,7785	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
08-033-000	**ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM**				**M2**	**6.889,94**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,510000	14,3877	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,440000	10,1427	
	10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	11,790000	6.823,8836	
	12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	13,100000	41,5270	
08-034-000	**ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM**					**M2**	**6.919,11**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,630000	17,7731	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,530000	12,2173	
	10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	11,790000	6.823,8836	
	12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	13,100000	65,2380	
08-035-000	**ALVENARIA DE PEDRA SECA**					**M3**	**479,75**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	5,600000	157,9834	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
	10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	1,300000	206,5180	
08-036-000	**ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA**					**M3**	**746,66**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	6,000000	169,2679	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10553	PEDRA MARROADA	M3	158,86	1,300000	206,5180	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,320000	232,5714	
08-037-000	**CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6**					**M2**	**9,95**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,120000	3,3853	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,110000	2,5356	
	10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,007000	4,0328	
08-038-000	**REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3**					**M2**	**56,99**
	36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	57,00	1,000000	56,9996	
08-039-000	**EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8**					**M2**	**32,60**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,400000	11,2845	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,410000	9,4511	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,017000	11,8739	
08-040-000	**REBOCO**					**M2**	**23,30**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,390000	8,9901	
	10562	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	8,500000	8,6700	
08-041-000	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA**					**M2**	**76,43**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,025000	18,1696	
	14042	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA	Kg	4,54	0,300000	1,3620	
08-042-000	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE TABULEIROS**					**M2**	**205,33**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,400000	67,7071	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,050000	36,3392	
	36062	ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE	Kg	8,73	0,300000	2,6190	
	37590	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HIDROREPELENTE PARA FACHADA	L	227,52	0,150000	34,1280	
08-043-000	**JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR**					**M**	**53,44**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	15005	MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 012	M	48,21	1,050000	50,6205	
08-044-000	**JUNTA TIPO FUNGENBAND O-22 OU SIMILAR**					**M**	**104,53**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	15010	MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 022	M	96,87	1,050000	101,7135	
08-045-000	**APOIO DE NEOPRENE SIMPLES**					**DM3**	**85,84**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84006 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES (NÃO INSTALADO)	Dm3	78,16	1,000000	78,1600	
08-046-000	**APOIO DE NEOPRENE FRETADO**				**DM3**	**159,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,240000	6,7707	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	
	84005 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO (NÃO INSTALADO)	Dm3	146,96	1,000000	146,9600	
08-048-001	**GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA**				**M**	**1.122,23**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	4,500000	197,2996	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	02228 SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	3,000000	151,2476	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	2,000000	4,4800	
	30615 FERRO CHATO 2" X 1/2"	Kg	7,79	32,504800	253,2123	
	30616 FERRO CHATO 3" X 3/4"	Kg	8,90	27,802600	247,4431	
	30617 FERRO CHATO 4" X 3/4"	Kg	9,11	14,700000	133,9170	
	30750 DESPESA C/SOLDA, ESMERIL, LIXA E PINT- 8% DA M.OBRA E MATERIAL (08.48)	%	1.042,14	0,080000	83,3712	
08-048-002	**PINTURA DE GRADIL DE FERRO, MODELO PMSP**				**M2**	**75,40**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,000000	30,8553	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,400000	8,4600	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,200000	10,3000	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,060000	1,1628	
08-049-000	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**203,82**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	1,000000	92,3576	
	94281 ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	32,68	2,000000	65,3658	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-050-000	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA**				**M3**	**77,61**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
08-051-000	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**407,65**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	2,000000	184,7152	
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	32,68	4,000000	130,7317	
08-053-000	**CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"**				**UN**	**174,66**
10034	CORTE DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	174,66	1,000000	174,6600	
08-054-000	**CORTE DE PERFIL DE AÇO 12"**				**UN**	**199,75**
10035	CORTE DE PERFIL DE ACO I - 12"	Un	199,75	1,000000	199,7500	
08-055-000	**EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 10"**				**UN**	**537,76**
10045	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	537,76	1,000000	537,7600	
08-056-000	**EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 12"**				**UN**	**631,35**
10046	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 12"	Un	631,35	1,000000	631,3500	
08-057-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU SIMILAR**				**M**	**560,65**
15091	DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2540VV (25X50MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -10 A	M	560,65	1,000000	560,6500	
08-058-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR**				**M**	**960,00**
15092	DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ3550VV (35X60MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -15 A	M	960,00	1,000000	960,0000	
08-062-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 Ø=1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**30,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,150000	4,3318	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,513000	0,3180	
25120	BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 45MM	M	18,15	0,330000	5,9895	
25200	AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
25222	SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.62)	%	25,58	0,200000	5,1163	
08-063-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB 6 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**27,42**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,150000	4,3318	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,524000	0,3248	
	25100 BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 50MM	M	14,80	0,220000	3,2560	
	25200 AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
	25223 SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.63)	%	22,85	0,200000	4,5709	
08-064-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 12 Ø = 1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**25,80**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,150000	4,3318	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,400000	0,2480	
	25110 BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 65MM	M	18,00	0,110000	1,9800	
	25200 AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=12,7 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
	25228 SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.64)	%	21,50	0,200000	4,3004	
08-065-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V- 4 Ø = 1/2"**				**UN**	**361,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,650000	14,9835	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,650000	18,7711	
	25020 D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	327,28	1,000000	327,2800	
08-066-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-6 - Ø = 1/2"**				**UN**	**523,06**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,800000	23,1030	
	25030 D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	481,52	1,000000	481,5200	
08-067-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V-12 - Ø = 1/2"**				**UN**	**718,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,950000	27,4348	
	25010 D=12.7MM - 1/2" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	669,20	1,000000	669,2000	
08-068-000	**BROCA, DIÂMETRO 25CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4M**				**M**	**88,64**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,190000	5,3601	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,341280	53,9703	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,049000	20,1171	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,980000	7,3062	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,015100	0,2026	
08-070-000	**ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM**				**M2**	**6.903,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,610000	17,2089	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,490000	11,2953	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	11,790000	6.823,8836	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	13,100000	51,2210	
08-071-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ6080VV OU SIMILAR**				**M**	**1.120,88**
	15076 DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ6080VV (60X90MM) MOV. MÁX. DE -30 A +30MM	M	1.120,88	1,000000	1.120,8800	
08-072-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU SIMILAR**				**M**	**1.401,64**
	15077 DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ99120VV (100X140MM) MOV. MÁX. DE -50 A +50MM	M	1.401,64	1,000000	1.401,6400	
08-073-000	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12 DIÂMETRO 5/8", INCLUIDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO**				**KG**	**25,67**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	02103 ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,150000	4,3318	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,342000	0,2120	
	25130 BAINHA FLEXÍVEL METÁLICA GALVANIZADA - D. INTERNO 75MM	M	25,10	0,076000	1,9076	
	25210 AÇO DE PROTENSÃO CORDOALHA CP 190 RB 7 - D. NOM.=15.2 MM	Kg	11,15	1,030000	11,4845	
	25221 SERVIÇO DE PROTENSÃO 20 PORC DO MAT.E MÃO DE OBRA (08.73)	%	21,39	0,200000	4,2787	
08-076-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 0411 M OU SIMILAR**				**M**	**37,56**
	15073 DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ0411M (4X15MM) MOV. MÁX. DE -2 A +2MM	M	37,56	1,000000	37,5600	
08-077-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DILATAÇÃO ELASTÔMERO NEOPRENE, JEENE JJ2027M OU SIMILAR**				**M**	**164,00**
	15074 DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2027M (20X35MM) MOV. MÁX. DE -10 A +10MM	M	164,00	1,000000	164,0000	
08-078-000	**INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ5070 OU SIMILAR**				**M**	**1.062,67**
	15090 DE ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ5070VV (50X80MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -20 A	M	1.062,67	1,000000	1.062,6700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-079-000	**ICO.03 - ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V 12 Ø = 5/8 "**					**UN**	**1.839,89**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	02103	ARMADOR PARA PROTENDIDO (SGSP)	H	28,87	0,950000	27,4348	
	25040	ANCORAGEM ATIVA 12 FIOS DE 5/8" SOMENTE MATERIAL - SEM COLOCAÇÃO	Un	1.790,56	1,000000	1.790,5600	
08-080-000	**CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM**					**M3**	**18,98**
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,025300	7,8384	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,037500	11,1510	
08-086-000	**REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM**					**M3XKM**	**1,64**
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,005300	1,6420	
08-087-000	**BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**					**M3**	**27,17**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,140000	3,2272	
	94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,070000	20,4903	
	94309	CAÇAMBA BRITADORA DE 0,60M³ DE CICLO	H	49,46	0,070000	3,4619	
09-001-000	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**					**M2**	**13,93**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,021300	0,4910	
	94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,014200	4,4362	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,004300	0,8921	
	94238	MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.032,73	0,007100	7,3323	
	94308	VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	110,47	0,007100	0,7843	
09-002-000	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**					**M2**	**14,67**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,013500	4,1825	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,005900	1,2240	
	94238	MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.032,73	0,007700	7,9520	
	94308	VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	110,47	0,007700	0,8506	
09-003-000	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**					**M2**	**17,85**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,027300	0,6293	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,018200	5,6858	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,005500	1,1410	
	94238	MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.032,73	0,009100	9,3978	
	94308	VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	110,47	0,009100	1,0052	
09-004-000		**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**				**M2**	**19,19**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,018000	5,5767	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,008700	1,8049	
	94238	MODELO BÁSICO PESO OPERACIONAL DE 14.250 KG - DIESEL - 154 KW	H	1.032,73	0,009900	10,2240	
	94308	VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	110,47	0,008100	0,8948	
10-001-001		**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**				**M3XMES**	**10,79**
	11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	24,28	0,444400	10,7900	
10-001-002		**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**				**M3**	**3,48**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,070000	1,8759	
10-002-000		**PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS**				**M2**	**10,78**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,600000	7,3320	
10-003-000		**IN.21 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO)**				**M2**	**41,27**
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,265000	24,4747	
	94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	0,530000	16,8035	
10-004-000		**CORTE E REMOÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE**				**M2**	**85,68**
	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	31,24	0,100000	3,1240	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,530000	48,9495	
	94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	1,060000	33,6071	
10-005-000		**JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**120,63**
	37504	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	120,63	1,000000	120,6320	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-006-000	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXÍDICO PARA COLAGEM**					**M2**	**52,53**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	31,24	0,050000	1,5620	
	39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,600000	39,6660	
	87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,025000	1,0587	
10-007-002	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 20MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO**					**M3**	**942,73**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	36,45	1,000000	36,4514	
	02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	33,39	1,000000	33,3966	
	10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,703000	112,7049	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	399,000000	247,3800	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,843000	132,6882	
	10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	16,000000	91,5200	
	10730	DOSADO EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	0,600000	16,5300	
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	0,192000	7,4553	
	94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	1,000000	3,1195	
	94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	1,000000	8,5205	
	94223	COMPRESSOR PORTÁTIL - 400 PCM (COM DIESEL E OPERADOR)	H	132,05	1,000000	132,0542	
	94252	MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H	H	28,71	1,000000	28,7072	
10-007-003	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO**					**M3**	**963,57**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	36,45	1,000000	36,4514	
	02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	33,39	1,000000	33,3966	
	10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,608000	97,4745	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	430,000000	266,6000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,910000	143,2340	
	10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	17,000000	97,2400	
	10730	DOSADO EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	0,600000	16,5300	
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	0,207000	8,0378	
	94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	1,000000	3,1195	
	94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	1,000000	8,5205	
	94223	COMPRESSOR PORTÁTIL - 400 PCM (COM DIESEL E OPERADOR)	H	132,05	1,000000	132,0542	
	94252	MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H	H	28,71	1,000000	28,7072	
10-007-004	**FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO**					**M3**	**995,02**
	02001	AJUDANTE GERAL (SGSP)	H	23,84	1,000000	23,8474	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	02193	MANGOTEIRO (SGSP)	H	36,45	1,000000	36,4514	
	02212	OPERADOR DE MÁQUINA DE CONCRETO PROJETADO (SGSP)	H	33,39	1,000000	33,3966	
	10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,660000	105,8112	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	468,000000	290,1600	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,825000	129,8550	
	10720	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO PROJETADO	Kg	5,72	19,000000	108,6800	
	10730	DOSADO EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	Kg	27,55	0,600000	16,5300	
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	0,225000	8,7367	
	94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	1,000000	3,1195	
	94209	BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT - BS 2620 MT (3,6HP)	H	8,52	1,000000	8,5205	
	94223	COMPRESSOR PORTÁTIL - 400 PCM (COM DIESEL E OPERADOR)	H	132,05	1,000000	132,0542	
	94252	MÁQUINA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO CAP. 3 M3/H	H	28,71	1,000000	28,7072	
10-008-001	**GRAUTE COM PEDRISCO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO**					**M3**	**3.550,26**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,240000	91,4047	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,950000	298,5189	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,300000	47,2200	
	10564	ARGAMASSA EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO	Kg	1,72	1800,000000	3.096,0000	
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	0,200000	7,7660	
	94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	3,000000	9,3587	
10-008-002	**GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO**					**M3**	**3.503,04**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,240000	91,4047	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,950000	298,5189	
	10564	ARGAMASSA EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO	Kg	1,72	1800,000000	3.096,0000	
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	0,200000	7,7660	
	94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	3,000000	9,3587	
10-009-000	**COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXÍDICA**					**M**	**15,88**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,130000	3,6674	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,150000	9,9165	
10-010-000	**BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE**					**UN**	**8,72**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	31,24	0,033000	1,0309	
	39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,006000	0,3966	
	73612	TUBO DE ALUMÍNIO D = 1/2" - E=1.58MM (PARA USO EM SERRALHERIA)	M	5,43	0,100000	0,5430	
	84020	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 1/2" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	5,16	0,200000	1,0320	
	87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,000600	0,0254	
	94239	FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL	H	0,93	0,083000	0,0773	
	94250	LIXADEIRA PARA CONCRETO	H	2,02	0,016000	0,0323	
	95010	ÚTIL= 10 CM C/ ENCAIXE SDS-PLUS (DIÂMETRO 13 MM - COMPR. ÚTIL 100 MM)	Un	45,61	0,010000	0,4561	
10-011-000	**TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI**					**KG**	**178,36**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,160000	4,5138	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	31,24	0,040000	1,2496	
	19510	ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS	Kg	148,21	1,000000	148,2100	
	87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,050000	2,1175	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,160000	14,7772	
	94285	TANQUE PARA INJEÇÃO DE RESINAS, NATAS E ARGAMASSAS	H	0,73	0,160000	0,1162	
10-012-000	**CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO**					**L**	**1,38**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,003000	0,0846	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,009000	0,2074	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	1,384000	0,8580	
	10715	ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO E INJEÇÕES DE CIMENTO	Kg	14,83	0,011600	0,1720	
	94207	BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,003000	0,0429	
	94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,003000	0,0166	
10-013-000	**TRATAMENTO DE TRINCAS INATIVAS COM INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE, BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES**					**KG**	**176,12**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,160000	4,5138	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	02200	OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP)	H	31,24	0,040000	1,2496	
	19511	BICOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES PARA INJEÇÃO	Kg	148,21	1,000000	148,2100	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	0,160000	14,7772	
10-015-000	**CURA QUÍMICA**					**M2**	**2,22**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,010000	0,2305	
	10705	AGENTE DE CURA PARA CONCRETO	Kg	8,30	0,240000	1,9920	
	94270	PULVERIZADOR TIPO COSTAL	H	0,06	0,007900	0,0004	
10-016-001	**SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL**					**M2**	**62,25**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,020000	0,5642	
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,595000	13,7157	
	10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	450,72	0,005600	2,5240	
	11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,500000	12,1200	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,825000	5,9317	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,850000	6,2345	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,062000	0,6844	
	37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,120000	2,9028	
10-016-002	**SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO**					**M**	**14,70**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,044000	1,0142	
	02106	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (SGSP)	H	39,58	0,044000	1,7416	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	0,370000	0,7326	
	56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	0,630000	8,9460	
	84510	BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)	Un	6,30	0,360000	2,2680	
10-016-003	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**					**M2**	**387,93**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,011000	0,3103	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,060000	47,4864	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,010000	4,1055	
	11050	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	4,000000	131,2800	
	15520	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	1,000000	15,9000	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,110000	1,2144	
	21051	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	7,500000	34,4250	
	30613	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	124,69	1,000000	124,6900	
10-017-000	**HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES**					**M2**	**0,41**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,010000	0,2305	
	84001	PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	0,003000	0,1782	
	94249	LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO	H	2,89	0,001800	0,0051	
10-018-000		**PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON**				**M2**	**4,10**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	84520	P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M LARG. X 50M	M2	1,50	0,275000	0,4125	
10-019-000		**LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**9,11**
	37505	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	9,11	1,000000	9,1140	
10-020-000		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO**				**KG**	**97,53**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,640000	18,0552	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,580000	13,3699	
	39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	1,000000	66,1100	
10-021-000		**CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM**				**M2**	**112,77**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	0,036000	1,3978	
	94283	SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE CONCRETO (S/ DISCO) PROF. 13CM	H	5,02	0,600000	3,0148	
	95100	450MM - C/ FURO DE 25MM (P/ SER UTILIZADA EM SERRA CIRCULAR C/ 13 CM	Un	914,39	0,100000	91,4390	
10-022-000		**REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU SIMILAR**				**M2**	**15,27**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	37529	TRINCHA 2.1/2" (PARA LÁTEX)	Un	16,52	0,005000	0,0826	
	37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,250000	10,5825	
10-023-000		**TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**17,27**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,240000	7,4052	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,250000	6,0475	
	37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
10-024-001		**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 5/8"**				**CM**	**0,86**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	84205 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE	CM	0,86	1,000000	0,8600	
10-024-002	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 3/4"**				**CM**	**1,11**
	84207 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE	CM	1,11	1,000000	1,1100	
10-024-003	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1"**				**CM**	**1,46**
	84209 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE	CM	1,46	1,000000	1,4600	
10-024-004	**FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 1 1/4"**				**CM**	**4,03**
	84211 PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO COM BROCA DE	CM	4,03	1,000000	4,0300	
10-024-005	**FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 2"**				**CM**	**4,39**
	84215 2" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA	CM	4,39	1,000000	4,3900	
10-024-006	**FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 3"**				**CM**	**4,39**
	84217 3" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA	CM	4,39	1,000000	4,3900	
10-024-007	**FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4"**				**CM**	**4,51**
	84219 4" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA	CM	4,51	1,000000	4,5100	
10-024-008	**FURAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 1 1/2"**				**CM**	**4,03**
	84213 1.1/2" - PROFUNDIDADE 15CM (UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA C/ COROA	CM	4,03	1,000000	4,0300	
10-025-001	**APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS**				**M2**	**75,98**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,450000	13,8849	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	14023 PRIMER PARA TINTA ANTI-PICHAÇÃO	L	24,58	0,120000	2,9496	
	37065 TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	218,17	0,250000	54,5425	
10-025-003	**APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)**				**M2**	**40,25**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,280000	8,6394	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
	14024 PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	L	26,39	0,120000	3,1668	
	37587 VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	107,36	0,250000	26,8400	
10-108-001	**LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO**				**M2**	**2,93**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,200000	0,6320	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-109-001	**PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA**				**M2**	**4,11**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,070000	2,1598	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,160000	1,9536	
11-002-000	**CAMINHÃO BASCULANTE 4,0M3**				**H**	**218,77**
94113	CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3	H	218,77	1,000000	218,7708	
11-003-000	**CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON.**				**H**	**198,17**
94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	198,17	1,000000	198,1729	
11-004-000	**CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE**				**H**	**219,79**
94216	DIESEL - COM CARROC. MAD. DE LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1	H	219,79	1,000000	219,7945	
11-005-000	**CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS**				**H**	**207,46**
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	1,000000	207,4689	
11-006-000	**CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO**				**H**	**430,92**
94017	CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO	H	430,93	1,000000	430,9256	
11-007-000	**COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM**				**H**	**92,35**
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	1,000000	92,3576	
11-008-000	**CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO**				**H**	**50,81**
94295	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	50,81	1,000000	50,8149	
11-009-000	**MOTONIVELADORA - 125HP**				**H**	**344,71**
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	1,000000	344,7132	
11-010-000	**MOTONIVELADORA**				**H**	**327,82**
94267	MOTONIVELADORA	H	327,82	1,000000	327,8203	
11-011-000	**PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3**				**H**	**297,36**
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	1,000000	297,3616	
11-014-000	**RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3**				**H**	**168,94**
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	1,000000	168,9417	
11-015-000	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO 4T**				**H**	**124,94**
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	1,000000	124,9451	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11-017-000	**ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON**				**H**	**300,94**
94273	DYNAPAC - MOD. CA-30-PD - PESO OPERACIONAL 11,3T	H	300,95	1,000000	300,9451	
11-018-000	**TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA**				**H**	**164,17**
94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	1,000000	164,1759	
11-019-000	**TRATOR DE ESTEIRA - 9TON**				**H**	**313,15**
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	1,000000	313,1578	
11-020-000	**TRATOR DE ESTEIRA - 16TON**				**H**	**418,16**
94287	TRATOR DE ESTEIRA CAT - MOD. D5 - C/ LÂMINA VPAT	H	418,17	1,000000	418,1678	
11-022-000	**FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO**				**H**	**88,81**
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	1,000000	88,8171	
11-023-000	**CAMINHÃO BASCULANTE 10M3**				**H**	**312,41**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	1,000000	312,4110	
11-024-000	**ROMPEDOR**				**H**	**32,68**
94281	ROMPEDOR SUPER ATLAS COPCO - MOD. SUPER TEX P 60 S (33 KG)	H	32,68	1,000000	32,6829	
11-025-000	**CAMINHÃO ESPARGIDOR - 6000L**				**H**	**246,14**
94013	CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	1,000000	246,1482	
11-026-000	**VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H**				**H**	**295,56**
94293	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H	H	295,56	1,000000	295,5649	
11-027-000	**GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T**				**H**	**125,55**
94030	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	1,000000	125,5582	
11-028-000	**GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T**				**H**	**450,52**
94245	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	1,000000	450,5211	
12-002-000	**CALCETEIRO**				**H**	**28,03**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	1,000000	28,0316	
12-003-000	**CARPINTEIRO**				**H**	**28,51**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
12-004-000	**ELETRICISTA**				**H**	**32,16**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
12-005-000	**ENCANADOR**				**H**	**28,98**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
12-006-000	**ESGOTEIRO**				**H**	**30,80**
	02006 ESGOTEIRO (SGSP)	H	30,80	1,000000	30,8040	
12-007-000	**FERREIRO**				**H**	**28,05**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,000000	28,0573	
12-008-000	**MOTORISTA DE CAMINHÃO**				**H**	**35,80**
	02197 MOTORISTA DE CAMINHÃO - PESO BRUTO ATÉ 15 TON. (SGSP)	H	35,80	1,000000	35,8096	
12-009-000	**OPERADOR DE MÁQUINA PESADA**				**H**	**39,24**
	02215 OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (ESTEIRA OU RODAS) (SGSP)	H	39,24	1,000000	39,2494	
12-010-000	**PEDREIRO**				**H**	**28,21**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
12-011-000	**SERVENTE**				**H**	**23,05**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
12-012-000	**ENCARREGADO**				**H**	**59,81**
	02108 ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	59,81	1,000000	59,8111	
12-013-000	**ENGENHEIRO DA OBRA**				**H**	**165,59**
	02254 ENGENHEIRO DA OBRA	H	165,59	1,000000	165,5971	
13-001-001	**ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 10T**				**M**	**180,83**
	10120 PERFURADAS EM SOLO - 10T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	180,83	1,000000	180,8300	
13-001-002	**ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 10T**				**M**	**482,09**
	10100 PERFURADAS EM ROCHA - 10T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	482,09	1,000000	482,0900	
13-001-003	**ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 15T**				**M**	**213,20**
	10121 PERFURADAS EM SOLO - 15T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	213,20	1,000000	213,2000	
13-001-004	**ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 15T**				**M**	**594,34**
	10101 PERFURADAS EM ROCHA - 15T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	594,34	1,000000	594,3400	
13-001-005	**ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 25T**				**M**	**219,73**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PERFURADAS EM SOLO - 25T (SEM					
10122	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	219,73	1,000000	219,7300	
13-001-006	**ESTACA TIPO RAIZ, 150MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 25T**				**M**	**638,45**
	PERFURADAS EM ROCHA - 25T (SEM					
10102	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	638,45	1,000000	638,4500	
13-001-007	**ESTACA TIPO RAIZ, 160MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 35T**				**M**	**226,50**
	PERFURADAS EM SOLO - 35T (SEM					
10123	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	226,50	1,000000	226,5000	
13-001-008	**ESTACA TIPO RAIZ, 160MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 35T**				**M**	**649,35**
	PERFURADAS EM ROCHA - 35T (SEM					
10103	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	649,35	1,000000	649,3500	
13-001-009	**ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 50T**				**M**	**247,81**
	PERFURADAS EM SOLO - 50T (SEM					
10124	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	247,81	1,000000	247,8100	
13-001-010	**ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 50T**				**M**	**769,96**
	PERFURADAS EM ROCHA - 50T (SEM					
10104	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	769,96	1,000000	769,9600	
13-001-011	**ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 80T**				**M**	**271,70**
	PERFURADAS EM SOLO - 80T (SEM					
10125	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	271,70	1,000000	271,7000	
13-001-012	**ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 80T**				**M**	**872,74**
	PERFURADAS EM ROCHA - 80T (SEM					
10105	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	872,74	1,000000	872,7400	
13-001-013	**ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T**				**M**	**313,76**
	PERFURADAS EM SOLO - 100T (SEM					
10126	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	313,76	1,000000	313,7600	
13-001-014	**ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 100T**				**M**	**1.012,30**
	PERFURADAS EM ROCHA - 100T (SEM					
10106	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	1.012,30	1,000000	1.012,3000	
13-001-015	**ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T**				**M**	**394,90**
	PERFURADAS EM SOLO - 130T (SEM					
10127	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	394,90	1,000000	394,9000	
13-001-016	**ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T**				**M**	**1.223,61**
	PERFURADAS EM ROCHA - 130T (SEM					
10107	FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	1.223,61	1,000000	1.223,6100	
13-002-001	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM**				**KG**	**0,62**
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	1,000000	0,6200	
13-002-002	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA**				**M3**	**157,47**
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	1,000000	157,4700	
13-002-003	**MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA > = 12,5MM**				**KG**	**6,61**
11514	AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO	Kg	6,61	1,000000	6,6100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-002-004	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM					KG	6,25
	11513	AÇO CA-50 - 10,0 MM - 3/8" - NERVURADO	Kg	6,25	1,000000	6,2500	
13-002-005	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA					M3	38,83
	84003	CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO	M3	38,83	1,000000	38,8300	
13-002-006	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18					KG	13,42
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,000000	13,4200	
14-001-001	FUNDAÇÃO DE RACHÃO					M3	30,09
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,630000	14,5225	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,037800	11,2402	
	94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,034700	4,3355	
14-001-002	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCARIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ENSAIOS, CAMADA ACABADA, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO					M3	82,03
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,010000	2,0746	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,150000	51,7069	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,075000	13,4982	
14-001-003	BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO					M3	38,34
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,152400	3,5130	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,036400	7,5518	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,052000	17,9250	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,052000	9,3587	
14-001-004	REFORÇO SO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO					M3	30,82
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-001-005	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**30,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-001-006	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**30,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-001-007	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**30,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-001-008		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**	**M3**				**30,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-001-009		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**	**M3**				**30,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-001-010		**LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**	**M3**				**25,07**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,012000	2,0273	
14-001-011		**DRENO DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO**	**M3**				**46,10**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
14-002-001	**FUNDAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**145,04**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,250000	85,5125	
	94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,015900	4,7280	
	94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,027800	8,7057	
14-002-002	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM AGREGADO RECICLADO MISTURADO AO SOLO LOCAL, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**109,39**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,400000	27,3640	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,010000	2,0746	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,150000	51,7069	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,075000	13,4982	
14-002-003	**BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**120,44**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,152400	3,5130	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,036400	7,5518	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,052000	17,9250	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,052000	9,3587	
14-002-004	**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 10% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**39,03**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,120000	8,2092	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-002-005		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 20% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**47,24**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,240000	16,4184	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-002-006		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 30% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**55,45**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,360000	24,6276	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-002-007		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 40% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**63,66**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,480000	32,8368	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-002-008		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 50% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**71,87**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,600000	41,0460	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	
14-002-009		**REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM AGREGADO RECICLADO 60% EM VOLUME, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**				**M3**	**80,08**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,720000	49,2552	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,009000	1,8672	
	94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,020000	0,2010	
	94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,030000	10,3413	
	94049	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO - MULLER BRASIL - VAP 55A	H	179,98	0,011000	1,9797	
	94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,020000	3,9204	
	94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,020000	3,2835	
	94275	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27T - ASFALTO - DYNAPAC CP 2700	H	287,65	0,030500	8,7734	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
14-002-010	**LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**107,17**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,012000	2,0273	
14-002-011	**DRENO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO**					**M3**	**128,19**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
15-001-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO**					**M3**	**344,31**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,710000	154,6766	
	02236	FRENTISTA DE ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA (SGSP)	H	39,68	4,470000	177,3956	
	94231	EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE HORIZONTAL DENTRO DE TUNNEL LINER	H	2,28	2,240000	5,1031	
	94244	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	H	3,19	2,240000	7,1378	
15-002-000	**ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO**					**M3**	**151,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,360000	54,4019	
	02236	FRENTISTA DE ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA (SGSP)	H	39,68	2,360000	93,6585	
	94244	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	H	3,19	1,180000	3,7601	
15-003-000	**ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO**					**M**	**101,12**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,760000	56,6095	
	52875	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,30	1,000000	2,3000	
	56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	0,500000	7,1000	
	72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	0,250000	3,2750	
	94292	EXAUSTOR ELÉTRICO 66 M3/H 250 MMCA	H	4,55	7,000000	31,8433	
15-004-001	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,40M**					**M**	**340,27**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,540000	150,7578	
	02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	5,000000	145,5489	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	0,770000	28,6605	
	94207	BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,770000	11,0255	
	94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,770000	4,2815	
15-004-002	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,60M**					**M**	**374,61**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,200000	165,9719	
	02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	5,500000	160,1037	
	02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	0,850000	31,6382	
	94207	BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,850000	12,1710	
	94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,850000	4,7264	
15-004-003	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,80M**					**M**	**407,91**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,840000	180,7250	
	02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	6,000000	174,6586	
	02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	0,920000	34,2437	
	94207	BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,920000	13,1733	
	94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,920000	5,1156	
15-004-004	**MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,00M**					**M**	**442,25**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,500000	195,9391	
	02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	6,500000	189,2135	
	02237	INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	1,000000	37,2215	
	94207	BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,000000	14,3189	
	94261	MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,000000	5,5604	
15-004-005	**EXECUÇÃO DE TOÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,20M**					**M**	**476,59**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,160000	211,1532	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	7,000000	203,7684	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	1,080000	40,1992	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,080000	15,4644	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,080000	6,0053	
15-005-001	**EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,60M**				**M**	**346,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,660000	153,5240	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	5,000000	145,5489	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	0,830000	30,8938	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,830000	11,8846	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,830000	4,6152	
15-005-002	**EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,80M**				**M**	**381,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,340000	169,1991	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	5,500000	160,1037	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	0,920000	34,2437	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	0,920000	13,1733	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	0,920000	5,1156	
15-005-003	**EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,00M**				**M**	**416,17**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	6,000000	174,6586	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	1,000000	37,2215	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,000000	14,3189	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,000000	5,5604	
15-005-004	**EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 2,20M**				**M**	**450,50**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,660000	199,6273	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	6,500000	189,2135	
	02237 INJETADOR - OFICIAL DE INJEÇÃO (SGSP)	H	37,22	1,080000	40,1992	
	94207 BOMBA PARA INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO 20 A 40 L/MIN.	H	14,32	1,080000	15,4644	
	94261 MISTURADOR DE ARGAMASSA	H	5,56	1,080000	6,0053	
15-006-001	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**5.361,45**
	24502 LINER) D=1.60M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	5.361,45	1,000000	5.361,4500	
15-006-002	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**6.122,64**
	24504 LINER) D=1.80M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	6.122,64	1,000000	6.122,6400	
15-006-003	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**6.718,36**
	24506 LINER) D=2.00M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	6.718,36	1,000000	6.718,3600	
15-006-004	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**7.446,46**
	24508 LINER) D=2.20M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	7.446,46	1,000000	7.446,4600	
15-006-005	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**8.075,27**
	24510 LINER) D=2.40M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.075,27	1,000000	8.075,2700	
15-006-006	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**8.803,37**
	24512 LINER) D=2.60M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.803,37	1,000000	8.803,3700	
15-006-007	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**9.399,09**
	24514 LINER) D=2.80M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	9.399,09	1,000000	9.399,0900	
15-006-008	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**10.127,19**
	24516 LINER) D=3.00M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.127,19	1,000000	10.127,1900	
15-006-009	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 2,70MM**				**M**	**10.756,00**
	24518 LINER) D=3.20M E=2.7MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	10.756,00	1,000000	10.756,0000	
15-006-010	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**7.884,43**
	24520 LINER) D=2.00M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	7.884,43	1,000000	7.884,4300	
15-006-011	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**8.735,95**
	24522 LINER) D=2.20M E=3.4MM CIRCULAR, GALVANIZADA	M	8.735,95	1,000000	8.735,9500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-006-012	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**9.461,32**
	LINER) D=2.40M E=3.4MM CIRCULAR,					
	24524 GALVANIZADA	M	9.461,32	1,000000	9.461,3200	
15-006-013	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**10.312,83**
	LINER) D=2.60M E=3.4MM CIRCULAR,					
	24526 GALVANIZADA	M	10.312,83	1,000000	10.312,8300	
15-006-014	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**11.038,20**
	LINER) D=2.80M E=3.4MM CIRCULAR,					
	24528 GALVANIZADA	M	11.038,20	1,000000	11.038,2000	
15-006-015	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**11.889,72**
	LINER) D=3.00M E=3.4MM CIRCULAR,					
	24530 GALVANIZADA	M	11.889,72	1,000000	11.889,7200	
15-006-016	**FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**12.615,09**
	LINER) D=3.20M E=3.4MM CIRCULAR,					
	24532 GALVANIZADA	M	12.615,09	1,000000	12.615,0900	
15-007-001	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**3.568,09**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24534 TÚNEL, D=1.60M E E=2.50M	M	3.568,09	1,000000	3.568,0900	
15-007-002	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**4.074,53**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24536 TÚNEL, D=1.80M E E=2.50M	M	4.074,53	1,000000	4.074,5300	
15-007-003	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**4.488,89**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24538 TÚNEL, D=2.00M E E=2.50M	M	4.488,89	1,000000	4.488,8900	
15-007-004	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**4.995,33**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24540 TÚNEL, D=2.20M E E=2.50M	M	4.995,33	1,000000	4.995,3300	
15-007-005	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**5.386,67**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24542 TÚNEL, D=2.40M E E=2.50M	M	5.386,67	1,000000	5.386,6700	
15-007-006	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**5.847,07**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24544 TÚNEL, D=2.60M E E=2.50M	M	5.847,07	1,000000	5.847,0700	
15-007-007	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**6.238,41**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24546 TÚNEL, D=2.80M E E=2.50M	M	6.238,41	1,000000	6.238,4100	
15-007-008	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**6.744,85**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/					
	24548 TÚNEL, D=3.00M E E=2.50M	M	6.744,85	1,000000	6.744,8500	
15-007-009	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 2,50MM**				**M**	**7.159,21**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24550 TÚNEL, D=3.20M E E=2.50M	M	7.159,21	1,000000	7.159,2100	
15-007-010	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**5.518,58**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24552 TÚNEL, D=2.00M E E=3.20M	M	5.518,58	1,000000	5.518,5800	
15-007-011	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**6.113,95**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24554 TÚNEL, D=2.20M E E=3.20M	M	6.113,95	1,000000	6.113,9500	
15-007-012	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**6.617,72**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24556 TÚNEL, D=2.40M E E=3.20M	M	6.617,72	1,000000	6.617,7200	
15-007-013	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,60M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**7.213,09**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24558 TÚNEL, D=2.60M E E=3.20M	M	7.213,09	1,000000	7.213,0900	
15-007-014	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 2,80M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**7.716,86**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24560 TÚNEL, D=2.80M E E=3.20M	M	7.716,86	1,000000	7.716,8600	
15-007-015	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,00M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**8.312,23**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24562 TÚNEL, D=3.00M E E=3.20M	M	8.312,23	1,000000	8.312,2300	
15-007-016	**FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER" - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM**				**M**	**8.816,00**
	CHAPA DE AÇO, PRETA, CORRUGADA, P/ 24564 TÚNEL, D=3.20M E E=3.20M	M	8.816,00	1,000000	8.816,0000	
15-008-000	**CAMBOTAS METÁLICAS PARA TÚNEL NATM**				**KG**	**16,52**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,040000	2,0166	
11230	ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")	Kg	12,34	0,213000	2,6284	
11511	AÇO CA-50 - 6,3 MM - 1/4" - NERVURADO	Kg	6,79	0,194000	1,3172	
11514	AÇO CA-50 - 12,5 MM - 1/2" - NERVURADO	Kg	6,61	0,573000	3,7875	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,351000	0,7862	
84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,004000	0,2476	
94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,040000	0,6275	
15-009-000	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO 2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEÇÃO, PARA IMPLATAÇÃO DE**				**M**	**129,66**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,050000	1,4028	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	02228	SOLDADOR (SGSP)	H	50,41	0,050000	2,5207	
	73804	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 2.1/2"	M	90,11	1,000000	90,1100	
	84110	MANCHETE DE BORRACHA (32X35X100)MM	Un	1,38	0,500000	0,6900	
	94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,050000	10,3734	
	94208	BOMBA SUBMERSÍVEL DE DRENAGEM 1,4KW 2HP	H	5,17	0,050000	0,2583	
	94258	MINI PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRÁULICA S/ ESTEIRAS 200MM	H	347,83	0,050000	17,3917	
15-010-000		**FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM**				**M2**	**44,31**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,500000	13,3997	
	11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,050000	0,5725	
	24310	FORMA METÁLICA PARA CONCRETAGEM DO REVEST. INTER.DE TÚNEL	UN	26.317,66	0,000700	18,4223	
	94244	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	H	3,19	0,125000	0,3983	
16-001-001		**RELATÓRIO DE CONSULTA PRÉVIA**				**UN**	**25.439,33**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	50,000000	6.488,2080	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	30,000000	1.645,4016	
	01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	25,000000	3.898,8864	
	01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	25,000000	3.750,8400	
16-001-002		**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 1 - ATÉ 30.000 M2**				**UN**	**487.555,54**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	100,000000	45.236,6208	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	320,000000	78.794,8646	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	200,000000	25.952,8320	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	320,000000	14.040,7603	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	200,000000	24.748,5888	
16-001-003	**ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 2 - ACIMA DE 30.000 M2**					**UN**	**615.822,15**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	200,000000	90.473,2416	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	400,000000	98.493,5808	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	200,000000	25.952,8320	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	320,000000	14.040,7603	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	200,000000	24.748,5888	
16-001-004	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 1**					**UN**	**61.298,36**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
16-001-005	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EVA 2**					**UN**	**75.270,36**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
16-001-006	**EIA 1: PROJETOS DE DRENAGEM COM EXTENSÃO DE 1000 À 3000M**				**UN**	**496.760,25**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	80,000000	36.189,2966	
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	280,000000	68.945,5065	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	300,000000	38.929,2480	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	120,000000	6.581,6064	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	200,000000	8.775,4752	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	80,000000	12.476,4364	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	220,000000	39.543,2928	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	40,000000	4.949,7177	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	60,000000	9.002,0160	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	80,000000	15.953,2416	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	40,000000	4.729,5360	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	80,000000	12.783,2601	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	60,000000	6.573,2601	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	60,000000	7.990,9286	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	80,000000	13.935,8361	
16-001-007	**EIA 2: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO DE 3001 À 5000M**				**UN**	**534.160,75**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	90,000000	40.712,9587	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	170,000000	76.902,2553	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	170,000000	76.902,2553	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	290,000000	71.407,8460	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	330,000000	56.455,7558	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	310,000000	40.226,8896	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	130,000000	7.130,0736	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	210,000000	9.214,2489	
	01190	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	90,000000	11.136,8649	
	01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	90,000000	14.035,9910	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	230,000000	41.340,7152	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	50,000000	6.187,1472	
	01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	70,000000	10.502,3520	
	01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	90,000000	17.947,3968	
	01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	50,000000	5.911,9200	
	01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	90,000000	14.381,1676	
	01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	80,000000	8.764,3468	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	70,000000	9.322,7500	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	90,000000	15.677,8156	
16-001-008	**EIA 3: PROJETOS DE DRENAGEM COM CANALIZAÇÃO E RESERVATÓRIO, BARRAGENS, BARRAMENTOS, POLDERS, ETC...**					**UN**	**570.465,70**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	100,000000	45.236,6208	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	300,000000	73.870,1856	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	340,000000	58.166,5363	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	320,000000	41.524,5312	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	140,000000	7.678,5408	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	220,000000	9.653,0227	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	100,000000	12.374,2944	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	100,000000	15.595,5456	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	240,000000	43.138,1376	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	60,000000	7.424,5766	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	80,000000	12.002,6880	
	01195 GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	100,000000	19.941,5520	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	60,000000	7.094,3040	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	100,000000	15.979,0752	
	01199 BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	90,000000	9.859,8902	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	80,000000	10.654,5715	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	100,000000	17.419,7952	
16-001-009	**EIA 4: PROJETOS E CANALIZAÇÕES ACIMA DE 1000M E VIÁRIO ACIMA DE 3000M**	**UN**				**606.770,65**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	110,000000	49.760,2828	
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	190,000000	85.949,5795	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	190,000000	85.949,5795	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	310,000000	76.332,5251	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	350,000000	59.877,3168	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	330,000000	42.822,1728	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	150,000000	8.227,0080	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	230,000000	10.091,7964	
	01190 GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	110,000000	13.611,7238	
	01191 GEÓLOGO PLENO	H	155,95	110,000000	17.155,1001	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	250,000000	44.935,5600	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	70,000000	8.662,0060	
	01194 GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	90,000000	13.503,0240	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	110,000000	21.935,7072	
01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	70,000000	8.276,6880	
01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	110,000000	17.576,9827	
01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	100,000000	10.955,4336	
01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	90,000000	11.986,3929	
01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	110,000000	19.161,7747	
16-001-010	**EIA 5: PROJETOS VIÁRIOS DE 3000 À 5000M**				**UN**	**702.772,48**
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	280,000000	126.662,5382	
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	205,000000	92.735,0726	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	160,000000	8.775,4752	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	160,000000	7.020,3801	
01190	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	200,000000	31.191,0912	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	100,000000	15.003,3600	
01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	140,000000	27.918,1728	
01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	60,000000	7.094,3040	
01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	100,000000	15.979,0752	
01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	260,000000	28.484,1273	
01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	260,000000	34.627,3574	
01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	300,000000	52.259,3856	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-001-011	**EIA 6: PROJETOS VIÁRIOS ACIMA DE 5000M**				**UN**	**742.503,96**
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	300,000000	135.709,8624	
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	310,000000	140.233,5244	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	210,000000	94.996,9036	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	100,000000	24.623,3952	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	90,000000	15.397,0243	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	170,000000	9.323,9424	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	170,000000	7.459,1539	
01190	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	170,000000	21.036,3004	
01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	210,000000	32.750,6457	
01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	210,000000	37.745,8704	
01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	170,000000	21.036,3004	
01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	110,000000	16.503,6960	
01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	150,000000	29.912,3280	
01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	70,000000	8.276,6880	
01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	110,000000	17.576,9827	
01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	270,000000	29.579,6707	
01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	270,000000	35.959,1788	
01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	310,000000	54.001,3651	
16-001-012	**EIA 7: PROJETOS VIÁRIOS IGUAL OU SUPERIOR À 3000M ACOMPANHADOS DE OBRAS DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS). VIÁRIO E OBRA DE ARTE.**				**UN**	**720.464,52**
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	420,000000	189.993,8073	
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	210,000000	94.996,9036	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	260,000000	64.020,8275	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	280,000000	36.333,9648	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	140,000000	7.678,5408	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	140,000000	6.142,8326	
	01190	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	140,000000	17.324,0121	
	01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	140,000000	21.833,7638	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	280,000000	50.327,8272	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	60,000000	7.424,5766	
	01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	60,000000	9.002,0160	
	01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	60,000000	11.964,9312	
	01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	80,000000	9.459,0720	
	01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	160,000000	25.566,5203	
	01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	220,000000	24.101,9539	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	160,000000	21.309,1430	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	160,000000	27.871,6723	
16-001-013	**DE ARTE (PONTES, VIADUTOS OU PASSARELAS). PROJETOS MISTOS COMPOSTOS DE DRENAGEM, VIÁRIO E OBRAS DE ARTE.**					**UN**	**844.358,10**
	01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	420,000000	189.993,8073	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	240,000000	108.567,8899	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	260,000000	117.615,2140	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	300,000000	73.870,1856	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	320,000000	54.744,9753	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	340,000000	44.119,8144	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	140,000000	7.678,5408	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	140,000000	6.142,8326	
	01190	GEÓLOGO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
	01191	GEÓLOGO PLENO	H	155,95	200,000000	31.191,0912	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	200,000000	35.948,4480	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	160,000000	19.798,8710	
	01194	GEÓGRAFO PLENO	H	150,03	100,000000	15.003,3600	
	01195	GEÓGRAFO SÊNIOR	H	199,41	140,000000	27.918,1728	
	01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	80,000000	9.459,0720	
	01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	140,000000	22.370,7052	
	01199	BIÓLOGO JÚNIOR	H	109,55	100,000000	10.955,4336	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	160,000000	21.309,1430	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	160,000000	27.871,6723	
16-001-014	**AUDIÊNCIA PÚBLICA**					**UN**	**28.774,15**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	25,000000	11.309,1552	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	25,000000	11.309,1552	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	25,000000	6.155,8488	
16-001-015	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 4-8**					**UN**	**81.432,47**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	100,000000	24.623,3952	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	90,000000	11.136,8649	
16-001-016	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO AO EIA/RIMA 1-3**					**UN**	**71.984,13**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	90,000000	11.136,8649	
16-001-017		**PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ATÉ 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO**				**UN**	**234.153,36**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	160,000000	72.378,5932	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	40,000000	18.094,6483	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	100,000000	45.236,6208	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	160,000000	39.397,4323	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	80,000000	3.510,1900	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	120,000000	21.569,0688	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	80,000000	9.899,4355	
16-001-018		**PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ACIMA DE 20 PLANOS E PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO**				**UN**	**282.999,53**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	40,000000	18.094,6483	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	180,000000	81.425,9174	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	180,000000	44.322,1113	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	180,000000	30.794,0486	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	360,000000	46.715,0976	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	160,000000	7.020,3801	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	180,000000	32.353,6032	
	01193	GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	180,000000	22.273,7299	
16-001-019		**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP**				**UN**	**69.965,73**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	40,000000	7.189,6896	
16-001-020	**RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ATENDIMENTO DA LAP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA**					**UN**	**35.987,79**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	30,000000	3.892,9248	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	27,000000	1.480,8614	
16-001-021	**RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI**					**UN**	**65.442,07**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	40,000000	7.189,6896	
16-001-022	**FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - FCA, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN N°01/2015**					**UN**	**6.027,57**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	8,000000	438,7737	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-001-023	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				UN	15.534,14
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-001-024	**ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO**				UN	16.211,37
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-025	**PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	16.211,37
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-026	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	6.911,68
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	10,000000	677,2377	
16-001-027	**PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	16.211,37
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-028	**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO**				UN	6.911,68
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	10,000000	677,2377	
16-001-029	**PROGRAMA DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				UN	16.211,37
01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-030	**RELATÓRIO DE GESTÃO DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				**UN**	**6.911,68**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	10,000000	677,2377	
16-001-031	**PROJETO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO**				**UN**	**15.355,98**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	25,000000	4.276,9512	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-032	**RELATÓRIO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO**				**UN**	**15.534,14**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-001-033	**PROJETO E RELATÓRIO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL**				**UN**	**16.211,37**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	30,000000	5.132,3414	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	30,000000	2.031,7132	
16-001-034	**CARACTERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA PARA ÁREA DE ATÉ 25.000M2**				**UN**	**4.308,44**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	10,000000	2.462,3395	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	10,000000	548,4672	
16-001-035	**CARATERIZAÇÃO DA APP E FRAGMENTO DE MATA ACIMA DE 25.000M2**				**UN**	**6.647,02**
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	12,000000	2.954,8074	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	20,000000	1.096,9344	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
16-001-036	**CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS**				**UN**	**11.093,94**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	18,000000	2.335,7548	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	25,000000	1.371,1680	
16-001-037	**CADASTRAMENTO ARBÓREO DE ATÉ 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**19.014,72**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	60,000000	14.774,0371	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	30,000000	1.645,4016	
16-001-038	**CADASTRAMENTO ARBÓREO MAIOR QUE 1000 EXEMPLARES**				**UN**	**25.136,68**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	80,000000	19.698,7161	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	25,000000	3.244,1040	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	40,000000	2.193,8688	
16-001-039	**AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS**				**UN**	**29.784,35**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	5,000000	2.261,8310	
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	5,000000	2.261,8310	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	40,000000	6.843,1219	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	40,000000	5.190,5664	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
16-001-040	**AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS**				**UN**	**53.327,70**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	40,000000	9.849,3580	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
16-001-041		**AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA MAIS DE 1000 EXEMPLARES**	**UN**				**55.079,38**
	01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	5,000000	2.261,8310	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	40,000000	9.849,3580	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	80,000000	13.686,2438	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	60,000000	7.785,8496	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	160,000000	7.020,3801	
16-001-042		**ELABORAÇÃO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA**	**UN**				**29.505,30**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	40,000000	9.849,3580	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	40,000000	6.843,1219	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	40,000000	5.190,5664	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	40,000000	2.193,8688	
16-001-043		**REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DO DAEE**	**UN**				**28.452,33**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	60,000000	10.264,6828	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	60,000000	7.785,8496	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-001-044		**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR CONFORME CETESB DD N°38/2017/C**	**UN**				**35.894,19**
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	40,000000	5.190,5664	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	80,000000	5.417,9020	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	30,000000	5.392,2672	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	60,000000	7.424,5766	
16-001-045	**RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA CONFORME CETESB DD N°38/2017/C**				**UN**	**69.935,96**
	01115 COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	12,000000	5.428,3944	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	6,000000	2.714,1972	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	30,000000	7.387,0185	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	60,000000	10.264,6828	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	80,000000	10.381,1328	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	120,000000	8.126,8531	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	60,000000	10.784,5344	
	01193 GEÓGRAFO JÚNIOR	H	123,74	120,000000	14.849,1532	
16-002-001	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**8.192,98**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-002	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**9.782,03**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-003	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**9.439,87**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-004		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**10.766,96**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	12,000000	2.954,8074	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-005		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**8.260,79**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-006		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**11.873,69**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	25,000000	4.493,5560	
16-002-007		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**8.276,05**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-008		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**9.180,78**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-009		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**UN**	**9.653,89**
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	30,000000	3.892,9248	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-010		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**9.373,90**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	4,000000	684,3121	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	30,000000	5.392,2672	
16-002-011		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**10.962,94**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	30,000000	5.392,2672	
16-002-012		**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS**				**UN**	**10.165,72**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-013	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA**				**UN**	**7.616,69**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-014	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES**				**UN**	**9.071,56**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	20,000000	2.663,6428	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	10,000000	1.741,9795	
16-002-015	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES**				**UN**	**20.706,22**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200 BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-016	**SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES**				**UN**	**19.351,75**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-017	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**					**UN**	**10.322,43**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	30,000000	4.793,7225	
16-002-018	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS**					**UN**	**7.370,04**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01196	ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-019	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**					**UN**	**6.715,58**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	2,000000	492,4679	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-020	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**					**UN**	**8.797,09**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-021	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**					**UN**	**8.797,09**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-022	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**8.797,09**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01124 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-023	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**7.576,47**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	4,000000	684,3121	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-024	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**8.260,79**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192 GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-025	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**7.627,23**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	15,000000	1.946,4624	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
		EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL)					
	01131	(SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-026		**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2**				**UN**	**8.531,96**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	15,000000	1.946,4624	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-027		**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**				**UN**	**8.356,25**
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-028		**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2**				**UN**	**8.260,79**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-029		**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO PARA ÁREAS ACIMA 60.000 M2**				**UN**	**9.165,52**
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01192	GEÓLOGO SÊNIOR	H	179,74	20,000000	3.594,8448	
16-002-030		**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS**				**UN**	**6.223,11**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	8,000000	1.368,6243	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-031	**MANUAL DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS**					**UN**	**5.794,11**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	20,000000	877,5475	
16-002-032	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP ATÉ 100 EXEMPLARES**					**UN**	**5.363,57**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-033	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP DE 101 A 1000 EXEMPLARES**					**UN**	**5.705,72**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	12,000000	2.052,9365	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-034	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP MAIS DE 1000 EXEMPLARES**					**UN**	**7.074,35**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	8,000000	1.393,5836	
16-002-035	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA**					**UN**	**5.983,14**
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	4,000000	684,3121	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	10,000000	1.741,9795	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
16-002-036		FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES				UN	20.706,22
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-037		FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) DE 51 A 100 EXEMPLARES				UN	20.706,22
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-038		FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) MAIS QUE 100 EXEMPLARES				UN	20.706,22
	01110	CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131	EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01200	BIÓLOGO PLENO	H	133,18	40,000000	5.327,2857	
	01201	BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-039		RELATÓRIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS VERDES E BALANÇO DE ÁREAS PERMEÁVEIS				UN	11.026,33
	01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	2,000000	492,4679	
	01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	10,000000	1.710,7804	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
	01164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	20,000000	877,5475	
	01201 BIÓLOGO SÊNIOR	H	174,19	20,000000	3.483,9590	
16-002-040	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DOS IMPACTOS NÃO MITIGÁVEIS - ART.36 DA LEI DO SNUC LEI 9.985/2000.**				**UN**	**8.276,05**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-041	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				**UN**	**7.370,04**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-042	**IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**UN**	**7.370,04**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-043	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS**				**UN**	**6.465,31**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-044	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO**				**UN**	**4.404,74**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	4,000000	1.809,4648	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
16-002-045	**RELATÓRIO DO PROGRAMA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO**				**UN**	**6.465,31**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01196 ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR	H	118,23	20,000000	2.364,7680	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO	H	159,79	20,000000	3.195,8150	
16-002-046	**RELATÓRIO SEMESTRAL PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**				**UM**	**2.202,37**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	10,000000	1.297,6416	
16-002-047	**ARQUEOLOGICO E DOS BENS CULTURAIS TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS**				**UN**	**11.306,53**
	01110 CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	20,000000	9.047,3241	
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	2,000000	904,7324	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-048	**RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES**				**UN**	**7.568,68**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	20,000000	2.595,2832	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	
16-002-049	**RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI**				**UN**	**8.394,96**
	01120 COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	8,000000	3.618,9296	
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	20,000000	3.421,5609	
	01131 EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	67,72	20,000000	1.354,4755	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-001-001	**LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE**				**M2**	**1,76**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,009800	0,2259	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,004900	1,5344	
01-001-002	**DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM**				**UN**	**57,35**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,150000	46,9736	
01-001-003	**DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM**				**UN**	**159,42**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,251000	28,8376	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,417000	130,5868	
01-001-004	**DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM**				**UN**	**189,93**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,490400	34,3561	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,496800	155,5768	
01-001-005	**CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**11,77**
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,025300	7,8384	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,023300	3,9363	
01-001-006	**CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM**				**M3**	**50,28**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,110000	25,5873	
94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,079692	24,6902	
01-001-007	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**				**M3**	**126,86**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,740000	40,1098	
79722	CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA	Un	433,74	0,200000	86,7480	
01-001-008	**LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE**				**M2**	**5,76**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
01-001-009	**DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM**				**UN**	**69,15**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
01-001-010	**TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM**				**M3XKM**	**1,64**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94009 CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	309,82	0,005300	1,6420	
01-001-020	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM**				**UN**	**207,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	2,000000	69,5161	
01-001-021	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM**				**UN**	**545,71**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	2,000000	337,8834	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	2,000000	69,5161	
01-001-022	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM**				**UN**	**682,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,500000	172,8874	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	2,500000	422,3543	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	2,500000	86,8951	
01-001-023	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM**				**UN**	**818,56**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,000000	207,4649	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	3,000000	506,8251	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	3,000000	104,2741	
01-001-024	**CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM**				**UN**	**954,99**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,500000	242,0424	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	3,500000	591,2960	
	94307 MOTOSERRA A GASOLINA DE PEQUENO PORTE, POTÊNCIA MÍN. 4 CV	H	34,76	3,500000	121,6531	
01-002-001	**CORTE**				**M3**	**46,10**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
01-002-002	**CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA**				**M3**	**57,63**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
01-002-005	**ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL**				**M3**	**41,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,780000	41,0319	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-002-010	**CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**16,92**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,037040	11,5717	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,018000	5,3525	
01-002-011	**CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM**				**M3**	**39,23**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,037040	11,5717	
01-003-001	**CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA**				**M3**	**16,89**
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,100000	16,8941	
01-003-002	**CORTE E ATERRO COMPACTADO**				**M3**	**20,04**
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,010000	2,0746	
94029	GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,010000	0,1005	
94038	MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,005000	1,7235	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,080000	13,5153	
94054	CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,005000	0,9801	
94059	TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,010000	1,6417	
01-003-003	**CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**27,75**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,047040	14,6958	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,028000	8,3261	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,028000	4,7303	
01-003-005	**FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM**				**M3**	**31,79**
94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,047040	14,6958	
94015	PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3	H	297,36	0,028000	8,3261	
94061	TRATOR SOBRE ESTEIRAS KOMATSU MOD D-51 EX22 C/ LÂMINA 2,9M3	H	313,16	0,028000	8,7684	
01-003-006	**ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO**				**M3**	**7,65**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,049000	1,1295	
94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	0,010000	2,0746	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94029 GRADE ARADORA DE 18 DISCOS	H	10,05	0,010000	0,1005	
	94038 MOTONIVELADORA - 125 HP	H	344,71	0,005000	1,7235	
	94054 CILINDRO-DYNAPAC CA-15PD - 6,9 T - PÉ DE CARNEIRO	H	196,02	0,005000	0,9801	
	94059 TRATOR DE TRAÇÃO AGRÍCOLA 85 CV - VALTRA A-850 - 4 X 4	H	164,18	0,010000	1,6417	
01-003-010	**TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM**				**M3XKM**	**2,97**
	94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	312,41	0,009519	2,9738	
01-004-001	**HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M**				**M3**	**73,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,190000	73,5347	
01-004-002	**HD.23 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M**				**M3**	**80,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
01-004-005	**ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO**				**M2**	**120,65**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,333000	38,0163	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,333000	30,7278	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	1,050000	34,4610	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
01-004-006	**ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO**				**M2**	**69,31**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,350000	11,4870	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
01-004-010	**APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**5,76**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-004-014	**HD.23 - LASTRO DE AGREGADO RECICLADO**				**M3**	**128,20**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
01-004-015	**HD.23 - LASTRO DE BRITA**				**M3**	**210,17**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
01-004-016	**HD.23 - LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3**				**M3**	**505,26**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10602	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
01-004-017	**HD.23 - LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3**				**M3**	**439,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	1,050000	244,5353	
01-004-020	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**16,07**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
72445	DRENAG. DIÂM. 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,04	1,010000	7,1104	
01-004-021	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**16,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
72446	DRENAG. DIÂM. 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	7,85	1,010000	7,9285	
01-004-022	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				**M**	**19,62**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
72447	DRENAG. DIÂM. 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	10,55	1,010000	10,6555	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
01-004-023	**HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)**				M	33,15
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
72448	DRENAG. DIÂM. 6.0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06 E NBR 15073)	M	23,95	1,010000	24,1895	
01-004-026	**TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)**				M	72,61
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,222000	6,4338	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,222000	5,1174	
72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,010000	61,0545	
01-004-027	**TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)**				M	89,75
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,222000	6,4338	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,222000	5,1174	
72444	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 6"	M	77,42	1,010000	78,1942	
01-004-030	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM**				M	70,19
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,064000	1,8055	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,097000	2,2360	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	1,000000	65,5700	
01-004-031	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM**				M	100,69
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,092000	2,5954	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,142000	3,2733	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001100	0,7994	
70003	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	1,000000	85,5700	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,050000	8,4470	
01-004-032	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM**				M	134,12
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,122300	3,4502	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,192300	4,4328	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001400	1,0175	
70004	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	1,000000	113,3900	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,070000	11,8259	
01-004-033	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM**				**M**	**175,43**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,152700	4,3078	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,242700	5,5946	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001600	1,1628	
70005	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 600 MM	M	149,16	1,000000	149,1600	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,090000	15,2047	
01-004-035	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM**				**M**	**394,70**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,223700	6,3108	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,363700	8,3838	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002100	1,5262	
70027	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 0,80M	M	354,83	1,000000	354,8300	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,140000	23,6518	
01-004-037	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM**				**M**	**551,91**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,234700	6,6211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,364700	8,4069	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002600	1,8896	
70029	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,00M	M	496,94	1,000000	496,9400	
94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,130000	38,0534	
01-004-039	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM**				**M**	**832,85**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,345700	9,7526	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,565700	13,0403	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,003200	2,3257	
70031	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -2 D = 1,20M	M	743,33	1,000000	743,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 94233 CAP. 1,50 M3	H	292,72	0,220000	64,3981	
01-004-048	**CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**62,24**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,700000	62,2394	
01-004-049	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**538,01**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
01-004-050	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**269,56**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,030000	113,6916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,020000	69,6160	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,014000	8,0657	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,047000	32,8278	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
01-004-051	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**379,11**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,490000	126,6688	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,907000	113,1144	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,014000	8,0657	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,065000	45,4002	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
01-004-052	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**249,57**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,420000	69,0168	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,460000	12,9063	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,680000	84,8301	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
01-004-070	**HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA**				**M3**	**221,69**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
01-004-071	**HD.23 - ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA**				**M3**	**262,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	1,150000	182,0008	
01-004-075	**HD.23 - MANTA GEOTÊXTIL**				**M2**	**9,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
01-004-076	**HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA**				**M2**	**33,70**
	24120 GEOMEMBRANA DE 1MM DE ESPESSURA DE PEAD	M2	24,07	1,400000	33,6980	
01-004-077	**TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824**				**M2**	**22,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	24121 TÉCN. DE POLIÉSTER C/ FILME DE POLIETILENO DE BAIXA INTENS, DE ACORDO	M2	20,86	1,050000	21,9030	
01-004-078	**HD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS**				**M2**	**33,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,030000	0,8463	
	24122 TRIDIMENSIONAL FLEXÍVEL DE FILAM. POLIPROPILENO ASSOC. ÀS SUAS DS	M2	31,44	1,050000	33,0120	
01-004-080	**HD.23 - REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO**				**M3**	**16,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,340000	7,8375	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,180000	8,3967	
01-005-001	**TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM**				**M2**	**82,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,100000	16,7640	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,150000	22,6485	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
01-005-002	**TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM**				**M2**	**92,23**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	1,100000	26,6640	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,150000	22,6485	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
01-005-005	**TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS**				**M2**	**158,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	16420 SEM PINTURA,TRAPEZOIDAL 40-ESP. 0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	128,76	0,430000	55,3668	
01-005-006	**PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME**				**M2**	**273,39**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	30746 PIVOTANTE,2 FOLHAS, PARA TAPUME METÁLICO	M2	396,07	0,430000	170,3101	
01-005-007	**PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME**				**M2**	**253,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	30747 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15 M, PARA TABUME METÁLICO	M2	350,64	0,430000	150,7752	
01-005-040	**TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM**				**M2**	**29,59**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,440000	12,5485	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,530000	12,2173	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,060000	0,4314	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,200000	0,6740	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,010000	0,1104	
	38043 TELA POLIETILENO P/ PROTEÇÃO DE FACHADA-TRAMA 2,2MM	M2	3,28	1,100000	3,6080	
02-001-001	**BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM**				**M**	**58,45**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,050000	1,4028	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,160000	4,5138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,510000	34,8080	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,031400	12,8914	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,630000	4,6969	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-002	**BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM**				**M**	**88,64**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,190000	5,3601	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,341280	53,9703	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,049000	20,1171	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,980000	7,3062	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,015100	0,2026	
02-001-003	**BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM**				**M**	**131,67**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,115200	3,2322	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,360000	10,1560	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,400610	78,3897	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070600	28,9851	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	1,411200	10,5210	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,028800	0,3864	
02-001-005	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T**				**M**	**66,20**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10010 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=25 CM (ATÉ 20 TON)	M	40,21	1,000000	40,2100	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,049000	20,1171	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-006	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T**				**M**	**85,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10011 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=32 CM (ATÉ 30 TON)	M	46,43	1,000000	46,4300	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,080000	32,8443	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-007	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T**				**M**	**108,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10012 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=38 CM (ATÉ 40 TON)	M	53,91	1,000000	53,9100	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,113000	46,3926	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-008	**ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T**				**M**	**144,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	10013 CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=45 CM (ATÉ 60 TON)	M	80,73	1,000000	80,7300	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,132000	54,1931	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-020	**TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA**				**M3**	**561,15**
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	10,000000	280,5731	
02009	AJUDANTE DE POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	10,000000	280,5731	
02-001-034	**TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20 MPA**				**M3**	**772,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,000000	439,3100	
02-001-043	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 17 CM - 20 T**				**UN**	**38,39**
10060	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 17 CM - 20 T	Un	38,39	1,000000	38,3900	
02-001-044	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 20 CM - 30 T**				**UN**	**42,75**
10061	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 20 CM - 30 T	Un	42,75	1,000000	42,7500	
02-001-045	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 23 CM - 40 T**				**UN**	**47,93**
10062	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 23 CM - 40 T	Un	47,93	1,000000	47,9300	
02-001-046	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 28 CM - 60 T**				**UN**	**57,72**
10063	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 28 CM - 60 T	Un	57,72	1,000000	57,7200	
02-001-047	**EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 33 CM - 70 T**				**UN**	**67,39**
10064	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA 33 CM - 70 T	Un	67,39	1,000000	67,3900	
02-001-048	**ARRASAMENTO DE ESTACA**				**UN**	**64,68**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
02-001-051	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM**				**M**	**43,52**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10017	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 25 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	16,12	1,000000	16,1200	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,049000	21,5261	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-052	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM**				**M**	**56,71**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10018	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 30 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	18,25	1,000000	18,2500	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,071000	31,1910	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,630000	4,6969	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-053	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM**				**M**	**73,05**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10019	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 35 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	22,34	1,000000	22,3400	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,096000	42,1737	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-055	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM**				**M**	**97,64**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10008	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 40 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	25,73	1,000000	25,7300	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,126000	55,3530	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	1,840000	13,7179	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
02-001-056	**ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 80CM**				**M**	**335,68**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10009	ESCAVAÇÃO MECÂNICA D= 80 CM - P/ ESTACAS ESCAVADAS	M	55,82	1,000000	55,8200	
10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	0,502000	220,5336	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	7,360000	54,8717	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,160000	2,1472	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-001-060	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF**				**M**	**342,06**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,707200	19,8421	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,707200	16,3021	
10123	PERFURADAS EM SOLO - 35T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	226,50	1,000000	226,5000	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,030000	4,7478	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	23,000000	14,2600	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,840000	58,1240	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,170000	2,2814	
02-001-061	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF**				**M**	**394,28**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,840000	23,5681	
02016	AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	23,05	0,840000	19,3633	
10124	PERFURADAS EM SOLO - 50T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	247,81	1,000000	247,8100	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,060000	9,4956	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	36,000000	22,3200	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,500000	69,0387	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,200000	2,6840	
02-001-062	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF**				**M**	**455,34**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,987200	27,6981	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,987200	22,7565	
10125	PERFURADAS EM SOLO - 80T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	271,70	1,000000	271,7000	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,090000	14,2435	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	56,000000	34,7200	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	12,340000	81,1369	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,230000	3,0866	
02-001-063	**ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF**				**M**	**558,92**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,329600	37,3049	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,329600	30,6494	
	10126	PERFURADAS EM SOLO - 100T (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) * VALOR P/	M	313,76	1,000000	313,7600	
	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,120000	18,9913	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	72,000000	44,6400	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	16,620000	109,2784	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,320000	4,2944	
02-001-070		**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7**				**M**	**418,90**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,260000	5,9934	
	30680	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 250 X 32,7	Kg	10,84	32,700000	354,4680	
	94202	BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	584,37	0,100000	58,4365	
02-001-071		**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52**				**M**	**639,43**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	30681	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0	Kg	11,04	52,000000	574,0800	
	94202	BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	584,37	0,100000	58,4365	
02-001-072		**FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15"**				**M**	**2.000,01**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	30687	PERFIL DE AÇO I 15" - SOLDAD0	Kg	19,65	97,400000	1.913,9100	
	94202	BATE ESTACA MARTELO - 80 T	H	584,37	0,100000	58,4365	
02-001-073		**CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10"**				**UN**	**174,66**
	10034	CORTE DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	174,66	1,000000	174,6600	
02-001-074		**CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12"**				**UN**	**199,75**
	10035	CORTE DE PERFIL DE ACO I - 12"	Un	199,75	1,000000	199,7500	
02-001-075		**CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15"**				**UN**	**208,16**
	10036	CORTE DE PERFIL DE ACO I - 15"	Un	208,16	1,000000	208,1600	
02-001-076		**EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10"**				**UN**	**537,76**
	10045	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10"	Un	537,76	1,000000	537,7600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02-001-077	**EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12"**				**UN**	**631,35**
10046	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 12"	Un	631,35	1,000000	631,3500	
02-001-078	**EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15"**				**UN**	**720,77**
10047	EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 15"	Un	720,77	1,000000	720,7700	
02-001-080	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM**				**M**	**69,84**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10070	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 25CM P/ ATÉ 25TF	M	38,85	1,000000	38,8500	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,049000	25,1242	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,460000	3,4294	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
02-001-081	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM**				**M**	**89,36**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10071	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 30CM P/ ATÉ 35TF	M	46,20	1,000000	46,2000	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,070000	35,8918	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,630000	4,6969	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-082	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM**				**M**	**115,01**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10072	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 35CM P/ ATÉ 50TF	M	57,25	1,000000	57,2500	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,096000	49,2230	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,800000	5,9643	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-001-083	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM**				**M**	**147,03**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10073	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 40CM P/ ATÉ 60TF	M	65,86	1,000000	65,8600	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,126000	64,6052	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	1,840000	13,7179	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
02-001-084	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM**				**M**	**198,75**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10074	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 50CM P/ ATÉ 100TF	M	73,67	1,000000	73,6700	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,196000	100,4970	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	2,875000	21,4342	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,062500	0,8387	
02-001-085	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM**				**M**	**267,88**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10075	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 60CM P/ ATÉ 150TF	M	88,40	1,000000	88,4000	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	0,283000	145,1054	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	4,140000	30,8653	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
02-001-090	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**41,16**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10070	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 25CM P/ ATÉ 25TF	M	38,85	1,000000	38,8500	
02-001-091	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**2,31**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
02-001-092	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**59,56**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10072	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 35CM P/ ATÉ 50TF	M	57,25	1,000000	57,2500	
02-001-093	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**68,17**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
10073	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 40CM P/ ATÉ 60TF	M	65,86	1,000000	65,8600	
02-001-094	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**75,98**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10074 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 50CM P/ ATÉ 100TF	M	73,67	1,000000	73,6700	
02-001-095	**ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS**				**M**	**90,71**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10075 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 60CM P/ ATÉ 150TF	M	88,40	1,000000	88,4000	
02-002-001	**ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M**				**M3**	**73,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,190000	73,5347	
02-002-002	**ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M**				**M3**	**80,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
02-002-005	**ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO**				**M2**	**120,67**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,333300	38,0248	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,333300	30,7347	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	1,050000	34,4610	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
02-002-006	**ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO**				**M2**	**69,31**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	11037 EUCALIPTO D=20 / 30 CM NA BASE - 6M - COM TRATAMENTO E SEM CASCA (CITRIODORA)	M	87,32	0,104000	9,0812	
	11050 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	32,82	0,350000	11,4870	
	15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	0,100000	6,1600	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
02-002-010	**APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**5,76**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
02-002-011	**APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO**				**M2**	**4,18**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
94306	SOQUETE VIBRATÓRIO	H	41,81	0,100000	4,1811	
02-002-015	**LASTRO DE BRITA**				**M3**	**210,17**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
02-002-016	**LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**505,26**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
02-002-017	**LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3**				**M3**	**439,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	1,050000	244,5353	
02-003-001	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS**				**M2**	**82,11**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,160000	3,9092	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,200000	14,6640	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
02-003-004	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL**				**M2**	**103,36**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,080000	30,8009	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,080000	24,8957	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	2,000000	3,2400	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,500000	42,7700	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
02-004-004	**ARMADURA EM AÇO CA-50**				**KG**	**10,34**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-004-007	**ARMADURA EM AÇO CA-60**				**KG**	**10,73**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
02-004-009	**ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA**				**KG**	**10,20**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,040000	1,1222	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
02-005-005	**CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**585,14**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,950000	114,1057	
	10609 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	1,020000	418,7654	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-006	**CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**602,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,950000	114,1057	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	1,020000	435,9724	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
	94299 VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-008	**CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO**				**M3**	**469,33**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-009	**CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO**					**M3**	**490,29**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-010	**CONCRETO FCK=25MPA - USINADO**					**M3**	**512,28**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-005-011	**CONCRETO FCK=30MPA - USINADO**					**M3**	**535,33**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
02-006-001	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS**					**M3**	**982,13**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	7,000000	197,4793	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,780000	156,2902	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,285000	199,0627	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	795,000000	429,3000	
02-006-005	**IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL**					**M2**	**120,41**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,150000	32,4430	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,020000	14,5357	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,400000	32,0200	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,020000	24,1230	
02-006-010	**REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO**				**M3**	**26,28**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,140000	26,2788	
02-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS**				**M3**	**77,62**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
02-050-003	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**253,57**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,000000	253,5682	
02-050-004	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**461,03**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
02-050-005	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**201,87**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	1,000000	92,3576	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	2,000000	63,4096	
02-050-006	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**403,74**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	94019 COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	2,000000	184,7152	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	4,000000	126,8193	
02-090-040	**BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M**				**UN**	**13,26**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,198000	5,7383	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,198000	4,5642	
	72431 TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	0,330000	2,9568	
03-001-001	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA**				**M2**	**90,55**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,300000	37,0751	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,200000	14,6640	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
03-001-004	**FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL**				**M2**	**103,36**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,080000	30,8009	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,080000	24,8957	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	2,000000	3,2400	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,500000	42,7700	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
03-001-011	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA**				**M2**	**128,96**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,000000	57,0387	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,400000	9,6960	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,550000	6,7210	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-013	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA**				**M2**	**137,75**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,000000	57,0387	
	02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	23,07	2,000000	46,1546	
	11010 COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,400000	18,4360	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,550000	6,7210	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-014	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA**				**M2**	**107,59**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	23,07	1,200000	27,6927	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11020 COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,429900	10,4207	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-015	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA**				**M2**	**109,16**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,429900	12,0286	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-016	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA**				**M2**	**115,81**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	11010 COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,429900	19,8140	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-001-017	**FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA**				**M2**	**113,69**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
11011	COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	41,17	0,429900	17,6989	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,530000	5,1561	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-001-020	**FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM**				**M**	**163,90**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,185190	5,2815	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,061730	1,4229	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,400000	2,8760	
11048	IMPERMEAB. E INTERN. C/ PAPEL ESPECIAL NÃO ADERENTE AO CONCR.- DIÂM DE 350MM	M	146,18	1,050000	153,4890	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,075000	0,8280	
03-001-030	**CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M**				**M3**	**41,95**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,700000	19,9635	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,233330	5,3786	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,800000	12,9420	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	0,900000	1,4580	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
03-002-004	**ARMADURA EM AÇO CA-50**				**KG**	**10,34**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
03-002-007	**ARMADURA EM AÇO CA-60**				**KG**	**10,73**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
03-002-009	**ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA**				**KG**	**10,20**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,040000	1,1222	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
27540	TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	1,020000	8,0172	
03-003-005	**CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**585,14**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,950000	114,1057	
10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	1,020000	418,7654	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-007	**CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**602,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,950000	114,1057	
10613	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	1,020000	435,9724	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-008	**CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA**				**M3**	**620,82**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,950000	114,1057	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	1,020000	454,4442	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,781900	2,4391	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE 94299 MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-009	**CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO**				**M3**	**469,33**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU- 10522 1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,030000	431,5288	
	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE 94299 MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-015	**CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO**				**M3**	**490,29**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU- 10524 1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,030000	452,4893	
	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE 94299 MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-016	**CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**484,63**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU- 10526 1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	1,030000	459,1122	
	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE 94299 MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-017	**CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO**				**M3**	**512,28**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU- 10527 1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE 94299 MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-018	**CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**505,84**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU- 10528 1cm / FCK= 25,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	466,33	1,030000	480,3199	
	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE 94299 MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
03-003-019	**CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1**				**M3**	**507,81**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,950000	26,8007	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
10525	CONCRETO USINADO, BRITA 1,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 20,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	445,74	1,030000	459,1122	
03-003-020	**CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO**				**M3**	**535,33**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
10529	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-021	**CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**529,17**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10530	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	488,98	1,030000	503,6494	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-022	**CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO**				**M3**	**559,49**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
10531	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 35,0MPA	M3	506,50	1,030000	521,6950	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-023	**CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**553,64**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10532	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 35,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	512,74	1,030000	528,1222	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-024	**CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO**				**M3**	**584,84**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
10533	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 40,0MPA	M3	531,11	1,030000	547,0433	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,400000	0,7403	
03-003-025	**CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL**				**M3**	**580,57**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,530000	14,9520	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10534	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 40,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	538,88	1,030000	555,0464	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,105100	0,1945	
03-003-030	**BOMBEAMENTO DE CONCRETO**				**M3**	**59,47**
19005	CONCRETO P/ ESTRUTURAS DE OBRAS ATÉ 80M3	M3	59,47	1,000000	59,4700	
03-004-019	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)**				**M2**	**155,18**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,430000	12,2633	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
12050	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H= 8CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	55,07	1,000000	55,0700	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-020	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)**				**M2**	**169,68**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,430000	12,2633	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
12051	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=10CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	69,57	1,000000	69,5700	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-021	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)**				**M2**	**190,01**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,430000	12,2633	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
12052	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=12CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	87,60	1,000000	87,6000	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-022	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)**				**M2**	**219,77**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,430000	12,2633	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
12053	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=15CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	115,05	1,000000	115,0500	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-023	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM)**				**M2**	**241,36**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,430000	12,2633	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
10617	CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,044000	19,6034	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,010000	7,2619	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,740000	2,4938	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,100000	13,4420	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
12055	LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=20CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	134,34	1,000000	134,3400	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
94001	BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,014000	0,0436	
03-004-024	**LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)**				**M2**	**294,69**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,470000	13,4041	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	10617 CONCRETO FCK=25MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	445,53	0,055000	24,5043	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,110000	7,9809	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,770000	2,5949	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,200000	14,6640	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,240000	8,1531	
	12057 LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=25CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	M2	179,55	1,000000	179,5500	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,024500	0,0764	
03-040-002	**APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO**				**M2**	**115,26**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
03-040-005	**LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO**				**M2**	**4,07**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,088000	2,0285	
	84001 PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP	M3	59,43	0,030000	1,7829	
	94249 LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO	H	2,89	0,088000	0,2540	
03-040-010	**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO**				**M2**	**120,63**
	37504 JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	120,63	1,000000	120,6320	
03-040-015	**LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM**				**M**	**32,42**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
	94043 MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	0,750000	23,7786	
03-040-018	**LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO**				**M2**	**28,43**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,660000	15,2140	
	37542 AÇO:ALTURA DAS CERDAS 30 MM COMPRIMENTO: 192 MM; LARGURA 57 MM -	Un	17,57	0,667000	11,7191	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
37543	ESCOVA CIRCULAR COM CERDAS DE AÇO - 6 X 3/4" - FURO 1/2"	Un	29,93	0,050000	1,4965	
03-040-022	**TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE**				**M**	**6,59**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,016000	0,8240	
03-040-024	**LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**9,11**
37505	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	9,11	1,000000	9,1140	
03-040-025	**PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE**				**M2**	**20,09**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,300000	0,8580	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,600000	0,3720	
34057	ADESIVO A BASE ACRÍLICA	L	23,18	0,150000	3,4770	
03-040-026	**LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO**				**M2**	**7,34**
37506	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	7,34	1,000000	7,3429	
03-040-050	**POLIMENTO DE CONCRETO**				**M2**	**6,93**
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,000000	6,9280	
03-040-051	**POLIMENTO DE CONCRETO NOVO**				**M2**	**6,93**
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,000000	6,9280	
03-040-060	**PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI**				**M2**	**155,51**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	1,500000	99,1650	
87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,120000	5,0820	
03-040-070	**ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI**				**UN**	**12,85**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,207000	5,8397	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,207000	4,7716	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	39055	ADESIVO ESTRUTURAL, BI-COMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI	Kg	66,11	0,011000	0,7272	
	87050	SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI	L	42,35	0,001000	0,0423	
	94300	MARTELETE ROTATIVO 0,8 KW	H	31,50	0,021000	0,6614	
	95014	BROCA (COROA + CÁLICE) DENTADA DIAMANTADA - DIÂMETRO=20MM (3/4")	Un	322,05	0,002505	0,8067	
03-050-001		**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**201,87**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	1,000000	92,3576	
	94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	2,000000	63,4096	
03-050-002		**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**403,74**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	2,000000	184,7152	
	94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	4,000000	126,8193	
03-050-003		**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**253,57**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,000000	253,5682	
03-050-004		**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**461,03**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
03-050-005		**DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM**				**M2**	**40,34**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,750000	40,3404	
03-050-006		**DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM**				**M2**	**57,63**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
03-060-001		**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL**				**KG**	**25,93**
	30688	ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -N.PAT, C/APLIC DE FUNDO ANTICOR-	Kg	25,93	1,000000	25,9300	
03-060-002		**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL**				**KG**	**27,67**
	30689	ESTRUTURA METÁLICA P/EDIFICAÇÕES ASTM OU ABNT -PAT, C/APLIC DE FUNDO ANTICOR-	Kg	27,67	1,000000	27,6700	
04-001-001		**TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO**				**M2**	**74,95**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,900000	25,3901	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,934400	21,5394	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,004560	3,1850	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	46,000000	24,8400	
04-001-002	**TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO**				**M2**	**139,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,600000	45,1381	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,014000	9,7785	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
04-001-004	**TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO**				**M2**	**329,63**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,360000	77,4535	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,052000	36,3202	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	243,000000	131,2200	
04-001-011	**TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO**				**M2**	**139,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,600000	45,1381	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,014000	9,7785	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
04-001-012	**TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO**				**M2**	**240,88**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,500000	70,5283	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,717000	62,6313	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,031300	21,8619	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
04-001-015	**TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO**				**M2**	**89,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,940000	21,6685	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,012000	8,3815	
12550	TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	25,000000	31,0000	
04-001-016	**TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO**				**M2**	**158,92**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,034000	23,7478	
12550	TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	47,000000	58,2800	
04-001-020	**TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO**				**M2**	**227,02**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,772000	40,8475	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,022800	13,1963	
12560	TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	35,000000	116,5500	
04-001-021	**TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO**				**M2**	**374,10**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,600000	73,3494	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,482000	57,2142	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,046800	27,0871	
12560	TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	65,000000	216,4500	
04-001-022	**TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO**				**M2**	**678,02**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,500000	98,7396	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,230000	74,4568	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,107000	61,9300	
12560	TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	133,000000	442,8900	
04-001-025	**TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM**				**M2**	**883,86**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,000000	112,8453	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,004000	92,2988	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,015600	11,3378	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,600000	4,1595	
12570	TIJOLO DE VIDRO - CANELADO - 8X19X19CM	Un	26,50	25,000000	662,5000	
04-001-026	**TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM**				**M2**	**920,80**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,000000	112,8453	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,004100	92,3011	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,015590	11,2765	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,600000	4,1595	
12574	TIJOLO DE VIDRO - XADREZ - 19X19X8CM	Un	27,98	25,000000	699,5000	
04-001-027	**TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA**				**M2**	**1.101,05**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,000000	112,8453	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,004100	92,3011	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,015590	11,2765	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,600000	4,1595	
12572	TIJOLO DE VIDRO - VENTILAÇÃO - 20X10X10CM	Un	35,19	25,000000	879,7500	
04-001-031	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA**				**M2**	**109,36**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,010700	8,3509	
12601	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 8MPA	Un	4,58	13,100000	59,9980	
04-001-032	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA**				**M2**	**118,40**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,010700	8,3509	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	12602 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 10MPA	Un	5,27	13,100000	69,0370	
04-001-033	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 12MPA**	**M2**				**122,72**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,010700	8,3509	
	12603 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 12MPA	Un	5,60	13,100000	73,3600	
04-001-034	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA**	**M2**				**127,04**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,010700	8,3509	
	12604 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14CM - RESISTÊNCIA 14MPA	Un	5,93	13,100000	77,6830	
04-001-035	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA**	**M2**				**136,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,014500	11,3167	
	12611 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 8MPA	Un	6,41	13,100000	83,9710	
04-001-036	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 10MPA**	**M2**				**146,65**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,014500	11,3167	
	12612 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 10MPA	Un	7,20	13,100000	94,3200	
04-001-037	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 12MPA**	**M2**				**148,87**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,014500	11,3167	
	12613 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 12MPA	Un	7,37	13,100000	96,5470	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
04-001-038	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 14MPA**				**M2**	**155,42**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,014500	11,3167	
12614	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19CM - RESISTÊNCIA 14MPA	Un	7,87	13,100000	103,0970	
04-001-040	**VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM**				**M2**	**79,34**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,660000	18,6194	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,660300	15,2210	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,008000	4,6302	
12520	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	13,100000	40,8720	
04-001-041	**VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM**				**M2**	**93,38**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,703400	16,2145	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,010700	6,1930	
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	13,100000	51,2210	
04-001-042	**VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM**				**M2**	**111,68**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,740000	20,8763	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,744900	17,1711	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,014500	8,3923	
12534	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X39)CM	Un	4,98	13,100000	65,2380	
04-001-044	**BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - 15CM**				**M2**	**171,89**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,630000	17,7731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,630000	14,5225	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,009000	6,2861	
12511	AUTOCLAVADO COM MEDIDAS DE 60X30X15 CM	M2	130,69	1,020000	133,3038	
04-001-045	**BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO - 20CM**				**M2**	**211,51**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,630000	17,7731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,630000	14,5225	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,010000	6,9846	
12512	AUTOCLAVADO COM MEDIDAS DE 60X30X20 CM	M2	168,85	1,020000	172,2270	
04-001-050	**VB.01 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM**				**M2**	**89,48**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,870000	24,5438	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,870800	20,0733	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,006900	3,9936	
12520	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	13,100000	40,8720	
04-001-051	**VB.01 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM**				**M2**	**104,64**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,920000	25,9544	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,922900	21,2743	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,010700	6,1930	
12522	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (14X19X39)CM	Un	3,91	13,100000	51,2210	
04-001-052	**VB.01 - ALVENARIA APARENTE EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM**				**M2**	**123,47**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,970000	27,3649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,974900	22,4730	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,014500	8,3923	
12524	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (19X19X39)CM	Un	4,98	13,100000	65,2380	
04-001-060	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**108,44**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,010700	8,3509	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,100000	59,0810	
04-001-061	**VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**125,56**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,014500	11,3167	
	12542 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	13,100000	73,2290	
04-001-062	**VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**112,25**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,900000	25,3901	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,843000	19,4325	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,010700	8,3509	
	12540 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,100000	59,0810	
04-001-063	**VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA**				**M2**	**128,38**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,900000	25,3901	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10643 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,014500	11,3167	
	12542 BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	13,100000	73,2290	
04-001-070	**BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM**				**M2**	**119,11**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,400000	39,4958	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	10646 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1,5:6	M3	816,37	0,013300	10,8576	
	12547 BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO - (14X19X39)CM	Un	3,10	14,000000	43,4000	
04-001-071	**BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM**				**M2**	**132,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,400000	39,4958	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	10646 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1,5:6	M3	816,37	0,017900	14,6129	
	12548 BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO - (19X19X39)CM	Un	3,73	14,000000	52,2200	
04-001-080	**VB.02 - TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA**				**M2**	**5,64**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,030000	0,8417	
	02016 AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19035 TELA TIPO DEPLOYER (UTILIZADA EM ALVENARIA / ESTUQUE)	M2	3,76	1,030000	3,8728	
04-001-095	**VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL**				KG	10,34
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,100000	7,2326	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
04-001-096	**VB.02 - ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL**				KG	10,73
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,060000	1,6834	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,100000	7,6257	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
04-001-097	**VB.02 - CONCRETO "GROUT"**				M3	747,43
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,670000	103,5355	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,680000	246,1917	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	1,050000	397,6996	
04-001-098	**VA.07 - VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO**				M3	1.844,76
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	13,000000	370,7518	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	4,800000	134,6750	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,000000	207,4649	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	1,000000	427,4240	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,000000	7,1900	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,950000	9,9415	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	11,170000	136,4974	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	69,000000	453,6832	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	2,130000	23,5152	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,200000	16,1040	
	94001 BETONEIRA 400 LITROS	H	3,12	0,350000	1,0918	
04-002-004	**VA.01 - ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS**				**M2**	**162,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,600000	45,1381	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,653000	38,1043	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,024700	17,2521	
	12550 TIJOLO CERÂMICO FURADO - 9 FUROS - (11,5X14X24)CM	Un	1,24	50,000000	62,0000	
04-003-030	**VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA**				**M2**	**347,75**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,960000	83,5055	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,990000	22,8211	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,700000	2,0020	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,005300	3,8335	
	13510 PLACA DE GRANILITE 30MM - DIVISÓRIA	M2	235,59	1,000000	235,5900	
04-003-031	**VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA**				**M2**	**455,08**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,431000	102,1419	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,950000	2,7170	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,006900	4,9909	
	13512 PLACA DE GRANILITE 40MM - DIVISÓRIA	M2	260,60	1,000000	260,6000	
04-003-032	**VG.01/03 - PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA**				**M2**	**481,19**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,411000	101,6808	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	1,167000	3,3376	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,008900	6,4375	
	13513 PLACA DE GRANILITE 50MM - DIVISÓRIA	M2	285,10	1,000000	285,1000	
04-003-035	**DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM**				**M2**	**607,66**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,400000	67,7071	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,770000	109,9564	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,950000	2,7170	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,007800	5,6689	
	13514 ARDOSIA CINZA EM PLACA -POLIDA NOS 2 LADOS -ESPESSURA 30MM	M2	421,61	1,000000	421,6100	
04-003-051	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL**				**M2**	**164,08**
	13751 PAINEL/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	164,08	1,000000	164,0800	
04-003-052	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO**				**M2**	**152,32**
	13752 CEGO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	152,32	1,000000	152,3200	
04-003-053	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA**				**M2**	**227,41**
	13753 PORTA/BANDEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	227,41	1,000000	227,4100	
04-003-054	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO**				**M2**	**179,51**
	13754 PAINEL/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	179,51	1,000000	179,5100	
04-003-055	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO**				**M2**	**314,52**
	13755 PORTA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	314,52	1,000000	314,5200	
04-003-056	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL**				**M2**	**176,81**
	13756 PAINEL/VIDRO/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	176,81	1,000000	176,8100	
04-003-057	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO**				**M2**	**204,08**
	13757 PAINEL/VIDRO/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	204,08	1,000000	204,0800	
04-003-058	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL**				**M2**	**254,72**
	13758 PORTA/BONECA/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	254,72	1,000000	254,7200	
04-003-059	**VL.01/09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO**				**M2**	**340,15**
	13759 PORTA/BONECA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/	M2	340,15	1,000000	340,1500	
04-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO**				**M3**	**92,21**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
04-050-004	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)**				**M3**	**50,94**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,210000	50,9441	
04-050-007	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS**				**M3**	**57,63**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
04-050-009	**DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO**				**M3**	**299,67**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	13,000000	299,6715	
04-050-010	**DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR**				**M2**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
04-050-015	**DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**9,22**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
04-060-005	**RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL**				**M3**	**149,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,500000	149,8357	
04-060-007	**RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS**				**M2**	**23,05**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
04-060-010	**RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR**				**M2**	**23,05**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
04-060-015	**RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**11,41**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
04-060-016	**RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**22,82**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
04-060-019	**RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS**				**M2**	**34,22**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
04-070-010	**RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR**				**M2**	**70,53**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,500000	70,5283	
04-070-015	**RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**21,51**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,080000	0,8832	
04-070-019	**RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS**				**M2**	**61,89**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
05-001-001	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM**				**M2**	**60,93**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	9,720000	6,0264	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,100000	8,0050	
05-001-003	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM**				**M2**	**61,73**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,023400	3,7033	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	11,240000	6,9688	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,100000	8,0050	
05-001-030	**CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA**				**M2**	**77,66**
	14008 CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ENTERRADA - COM APLICAÇÃO	M2	77,66	1,000000	77,6600	
05-001-040	**REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				**M2**	**45,65**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,030000	21,8035	
05-001-043	**BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS**				**M2**	**18,74**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
05-001-047	**PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				**M2**	**42,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10638 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:7	M3	554,43	0,030000	16,6327	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
05-002-002	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM**				**M2**	**126,73**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,030000	21,8035	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,800000	64,0400	
05-002-030	**CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA**				**M2**	**77,61**
14007	CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA - COM APLICAÇÃO	M2	77,61	1,000000	77,6100	
05-002-043	**PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS**				**M2**	**18,74**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
05-002-044	**BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL)**				**M2**	**187,15**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,900000	58,6251	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,900000	43,7981	
37030	TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	0,500000	56,1150	
37520	SELADOR P/ TINTA EPÓXI (P/FUNDO DE PAREDE,S/MASSA CORRIDA)	L	87,16	0,300000	26,1480	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,500000	2,4600	
05-003-002	**BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM**				**M2**	**126,73**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,030000	21,8035	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,800000	64,0400	
05-003-005	**BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS**				**M2**	**342,95**
14032	FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	342,95	1,000000	342,9500	
05-003-006	**BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS**				**M2**	**422,69**
14034	FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	422,69	1,000000	422,6900	
05-003-007	**BD.05 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS**				**M2**	**604,06**
14036	FELTRO ASFÁLTICO 15LBS COM APLICAÇÃO A QUENTE (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	604,06	1,000000	604,0600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
05-003-008	**MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO**				M2	125,32
14037	POLIÉSTER-COLADA A MAÇARICO (FORNECIMENTO DO MATERIAL E	M2	125,32	1,000000	125,3200	
05-003-009	**MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO**				M2	141,26
14038	POLIÉSTER-COLADA A MAÇARICO (FORNECIMENTO DO MATERIAL E	M2	141,26	1,000000	141,2600	
05-003-011	**MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER**				M2	141,95
14039	ANTIRAIZ C/ VÉU DE POLIÉSTER (FORNECIMENTO DO MATERIAL E	M2	141,95	1,000000	141,9500	
05-003-012	**BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE**				M2	115,31
14017	TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE (FORNEC. E APLICAÇÃO DO	M2	115,31	1,000000	115,3100	
05-003-013	**BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE**				M2	131,33
14019	TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE (FORNEC. E APLICAÇÃO DO	M2	131,33	1,000000	131,3300	
05-003-017	**IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE**				M2	138,24
14015	C/ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA C/TECIDO POLIÉSTER-2 CAMADAS DE ESTRUT- (FORN E	M2	138,24	1,000000	138,2400	
05-003-040	**REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				M2	45,65
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,030000	21,8035	
05-003-043	**BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS**				M2	18,74
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
05-003-047	**PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM**				M2	42,26
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10638	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:7	M3	554,43	0,030000	16,6327	
05-003-054	**ARGILA EXPANDIDA SOLTA**				M3	627,56
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
10505	ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	1,030000	569,9299	
05-003-055	**ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM**				M2	79,07

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,750000	40,3404	
	10505 ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	0,070000	38,7331	
05-003-073	**ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM**				**M2**	**43,57**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	14530 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP=50 MM - TIPO "P1"	M2	22,57	1,050000	23,6985	
	14550 MASSA BETUMINOSA - ADESIVO P/ PLACAS TERMO-ACÚSTICAS FRIO ASFALTO	Kg	19,08	0,800000	15,2640	
05-004-010	**MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE**				**DM3**	**101,45**
	02025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	H	28,00	0,330000	9,2419	
	15040 MASTIQUE A BASE DE SILICONE	L	92,21	1,000000	92,2100	
05-004-030	**MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE**				**DM3**	**172,07**
	02025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	H	28,00	0,330000	9,2419	
	15030 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - MC	L	162,83	1,000000	162,8300	
05-004-050	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR**				**M**	**560,65**
	15091 ELAST. DE NEOPRENE JEENE JJ2540VV (25X50MM)+LÁB.POL, MOV. MÁX. DE -10 A	M	560,65	1,000000	560,6500	
05-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM**				**M2**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
05-050-002	**DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA**				**M2**	**4,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
05-050-005	**DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL**				**M2**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
05-050-010	**DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA**				**M2**	**6,92**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
05-050-012	**DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS**				**M2**	**13,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
05-050-015	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM**				**M2**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
05-060-005	**RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS**				**M2**	**6,92**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
05-060-006	**RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL**				**M3**	**46,10**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
05-070-006	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL**				**M3**	**103,73**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,500000	103,7324	
06-001-010	**ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG**				**M2**	**68,80**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,190000	5,4186	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,380000	8,7596	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,008500	54,5381	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,008000	0,0883	
06-001-013	**ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG**				**M2**	**242,80**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,950000	27,0934	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,030000	192,4876	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
06-001-015	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M**				**M2**	**154,20**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,950000	27,0934	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,015000	96,2438	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	35,72	0,220000	7,8588	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
06-001-016	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M**				**M2**	**169,97**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,017000	109,0763	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	35,72	0,230000	8,2161	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
06-001-017	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M**				**M2**	**200,92**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,150000	32,7972	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,020400	130,8916	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	35,72	0,260000	9,2877	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,130000	1,4352	
06-001-018	**ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M**				**M2**	**238,56**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,400000	39,9271	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,024000	153,9901	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	35,72	0,300000	10,7166	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
06-001-030	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA**				**KG**	**15,84**
	15505 ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	15,84	1,000000	15,8384	
06-001-031	**MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA**				**KG**	**3,22**
	15512 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	3,22	1,000000	3,2208	
06-002-003	**TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA**				**M2**	**167,00**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,003800	0,6013	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,486000	0,4276	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	0,486000	0,3013	
	16025 TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	Un	3,09	25,000000	77,2500	
06-002-004	**TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN)**				**M2**	**156,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	16030 TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER PAULISTA (PLAN)	Un	3,59	28,000000	100,5200	
06-002-005	**TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA**				**M2**	**102,10**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	16020 TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	Un	3,82	17,000000	64,9400	
06-002-021	**DY.01 - TELHA ONDULADA CRFS 6MM**				**M2**	**44,59**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,130000	2,9967	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	0,140000	4,0753	
	16090 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM	M2	28,09	1,150000	32,3035	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,330000	0,0396	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,330000	0,7392	
	17550 GANCHO CHATO - 140 MM	Un	4,49	0,970000	4,3553	
	19030 MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,003300	0,0847	
06-002-022	**DY.01 - TELHA ONDULADA CRFS 8MM**				**M2**	**73,16**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,130000	2,9967	
	02235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	H	29,10	0,140000	4,0753	
	16091 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8MM	M2	52,93	1,150000	60,8695	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,330000	0,0396	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,330000	0,7392	
	17550 GANCHO CHATO - 140 MM	Un	4,49	0,970000	4,3553	
	19030 MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,003300	0,0847	
06-002-023	**TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM**				**M2**	**156,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	16092 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL CRFS - E=8 MM LARG. ÚTIL 44 CM	M2	130,33	1,055000	137,4981	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	16554 PINGADEIRA PLÁST. P/ TELHA ESTR. TRAPEZ. CRFS L= 44/49 CM 230 MM	Un	1,28	0,260000	0,3328	
	16560 PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTR. TRAPEZOIDAL CRFS 44 CM	Un	4,45	0,260000	1,1570	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,900000	0,1080	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	0,900000	2,0160	
	19070 COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	0,005300	0,3519	
06-002-025	**TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM**	**M2**				**138,19**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	16093 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90 CM E=8 MM	M2	105,60	1,110000	117,2160	
	16556 PINGADEIRA PLÁST. P/ TELHA ESTRUT. TRAPEZOIDAL CRFS L=90CM 115 MM	Un	0,71	0,140000	0,0994	
	16562 PLACA DE VENTILAÇÃO P/ TELHA DE FIBROC./CRFS CANALETE 90	Un	10,36	0,140000	1,4504	
	16568 PLACA DE VEDAÇÃO NERVURA - P/ TELHA DE FIBROCIMENTO/CRFS CANALETE 90	Un	3,22	0,140000	0,4508	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,300000	0,0360	
	17020 FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	0,500000	1,1700	
	17065 SUPORTE DE ABAS PARA TELHA ESTRUTURAL 90 (APOIO EM MADEIRA) SEM BASE	Un	34,16	0,030000	1,0248	
	17545 GANCHO 8 X 350MM "L" - COM ROSCA E PORCA - PARA TELHA (SEM VEDAÇÃO)	Un	3,07	0,300000	0,9210	
	19070 COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	0,006700	0,4449	
06-002-043	**TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM**	**M2**				**315,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	16418 E=0,8MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	271,31	1,100000	298,4410	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-044	**TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM**	**M2**				**84,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	16411 TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZOIDAL E=0.5 MM H= ATÉ 40 MM	M2	61,39	1,100000	67,5290	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-045	**TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM**				**M2**	**89,26**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	TELHA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM - H=					
16412	17/18 MM REV. B	M2	65,35	1,100000	71,8850	
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-046	**TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM**				**M2**	**177,99**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,400000	11,2845	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM					
16413	POLIURETANO - REV.B	M2	141,35	1,100000	155,4850	
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-047	**TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES**				**M2**	**94,49**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	H=40MM PINTURA ELETROSTÁTICA 2 FACES -					
16414	REV. B	M2	70,10	1,100000	77,1100	
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-048	**TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES**				**M2**	**74,88**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	17/18 MM PINTURA ELETROST. 2 FACES -					
16416	REV.B	M2	52,27	1,100000	57,4970	
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	
06-002-049	**TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM**				**M2**	**199,17**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,400000	11,2845	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM					
16417	POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	160,60	1,100000	176,6600	
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	4,000000	2,0000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-002-050	**TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA**				**M2**	**554,59**
16010	6MM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, INSTALADA	M2	554,59	1,000000	554,5900	
06-002-051	**CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO**				**M**	**37,32**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,502200	11,5765	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,001800	1,2572	
16534	CUMEEIRA DE BARRO TIPO UNIVERSAL	Un	3,46	3,000000	10,3800	
06-002-055	**DY.01 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**				**M**	**77,96**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
16508	CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 1,10 X 0,60 M	Un	59,00	1,050000	61,9500	
17010	FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	2,200000	0,2640	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	2,200000	4,9280	
19030	MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,022000	0,5649	
06-002-056	**DY.01 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM**				**M**	**101,26**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
16509	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZ. 44CM	Un	39,60	2,050000	81,1800	
17020	FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	4,200000	9,8280	
06-002-057	**DY.01 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM**				**M**	**435,57**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
16510	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZ. 90CM	Un	202,68	2,050000	415,4940	
17020	FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO / CRFS TIPO SIMPLES	Un	2,34	4,200000	9,8280	
06-002-090	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM**				**M**	**107,94**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	16530 P/ TELHA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL - COMPRIMENTO = 1072 MM / 1345	Un	92,36	1,050000	96,9780	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-091	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM**				**M**	**106,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	16531 P/ TELHA TRAPEZOIDAL ACABAMENTO NATURAL - COMPRIMENTO = 1056 MM / 1265	Un	91,43	1,050000	96,0015	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-092	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM**				**M**	**118,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	16532 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO SHED E=0.8MM - P/ TELHA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL	Un	102,18	1,050000	107,2890	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-093	**DY.01 - CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM**				**M**	**117,17**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	16533 TELHA TRAPEZOIDAL ACABAMENTO NATURAL	Un	101,15	1,050000	106,2075	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-002-094	**DY.01 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M**				**M**	**79,62**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	16430 CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B	M	66,81	1,100000	73,4910	
	17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-095	**DY.01 - CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M**				**M**	**71,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	16431 CUMEEIRA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5MM - H= 17/18MM - L=0.60M	M	59,39	1,100000	65,3290	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4"					
17041	TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-096	**DY.01 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES**				**M**	**97,60**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
16432	E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B - PINT.BR 2 FACES	M	83,16	1,100000	91,4760	
17041	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-097	**DY.01 - CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES**				**M**	**78,44**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
16433	H= 17/18MM - L=0.60M PINTURA ELETROSTÁTICA 2 FACES - REV. B	M	65,74	1,100000	72,3140	
17041	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4" TIPO TRAXX COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO	Un	0,50	2,000000	1,0000	
06-002-099	**SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO**				**M2**	**12,79**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
16570	SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO	M2	7,03	1,000000	7,0300	
06-003-098	**CI.01 - DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO**				**M2**	**800,93**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
16005	DOMO DE ACRÍLICO COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO 1,05 X 1,05 M	M2	739,41	1,000000	739,4100	
06-050-020	**DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL**				**M2**	**13,83**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
06-050-025	**DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO**				**M2**	**5,76**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
06-060-003	**RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO**				**M2**	**15,47**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
06-060-004	**RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO**				**M2**	**10,31**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,200000	5,7038	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
06-060-005	**RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO**				**M2**	**25,79**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
06-060-006	**RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO**				**M2**	**20,63**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
06-060-008	**RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO**				**KG**	**2,25**
	15506 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	2,25	1,000000	2,2546	
06-060-010	**RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS**				**M**	**0,52**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,010000	0,2851	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,010000	0,2305	
06-060-011	**RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS**				**M**	**3,09**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,060000	1,7111	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
06-060-012	**RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS**				**M**	**5,16**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,100000	2,8519	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
06-060-015	**RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO**				**UN**	**7,74**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,150000	4,2779	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
06-060-020	**RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA**				**M2**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
06-060-021	**RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA**				**M2**	**20,75**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
06-060-022	**RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)**				**M2**	**16,14**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
06-060-025	**RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS**				**M2**	**8,07**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
06-060-028	**RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM**				**M2**	**6,92**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
06-060-029	**RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM**				**M2**	**6,92**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
06-060-040	**RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL**				**M**	**6,92**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
06-060-090	**RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO**				**M**	**4,61**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
06-070-010	**RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS**				**M**	**2,59**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,001000	0,0110	
06-070-011	**RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS**				**M**	**7,85**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,150000	4,2779	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,010000	0,1104	
06-070-012	**RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS**				**M**	**20,90**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,025000	0,2760	
06-070-015	**RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO**				**UN**	**15,47**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
06-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA**				**M2**	**37,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
06-070-021	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA**				**M2**	**89,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,970000	45,4117	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,003000	2,0953	
06-070-022	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)**				**M2**	**57,83**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,003000	2,0953	
06-070-025	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM**				**M2**	**15,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	19030 MASSA PARA VEDAÇÃO (P/ USO EM TELHAS DE AMIANTO/CRFS)	Kg	25,68	0,003300	0,0847	
06-070-028	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM**				**M2**	**15,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,900000	0,1080	
06-070-029	**RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM**				**M2**	**15,41**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	0,300000	0,0360	
06-070-040	**RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO**				**M**	**27,03**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,506000	11,6641	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,001800	1,2572	
06-070-090	**RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO**				**M**	**10,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	17555 ACESSÓRIOS (PORCA + ARRUELA ALUM.+ ARRUELA PVC) P/ FIX. TELHA ALUM.	CJ	1,46	4,000000	5,8400	
06-080-001	**REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA**				**M2**	**9,74**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
06-080-002	**REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO**				**M2**	**37,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
06-080-003	**REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO**				**M2**	**30,76**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
06-080-010	**MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM**				**M**	**7,91**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,001000	0,0110	
	19045 RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	1,050000	5,3235	
06-080-012	**MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM**				**M**	**24,54**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,150000	4,2779	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	15520 CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	1,050000	16,6950	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,010000	0,1104	
06-080-016	**MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM**				**M**	**69,36**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	15515 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 CM X 12 CM - BRUTA	M	46,20	1,050000	48,5100	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,020000	0,2208	
06-080-047	**PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO**				**UN**	**7,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	1,000000	0,1200	
	17046 GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	1,000000	2,2400	
06-080-049	**GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM**				**UN**	**8,32**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	17010 FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA (1 ARRUELA DE PVC + 1 ARRUELA FERRO GALVANIZADA)	Un	0,12	1,000000	0,1200	
	17545 GANCHO 8 X 350MM "L" - COM ROSCA E PORCA - PARA TELHA (SEM VEDAÇÃO)	Un	3,07	1,000000	3,0700	
06-080-084	**PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM**				**UN**	**17,15**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	16562 PLACA DE VENTILAÇÃO P/ TELHA DE FIBROC./CRFS CANALETE 90	Un	10,36	1,000000	10,3600	
	19070 COLA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	Kg	66,41	0,025000	1,6602	
07-001-003	**PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM**				**UN**	**859,00**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,166600	90,3094	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,333300	76,8380	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,369000	13,3282	
	30073 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	0,430500	38,5426	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	76710	APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
07-001-004		**PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM**				UN	877,69
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,590400	21,3252	
	30073	IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	0,688800	61,6682	
	76710	APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
07-001-005		**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM**				UN	554,44
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30071	IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	397,85	1,000000	397,8500	
	31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-007		**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM**				UN	573,74
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30073	IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-008		**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM**				UN	618,74
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30074	IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	462,15	1,000000	462,1500	
	31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-009		**PM.05/09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM**				UN	694,23
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30075 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	537,64	1,000000	537,6400	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-012	**PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM**				**UN**	**385,34**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,950000	43,0909	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	30062 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	1,000000	251,4900	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-013	**PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM**				**UN**	**455,75**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30063 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	1,000000	299,1600	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-014	**PM.12/14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM**				**UN**	**503,01**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30064 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	1,000000	346,4200	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-017	**PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM**				**UN**	**898,98**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,000000	114,0774	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,950000	70,4340	
	30062 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	1,000000	251,4900	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	3,900000	349,1670	
07-001-018	**PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM**				**UN**	**1.021,96**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,000000	114,0774	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	2,300000	83,0760	
	30063 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	1,000000	299,1600	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	4,600000	411,8380	
07-001-019	**PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM**				**UN**	**1.112,25**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,000000	114,0774	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	2,500000	90,3000	
	30064 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	1,000000	346,4200	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
	32530 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	89,53	5,000000	447,6500	
07-001-037	**PM.37/38 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM**				**UN**	**1.077,12**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30090 PORTA VENEZIANA 82 X 210 CM CEDRO / IMBUIA / MOGNO	Un	920,53	1,000000	920,5300	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-038	**PM.37/38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM**				**UN**	**1.181,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	30087 PORTA VENEZIANA 92 X 210 CM CEDRO / IMBUIA / MOGNO	Un	1.025,26	1,000000	1.025,2600	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-001-039	**PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO**				**M2**	**416,66**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,000000	57,0387	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30064 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	0,580000	200,9236	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	2,990000	41,5262	
	31090 TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60 MM	M	70,44	0,470000	33,1068	
	31091 FERMAX - MODELO "RAN 02" OU SIMILAR - (P/ TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60)	Un	43,94	0,580000	25,4852	
	31092 PIVÔ GUIA RETO DE LATÃO DE 1/2"	Un	8,84	0,290000	2,5636	
	31094 TRILHO GUIA CANALETA DE ALUMÍNIO "U" DE 1/2" ESPESSURA 1/16"	M	8,01	0,950000	7,6095	
07-001-045	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM**	**UN**				**820,08**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	21053 RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
	30060 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	245,12	2,000000	490,2400	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-046	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM**	**UN**				**832,82**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	21053 RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
	30061 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-047	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM**	**UN**				**832,82**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	21053 RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
	30062 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-001-048	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM**				**UN**	**928,16**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
30063	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	2,000000	598,3200	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-049	**PM.45/49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM**				**UN**	**1.022,68**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	2,100000	9,7860	
30064	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	2,000000	692,8400	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-001-050	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA**				**JG**	**741,05**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,007800	5,6418	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,100000	1,7060	
30010	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 1 FOLHA	CJ	567,00	1,000000	567,0000	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	10,600000	95,7180	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,120000	3,3660	
07-001-051	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA**				**JG**	**763,46**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,009000	6,5098	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	7,000000	6,0200	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30014	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 2 FOLHAS	CJ	541,10	1,000000	541,1000	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,900000	116,4870	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,140000	3,9270	
07-001-052	**EM.01/02 - PM.45/49 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA**				**JG**	**734,06**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,850000	65,6972	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,009150	6,6183	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30016	ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA COM BANDEIRA - ALTURA DOS UMBRAIS = 3 M	CJ	467,14	1,000000	467,1400	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,000000	108,3600	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,135000	3,7867	
07-001-053	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**JG**	**748,31**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,100000	31,0324	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,935000	44,6049	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,006500	4,7015	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,080000	1,3648	
30010	BATENTE DE PEROBA 14CM - APARELHADA - ESPES. DE 3,5 A 4,5CM P/ PORTA DE 1 FOLHA	CJ	567,00	1,000000	567,0000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	8,600000	77,6580	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,090000	2,5245	
07-001-054	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA**	**JG**				**824,59**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,044000	47,1175	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,015600	11,2837	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	6,000000	5,1600	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,100000	1,7060	
30018	BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - PORTA 1 FOLHA	CJ	607,62	1,000000	607,6200	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	10,600000	95,7180	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,180000	5,0490	
07-001-055	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA**	**JG**				**1.259,46**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,869000	66,1352	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,018100	13,0920	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	7,000000	6,0200	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30020	BATENTE DE MADEIRA - 25 CM - PORTA 2 FOLHAS	CJ	976,25	1,000000	976,2500	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,900000	116,4870	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,210000	5,8905	
07-001-056	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA**	**JG**				**1.318,37**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,050000	70,3075	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,018300	13,2367	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,120000	2,0472	
30022	COM BANDEIRA ALTURA DOS UMBRAIS = 3 M CADA	CJ	1.038,39	1,000000	1.038,3900	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	12,000000	108,3600	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,200000	5,6100	
07-001-057	**EM.01/02 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01**				**M**	**73,04**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,350000	9,9817	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,025000	0,2760	
17520	PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,030000	0,5118	
19045	RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	1,030000	5,2221	
19060	SARRAFO DE PINUS 1A. APARELHADA - 1 X 4(2,5 X 10CM)	M	4,38	1,030000	4,5124	
19065	VIGOTA DE PEROBA DO NORTE 4 X 9,5 CM - APARELHADA (CUPIÚBA)	M	24,76	1,030000	25,5028	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	2,100000	18,9630	
07-001-075	**EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA**				**UN**	**262,35**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,100000	3,6120	
21053	RIPA DE IMBUIA 3,5 X 1,5 CM	M	4,66	1,900000	8,8540	
21054	MOLDURA - 3 CM (UTILIZADA COMO ACABAMENTO P/ VISOR DE VIDRO EM PORTA)	M	54,32	3,870000	210,2184	
36550	VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 3MM	M2	55,92	0,150000	8,3880	
07-001-080	**EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA**				**M2**	**148,37**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,500000	18,0600	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,050000	104,5275	
07-001-101	**PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM**				**UN**	**362,02**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,690000	31,2976	
	30061 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO	Un	251,49	1,000000	251,4900	
	31008 CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	
07-002-002	**ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA**				**UN**	**383,11**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,690000	31,2976	
	31028 COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	1,000000	351,8100	
07-002-008	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO**				**UN**	**365,61**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,900000	54,1868	
	31024 FECHADURA CILINDRO-CAIXA RASA 22 MM P/ PORTAS DE MONTANTE ESTREITO - ZAMACK	Un	311,42	1,000000	311,4200	
07-002-010	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR**				**UN**	**196,90**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,900000	54,1868	
	31020 ACAB. CROM. C/ACES.E GUARN: ROSETA, TESTA, CONTRA TESTA - TRÁFEGO INTENSO	Un	142,71	1,000000	142,7100	
07-002-012	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER**				**UN**	**367,38**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,900000	54,1868	
	31022 FECHADURA CILINDRO - BICO DE PAPAGAIO - 22MM P/ PORTA DE CORRER	Un	284,05	1,000000	284,0500	
	31062 PUXADOR TIPO CONCHA - EM LATÃO CROMADO COM FURO	Un	14,57	2,000000	29,1400	
07-002-016	**FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE**				**UN**	**333,10**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,690000	31,2976	
	31032 FECHADURA TIPO GORGE - 55MM - USO INTERNO - ZAMACK - TRÁFEGO INTENSO	Un	301,80	1,000000	301,8000	
07-002-019	**FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO**				**UN**	**145,50**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,900000	54,1868	
	31030 LINGUETA - P/ PORTA INTERNA DE ABRIR (LATÃO CROMADO)	Un	91,31	1,000000	91,3100	
07-002-031	**ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO**				**UN**	**189,14**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,690000	31,2976	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	55MM - COMPLETA P/PORTA DE SANITÁRIO -					
31038	ACABAMENTO CROMADO - TRÁFEGO	Un	157,84	1,000000	157,8400	
07-002-040	**CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA**				**CJ**	**122,01**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,900000	54,1868	
	TRANCA TIPO TETRA SEM MAÇANETAS,					
31097	SOMENTE COM ROSETA ACAB CROMADO	Un	67,82	1,000000	67,8200	
07-002-050	**TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM**				**UN**	**200,45**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,300000	37,0751	
	TARGETA DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO" -					
31068	ZAMACK CROMADO	Un	163,37	1,000000	163,3700	
07-002-051	**FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS**				**UN**	**274,00**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
	FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA - LATÃO					
31044	LAMINADO CROMADO ALT. 400 MM	Un	265,44	1,000000	265,4400	
07-002-052	**PM.50/54 - FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS**				**UN**	**227,45**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
	FECHO DE EMBUTIR COM ALAVANCA , LATÃO					
31042	LAMINADO CROMADO ALT. 200 MM	Un	204,63	1,000000	204,6300	
07-002-064	**MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)**				**UN**	**254,02**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
	MOLA HIDRÁULICA AÉREA P/ FECHAMENTO					
31050	DE PORTA - TIPO LEVE	Un	242,61	1,000000	242,6100	
07-002-065	**MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO**				**UN**	**323,81**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
	MOLA HIDRÁULICA AÉREA P/ FECHAMENTO					
31052	DE PORTA - TIPO PESADO	Un	312,40	1,000000	312,4000	
07-002-066	**MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO**				**UN**	**548,30**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	
31054	MOLA VAI-E-VEM DE TOPO	Un	531,19	1,000000	531,1900	
07-002-073	**CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G**				**UN**	**27,87**
	CADEADO DE LATÃO - 35MM - TRAVA DUPLA -					
31006	PESO MÍNIMO 140 GR	Un	27,87	1,000000	27,8700	
07-002-080	**PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G**				**UN**	**12,17**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
31056	PORTA CADEADO 63 MM - AÇO ZINCADO	Un	3,61	1,000000	3,6100	
07-002-081	**PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G**				**UN**	**16,54**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
31058	PORTA CADEADO 89 MM - AÇO ZINCADO	Un	7,98	1,000000	7,9800	
07-002-090	**BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA**				**UN**	**1.283,97**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,700000	19,9635	
31095	BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA (COM ATÉ 1,00M) SEM CHAVE	Un	1.264,01	1,000000	1.264,0100	
07-002-095	**RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM**				**UN**	**58,13**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,300000	37,0751	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	2,000000	1,7200	
31045	RESPIRADOR DE LATÃO 10 CM	Un	19,33	1,000000	19,3300	
07-003-001	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM**				**UN**	**856,89**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,930000	178,2604	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
30060	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	245,12	2,000000	490,2400	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-002	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM**				**UN**	**869,63**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,930000	178,2604	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
30061	COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-003	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM**				**UN**	**869,63**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,930000	178,2604	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30062 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	251,49	2,000000	502,9800	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-004	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM**				**UN**	**964,97**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,930000	178,2604	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	30063 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	299,16	2,000000	598,3200	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-005	**PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM**				**UN**	**1.059,49**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,930000	178,2604	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	17039 SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	30064 COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ -	Un	346,42	2,000000	692,8400	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	6,000000	158,4600	
07-003-022	**PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO**				**UN**	**1.259,78**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,500000	128,3371	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,230000	6,4354	
	17560 (CUPIÚBA) ESPESSURA 15 MM / LARGURA 50 MM / ALTURA 60 MM	Un	0,26	2,000000	0,5200	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	2,430000	87,7716	
	30073 IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	417,15	1,000000	417,1500	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	4,000000	105,6400	
	31014 DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO - 3" X 3" TIPO MÉDIO - SEM ANEL	Un	8,35	5,000000	41,7500	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	4,280000	426,0740	
07-009-010	**ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**1.451,68**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	10,200000	462,6606	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,270000	19,3548	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	3,410000	123,1692	
	30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,470000	76,3665	
	30134	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,320000	91,1988	
	32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	6,820000	678,9310	
07-009-012		**ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO**				**M2**	**566,82**
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	6,700000	303,9045	
	11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,270000	19,3548	
	30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,470000	76,3665	
	30134	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	2,420000	167,1978	
07-009-014		**ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**1.938,80**
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	13,300000	603,2732	
	11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	1,270000	19,3548	
	19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	4,560000	164,7072	
	30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,470000	76,3665	
	30134	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	2,420000	167,1978	
	32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	9,120000	907,8960	
07-009-018		**PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO**				**M2**	**139,50**
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	1,400000	63,5024	
	30134	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,100000	75,9990	
07-009-019		**PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**315,76**
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	2,300000	104,3254	
	19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,580000	20,9496	
	30134	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,100000	75,9990	
	32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,150000	114,4825	
07-009-020		**PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**487,11**
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,100000	140,6125	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,150000	41,5380	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	1,100000	75,9990	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	2,300000	228,9650	
07-009-025	**PRATELEIRA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO**				**M2**	**120,65**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	1,400000	63,5024	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,100000	57,1450	
07-009-026	**PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**296,90**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	2,300000	104,3254	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,580000	20,9496	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,100000	57,1450	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,150000	114,4825	
07-009-027	**PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**M2**	**468,26**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	3,100000	140,6125	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,150000	41,5380	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,100000	57,1450	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	2,300000	228,9650	
07-009-030	**GAVETA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO**				**UN**	**58,89**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,800000	36,2871	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	0,290000	4,4196	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	0,350000	18,1825	
07-009-031	**GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				**UN**	**114,84**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	1,100000	49,8947	
	11019 COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	0,290000	4,4196	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,180000	6,5016	
	30133 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	0,350000	18,1825	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	0,360000	35,8380	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-009-032	**GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO**				UN	215,14
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	1,600000	72,5742	
11019	COMPENSADO RESINADO 6 MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	15,24	0,290000	4,4196	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,510000	18,4212	
30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	0,350000	18,1825	
32520	ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,020000	101,5410	
07-010-013	**MM.13 - ARMÁRIO PARA CUMBUCAS**				UN	2.327,28
30250	ARMÁRIO PARA CUMBUCAS (MM-13)	Un	2.327,28	1,000000	2.327,2800	
07-010-014	**MM.14 - ARMÁRIO PARA CANECAS**				UN	2.459,73
30251	ARMÁRIO PARA CANECAS (MM-14)	Un	2.459,73	1,000000	2.459,7300	
07-010-015	**MM.15 - ARMÁRIO PARA PRATOS**				UN	2.565,78
30252	ARMÁRIO PARA PRATOS (MM-15)	Un	2.565,78	1,000000	2.565,7800	
07-010-020	**MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS**				M	451,69
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	3,524000	108,7342	
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	2,000000	90,7177	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,541750	81,6432	
15510	MADEIRAMENTO DE PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) P/ TELHADO	M3	6.416,26	0,008720	55,9497	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
17516	PREGO 13 X 18 COMUM - POLIDO - SEM CABEÇA	Kg	15,13	0,220000	3,3286	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	1,762000	66,9031	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	2,202500	1,5197	
37545	MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	1,190000	37,7349	
07-020-010	**EF.06 - PEITORIL DE MADEIRA**				M	247,92
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PEITORIL DE MADEIRA ITAÚBA -					
	33053 APARELHADO - MED.(30X2)CM	M	219,74	1,050000	230,7270	
07-060-001	**RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA**				**UN**	**14,26**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
07-060-002	**RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA**				**UN**	**61,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
07-060-008	**RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**2,00**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,070000	1,9963	
07-060-010	**RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS**				**UN**	**61,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
07-060-050	**RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS**				**UN**	**14,26**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
07-060-051	**RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR**				**UN**	**5,70**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,200000	5,7038	
07-060-065	**RETIRADA DE MAÇANETAS**				**PAR**	**7,70**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,270000	7,7002	
07-060-066	**RETIRADA DE ESPELHOS**				**PAR**	**4,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
07-060-067	**RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE**				**PAR**	**4,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
07-060-068	**RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"**				**UN**	**3,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,135000	3,8501	
07-060-070	**RETIRADA DE DOBRADIÇAS**				**UN**	**5,70**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,200000	5,7038	
07-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA**				**UN**	**113,46**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,200000	62,7426	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,200000	50,7136	
07-070-002	**RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA**				**UN**	**68,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
07-070-008	**RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**2,58**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
07-070-010	**RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS**				**UN**	**97,77**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,200000	34,2232	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,900000	43,7981	
07-070-050	**RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS**				**UN**	**45,35**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,590000	45,3457	
07-070-051	**RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR**				**UN**	**22,82**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
07-070-065	**RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS**				**PAR**	**4,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
07-070-066	**RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS**				**PAR**	**4,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
07-070-067	**RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE**				**PAR**	**4,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
07-070-068	**RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA"**				**UN**	**3,56**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,125000	3,5649	
07-070-070	**RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS**				**UN**	**4,85**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
07-080-001	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM**				**M**	**12,51**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
30030	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	1,100000	9,9330	
07-080-002	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM**				**M**	**17,01**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
30031	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 7,5 CM	M	13,12	1,100000	14,4320	
07-080-003	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM**				**M**	**19,12**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
30032	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 10 CM	M	15,04	1,100000	16,5440	
07-080-004	**GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM**				**M**	**33,57**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,050000	1,4259	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
30033	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 15 CM	M	28,17	1,100000	30,9870	
07-080-010	**ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**382,20**
02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,670000	30,3904	
31028	COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	1,000000	351,8100	
07-080-012	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**356,48**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,580000	45,0606	
31024	FECHADURA CILINDRO-CAIXA RASA 22 MM P/ PORTAS DE MONTANTE ESTREITO - ZAMACK	Un	311,42	1,000000	311,4200	
07-080-013	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**182,92**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,410000	40,2123	
31020	ACAB. CROM. C/ACES.E GUARN: ROSETA, TESTA, CONTRA TESTA - TRÁFEGO INTENSO	Un	142,71	1,000000	142,7100	
07-080-014	**CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**353,40**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,410000	40,2123	
	31022 FECHADURA CILINDRO - BICO DE PAPAGAIO - 22MM P/ PORTA DE CORRER	Un	284,05	1,000000	284,0500	
	31062 PUXADOR TIPO CONCHA - EM LATÃO CROMADO COM FURO	Un	14,57	2,000000	29,1400	
07-080-015	**GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**332,19**
	02080 MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	0,670000	30,3904	
	31032 FECHADURA TIPO GORGE - 55MM - USO INTERNO - ZAMACK - TRÁFEGO INTENSO	Un	301,80	1,000000	301,8000	
07-080-016	**FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO**				**UN**	**131,52**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,410000	40,2123	
	31030 LINGUETA - P/ PORTA INTERNA DE ABRIR (LATÃO CROMADO)	Un	91,31	1,000000	91,3100	
07-080-022	**TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO**				**UN**	**186,19**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,800000	22,8154	
	31068 TARGETA DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO" - ZAMACK CROMADO	Un	163,37	1,000000	163,3700	
07-080-035	**MAÇANETA EM ZAMAC**				**UN**	**211,60**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
	31048 MAÇANETA EM ZAMAC P/ CONJUNTO DE FECHADURA CILINDRO	Par	206,75	1,000000	206,7500	
07-080-036	**ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE**				**PAR**	**123,59**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
	31018 ESPELHO RETANGULAR CROMADO -P/ FECHADURA CILINDRO	Par	118,74	1,000000	118,7400	
07-080-050	**DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3"**				**UN**	**31,26**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,170000	4,8482	
	31008 DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	1,000000	26,4100	
08-001-001	**PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**1.621,33**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
	30584 DE ABRIR - DUPLA ALMOF. H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BAT-PR.P/INSTAL-	M2	1.513,99	1,000000	1.513,9900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-001-002	**PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA**				**M2**	**8.080,98**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,080000	30,4682	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,070000	24,6652	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	10,800000	7.001,6412	
30574	DE ABRIR - ALM. 1 LADO H=2,10M-L=2,04M - PRON.P/INST-C/BATENTE- S/VIDR-ACAB. C/	M2	1.024,21	1,000000	1.024,2100	
08-001-004	**PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**1.423,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
30582	ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-	M2	1.315,70	1,000000	1.315,7000	
08-001-005	**PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS**				**M2**	**726,85**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
30578	ABRIR - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-	M2	619,51	1,000000	619,5100	
08-001-006	**PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER**				**M2**	**883,18**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
30580	CORRER - METADE VIDRO H=2,10M-L=2,04M - COMPL-C/BATENTE-S/VIDRO-PRONT.P/INST-	M2	775,84	1,000000	775,8400	
08-001-010	**PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM**				**UN**	**3.654,54**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,870000	109,1778	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,063500	93,6704	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,011300	7,3257	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	6,000000	13,4400	
30584	DE ABRIR - DUPLA ALMOF. H=2,10M-L=1,02M - COMPL-C/BAT-PR.P/INSTAL-	M2	1.513,99	1,890000	2.861,4411	
31008	DOBRADIÇA 3.1/2" X 3" REFORÇADA DE AÇO CROMADO - COM ANÉIS E BOLAS	Un	26,41	3,000000	79,2300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	31028 COM FECHADURA MAÇANETA, ALAVANCA E ROSETA - TRÁFEGO INTENSO	CJ	351,81	1,000000	351,8100	
	76710 APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
08-001-019	**PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**835,94**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
	30564 METADE VIDRO - 1 FOLHA DE ABRIR H=2,10M - L=1,02M-COMPL.C/BAT-PR.P/INST-S/VIDR-	M2	728,60	1,000000	728,6000	
08-001-025	**PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA**				**M2**	**908,72**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
	30569 TIPO VENEZIANA - 2 FOLHAS DE ABRIR H=2,10M - L=1,84M-COMPL-C/BAT-S/VIDR-	M2	801,38	1,000000	801,3800	
08-001-026	**PF.23/28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS**				**M2**	**908,72**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,040000	47,0253	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
	30569 TIPO VENEZIANA - 2 FOLHAS DE ABRIR H=2,10M - L=1,84M-COMPL-C/BAT-S/VIDR-	M2	801,38	1,000000	801,3800	
08-001-039	**PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**1.013,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,300000	64,8860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,340000	53,9408	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
	30552 FOLHA DE ABRIR H=2,1M-L=1,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-	M2	890,63	1,000000	890,6300	
08-001-040	**PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS**				**M2**	**1.081,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,300000	64,8860	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,340000	53,9408	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
	30554 FOLHAS DE ABRIR H=2,1M-L=2,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-	M2	959,08	1,000000	959,0800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-001-041	**PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER**				**M2**	**1.110,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,300000	64,8860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,340000	53,9408	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
30556	FOLHAS DE CORRER H=2,1M-L=2,0M-MET.VIDR/MET.ALUM.-LINH.30-S/VIDR-	M2	987,32	1,000000	987,3200	
08-001-045	**PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA**				**M2**	**904,92**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,300000	64,8860	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,340000	53,9408	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,006000	3,8898	
30558	VENEZIANA H=2,1M-L=1,0M - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA -COMPL.-C/ BATENTE-PRONTA	M2	782,20	1,000000	782,2000	
08-001-050	**PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22**				**M2**	**542,47**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,770000	17,7497	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,012500	8,1037	
30570	22 3,20X3,20M - ACAB. FUNDO ANTIOXID-C/ MECANISMO-C/ BATENTE-PRONTA P/ INSTAL.	M2	494,05	1,000000	494,0500	
08-001-051	**PF.20 - PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22**				**M2**	**521,23**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,770000	17,7497	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,012500	8,1037	
30572	E RAIADAS-CHAPA 22 3,20X3,20M-ACAB.FUND. ANTIOX-C/ MECAN.-C/BAT-PRONT.P/INSTAL.	M2	472,81	1,000000	472,8100	
08-001-059	**PF.20 - COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR**				**M**	**207,89**
30540	COLUNA MÓVEL / COLUNA DE CENTRO	M	207,89	1,000000	207,8900	
08-001-061	**PF.20 - CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR**				**UN**	**279,56**
30545	CAVALETE CENTRAL (P/ COLUNA MÓVEL CENTRAL DE PORTA DE ENROLAR)	Un	279,56	1,000000	279,5600	
08-001-070	**EF.01/02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14**				**M**	**226,58**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,003100	1,7942	
	30501 GALVANIZADA A FOGO E DOBRADA 38 X 35 X 22 MM	M	198,92	1,000000	198,9200	
08-001-071	**EF.01/02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14**				**M**	**226,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,003100	1,7942	
	30501 GALVANIZADA A FOGO E DOBRADA 38 X 35 X 22 MM	M	198,92	1,000000	198,9200	
08-001-074	**EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA**				**JG**	**597,83**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,500000	70,5283	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,590000	59,7037	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,015700	9,0869	
	30601 Nº20 - GALVANIZADO / TOTAL=5,0M A FRIO, P/ PORTA DE 1 FOLHA S/ BANDEIRA	CJ	458,51	1,000000	458,5100	
08-001-075	**EF.03/05 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA**				**JG**	**727,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,850000	80,4022	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,950000	68,0023	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,017800	10,3023	
	30602 Nº20 - GALVANIZADO / TOTAL=6,20M A FRIO, P/ PORTA DE 2 FOLHAS S/ BANDEIRA	CJ	568,56	1,000000	568,5600	
08-001-080	**BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE**				**JG**	**245,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	30650 TOTAL 3,30 METROS P/ PORTA FIXADA EM DIVISÓRIA DE GRANILITE DE BANHEIRO	CJ	232,40	1,000000	232,4000	
08-001-086	**EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO**				**M2**	**546,04**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004000	23,1438	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
	30518 "T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-S/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	489,13	1,000000	489,1300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
08-001-101	**PORTA EM FERRO PERFILADO FIXO COMPLEMENTO PORTA (INCLUSIVE VIDRO E PINTURA)**				**M2**	**491,70**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,160000	7,0150	
02070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	2,000000	93,1821	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,500000	15,4276	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,160000	26,7399	
10649	ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:2:9	M3	665,00	0,009600	6,3840	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	18,000000	249,9910	
36550	VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 3MM	M2	55,92	1,000000	55,9200	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,300000	6,3450	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,200000	10,3000	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
84009	ELETRODO AWS E 6010 DE 4MM (5/32")	Kg	61,90	0,010000	0,6190	
94254	MÁQUINA DE SOLDA-RETIFICADOR 500A	H	15,69	0,160000	2,5102	
08-002-001	**CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**546,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004000	23,1438	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
30518	"T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-S/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	489,13	1,000000	489,1300	
08-002-003	**CP.03 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**646,29**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004000	23,1438	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
30516	"T" E "L""X1/8" B.CH.1"X3/16"-C/VENT.PERM-COMP-PR.P/INST-S/VIDR-ACAB.ANTIOX.	M2	589,38	1,000000	589,3800	
08-002-005	**CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE**				**M2**	**1.371,68**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004400	23,1530	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
	30526 H=0,80 + 2 X 0,30 =1,40M L=6X0,30=1,80M - COM BANDEIRA	M2	1.314,76	1,000000	1.314,7600	
08-002-009	**CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR**				**M2**	**996,81**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
	30524 CAIXILHO FERRO PERFILADO - MAXIMAR - H=0,90 - L=2X0,60=1,20M SEM BANDEIRA	M2	924,61	1,000000	924,6100	
08-002-013	**CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE**				**M2**	**973,33**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004000	23,1438	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
	30520 "T" E "L""X1/8" B.CH.5/8"X3/16"- COMPL- PR.P/INST-S/VIDR-ACAB. FUNDO ANTIOX.	M2	916,42	1,000000	916,4200	
08-002-017	**CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER**				**M2**	**822,83**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,304400	30,0685	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
	30522 CAIXILHO FERRO PERFILADO DE CORRER H=5X0,25 (1,25M) L=4X0,80 = 3,20M	M2	750,53	1,000000	750,5300	
08-002-037	**CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE**				**M2**	**1.403,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004000	23,1438	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
	30528 L=0,8M - H=0,50M 2 BÁSC. - PRONTO P/INST- S/VIDRO- ACAB. FUND. ANTIOXID.	M2	1.346,58	1,000000	1.346,5800	
08-002-043	**CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**1.146,41**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,004000	23,1438	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,009600	5,5563	
30539	L=1,20M -TIPO VENEZ. FIXO-C/VENT.PERM - COMPL- PRONT.P/INST- ACAB.	M2	1.089,50	1,000000	1.089,5000	
08-002-051	**CA.02 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**660,06**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,730000	16,8277	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,006500	4,5400	
30506	FIXO -S/ VENT. PERMAN. H=1,00M- L=1,20M- PERF.30 -S/VIDR-S/COLOC-	M2	596,38	1,000000	596,3800	
08-002-053	**CA.04 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE**				**M2**	**941,67**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,730000	16,8277	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,006500	4,5400	
30508	CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZADO-FIXO C/ VENTILAÇÃO PERMANENTE H=1,00 - L=1,10M	M2	877,99	1,000000	877,9900	
08-002-054	**CA.05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE**				**M2**	**1.418,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,730000	16,8277	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,006500	4,5400	
30512	CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE - H=0,80M L=3X0,30M = 0,90M	M2	1.354,67	1,000000	1.354,6700	
08-002-058	**CA.09 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR**				**M2**	**1.004,10**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,730000	16,8277	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,006500	4,5400	
30510	MAXIMAR-H=0,90M-L=1,20M LINHA 30 - S/VIDRO - S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/	M2	940,42	1,000000	940,4200	
08-002-062	**CA.13 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE**				**M2**	**1.539,45**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,730000	16,8277	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,006500	4,5400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	30502 BASCUL- H=1,00M-C=1,20M PERFIL 25 - S/VIDROS -S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/	M2	1.475,77	1,000000	1.475,7700	
08-002-066	**CA.17 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER**				**M2**	**1.053,93**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,730000	16,8277	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,006500	4,5400	
	30504 CORRER- H=1,20M-C=2,00M 2 FLS - PERFIL 25 - S/COLOC -COMPLETO -PRONTO P/ INSTAL.	M2	990,25	1,000000	990,2500	
08-002-074	**EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO**				**M2**	**143,52**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,960000	22,1295	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004000	2,9071	
	30549 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	90,27	1,000000	90,2745	
08-002-075	**EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO**				**M2**	**147,69**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,960000	22,1295	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004000	2,9071	
	30550 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	94,44	1,000000	94,4410	
08-002-076	**GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM**				**M2**	**310,10**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	30551 FOGO -S/ PINTURA 25X2MM MALHA 65X132MM P/PROT. DE ESQUADRIA 1,00X1,20M - COMPRA	M2	274,22	1,000000	274,2200	
08-002-080	**EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO**				**M2**	**260,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	5,120000	71,1085	
	30590 TELA PARA PROTEÇÃO - ARAME N. 12 - MALHA 1/2 - ONDULADA	M2	138,12	1,000000	138,1200	
08-002-081	**EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO**				**M2**	**176,44**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	5,420000	75,2750	
	30591 TELA TIPO MOSQUITEIRO GALVANIZADA - MALHA 14 - FIO 28	M2	44,74	1,000000	44,7400	
08-003-001	**PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO**				**M2**	**908,44**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,055000	47,3711	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004500	3,2705	
	30560 PORTA CHAPA DE AÇO N.16	M2	801,38	1,000000	801,3800	
08-003-005	**PP.35/36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO**				**M2**	**463,43**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,260000	29,0450	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004110	2,9870	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	22,030000	305,9612	
	30595 CHAPA DE AÇO N. 14 - CHAPA FINA QUENTE - PRETA (15,25 KG/M2)	Kg	10,36	8,840000	91,5824	
08-003-006	**PP.35/36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS**				**M2**	**427,25**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,260000	29,0450	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004110	2,9870	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	22,030000	305,9612	
	30592 TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,580000	55,4074	
08-003-011	**PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS**				**M2**	**1.131,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,050000	47,2559	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004500	3,2705	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	DE ABRIR - ALM. 1 LADO H=2,10M-L=2,04M -					
30574	PRON.P/INST-C/BATENTE- S/VIDR-ACAB. C/	M2	1.024,21	1,000000	1.024,2100	
08-003-020	**ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA**				**M2**	**492,40**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,360000	31,3502	
	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA					
10630	GROSSA 1:3	M3	726,79	0,003600	2,6164	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	19,490000	270,6847	
	CHAPA DE AÇO N. 14 - CHAPA FINA QUENTE -					
30595	PRETA (15,25 KG/M2)	Kg	10,36	12,200000	126,3920	
	DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO - 3" X 3" TIPO					
31014	MÉDIO - SEM ANEL	Un	8,35	2,000000	16,7000	
31058	PORTA CADEADO 89 MM - AÇO ZINCADO	Un	7,98	1,000000	7,9800	
08-060-001	**RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS**				**M2**	**35,88**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
08-060-005	**RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS**				**UN**	**61,52**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
08-060-020	**RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA**				**UN**	**21,92**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,500000	21,9221	
08-060-021	**RETIRADA DE ALAVANCA**				**UN**	**17,54**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,400000	17,5377	
08-060-022	**RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER**				**UN**	**6,14**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,140000	6,1382	
08-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS**				**M2**	**51,26**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
08-070-005	**RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS**				**UN**	**66,64**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
08-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA**				**M**	**52,61**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,200000	52,6132	
08-070-021	**RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA**				**UN**	**48,23**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,100000	48,2287	
08-070-022	**RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER**				**UN**	**8,77**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,200000	8,7688	
08-080-020	**BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO**				**M**	**58,62**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,200000	52,6132	
17530	415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,010000	0,9574	
31078	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO - 5/8" X 3/16"	M	5,05	1,000000	5,0500	
08-080-021	**ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES**				**UN**	**74,44**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,100000	48,2287	
17530	415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,010000	0,9574	
31076	ALAVANCA EM ZAMACK P/ CAIXILHO BASCULANTE - SEM CAVALETE	Un	25,25	1,000000	25,2500	
08-080-049	**CAIXILHOS E TROCA DE REBITES**				**M2**	**6,22**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,120000	5,2613	
17530	415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,010000	0,9574	
08-080-050	**FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA**				**KG**	**13,89**
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	1,000000	13,8883	
08-080-051	**ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA**				**KG**	**96,02**
30543	ANODIZADO (P/UTILIZAÇÃO EM CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA)	Kg	96,02	1,000000	96,0200	
09-001-053	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA**				**UN**	**3.897,62**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	12,000000	385,9741	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	UNID COEF.	VALOR Vparc
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500
51264	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	1,000000	204,3000
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000
51605	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 1.1/2"	Un	21,17	2,000000	42,3400
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300
51644	TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	6,000000	139,6800
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000
51654	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1.1/2"	Un	4,26	5,000000	21,3000
51674	CURVA 135 AÇO GALV. - 1.1/2"	Un	39,52	1,000000	39,5200
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200
52807	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	30,000000	588,9000
52846	CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	4,000000	48,5600
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700
54022	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900
58025	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400
58030	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	6,000000	54,5400
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800
58415	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	6,000000	16,9200
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	59010 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	5,520000	2,7048	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-054	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA**				**UN**	**3.897,62**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	12,000000	385,9741	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
	17715 ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51264 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	1,000000	204,3000	
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51605 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 1.1/2"	Un	21,17	2,000000	42,3400	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
	51644 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	6,000000	139,6800	
	51651 LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
	51654 LUVA AÇO GALVANIZADO - 1.1/2"	Un	4,26	5,000000	21,3000	
	51674 CURVA 135 AÇO GALV. - 1.1/2"	Un	39,52	1,000000	39,5200	
	52430 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
	52471 CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
	52807 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	30,000000	588,9000	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	4,000000	48,5600	
	53261 CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
	54022 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	
	54576 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58025	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
58030	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	6,000000	54,5400	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58415	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	6,000000	16,9200	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	5,520000	2,7048	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-055	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA**				**UN**	**4.587,45**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	18,000000	578,9611	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	18,000000	414,9298	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51264	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO "E" - PADRÃO ELETROPAULO	Un	204,30	1,000000	204,3000	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51606	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 2"	Un	40,39	2,000000	80,7800	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51645	TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	6,000000	173,6400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
51655	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,000000	29,7500	
51675	CURVA 135 AÇO GALV. - 2"	Un	63,21	1,000000	63,2100	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52808	CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	27,75	30,000000	832,5000	
52846	CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	4,000000	48,5600	
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
54022	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58025	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
58031	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	6,000000	64,8000	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58415	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2"	Un	2,82	6,000000	16,9200	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	5,790000	2,8371	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-056	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA**				**UN**	**7.637,12**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	18,000000	578,9611	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	UNID COEF.	VALOR Vparc
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	18,000000	414,9298
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000
51607	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 2.1/2"	Un	81,64	2,000000	163,2800
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300
51645	TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	6,000000	173,6400
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000
51656	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2.1/2"	Un	8,95	5,000000	44,7500
51676	CURVA 135 AÇO GALV. - 2.1/2"	Un	103,26	1,000000	103,2600
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200
52809	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	40,46	30,000000	1.213,8000
52847	CABO DE COBRE NU - 25,00MM2	M	17,43	4,000000	69,7200
53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400
54026	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	119,17	0,200000	23,8340
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900
58030	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25MM2	Un	9,09	1,000000	9,0900
58034	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50MM2	Un	13,02	6,000000	78,1200
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
58417	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 2.1/2"	Un	6,57	6,000000	39,4200	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	6,080000	2,9792	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-057	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA**				**UN**	**8.788,34**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	25,000000	804,1127	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	25,000000	576,2915	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51608	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	2,000000	226,6600	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51647	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	6,000000	376,8600	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51655	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,000000	29,7500	
51677	CURVA 135 AÇO GALV. - 3"	Un	138,40	1,000000	138,4000	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52810	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	54,75	30,000000	1.642,5000	
52848	CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	4,000000	90,2000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400	
54022	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	0,200000	3,9640	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58031	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	1,000000	10,8000	
58032	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 70MM2	Un	18,94	6,000000	113,6400	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58418	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3"	Un	8,45	6,000000	50,7000	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	6,380000	3,1262	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-058	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA**				**UN**	**9.660,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	30,000000	964,9353	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,000000	691,5498	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	UNID COEF.	VALOR Vparc
51608	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	2,000000	226,6600
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300
51647	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	6,000000	376,8600
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000
51655	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 2"	Un	5,95	5,000000	29,7500
51677	CURVA 135 AÇO GALV. - 3"	Un	138,40	1,000000	138,4000
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	3,000000	14,5800
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200
52811	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	70,16	30,000000	2.104,8000
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000
53277	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	6,000000	184,9200
58034	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50MM2	Un	13,02	1,000000	13,0200
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800
58418	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3"	Un	8,45	6,000000	50,7000
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	6,700000	3,2830	
	61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-059		**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA**				**UN**	**11.233,63**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	35,000000	1.125,7578	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	35,000000	806,8081	
	17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
	50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
	50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
	50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
	51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
	51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
	51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
	51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
	51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
	51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
	52812	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	85,90	30,000000	2.577,0000	
	52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
	53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
	54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
	54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
	57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
	57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
	58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	1,000000	30,8200	
58035	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 120MM2	Un	31,75	6,000000	190,5000	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	7,040000	3,4496	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-060	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA**				**UN**	**12.000,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	35,000000	1.125,7578	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	35,000000	806,8081	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52813	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	107,57	30,000000	3.227,1000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	1,000000	30,8200	
58036	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 150MM2	Un	51,18	6,000000	307,0800	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	7,390000	3,6211	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-061	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA**				**UN**	**13.214,30**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	40,000000	1.286,5804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	40,000000	922,0664	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	UNID COEF.	VALOR Vparc
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000
51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200
52814	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	137,47	30,000000	4.124,1000
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900
58033	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95MM2	Un	30,82	1,000000	30,8200
58037	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 185MM2	Un	57,94	6,000000	347,6400
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800
58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	7,760000	3,8024	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-062	**LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA**				**UN**	**14.627,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	40,000000	1.286,5804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	40,000000	922,0664	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,200000	2,9000	
50826	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO M EXT - (120X90X25)CM	Un	1.656,86	1,000000	1.656,8600	
50827	CAIXA PARA MEDIDOR TIPO T - (90X60X25)CM	Un	581,55	1,000000	581,5500	
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELEBRÁS - 15X25X10CM	Un	83,45	1,000000	83,4500	
51602	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
51610	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 4"	Un	166,90	2,000000	333,8000	
51641	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	9,000000	165,3300	
51649	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	6,000000	544,4400	
51651	LUVA AÇO GALVANIZADO - 3/4"	Un	1,44	5,000000	7,2000	
51659	LUVA DE AÇO GALVANIZADO - 4"	Un	18,64	5,000000	93,2000	
51678	CURVA 135 AÇO GALV. - 4"	Un	253,38	1,000000	253,3800	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52471	CURVA 90 PVC RÍGIDO P/ ELETR. ROSC. - 25MM (3/4)	Un	5,84	3,000000	17,5200	
52815	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	181,69	30,000000	5.450,7000	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	4,000000	129,4000	
53279	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	0,200000	25,3500	
54576	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA 2 DISJUNTORES GERAL	Un	3,69	2,000000	7,3800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
58035	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 120MM2	Un	31,75	1,000000	31,7500	
58038	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 240MM2	Un	72,23	6,000000	433,3800	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	4,000000	4,0800	
58420	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 4"	Un	15,14	6,000000	90,8400	
58602	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 90KG	Un	582,29	1,000000	582,2900	
59005	ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
59010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESBOW) - 3 ESTRIBOS	Un	41,13	1,000000	41,1300	
59020	DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
59021	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	6,000000	337,8000	
59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	8,150000	3,9935	
61082	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	2,000000	228,9400	
09-001-090	**ENTRADA AÉREA DE TELEFONE**				**UN**	**1.506,40**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,473500	103,1216	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,030000	4,1016	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,039000	28,3446	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,013700	9,5689	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	57,000000	30,7800	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,340000	8,0410	
50010	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 6,00M LIVRES	Un	904,47	1,000000	904,4700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	51602 CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3/4"	Un	6,10	2,000000	12,2000	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	5,500000	32,0100	
	59005 ALÇA COM ISOLADOR DE PORCELANA TIPO TELESP	Un	26,04	1,000000	26,0400	
	59020 DE INSTAL: C/ ISOL PORC.2RP, PARAF.PR60 C/ PORC.E SUPORTE TIPO DM-PADR.TELESP	Un	7,01	1,000000	7,0100	
	59021 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 170MM	Un	56,30	2,000000	112,6000	
	59040 TAMPA METÁLICA COM REQUADRO DE 30X30CM (FERRO FUNDIDO)	Un	77,78	1,000000	77,7800	
09-002-001	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")**				**M**	**21,91**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	52430 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1/2"	M	4,86	1,100000	5,3460	
09-002-002	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")**				**M**	**22,97**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,100000	6,4020	
09-002-003	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")**				**M**	**25,83**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	52432 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1"	M	8,42	1,100000	9,2620	
09-002-004	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4")**				**M**	**38,93**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	52433 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1.1/4"	M	12,80	1,100000	14,0800	
09-002-005	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")**				**M**	**38,92**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	52434 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1.1/2"	M	12,79	1,100000	14,0690	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-002-006	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")**				**M**	**43,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
52435	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2"	M	16,79	1,100000	18,4690	
09-002-007	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")**				**M**	**64,39**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
52436	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2.1/2"	M	28,42	1,100000	31,2620	
09-002-008	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")**				**M**	**76,29**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
52437	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3"	M	39,24	1,100000	43,1640	
09-002-009	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")**				**M**	**99,00**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
52438	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN:4"	M	59,88	1,100000	65,8680	
09-002-011	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"**				**M**	**38,44**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
51631	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	1,050000	10,8360	
09-002-012	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"**				**M**	**41,08**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
51632	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1"	M	12,83	1,050000	13,4715	
09-002-013	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"**				**M**	**57,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	51633 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/4"	M	14,90	1,050000	15,6450	
09-002-014	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"**				**M**	**61,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	51634 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/2"	M	19,22	1,050000	20,1810	
09-002-015	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"**				**M**	**76,92**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	51635 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2"	M	33,82	1,050000	35,5110	
09-002-016	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2"**				**M**	**99,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	51636 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2 1/2"	M	42,50	1,050000	44,6250	
09-002-017	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3"**				**M**	**104,67**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	51637 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	47,10	1,050000	49,4550	
09-002-019	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4"**				**M**	**120,73**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	51639 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 4"	M	62,39	1,050000	65,5095	
09-002-020	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2"**				**M**	**29,10**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,240000	7,7194	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	
	51640 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1/2"	M	15,09	1,050000	15,8445	
09-002-021	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"**				**M**	**32,54**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,240000	7,7194	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	
	51641 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"	M	18,37	1,050000	19,2885	
09-002-023	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"**				**M**	**62,37**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	51643 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/4"	M	19,96	1,050000	20,9580	
09-002-024	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2"**				**M**	**44,87**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,370000	11,9008	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,370000	8,5291	
	51644 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 1 1/2"	M	23,28	1,050000	24,4440	
09-002-025	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2"**				**M**	**71,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	51645 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 0,90MM - 2"	M	28,94	1,050000	30,3870	
09-002-026	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"**				**M**	**107,68**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	51646 TIPO MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,20MM - 2 1/2"	M	49,97	1,050000	52,4685	
09-002-027	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"**				**M**	**121,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	51647 TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	62,81	1,050000	65,9505	
09-002-029	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"**				**M**	**150,49**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 -					
51649	ESP. 1,50MM - 4"	M	90,74	1,050000	95,2770	
09-002-051	**ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"**				**M**	**49,67**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. -					
52451	3"	M	15,04	1,100000	16,5440	
09-002-052	**ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"**				**M**	**53,28**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. -					
52452	4"	M	18,32	1,100000	20,1520	
09-002-053	**ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"**				**M**	**33,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	DUTO POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESIST. -					
52449	2"	M	8,18	1,100000	8,9980	
09-002-054	**ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2")**				**M**	**8,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,120000	3,8597	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,120000	2,7661	
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO					
52301	REFORÇADO, ANTICHAMA, 1/2"	M	2,20	1,030000	2,2660	
09-002-055	**ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")**				**M**	**9,58**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,120000	3,8597	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,120000	2,7661	
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO					
52302	REFORÇADO, ANTICHAMA, 3/4"	M	2,87	1,030000	2,9561	
09-002-061	**TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4"**				**M**	**16,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
52461	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 3/4"	M	8,44	1,000000	8,4400	
09-002-062	**TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1"**				**M**	**19,10**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	52462	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 1"	M	10,82	1,000000	10,8200	
09-002-063		**TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2"**				**M**	**27,61**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	52463	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVEST. PVC - 1.1/2"	M	19,33	1,000000	19,3300	
09-002-098		**ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
09-002-099		**ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO**				**M**	**35,65**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	0,051000	11,8774	
09-003-003		**CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**2,78**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	52863	CABO 1;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,10	1,020000	1,1220	
09-003-004		**CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**2,96**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	52864	CABO 1,50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0,7 KV - FLEXÍVEL	M	1,28	1,020000	1,3056	
09-003-005		**CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**3,68**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	1,020000	2,0196	
09-003-006	**CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**6,64**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,061000	1,9620	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,061000	1,4061	
	52866 CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	3,21	1,020000	3,2742	
09-003-007	**CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**8,77**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,070000	2,2515	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
	52867 CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	4,81	1,020000	4,9062	
09-003-008	**CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**12,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,080000	2,5731	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
	52805 CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	7,95	1,020000	8,1090	
09-003-009	**CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**17,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,090000	2,8948	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,090000	2,0746	
	52806 CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	12,35	1,020000	12,5970	
09-003-010	**CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**25,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	52807 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	19,63	1,020000	20,0226	
09-003-011	**CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**36,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	52808 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	27,75	1,020000	28,3050	
09-003-012	**CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**52,31**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
52809	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	40,46	1,020000	41,2692	
09-003-013	**CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**69,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
52810	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	54,75	1,020000	55,8450	
09-003-014	**CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**88,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
52811	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	70,16	1,020000	71,5632	
09-003-015	**CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**106,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
52812	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	85,90	1,020000	87,6180	
09-003-016	**CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**131,81**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
52813	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	107,57	1,020000	109,7214	
09-003-017	**CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**165,07**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
52814	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	137,47	1,020000	140,2194	
09-003-018	**CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**212,93**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV -					
52815	FLEXÍVEL	M	181,69	1,020000	185,3238	
09-003-019	**CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**312,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,550000	17,6904	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
	CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV -					
52816	FLEXÍVEL	M	276,58	1,020000	282,1116	
09-003-020	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2**				**M**	**2,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C -					
52868	1,5MM2	M	1,23	1,020000	1,2546	
09-003-021	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2**				**M**	**3,70**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C -					
52869	2,5MM2	M	2,00	1,020000	2,0400	
09-003-022	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2**				**M**	**4,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C -					
52870	4,0MM2	M	2,93	1,020000	2,9886	
09-003-023	**CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2**				**M**	**8,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,070000	2,2515	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
	NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C -					
52871	6,0MM2	M	4,58	1,020000	4,6716	
09-003-028	**CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**2,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	CABO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV -					
52874	FLEXÍVEL	M	1,00	1,020000	1,0200	
09-003-029	**CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**4,00**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
52875	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,30	1,020000	2,3460	
09-003-030	**CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**5,74**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,061000	1,9620	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,061000	1,4061	
52876	CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	2,33	1,020000	2,3766	
09-003-031	**CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**7,45**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,070000	2,2515	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
52877	CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	3,51	1,020000	3,5802	
09-003-032	**CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**11,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,080000	2,5731	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
52825	CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	6,56	1,020000	6,6912	
09-003-033	**CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**12,31**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,060000	1,9298	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
52826	CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	9,05	1,020000	9,2310	
09-003-034	**CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**21,09**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
52827	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	15,26	1,020000	15,5652	
09-003-035	**CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**29,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52828 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	21,19	1,020000	21,6138	
09-003-036	**CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**43,34**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	52829 CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	31,66	1,020000	32,2932	
09-003-037	**CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**59,02**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	52830 CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	44,33	1,020000	45,2166	
09-003-038	**CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**76,10**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	52831 CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	58,37	1,020000	59,5374	
09-003-039	**CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**111,90**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
	52832 CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	90,76	1,020000	92,5752	
09-003-040	**CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**116,60**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	52833 CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	92,66	1,020000	94,5132	
09-003-041	**CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**139,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	52834 CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	112,74	1,020000	114,9948	
09-003-042	**CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**193,95**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
52835	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	163,08	1,020000	166,3416	
09-003-043	**CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL**				**M**	**318,34**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,550000	17,6904	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
52836	CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV - FLEXÍVEL	M	282,32	1,020000	287,9664	
09-003-060	**FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO**				**M**	**2,08**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
52882	FIO TELEFÔNICO INT. TIPO FI-60 TRANÇADO	M	0,42	1,020000	0,4284	
09-003-061	**FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO**				**M**	**3,05**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
52883	FIO TELEFÔNICO EXT. TIPO FE-100 PARALELO	M	1,37	1,020000	1,3974	
09-003-070	**CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2**				**M**	**4,81**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
52910	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 2 COND. 1,50MM2	M	3,09	1,020000	3,1518	
09-003-072	**CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2**				**M**	**11,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,061000	1,9620	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,061000	1,4061	
52912	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 2 COND. 4,00MM2	M	8,03	1,020000	8,1906	
09-003-075	**CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2**				**M**	**6,30**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	52915	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 3 COND. 1,50MM2	M	4,55	1,020000	4,6410	
09-003-076		**CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2**				**M**	**8,69**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	52916	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 3 COND. 2,50MM2	M	6,90	1,020000	7,0380	
09-003-080		**CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2**				**M**	**7,39**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
	52920	CABO FLEXÍVEL PVC 500V - 4 COND. 1,50MM2	M	5,62	1,020000	5,7324	
09-004-002		**SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA**				**UN**	**147,40**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	54533	SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 22MM	Un	130,84	1,000000	130,8400	
09-004-003		**SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA**				**UN**	**159,36**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	54534	SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 30MM	Un	142,80	1,000000	142,8000	
09-004-011		**VOLTÍMETRO 96X96MM 250V**				**UN**	**273,79**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
	54511	VOLTÍMETRO 250V - 96X96MM	Un	132,26	1,000000	132,2600	
09-004-030		**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A**				**UN**	**334,74**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	54540	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 12A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	309,16	1,000000	309,1600	
09-004-031		**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A**				**UN**	**711,48**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,500000	112,5757	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	54541 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	1,000000	396,1500	
09-004-032	**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A**				**UN**	**1.053,27**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,800000	122,2251	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	02099 AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	23,05	3,800000	87,5963	
	54542 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 40A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	748,72	1,000000	748,7200	
09-004-033	**CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A**				**UN**	**1.608,42**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	54543 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 65A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	1.361,98	1,000000	1.361,9800	
09-004-040	**RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A**				**UN**	**342,32**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	54550 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	1,000000	206,3100	
09-004-041	**RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A**				**UN**	**458,83**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
	54551 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 16 - 25A	Un	317,30	1,000000	317,3000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-004-042	**RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A**				**UN**	**400,10**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,300000	73,9783	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,300000	53,0188	
54552	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 25 - 40A	Un	247,53	1,000000	247,5300	
09-004-048	**RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S**				**UN**	**182,57**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
54560	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE 6 - 60S	Un	101,78	1,000000	101,7800	
09-004-060	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA**				**UN**	**65,95**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
54580	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS-275V / 15A	Un	46,65	1,000000	46,6500	
09-004-068	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V**				**UN**	**311,05**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,600000	51,4632	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
61003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)2P - 25A/30MA-220/240V	Un	192,01	1,000000	192,0100	
09-004-069	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V**				**UN**	**362,82**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,600000	51,4632	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
61004	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)2P - 40A/30MA-220/240V	Un	243,78	1,000000	243,7800	
09-004-070	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V**				**UN**	**291,69**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,600000	51,4632	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
54115	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A	Un	172,65	1,000000	172,6500	
09-004-072	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**419,01**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,600000	51,4632	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
54112	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 40A	Un	299,97	1,000000	299,9700	
09-004-075	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**461,99**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
54116	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 63A	Un	331,91	1,000000	331,9100	
09-004-076	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**555,44**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,900000	61,1125	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,900000	43,7981	
54117	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 80A	Un	419,84	1,000000	419,8400	
09-004-077	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**481,17**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
54118	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 100A	Un	340,05	1,000000	340,0500	
09-004-078	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V**				**UN**	**2.240,27**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54119 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 125A	Un	2.093,63	1,000000	2.093,6300	
09-004-087	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V**				**UN**	**475,50**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	54126 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 63A	Un	334,38	1,000000	334,3800	
09-004-088	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V**				**UN**	**511,80**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
	54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 80A	Un	365,16	1,000000	365,1600	
09-004-089	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V**				**UN**	**508,60**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,200000	70,7619	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,200000	50,7136	
	54128 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 100A	Un	356,43	1,000000	356,4300	
09-004-090	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V**				**UN**	**2.394,59**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,300000	73,9783	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,300000	53,0188	
	54129 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 300MA/380V - 125A	Un	2.236,90	1,000000	2.236,9000	
09-005-006	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES**				**UN**	**651,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,880000	24,8259	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,880000	28,3047	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,880000	20,2854	
	51216 PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 100A - 16 DISJUNTORES	Un	578,44	1,000000	578,4400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-005-010	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES**				**un**	**1.291,51**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,440000	40,6243	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,440000	46,3168	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,440000	33,1943	
51222	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 150A - 24 DISJUNTORES	Un	1.171,37	1,000000	1.171,3700	
09-005-012	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES**				**UN**	**930,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,440000	40,6243	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,440000	46,3168	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,440000	33,1943	
51228	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 100A - 28 DISJUNTORES	Un	810,52	1,000000	810,5200	
09-005-014	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES**				**UN**	**1.403,41**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,440000	40,6243	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,440000	46,3168	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,440000	33,1943	
51232	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 150A - 34 DISJUNTORES	Un	1.283,27	1,000000	1.283,2700	
09-005-017	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES**				**UN**	**1.683,29**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
51239	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 150A - 44 DISJUNTORES	Un	1.516,43	1,000000	1.516,4300	
09-005-019	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES**				**UN**	**3.072,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
51241	PORTA C/ BARRAMENTO CHAPA METÁLICA 225A - 70 DISJUNTORES	Un	2.822,47	1,000000	2.822,4700	
09-005-020	**CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**12,61**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,120000	3,8597	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,120000	2,7661	
54811	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 10 X10CM	Un	5,98	1,000000	5,9800	
09-005-021	**CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**18,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
54810	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5 X 7,5 X 5,0CM (3"X3") SEM PLACA	Un	5,46	1,000000	5,4600	
55212	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	1,000000	2,1800	
09-005-022	**CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**9,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,120000	3,8597	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,120000	2,7661	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
09-005-023	**CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**14,03**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,140000	4,5030	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,140000	3,2272	
54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
09-005-024	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**17,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
54801	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 3"X3"	Un	4,41	1,000000	4,4100	
55212	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	1,000000	2,1800	
09-005-025	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**17,83**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4"X2"	Un	4,10	1,000000	4,1000	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
09-005-026	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO**				**UN**	**29,20**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4"X4"	Un	6,65	1,000000	6,6500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
09-005-027	**CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL**				**UN**	**16,24**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
54804	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2"	Un	3,37	1,000000	3,3700	
09-005-028	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2"**				**UN**	**26,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,270000	8,6844	
54862	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1/2"	Un	17,64	1,000000	17,6400	
09-005-029	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"**				**UN**	**21,70**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,270000	8,6844	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
09-005-030	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"**				**UN**	**29,33**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,270000	8,6844	
54864	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1"	Un	20,65	1,000000	20,6500	
09-005-031	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4"**				**UN**	**50,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,270000	8,6844	
54865	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/4"	Un	42,22	1,000000	42,2200	
09-005-032	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"**				**UN**	**60,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,270000	8,6844	
54866	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/2"	Un	52,26	1,000000	52,2600	
09-005-033	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"**				**UN**	**86,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,270000	8,6844	
54867	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2"	Un	78,23	1,000000	78,2300	
09-005-034	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2"**				**UN**	**212,96**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
54868	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2 1/2"	Un	193,66	1,000000	193,6600	
09-005-035	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"**				**UN**	**248,38**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,700000	22,5151	
54869	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3"	Un	225,86	1,000000	225,8600	
09-005-037	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"**				**UN**	**466,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,850000	27,3398	
54871	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 4"	Un	439,54	1,000000	439,5400	
09-005-039	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM**				**UN**	**40,03**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
57847	COM TAMPA APARAFUSADA MED. (10X10X8)CM	Un	13,82	1,000000	13,8200	
09-005-040	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM**				**UN**	**44,28**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,660000	21,2285	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-005-041	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM**				**UN**	**117,50**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
54842	SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM	Un	65,07	1,000000	65,0700	
09-005-042	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM**				**UN**	**176,41**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
54844	SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (40X40X15)CM	Un	110,87	1,000000	110,8700	
09-005-043	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM**				**UN**	**106,59**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,900000	28,9480	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
54845	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20 X 20 CM	Un	67,27	1,000000	67,2700	
09-005-044	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM**				**UN**	**224,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	54846 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30 X 30 CM	Un	171,76	1,000000	171,7600	
09-005-045	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM**				**UN**	**521,72**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	54847 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40 X 40 CM	Un	456,18	1,000000	456,1800	
09-005-050	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA**				**UN**	**362,26**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	54824 DE SOBREPOR COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM- USO PARA TELEFONIA, PADRÃO	Un	296,72	1,000000	296,7200	
09-005-051	**CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA**				**UN**	**387,16**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,140000	36,6675	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	54826 DE SOBREPOR C/ PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO P/ TELEFONIA, PADRÃO	Un	327,44	1,000000	327,4400	
09-005-055	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**87,37**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,790000	87,3657	
09-005-056	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)**				**M3**	**219,55**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,100000	150,3920	
09-005-057	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**538,01**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
09-005-058	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**306,98**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,030000	113,6916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,061100	70,5634	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,018900	10,8887	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,047300	33,0374	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
09-005-059	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**419,19**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,490000	126,6688	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,160000	118,9465	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,015400	8,8723	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,065000	45,4002	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
09-005-060	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**249,57**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,420000	69,0168	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,460000	12,9063	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,680000	84,8301	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
09-005-062	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM**				**UN**	**139,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO 51266 TELEBRÁS N.2 - 20X20X13,5CM	Un	78,99	1,000000	78,9900	
09-005-063	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM**				**UN**	**262,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO 51267 TELEBRÁS N.3 - 40X40X13,5CM	Un	179,31	1,000000	179,3100	
09-005-064	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM**				**UN**	**473,80**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,400000	77,1948	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,400000	55,3239	
	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO 51268 TELEBRÁS N.4 - 60X60X13,5CM	Un	341,28	1,000000	341,2800	
09-005-065	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM**				**UN**	**747,24**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,500000	112,5757	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO 51269 TELEBRÁS N.5 - 80X80X13,5CM	Un	553,98	1,000000	553,9800	
09-005-066	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM**				**UN**	**1.646,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO 51270 TELEBRÁS N.6 - 120X120X13,5CM	Un	1.370,11	1,000000	1.370,1100	
09-005-067	**CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM**				**UN**	**3.730,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	CAIXA TELEFONE INTERNA PADRÃO 51271 TELEBRÁS N.7 - 150X150X17 CM	Un	3.398,74	1,000000	3.398,7400	
09-005-068	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM**				**UN**	**161,40**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,900000	28,9480	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ- 54850 MOLDADAS EM CONCRETO 20 X 20 CM	Un	122,08	1,000000	122,0800	
09-005-069	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM**				**UN**	**165,44**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
54851	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM	Un	113,01	1,000000	113,0100	
09-005-070	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM**				**UN**	**206,93**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
54852	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM	Un	141,39	1,000000	141,3900	
09-005-071	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM**				**UN**	**276,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
54853	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 50 X 50 CM	Un	197,73	1,000000	197,7300	
09-005-072	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM**				**UN**	**361,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,050000	24,2042	
54854	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 60 X 60 CM	Un	270,01	1,000000	270,0100	
09-005-073	**CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100**				**UN**	**945,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,400000	77,1948	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
54855	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 100 X 100 CM	Un	840,82	1,000000	840,8200	
09-005-090	**CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS**				**UN**	**106,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
54805	CAIXA ALUMÍNIO 10X10CM - ALTA - TAMPA LATÃO - P/ TOMADAS	Un	51,66	1,000000	51,6600	
09-005-098	**QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA**				**M2**	**1.299,15**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,760000	217,4320	
51250	CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,492600	1.081,7151	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-018	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V**				**UN**	**1.822,64**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
53288	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-250A/600V	Un	1.712,21	1,000000	1.712,2100	
09-006-019	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V**				**UN**	**2.499,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
53289	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-400A/600V	Un	2.334,03	1,000000	2.334,0300	
09-006-020	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V**				**UN**	**4.121,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
53290	CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA-SECA-630A/600V	Un	3.955,39	1,000000	3.955,3900	
09-006-023	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**362,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X125A	Un	252,47	1,000000	252,4700	
09-006-024	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**837,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
53263	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X250A	Un	726,79	1,000000	726,7900	
09-006-025	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**1.140,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
53265	CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X400A	Un	1.029,79	1,000000	1.029,7900	
09-006-026	**CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA)**				**UN**	**1.474,77**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	53266 CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS - 3X630A	Un	1.364,34	1,000000	1.364,3400	
09-006-027	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V**				**UN**	**468,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	53275 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 125A/525V - SEM FUSÍVEIS	Un	275,20	1,000000	275,2000	
	53622 FUSÍVEL TIPO NH00 - 125A	Un	27,73	3,000000	83,1900	
09-006-028	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V**				**UN**	**967,07**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	53277 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 250A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	670,94	1,000000	670,9400	
	53625 FUSÍVEL TIPO NH1 - 250 A	Un	61,90	3,000000	185,7000	
09-006-029	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V**				**UN**	**1.372,98**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	53279 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 400A/500V - SEM FUSÍVEIS	Un	975,60	1,000000	975,6000	
	53628 FUSÍVEL TIPO NH2 - 400A	Un	95,65	3,000000	286,9500	
09-006-030	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 - 630A/600V**				**UN**	**2.394,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,500000	112,5757	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	53280 CHAVE SECCIONADORA TRIP. ABERTURA SOB CARGA - 630A/600V - SEM FUSÍVEIS	Un	1.810,86	1,000000	1.810,8600	
	53633 FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	3,000000	390,4500	
09-006-033	**CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A**				**UN**	**168,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	53270 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X16A (PACCO)	Un	143,99	1,000000	143,9900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-036	**CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A**				**UN**	**315,32**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
53268	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X63A (PACCO)	Un	282,19	1,000000	282,1900	
09-006-049	**FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A**				**UN**	**11,83**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
53645	FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	1,000000	5,4000	
09-006-058	**FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A**				**UN**	**75,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
53631	FUSÍVEL TIPO NH1 - 200A	Un	69,11	1,000000	69,1100	
09-006-059	**FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A**				**UN**	**99,63**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
53632	FUSÍVEL TIPO NH2 - 355A	Un	93,20	1,000000	93,2000	
09-006-060	**FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A**				**UN**	**136,58**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
53633	FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	1,000000	130,1500	
09-006-061	**FUSÍVEL TIPO NH TAMANHO 04 DE 800-1250A**				**UN**	**718,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
53634	FUSÍVEL TIPO NH4 - 800/1250A	Un	691,37	1,000000	691,3700	
09-006-062	**BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A**				**UN**	**75,81**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
53660	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	1,000000	20,5900	
09-006-063	**BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A**				**UN**	**91,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	53662 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 35/63A	Un	35,89	1,000000	35,8900	
09-006-064	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A**				**UN**	**113,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	53622 FUSÍVEL TIPO NH00 - 125A	Un	27,73	1,000000	27,7300	
	53670 BASE PARA FUSÍVEIS NH - 125A UNIPOLAR	Un	30,40	1,000000	30,4000	
09-006-065	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A**				**UN**	**226,48**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	53625 FUSÍVEL TIPO NH1 - 250 A	Un	61,90	1,000000	61,9000	
	53675 BASE PARA FUSÍVEIS NH - 250A UNIPOLAR	Un	109,36	1,000000	109,3600	
09-006-066	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A**				**UN**	**308,30**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	53628 FUSÍVEL TIPO NH2 - 400A	Un	95,65	1,000000	95,6500	
	53680 BASE PARA FUSÍVEIS NH - 400A UNIPOLAR	Un	157,43	1,000000	157,4300	
09-006-067	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 03 DE 425 - 630A**				**UN**	**460,16**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	53633 FUSÍVEL TIPO NH3 - 630A	Un	130,15	1,000000	130,1500	
	53681 BASE PARA FUSÍVEIS NH TAM 03 - 425/630A UNIPOLAR	Un	247,19	1,000000	247,1900	
09-006-068	**BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800 - 1250A**				**UN**	**1.608,03**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	53634 FUSÍVEL TIPO NH4 - 800/1250A	Un	691,37	1,000000	691,3700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	BASE PARA FUSÍVEIS NH TAM 04 - 800/1250A 53682 UNIPOLAR	Un	806,23	1,000000	806,2300	
09-006-069	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM**				**UN**	**16,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA 53683 TENSÃO - (15X20)MM	Un	5,90	1,000000	5,9000	
09-006-070	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM**				**UN**	**39,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA 53684 TENSÃO - (40X50)MM	Un	25,38	1,000000	25,3800	
09-006-071	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM**				**UN**	**44,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA 53685 TENSÃO - (60X60)MM	Un	30,26	1,000000	30,2600	
09-006-072	**ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM**				**UN**	**57,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	ISOLADOR DE POLIÉSTER INTERNO BAIXA 53686 TENSÃO - (60X75)MM	Un	41,09	1,000000	41,0900	
09-006-073	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM**				**M**	**17,02**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA 54020 MED. 1/4"X1/16" (6,35X1,58MM)	M	8,98	1,000000	8,9800	
09-006-074	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM**				**M**	**27,86**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA 54022 MED. 3/8"X3/32" (9,52X2,38MM)	M	19,82	1,000000	19,8200	
09-006-075	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM**				**M**	**58,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 54024 15X3MM	M	50,50	1,000000	50,5000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-076	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM**				**M**	**128,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
54026	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	119,17	1,000000	119,1700	
09-006-077	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM**				**M**	**136,40**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
54028	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	126,75	1,000000	126,7500	
09-006-078	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM**				**M**	**314,23**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
54030	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	304,58	1,000000	304,5800	
09-006-079	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM**				**M**	**658,53**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,500000	80,4112	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
54031	BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM	M	495,70	1,050000	520,4850	
09-006-080	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM**				**M**	**905,50**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,750000	88,4524	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,750000	63,3920	
54032	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	M	717,77	1,050000	753,6585	
09-006-081	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM**				**M**	**1.196,87**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
54033	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM	M	982,12	1,050000	1.031,2260	
09-006-082	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM**				**M**	**1.293,69**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,500000	112,5757	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
54034	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM	M	1.048,03	1,050000	1.100,4315	
09-006-083	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM**				**M**	**1.560,41**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,750000	120,6169	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,750000	86,4437	
	54035 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO CHATA MED. 6"X3/8" (152X9,52MM)	M	1.288,90	1,050000	1.353,3450	
09-006-088	**PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM**				**M2**	**413,45**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	36580 PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS - ESP. 4MM	M2	301,86	1,050000	316,9530	
09-006-090	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2**				**M**	**10,01**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,080000	2,5731	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
	52844 CABO DE COBRE NU - 6,00MM2	M	5,48	1,020000	5,5896	
09-006-091	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2**				**M**	**12,68**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	52845 CABO DE COBRE NU - 10,00MM2	M	7,02	1,020000	7,1604	
09-006-092	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2**				**M**	**19,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,130000	4,1813	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,130000	2,9967	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	1,020000	12,3828	
09-006-093	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2**				**M**	**27,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,170000	5,4679	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
	52847 CABO DE COBRE NU - 25,00MM2	M	17,43	1,020000	17,7786	
09-006-094	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2**				**M**	**34,60**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,210000	6,7545	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,210000	4,8408	
	52848 CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	1,020000	23,0010	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-006-095	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2**				**M**	**50,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,310000	9,9709	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,310000	7,1460	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	1,020000	32,9970	
09-006-096	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2**				**M**	**68,86**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,340000	10,9359	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,340000	7,8375	
52850	CABO DE COBRE NU - 70,00 MM2	M	49,10	1,020000	50,0820	
09-006-097	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2**				**M**	**97,00**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,360000	11,5792	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,360000	8,2985	
52851	CABO DE COBRE NU - 95,00MM2	M	75,61	1,020000	77,1222	
09-006-098	**CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2**				**M**	**121,07**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,460000	14,7956	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,460000	10,6037	
52852	CABO DE COBRE NU - 120,00MM2	M	93,79	1,020000	95,6658	
09-006-099	**ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO**				**UN**	**418,92**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,330000	42,7787	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,330000	30,6587	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
72008	MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	1,000000	129,6700	
09-007-001	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**154,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
09-007-002	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**240,10**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-007-003	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**306,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	1,000000	24,8600	
09-007-005	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**243,71**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	2,000000	15,3400	
09-007-006	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**318,08**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-007-007	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**397,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	24,000000	47,5200	
54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	2,000000	40,9400	
09-007-008	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**241,30**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
	55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
	55255	10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-007-010		**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**223,13**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
	55220	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	1,000000	9,4400	
09-007-015		**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**174,36**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
	55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	1,000000	27,3500	
09-007-018		**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"**				**UN**	**255,73**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54813 CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	55210 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
	55225 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	1,000000	42,0400	
09-007-030	**PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"**				**UN**	**283,07**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54812 CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	2,000000	54,7000	
09-007-035	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**173,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
09-007-036	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**259,38**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-007-037	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**325,34**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55240 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	1,000000	24,8600	
09-007-038	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO**				**UN**	**421,51**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	24,000000	47,5200	
	54860 CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	1,000000	26,0100	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	2,000000	40,9400	
09-007-040	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**242,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55220 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	1,000000	9,4400	
09-007-041	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO**				**UN**	**320,64**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
	54860 CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	1,000000	26,0100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
55255	10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
58422	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	2,000000	0,6000	
09-007-045	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**193,64**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
51631	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	1,000000	27,3500	
09-007-050	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**275,01**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
51631	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	9,000000	17,8200	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	1,000000	42,0400	
09-007-055	**PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**293,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
51631	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	12,000000	23,7600	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	2,000000	54,7000	
09-007-056	**PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO**				**UN**	**395,52**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54860 CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	26,01	1,000000	26,0100	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	3,000000	82,0500	
09-007-060	**PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"**				**UN**	**157,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54813 CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
	55210 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-007-061	**PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**232,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	3,000000	30,9600	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
	58422 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	2,000000	0,6000	
09-007-070	**PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO**				**UN**	**240,19**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,500000	80,4112	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	4,000000	41,2800	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	8,000000	15,8400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55250	TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136	Un	45,03	1,000000	45,0300	
09-007-075	**PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"**				**UN**	**267,44**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,500000	112,5757	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	10,000000	58,2000	
54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	6,30	1,000000	6,3000	
55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
09-007-076	**PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE**				**UN**	**200,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
51631	ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	10,000000	103,2000	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
58422	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	6,000000	1,8000	
09-007-080	**PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"**				**UN**	**431,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	10,000000	58,2000	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	40,000000	79,2000	
54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,16	1,000000	3,1600	
55201	BOTÃO PARA CAMPAINHA, COMPLETO C/ ESPELHO	Un	14,90	1,000000	14,9000	
09-007-085	**PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"**				**UN**	**264,80**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,500000	80,4112	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	3,000000	17,4600	
52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	6,000000	11,8800	
54810	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5 X 7,5 X 5,0CM (3"X3") SEM PLACA	Un	5,46	1,000000	5,4600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	59025 CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	Un	91,96	1,000000	91,9600	
09-007-090	**PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL**				**UN**	**254,46**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,200000	102,9264	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,200000	73,7653	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	6,000000	34,9200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54804 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2"	Un	3,37	1,000000	3,3700	
	58411 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2"	Un	0,90	2,000000	1,8000	
	58412 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	2,000000	2,0400	
09-007-095	**PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"**				**UN**	**290,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,200000	102,9264	
	02044 AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	23,87	3,200000	76,3939	
	51631 ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	10,32	6,000000	61,9200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	18,000000	35,6400	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	58422 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,30	3,000000	0,9000	
09-008-010	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A**				**UN**	**29,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	54450 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 6/25A	Un	16,92	1,000000	16,9200	
09-008-011	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A**				**UN**	**29,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	54451 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 32/50A	Un	13,09	1,000000	13,0900	
09-008-012	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A**				**UN**	**81,45**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
	54452 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 6/25A	Un	55,72	1,000000	55,7200	
09-008-013	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A**				**UN**	**79,00**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	54453 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 32/50A	Un	46,84	1,000000	46,8400	
09-008-014	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A**				**UN**	**114,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
	54454 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 6/25A	Un	76,05	1,000000	76,0500	
09-008-015	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A**				**UN**	**106,35**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	54455 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	1,000000	58,1000	
09-008-016	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A**				**UN**	**125,06**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
	61009 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 63A	Un	67,16	1,000000	67,1600	
09-008-017	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A**				**UN**	**232,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	61083 DISJUNTOR (MINI)TRIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	184,36	1,000000	184,3600	
09-008-018	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A**				**UN**	**223,21**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	61080 DISJUNTOR (MINI) TRIPOLAR 100A - TIPO EUROPEU	Un	174,96	1,000000	174,9600	
09-008-019	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A**				**UN**	**80,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	61081 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 63A TIPO EUROPEU	Un	48,66	1,000000	48,6600	
09-008-020	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A**				**UN**	**146,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	61082 DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 80A TIPO EUROPEU	Un	114,47	1,000000	114,4700	
09-008-021	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V**				**UN**	**32.852,71**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	54459 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-800A	Un	32.206,38	1,000000	32.206,3800	
09-008-022	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V**				**UN**	**25.871,25**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	54458 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1000A	Un	25.224,92	1,000000	25.224,9200	
09-008-023	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V**				**UN**	**29.230,75**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	54460 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1250A	Un	28.584,42	1,000000	28.584,4200	
09-008-024	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V**				**UN**	**30.690,44**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	54456 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-1600A	Un	30.044,11	1,000000	30.044,1100	
09-008-025	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V**				**UN**	**47.116,63**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	54461 DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO TRIP. A SECO 600V-2000A	Un	46.470,30	1,000000	46.470,3000	
09-008-026	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V**				**UN**	**78.718,76**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO 54457 TRIP. A SECO 600V-2500A	Un	78.072,43	1,000000	78.072,4300	
09-008-027	**DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V**				**UN**	**88.743,70**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	DISJUNTOR DE POTÊNCIA BAIXA TENSÃO 54462 TRIP. A SECO 600V-3200A	Un	88.097,37	1,000000	88.097,3700	
09-008-028	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A**				**UN**	**1.299,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - 54501 BIPOLAR DE 100A	Un	1.169,93	1,100000	1.286,9230	
09-008-029	**MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A**				**UN**	**1.192,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - 54502 BIPOLAR DE 125A	Un	982,92	1,200000	1.179,5040	
09-008-031	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.382,80**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. 54470 TERMOMAG. AJUST. - 100A	Un	1.290,97	1,000000	1.290,9700	
09-008-033	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.551,67**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. 54472 TERMOMAG. AJUST. - 150A	Un	2.459,84	1,000000	2.459,8400	
09-008-035	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**5.592,64**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	54474 DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A	Un	5.484,24	1,000000	5.484,2400	
09-008-037	**DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL**				**UN**	**5.423,56**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	54476 DISJUNTOR CX. MOLD. BIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 250A	Un	5.315,16	1,000000	5.315,1600	
09-008-046	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.274,55**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
	54485 TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 100A	Un	1.144,47	1,000000	1.144,4700	
09-008-047	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.274,54**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
	54486 TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 125A	Un	1.144,46	1,000000	1.144,4600	
09-008-048	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**1.274,54**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
	54487 TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO - 150A	Un	1.144,46	1,000000	1.144,4600	
09-008-050	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				**UN**	**2.372,90**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
	54489 DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A	Un	2.226,26	1,000000	2.226,2600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-008-052	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				UN	2.372,90
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
54491	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 250A	Un	2.226,26	1,000000	2.226,2600	
09-008-053	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				UN	2.384,01
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,300000	73,9783	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,300000	53,0188	
54492	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 300A	Un	2.226,32	1,000000	2.226,3200	
09-008-055	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				UN	2.386,31
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,300000	73,9783	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,300000	53,0188	
54494	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 400A	Un	2.228,62	1,000000	2.228,6200	
09-008-056	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				UN	4.219,94
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,600000	83,6277	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,600000	59,9343	
54495	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 450A	Un	4.045,69	1,000000	4.045,6900	
09-008-058	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL**				UN	4.206,59
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,600000	30,6903	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,600000	83,6277	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,600000	59,9343	
54497	DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 630A	Un	4.032,34	1,000000	4.032,3400	
09-008-080	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V**				UN	771,92

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	54101 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 16A	Un	680,09	1,000000	680,0900	
09-008-081	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V**				**UN**	**645,67**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	54102 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 20A	Un	553,84	1,000000	553,8400	
09-008-082	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**613,25**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	54103 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 25A	Un	521,42	1,000000	521,4200	
09-008-083	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V**				**UN**	**517,22**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	54104 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 32A	Un	419,86	1,000000	419,8600	
09-008-085	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**861,64**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	54106 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 40A	Un	753,24	1,000000	753,2400	
09-008-086	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**947,81**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,700000	54,6796	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
	54107	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 2 PÓLOS - 63 A	Un	828,37	1,000000	828,3700	
09-008-090		**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V**				**UN**	**1.266,66**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
	54111	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 3 PÓLOS - 63A	Un	1.141,70	1,000000	1.141,7000	
09-009-032		**ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W**				**UN**	**536,61**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	55660	REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZ. C/ GRADE DE PROTEÇÃO GALV. P/ LÂMP. VAPOR DE	Un	171,84	1,000000	171,8400	
	56047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	1,000000	78,0000	
	56441	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	1,000000	121,1200	
09-009-035		**PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W**				**UN**	**811,24**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	55675	PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO C/ VIDRO P/ LÂMPADA ATÉ 500W	Un	645,59	1,000000	645,5900	
09-009-036		**PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W**				**UN**	**1.061,38**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,500000	80,4112	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	55676	COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W	Un	923,34	1,000000	923,3400	
09-009-037		**PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W**				**UN**	**705,54**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55672	EM ALUM. ANODIZ. C/LENTE PLANA DE CRISTAL TEMP. P/ LÂMPADA VAPOR DE	Un	622,72	1,000000	622,7200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-009-038	**PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA**				**UN**	**218,49**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
55677	LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE	Un	163,27	1,000000	163,2700	
09-009-039	**PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA**				**UN**	**271,95**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
55678	LAMPADA DE LED DE 150 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE	Un	211,21	1,000000	211,2100	
09-009-043	**LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W**				**UN**	**257,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
55604	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	Un	187,95	1,000000	187,9500	
56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	1,000000	14,2000	
09-009-044	**LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 200W**				**UN**	**470,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
55603	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TARTARUGA ATÉ 200W	Un	412,48	1,000000	412,4800	
56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	1,000000	14,2000	
09-009-050	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA**				**UN**	**289,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
55801	DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W	Un	190,57	1,000000	190,5700	
55805	LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	2,000000	30,3000	
59038	SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-051	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA**				**UN**	**216,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,370000	11,9008	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,370000	8,5291	
	55802 DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W	Un	131,79	1,000000	131,7900	
	56492 LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	2,000000	56,5400	
	59038 SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-052	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 10W - BASE G13-IRC>=80 - COMPLETA**	**UN**				**300,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	55801 DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W	Un	190,57	1,000000	190,5700	
	55805 LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	2,000000	30,3000	
	59038 SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-053	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA**	**UN**				**273,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,400000	45,0303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	55802 DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W	Un	131,79	1,000000	131,7900	
	56492 LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	2,000000	56,5400	
	59038 SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR	Un	1,99	4,000000	7,9600	
09-009-054	**LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE**	**UN**				**290,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,400000	45,0303	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	55803 CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADAS, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E	Un	118,80	1,000000	118,8000	
	56068 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
	56466 LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	2,000000	31,0400	
	59032 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	4,000000	12,0000	
09-009-055	**LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE**	**UN**				**365,85**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55804	CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LAMPADAS, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E	Un	188,83	1,000000	188,8300	
	56066	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	1,000000	36,1200	
	56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
	59032	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	4,000000	12,0000	
09-009-057		**LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP**				**UN**	**682,41**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	55661	PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	1,000000	571,9800	
09-009-067		**LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W**				**UN**	**205,09**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55699	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	67,41	1,000000	67,4100	
	56077	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	1,000000	62,3700	
	56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	1,000000	14,5700	
09-009-069		**LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W**				**UN**	**256,01**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55700	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	67,16	1,000000	67,1600	
	56079	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	1,000000	76,8900	
	56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	2,000000	29,1400	
09-009-071		**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W**				**UN**	**183,49**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55624	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	66,55	1,000000	66,5500	
	56065	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X16W - BIVOLT	Un	40,68	1,000000	40,6800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
56466	LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	1,000000	15,5200	
09-009-072	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W**				**UN**	**225,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55624	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	66,55	1,000000	66,5500	
56067	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	1,000000	45,1300	
56466	LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	2,000000	31,0400	
09-009-074	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W**				**UN**	**262,24**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
55627	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	142,34	1,000000	142,3400	
56066	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	1,000000	36,1200	
56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	1,000000	23,0400	
09-009-075	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W**				**UN**	**322,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55627	DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUM. ANODIZ. DE ALTO BRILHO -2XT26	Un	142,34	1,000000	142,3400	
56068	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
09-009-076	**LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)**				**UN**	**370,99**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55715	LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32W C/ DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E	Un	190,57	1,000000	190,5700	
56068	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
09-009-078	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W**				**UN**	**258,68**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55702 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	92,77	1,000000	92,7700	
	56078 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	1,000000	15,6600	
09-009-079	**LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W**				**UN**	**326,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55703 DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO -	Un	123,19	1,000000	123,1900	
	56080 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	2,000000	31,3200	
09-009-087	**PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS**				**UN**	**300,96**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55704 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,PORT.LÂMP,CH. AÇO TR.	Un	141,97	1,000000	141,9700	
	56067 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	1,000000	45,1300	
	56466 LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	2,000000	31,0400	
09-009-088	**PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS**				**UN**	**377,71**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55705 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO	Un	197,29	1,000000	197,2900	
	56068 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
	56467 LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	2,000000	46,0800	
09-009-091	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W**				**UN**	**364,77**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55706 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	175,86	1,000000	175,8600	
	56075 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X54W - BIVOLT	Un	112,48	1,000000	112,4800	
	56414 LÂMPADA FLUORESCENTE - 54W	Un	15,69	1,000000	15,6900	
09-009-092	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W**				**UN**	**431,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55707 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	181,11	1,000000	181,1100	
	56076 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X54W - BIVOLT	Un	135,86	1,000000	135,8600	
	56414 LÂMPADA FLUORESCENTE - 54W	Un	15,69	2,000000	31,3800	
09-009-093	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W**				**UN**	**280,84**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55708 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	143,16	1,000000	143,1600	
	56077 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	1,000000	62,3700	
	56411 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	1,000000	14,5700	
09-009-094	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W**				**UN**	**341,77**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55706 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	175,86	1,000000	175,8600	
	56078 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	1,000000	15,6600	
09-009-095	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W**				**UN**	**291,48**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55709 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	102,63	1,000000	102,6300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56079 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	1,000000	76,8900	
	56411 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	2,000000	29,1400	
09-009-096	**LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W**				**UN**	**384,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	55707 SOBREP,C/CORPO,ALETAS PLAN,TAMP.PORT.LÂMP, CH.AÇO TR.	Un	181,11	1,000000	181,1100	
	56080 REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
	56412 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	2,000000	31,3200	
09-010-023	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W**				**UN**	**244,49**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	56535 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W	Un	161,67	1,000000	161,6700	
09-010-024	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC**				**UN**	**681,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	56536 COM 2 PROJETORES DE 55W / 12VC - COM BATERIA	Un	598,68	1,000000	598,6800	
09-010-027	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W**				**UN**	**288,20**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	56539 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9W	Un	205,38	1,000000	205,3800	
09-010-028	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA**				**UN**	**92,29**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	56540 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS	Un	20,51	1,000000	20,5100	
09-010-031	**BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V**				**UN**	**481,32**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	56542 BATERIA AUTOMOTIVA SEM COMPLEMENTO DE NÍVEL 12V - 40A	Un	453,71	1,000000	453,7100	
09-010-050	**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS**				**UN**	**1.141,74**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	6,000000	306,9031	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	56551 CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	Un	503,54	1,000000	503,5400	
09-010-053	**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS**				**UN**	**1.595,63**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	9,000000	460,3547	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	9,000000	289,4805	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,000000	207,4649	
	56554 CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	Un	638,33	1,000000	638,3300	
09-010-054	**ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO**				**UN**	**181,33**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	56559 ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	1,000000	70,9000	
09-010-055	**ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"**				**UN**	**91,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	56560 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE-O-VIDRO	Un	63,97	1,000000	63,9700	
09-010-058	**CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB**				**UN**	**149,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	56561 CAMPAINHA TIMBRE PARA INCÊNDIO 24V - 95DB	Un	122,05	1,000000	122,0500	
09-010-062	**SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH**				**UN**	**118,15**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
56563	ONDULANTE, 24V, ENTRE 100 DB E 120DB - COM FLASH (GRUPO DE LEDS)	Un	90,54	1,000000	90,5400	
09-010-063	**SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH**				**UN**	**168,87**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
56564	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V, ENTRE 100 e 120 DB, COM FLASH (GRUPO DE LEDS)	Un	141,26	1,000000	141,2600	
09-010-066	**DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS**				**UN**	**194,23**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
56566	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA NÃO-ANALÓGICO PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS	Un	166,62	1,000000	166,6200	
09-010-071	**DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA**				**UN**	**75,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
56570	DETECTOR PRESENÇA TP INFRAVERM. PAS - 12VCC	Un	42,55	1,000000	42,5500	
09-010-074	**NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN.**				**UN**	**47.029,16**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,300000	106,1428	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,300000	76,0704	
56575	NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15 MIN.	Un	46.846,95	1,000000	46.846,9500	
09-010-075	**NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS**				**UN**	**25.904,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
56577	MIN - TENSAO DE ENTRADA 220 V/ TENSAO DE SAIDA 220 V	Un	25.822,16	1,000000	25.822,1600	
09-010-077	**ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA**				**UN**	**23.158,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,300000	106,1428	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,300000	76,0704	
56576	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15 KVA	Un	22.976,52	1,000000	22.976,5200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-010-085	**GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA**				**UN**	**111.346,23**
56587	COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	111.346,23	1,000000	111.346,2300	
09-010-086	**GRUPO GERADOR 150KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA**				**UN**	**114.005,06**
56585	COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	114.005,06	1,000000	114.005,0600	
09-010-089	**GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA**				**UN**	**188.596,69**
56588	COM COMANDO AUTOMÁTICO, VERSÃO ABERTA	Un	188.596,69	1,000000	188.596,6900	
09-011-005	**PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO**				**UN**	**768,24**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
57210	BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	1,000000	180,4500	
57220	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA DUAS DESCIDAS	Un	107,42	1,000000	107,4200	
57630	MASTRO DE AÇO GALVANIZADO - 2"X3,00M	Un	204,29	1,000000	204,2900	
09-011-014	**CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA**				**UN**	**157,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	
09-011-015	**CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO**				**UN**	**97,10**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
57215	CAIXA SUSPENSA P/ INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC	Un	14,28	1,000000	14,2800	
09-011-017	**LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR**				**UN**	**193,63**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
51642	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1"	M	23,39	1,400000	32,7460	
51652	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1"	Un	1,91	2,000000	3,8200	
57216	SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCÉLULA SOLAR	Un	40,05	1,000000	40,0500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	2,000000	1,0600	
09-011-018	**LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR**				**UN**	**275,49**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
51642	TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1"	M	23,39	1,400000	32,7460	
51652	LUVA AÇO GALVANIZADO - 1"	Un	1,91	2,000000	3,8200	
57217	SINALEIRO DUPLO C/FOTOCÉLULA SOLAR	Un	121,91	1,000000	121,9100	
58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	2,000000	1,0600	
09-011-040	**CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO**				**M**	**13,15**
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,080000	2,2445	
02016	AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,020000	0,6432	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,020000	0,4610	
11505	AÇO CA-25 - 12,5 MM - 1/2" - LISO	Kg	7,32	1,050000	7,6860	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
09-011-050	**HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M**				**UN**	**660,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
57210	BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	1,000000	180,4500	
57630	MASTRO DE AÇO GALVANIZADO - 2"X3,00M	Un	204,29	1,000000	204,2900	
09-011-051	**CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2**				**M**	**52,93**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,660000	21,2285	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,660000	15,2140	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
52846	CABO DE COBRE NU - 16,00MM2	M	12,14	1,030000	12,5042	
57247	ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	0,500000	3,1250	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-011-053	**CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2**				**M**	**66,41**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,710000	22,8368	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,710000	16,3666	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
52848	CABO DE COBRE NU - 35,00MM2	M	22,55	1,030000	23,2265	
57247	ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	0,500000	3,1250	
09-011-054	**CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2**				**M**	**82,03**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,810000	26,0532	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,810000	18,6718	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
52849	CABO DE COBRE NU - 50,00MM2	M	32,35	1,030000	33,3205	
57247	ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	0,500000	3,1250	
09-011-061	**TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M**				**UN**	**105,59**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
52435	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 2"	M	16,79	3,000000	50,3700	
09-011-090	**TOMADA DE TERRA COMPLETA**				**UN**	**1.257,30**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	3,000000	504,0600	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	3,000000	143,3700	
72008	MANILHA DE CERÂMICA VIDRADA - 12	Un	129,67	3,000000	389,0100	
09-011-091	**TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE**				**UN**	**445,31**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,100000	99,7099	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
57214	CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E ALÇA	Un	58,33	1,000000	58,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
09-011-094	**BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"**				**M**	**32,50**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,333300	10,7204	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,333300	7,6831	
15057	BARRA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4"	M	14,10	1,000000	14,1000	
09-011-095	**BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"**				**M**	**26,07**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,333300	10,7204	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,333300	7,6831	
15056	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	7,67	1,000000	7,6700	
09-011-102	**CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 3/8" P/ PARA-RAIO**				**M**	**16,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
11504	AÇO CA-25 - 10,0 MM - 3/8"- LISO	Kg	7,61	0,617000	4,6953	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,020000	0,2684	
09-012-050	**QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP**				**UN**	**2.612,52**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,200000	199,4199	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,200000	142,9202	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	8,000000	6,8800	
51245	QUADRO COMANDO METÁLICO PINTADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 95X60X22 CM	Un	860,97	1,000000	860,9700	
52410	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2"	M	1,56	3,000000	4,6800	
53250	CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA - 220V - 5 HP	Un	289,54	2,000000	579,0800	
53271	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A (PACCO)	Un	162,45	3,000000	487,3500	
53281	CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	1,000000	35,1100	
53645	FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	6,000000	32,4000	
53660	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	6,000000	123,5400	
54410	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO -INDUSTRIAL DE BAIXA TENSÃO (NEMA) BIPOLAR DE 15A	Un	139,21	1,000000	139,2100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	58421 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	4,000000	0,9600	
09-012-051	**QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP**				**UN**	**2.664,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,200000	199,4199	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,200000	142,9202	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	8,000000	6,8800	
	51245 QUADRO COMANDO METÁLICO PINTADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 95X60X22 CM	Un	860,97	1,000000	860,9700	
	52410 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2"	M	1,56	3,000000	4,6800	
	53250 CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA - 220V - 5 HP	Un	289,54	2,000000	579,0800	
	53271 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A (PACCO)	Un	162,45	3,000000	487,3500	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	1,000000	35,1100	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	8,000000	43,2000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	8,000000	164,7200	
	54410 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO -INDUSTRIAL DE BAIXA TENSÃO (NEMA) BIPOLAR DE 15A	Un	139,21	1,000000	139,2100	
	58421 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	4,000000	0,9600	
09-012-052	**QUADRO DE ÁGUA DE REUSO**				**UN**	**2.980,43**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,500000	76,7257	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	14,150000	455,1278	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	13,550000	312,3499	
	51250 CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,320000	702,6976	
	53270 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X16A (PACCO)	Un	143,99	1,000000	143,9900	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	2,000000	70,2200	
	53645 FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	3,000000	16,2000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	3,000000	61,7700	
	54533 SINALIZADOR LUMINOSO COM LÂMPADA LED, 220V - 22MM	Un	130,84	2,000000	261,6800	
	54541 CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	1,000000	396,1500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
54550	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	2,000000	412,6200	
56559	ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	1,000000	70,9000	
09-012-053	**QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO**				**UN**	**1.709,74**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	9,400000	302,3463	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,500000	172,8874	
51250	CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,320000	702,6976	
53645	FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	2,000000	10,8000	
53660	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	2,000000	41,1800	
54455	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	1,000000	58,1000	
54541	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	1,000000	396,1500	
09-012-054	**QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE**				**UN**	**4.437,64**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,500000	127,8763	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	28,800000	926,3378	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	24,500000	564,7656	
51250	CAIXA CHAPA 14 ESMALTADA TIPO "X" - MED. (140X145X25)CM	Un	2.195,93	0,320000	702,6976	
53281	CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A	Un	35,11	3,000000	105,3300	
53645	FUSÍVEL TIPO DIAZED - RÁPIDO RETARDO - 2X25A	UN	5,40	8,000000	43,2000	
53660	BASE PARA FUSÍVEIS DIAZED - 2/25A	Un	20,59	8,000000	164,7200	
54450	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR DE 6/25A	Un	16,92	1,000000	16,9200	
54452	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR DE 6/25A	Un	55,72	1,000000	55,7200	
54455	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR DE 32/50A	Un	58,10	1,000000	58,1000	
54541	CONTATOR TRIPOLAR 220V - 25A - COM CONTATOS AUXILIARES DE DOIS PARES	Un	396,15	3,000000	1.188,4500	
54550	RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA AJUSTE 06 - 12,50A	Un	206,31	2,000000	412,6200	
56559	ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO	Un	70,90	1,000000	70,9000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-013-005	**PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**76,20**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
54910	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 19X38MM	M	22,41	1,200000	26,8920	
54920	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-007	**PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**54,35**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,310000	9,9709	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
54912	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X38MM	M	26,94	1,200000	32,3280	
54920	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-008	**PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO.**				**M**	**115,42**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,900000	28,9480	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
54913	PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X76MM	M	48,34	1,200000	58,0080	
54921	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 76MM	M	6,43	1,200000	7,7160	
09-013-011	**PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**75,59**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
54915	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 19X38MM	M	21,90	1,200000	26,2800	
54920	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-013	**PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**53,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,310000	9,9709	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
54917	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X38MM	M	25,91	1,200000	31,0920	
54920	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM	M	4,28	1,200000	5,1360	
09-013-014	**PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**109,20**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,900000	28,9480	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
	54918	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X76MM	M	43,16	1,200000	51,7920	
	54921	TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 76MM	M	6,43	1,200000	7,7160	
09-013-021		**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**126,48**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	55002	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM	M	44,05	1,250000	55,0625	
	55025	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM	M	12,96	1,250000	16,2000	
09-013-022		**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**142,24**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55004	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 125 X 50MM	M	50,16	1,250000	62,7000	
	55026	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 125MM	M	15,04	1,250000	18,8000	
09-013-023		**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**157,20**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	55006	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 150 X 50MM	M	55,07	1,250000	68,8375	
	55027	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
09-013-024		**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**172,57**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	23,87	1,300000	31,0350	
	55008	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 175 X 50MM	M	60,58	1,250000	75,7250	
	55028	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 175MM	M	19,20	1,250000	24,0000	
09-013-025		**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**188,24**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,400000	45,0303	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
55010	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM	M	65,98	1,250000	82,4750	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
09-013-026	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**217,96**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55012	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 250 X 50MM	M	79,99	1,250000	99,9875	
55030	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
09-013-027	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**231,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55014	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 300 X 50MM	M	88,11	1,250000	110,1375	
55031	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	1,250000	38,5750	
09-013-031	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**206,92**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,600000	51,4632	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
55016	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 150X100MM	M	77,18	1,250000	96,4750	
55027	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
09-013-032	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**229,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,700000	54,6796	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
55018	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	85,79	1,250000	107,2375	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
09-013-033	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**258,45**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	55020 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 250X100MM	M	99,13	1,250000	123,9125	
	55030 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
09-013-034	**ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO**				**M**	**280,85**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,900000	61,1125	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,900000	43,7981	
	55022 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 300X100MM	M	109,89	1,250000	137,3625	
	55031 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	1,250000	38,5750	
09-013-035	**ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**328,88**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	55024 ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA CH14 - 400X100MM	M	132,17	1,250000	165,2125	
	55032 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 400MM	M	42,59	1,250000	53,2375	
09-013-038	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**123,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	55025 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM	M	12,96	1,250000	16,2000	
	55033 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM	M	41,73	1,250000	52,1625	
09-013-039	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**135,69**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	55026 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 125MM	M	15,04	1,250000	18,8000	
	55034 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADACH14 - 125 X 50MM	M	44,92	1,250000	56,1500	
09-013-040	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**157,00**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,200000	38,5974	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	55027 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55036	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADACH14 - 150 X 50MM	M	54,91	1,250000	68,6375	
09-013-041	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**170,83**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
55028	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 175MM	M	19,20	1,250000	24,0000	
55038	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 175 X 50MM	M	60,04	1,250000	75,0500	
09-013-042	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**192,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,400000	45,0303	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
55040	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM	M	69,37	1,250000	86,7125	
09-013-043	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**215,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55030	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
55042	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 250 X 50MM	M	78,25	1,250000	97,8125	
09-013-044	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**233,62**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
55031	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 300MM	M	30,86	1,250000	38,5750	
55044	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 300 X 50MM	M	89,78	1,250000	112,2250	
09-013-046	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**201,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,600000	51,4632	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
55027	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 150MM	M	17,68	1,250000	22,1000	
55046	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 150X100MM	M	72,90	1,250000	91,1250	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-013-047	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**230,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,700000	54,6796	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	22,77	1,250000	28,4625	
55048	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	86,77	1,250000	108,4625	
09-013-048	**ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**256,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,800000	57,8961	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
55030	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA. - 250MM	M	28,12	1,250000	35,1500	
55050	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 250X100MM	M	97,88	1,250000	122,3500	
09-013-050	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST.**				**M**	**326,42**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
55032	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 400MM	M	42,59	1,250000	53,2375	
55054	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 400X100MM	M	130,20	1,250000	162,7500	
09-014-001	**ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM**				**L**	**25,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,050000	1,6082	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
61010	ÓLEO ISOLANTE P/ TRANSFORMADOR/DISJUNTOR 30KV/CM	L	23,08	1,000000	23,0800	
09-014-006	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV**				**UN**	**158,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
56104	ISOLADOR DE PORCELANA SUPORTE TIPO PEDESTAL - 15KV	Un	124,98	1,000000	124,9800	
09-014-007	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV**				**UN**	**191,34**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	61012 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV	Un	163,73	1,000000	163,7300	
09-014-008	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV**				**UN**	**89,42**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	61013 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV	Un	56,29	1,000000	56,2900	
09-014-009	**ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV**				**UN**	**45,24**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	61014 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 1KV	Un	17,63	1,000000	17,6300	
09-014-013	**VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)**				**M**	**91,33**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	56111 VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	M	65,95	1,050000	69,2475	
09-014-014	**TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)**				**UN**	**34,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	61017 TERMINAL OU CONECTOR P/ VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	Un	23,57	1,000000	23,5700	
09-014-017	**CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR**				**M**	**108,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	52898 CABO MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X35MM2	M	65,11	1,050000	68,3655	
09-014-021	**MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**407,19**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	56113 MUFLA UNIPOLAR INT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	225,08	1,000000	225,0800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-014-022	**MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**533,01**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
56114	MUFLA UNIPOLAR EXT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	272,63	1,000000	272,6300	
09-014-023	**MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**925,92**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
56115	MUFLA TRIPOLAR INT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	561,70	1,000000	561,7000	
09-014-024	**MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV**				**UN**	**1.448,88**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
56116	MUFLA TRIPOLAR EXT. P/ CABO ATÉ 35MM2/15KV	Un	1.006,39	1,000000	1.006,3900	
09-014-025	**BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV**				**UN**	**531,41**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
61021	BUCHA DE PASSAGEM INTERNA / EXTERNA - 15KV	Un	503,80	1,000000	503,8000	
09-014-026	**BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV**				**UN**	**120,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
61022	BUCHA PARA NEUTRO - EM PORCELANA	Un	98,89	1,000000	98,8900	
09-014-027	**CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM**				**UN**	**1.008,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
61024	BUCHAS DE PASSAGEM PADRÃO ELETROPAULO	Un	980,96	1,000000	980,9600	
09-014-028	**BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO**				**UN**	**260,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
61023	BUCHA DE PASSAGEM PARA BARRAMENTO - EM EPÓXI	Un	232,57	1,000000	232,5700	
09-014-029	**FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV**				**UN**	**518,71**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
61029	FUSÍVEL HH PARA 40A/15KV	Un	491,10	1,000000	491,1000	
09-014-030	**BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A**				**UN**	**479,01**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
61030	BASE TRIPOLAR PARA FUSÍVEL LIMITADOR HH - 15KV / 200A	Un	396,19	1,000000	396,1900	
09-014-034	**TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V**				**UN**	**3.094,75**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
56128	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA A ÓLEO MONOFÁSICO - 500VA 13,2KV / 220V	Un	3.001,14	1,000000	3.001,1400	
09-014-036	**FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**44,24**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
61031	FUSÍVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	Un	30,44	1,000000	30,4400	
09-014-038	**DISJUNTOR PVO 15KV/ 350MVA - COMPLETO**				**UN**	**20.060,96**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
61033	DISJUNTOR PVO 15KV / 350MVA - COMPLETO	Un	19.568,08	1,000000	19.568,0800	
09-014-040	**BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO**				**UN**	**1.534,35**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
61036	BOBINA DE MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL NORMAL DE ÓLEO	Un	1.483,20	1,000000	1.483,2000	
09-014-042	**RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO**				**UN**	**647,76**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
61037	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO - TRIFÁSICO	Un	596,61	1,000000	596,6100	
09-014-045	**ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM**				**UN**	**121,81**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
02014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	23,07	1,000000	23,0773	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56156	PALLET DE MADEIRA COM 4 ENTRADAS - 1 FACE -MED:(120X100)CM	Un	67,91	1,000000	67,9100	
09-014-046	**VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV**				**UN**	**674,84**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
61040	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO 3,00 M / 15KV	Un	672,53	1,000000	672,5300	
09-014-047	**CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO**				**UN**	**1.435,29**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,500000	80,4112	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
56146	CAIXA A3 - PADRÃO ELETROPAULO	Un	1.214,05	1,000000	1.214,0500	
09-014-048	**JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA**				**M2**	**1.519,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
61015	JANELA P/ VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA INCLUSIVE TELA	M2	1.444,73	1,000000	1.444,7300	
09-014-049	**PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM)**				**UN**	**54,49**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56150 PLACA AVISO CABINE PRIM.FERRO ESMALT.30X40C	Un	42,96	1,000000	42,9600	
09-014-050	**PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM**				**UN**	**14,41**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	56159 PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8X12CM	Un	8,65	1,000000	8,6500	
09-014-051	**MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA**				**UN**	**364,22**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
09-014-053	**LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS**				**UN**	**1.222,48**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	32,000000	737,6531	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,750000	15,8625	
	37575 REMOVEDOR	L	42,33	5,000000	211,6500	
09-014-057	**BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE**				**UN**	**78,81**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	61041 BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE	Un	56,72	1,000000	56,7200	
09-014-059	**LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV**				**PAR**	**602,23**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	56138 LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	Par	601,08	1,000000	601,0800	
09-014-060	**CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV**				**UN**	**2.282,26**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	61044 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/15KV	Un	2.021,88	1,000000	2.021,8800	
09-014-061	**CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV**				**UN**	**1.681,26**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	56161 CHAVE SECCIONADORA TRIP. SECA - 400A/15KV	Un	1.420,88	1,000000	1.420,8800	
09-014-062	**CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV**				**UN**	**3.053,05**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	56163 CHAVE SECCIONADORA TRIP. COM BASE PARA FUSÍVEL HH-400A-15KV	Un	2.714,40	1,000000	2.714,4000	
09-014-063	**INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA**				**UN**	**1.147,24**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	61045 SECCIONADORA CONTENDO: PUNHO DE ACIONAMENTO, SUPORTE DO PUNHO,	Un	1.092,02	1,000000	1.092,0200	
09-014-106	**CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, PARA USO INTERNO, MANOBRA SEM CARGA INTERNA, 15KV/400A, COM BASE PARA FUSÍVEL HH**				**UN**	**3.034,32**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,571428	114,8732	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,785715	179,4736	
	56163 CHAVE SECCIONADORA TRIP. COM BASE PARA FUSÍVEL HH-400A-15KV	Un	2.714,40	1,000000	2.714,4000	
09-015-002	**TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA**				**UN**	**4.986,59**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	56262 KVA - TENSÃO PRIMÁRIA 220 V TENSÃO SECUNDÁRIA 110/220 COM CAIXA IP-21	Un	4.876,16	1,000000	4.876,1600	
09-015-005	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA**				**UN**	**21.226,95**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
61046	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-112.5KVA	Un	20.188,52	1,000000	20.188,5200	
09-015-006	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA**				**UN**	**28.121,33**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
61047	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-150KVA	Un	27.082,90	1,000000	27.082,9000	
09-015-007	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA**				**UN**	**37.182,96**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
61048	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13.2KV / 220/127V-225KVA	Un	36.144,53	1,000000	36.144,5300	
09-015-008	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA**				**UN**	**46.762,63**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
61049	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV / 220/127V-300KVA A ÓLEO	Un	45.724,20	1,000000	45.724,2000	
09-015-020	**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA**				**UN**	**5.027,24**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	6,000000	306,9031	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	12,000000	385,9741	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	24,000000	553,2398	
61020	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 13,2 / 0,11-0,22KV-1000VA	Un	3.781,12	1,000000	3.781,1200	
09-015-025	**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA**				**UN**	**4.502,41**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	6,000000	306,9031	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	12,000000	385,9741	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	24,000000	553,2398	
61103	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15 KV - 220 V - 1000 VA	Un	3.256,29	1,000000	3.256,2900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-015-040	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V**				**UN**	**76.501,58**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
56260	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 / 13,2 / 12,6 KV - 220/127V 500KVA - A SECO	Un	75.463,15	1,000000	75.463,1500	
09-015-041	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, À SECO, 300 KVA, 13,8/ 13,2/ 12,6 KV - 220V, CLASSE 15 KV**				**UN**	**60.909,12**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	8,000000	409,2042	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	15,000000	482,4676	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,000000	691,5498	
56261	220/127V-300 KVA -SEM CAIXA DE PROTEÇÃO (IP-00)	Un	59.325,90	1,000000	59.325,9000	
09-016-002	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVA**				**UN**	**832,02**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
61055	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVAR	Un	435,63	1,000000	435,6300	
09-016-004	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVA**				**UN**	**1.419,45**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
61057	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVAR	Un	1.023,06	1,000000	1.023,0600	
09-016-006	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15KVA**				**UN**	**2.224,59**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	7,000000	225,1515	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
61059	CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15,0KVAR	Un	1.666,62	1,000000	1.666,6200	
09-016-008	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVA**				**UN**	**2.717,83**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	7,000000	225,1515	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
	61061 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVAR	Un	2.159,86	1,000000	2.159,8600	
09-016-011	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVA**				**UN**	**3.395,78**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
	61064 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVAR	Un	2.759,54	1,000000	2.759,5400	
09-016-013	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVA**				**UN**	**4.540,06**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,000000	368,8265	
	61066 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVAR	Un	3.747,29	1,000000	3.747,2900	
09-016-015	**CAPACITOR PARA CORREÇÃO DP FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVA**				**UN**	**6.579,82**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,000000	368,8265	
	61068 CAPACITOR P/CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVAR	Un	5.787,05	1,000000	5.787,0500	
09-016-016	**BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**15.353,84**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	7,000000	225,1515	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
	56304 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	14.795,87	1,000000	14.795,8700	
09-016-017	**BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 30 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**24.975,31**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
	56305 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	24.339,07	1,000000	24.339,0700	
09-016-018	**BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 50 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**31.641,68**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,000000	368,8265	
	56306 KVAR, 220 V, TRIF., EM PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA	Un	30.848,91	1,000000	30.848,9100	
09-017-001	**DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA**				**UN**	**283,71**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
	61001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	Un	264,41	1,000000	264,4100	
09-017-002	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II**				**UN**	**270,27**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	54581 SURTOS – 45KA – 500 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA	Un	238,11	1,000000	238,1100	
09-017-003	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I**				**UN**	**289,24**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	54582 SURTOS – 45KA – 1000 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA	Un	257,08	1,000000	257,0800	
09-017-006	**BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A**				**M**	**177,53**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	61007 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 80A	M	169,49	1,000000	169,4900	
09-017-007	**BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A**				**M**	**246,38**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	61008 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	238,34	1,000000	238,3400	
09-017-010	**EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR**				**UN**	**1.759,79**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	23,87	1,000000	23,8731	
	61019	EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25 / 1X35 MM2 UNIPOLAR	Un	1.694,26	1,000000	1.694,2600	
09-017-012	**BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**					**UN**	**111,00**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	61025	BASE PARA FUSÍVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CLASSE 15KV - 0,5A - 160MM	Un	28,18	1,000000	28,1800	
09-017-013	**FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV**					**UN**	**446,10**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	61026	FUSÍVEL HH PARA 7,5A/15KV	Un	418,49	1,000000	418,4900	
09-017-014	**FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV**					**UN**	**446,10**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	61027	FUSÍVEL HH PARA 10A/15KV	Un	418,49	1,000000	418,4900	
09-017-015	**FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV**					**UN**	**462,48**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	61028	FUSÍVEL HH PARA 20A/15KV	Un	434,87	1,000000	434,8700	
09-017-016	**DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MANUAL**					**UN**	**35.920,83**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	61032	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/350 MVA - COMPLETO- CARREGAM. MANUAL	Un	35.427,95	1,000000	35.427,9500	
09-017-017	**DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO**					**UN**	**28.169,30**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	61034 DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MOTORIZADO	Un	27.676,42	1,000000	27.676,4200	
09-017-018	**PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV**				**UN**	**287,18**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,400000	20,4602	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
	61038 PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	Un	204,11	1,000000	204,1100	
09-017-019	**ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM**				**UN**	**556,78**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	61039 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM	Un	555,63	1,000000	555,6300	
09-017-020	**LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA**				**PAR**	**36,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	61042 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	Par	35,69	1,000000	35,6900	
09-017-021	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V**				**UN**	**47.327,80**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
	61050 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 150KVA 13,8/13,2/12,6/ KV - 220/127V	Un	46.289,37	1,000000	46.289,3700	
09-017-022	**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 225KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V**				**UN**	**53.835,03**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	5,000000	255,7526	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	10,000000	321,6451	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
	61051 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 225KVA 13,8/13,2/12,6/ KV - 220/127V	Un	52.796,60	1,000000	52.796,6000	
09-017-023	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A**				**UN**	**1.421,95**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
61052	CLASSE 15KV CORRENTE PRIMÁRIA 800A - USO INTERNO (MÉDIA TENSÃO)	Un	1.328,34	1,000000	1.328,3400	
09-017-024	**RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO**				**UN**	**8.188,39**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
61053	RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO	Un	8.137,24	1,000000	8.137,2400	
09-017-025	**REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2**				**M**	**39,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-017-026	**CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO**				**UN**	**141,80**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
61069	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO	Un	107,73	1,000000	107,7300	
61072	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	88,26	0,020000	1,7652	
61074	ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	71,89	0,002000	0,1437	
09-017-027	**CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE**				**UN**	**164,98**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
61070	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	Un	129,90	1,000000	129,9000	
61073	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	134,00	0,020000	2,6800	
61075	ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	115,36	0,002000	0,2307	
09-017-028	**CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**163,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
61071	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA - ESTRUTURA METÁLICA	Un	129,90	1,000000	129,9000	
61072	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	88,26	0,020000	1,7652	
61074	ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	71,89	0,002000	0,1437	
09-017-029	**PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM**				**UN**	**74,88**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
61076	PLACA AVISO DE POLIESTIRENO - 30 X 40 CM - E= 2 MM	Un	63,35	1,000000	63,3500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-017-030	**BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE**				**UN**	**33,05**
61043	BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS - TIPO TIRACOLO	Un	33,05	1,000000	33,0500	
09-017-031	**CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE**				**UN**	**63,48**
61084	CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE	Un	63,48	1,000000	63,4800	
09-017-032	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A**				**UN**	**1.352,69**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
61100	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 50:5 A	Un	1.259,08	1,000000	1.259,0800	
09-017-033	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A**				**UN**	**1.330,00**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
61101	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 75:5 A	Un	1.236,39	1,000000	1.236,3900	
09-017-034	**TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5A**				**UN**	**1.360,46**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
61102	PROTEÇÃO DE INSTALAÇÃO PRIMÁRIA RELAÇÃO 100:5 A	Un	1.266,85	1,000000	1.266,8500	
09-017-106	**CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO-HASTE EM T, PARA BITOLA DO CABO ENTRE 50MM2 ATÉ 95MM2 PARA HASTE DE 5/8"; E 3/4"**				**UN**	**168,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,753300	24,2295	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
61070	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	Un	129,90	1,000000	129,9000	
61073	MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Un	134,00	0,020000	2,6800	
61075	ALICATE PARA MOLDE CLASSE C (CONEXÃO EXOTÉRMICA)	Un	115,36	0,002000	0,2307	
09-020-010	**LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W**				**CJ**	**6.691,84**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	6,000000	171,1162	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	16,000000	514,6321	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,460000	702,1535	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,055000	38,4156	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	52432 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 1"	M	8,42	2,000000	16,8400	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	10,000000	19,8000	
	52866 CABO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	3,21	40,000000	128,4000	
	54866 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 1 1/2"	Un	52,26	1,000000	52,2600	
	55675 PROJETOR ALUMÍNIO FUNDIDO C/ VIDRO P/ LÂMPADA ATÉ 500W	Un	645,59	3,000000	1.936,7700	
	56047 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	3,000000	234,0000	
	56441 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	3,000000	363,3600	
	58005 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2	Un	7,10	6,000000	42,6000	
	58634 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO - H=12,00M/200DAM	Un	1.739,32	1,000000	1.739,3200	
	59001 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	1,000000	176,1800	
09-020-011	**PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO**				**CJ**	**4.140,28**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	6,000000	171,1162	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	16,000000	514,6321	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,460000	702,1535	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,055000	38,4156	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	40,000000	79,2000	
	55677	LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE	Un	163,27	1,000000	163,2700	
	58634	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO - H=12,00M/200DAM	Un	1.739,32	1,000000	1.739,3200	
	59001	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	1,000000	176,1800	
09-020-033		**HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP**				**UN**	**2.473,18**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	21,750000	501,3736	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
	50009	POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	2,000000	11,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55661	PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	1,000000	571,9800	
	56046	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	1,000000	62,6800	
	56440	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	1,000000	70,5700	
09-020-034		**HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP**				**UN**	**2.784,11**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	21,750000	501,3736	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
	50008 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 7,00M	Un	1.149,36	1,000000	1.149,3600	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	2,000000	11,6400	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	54863 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	13,02	1,000000	13,0200	
	55661 PARA LÂMPADA ATÉ 250 W, COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	Un	571,98	1,000000	571,9800	
	56046 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	1,000000	62,6800	
	56440 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	1,000000	70,5700	
09-020-035	**LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO**				**UN**	**3.956,18**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	16,000000	514,6321	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,460000	702,1535	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,055000	38,4156	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	50009 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,000000	5,8200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56499 LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A	Un	1.158,83	1,000000	1.158,8300	
09-020-036	**HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO**	**UN**				**3.497,06**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	16,000000	514,6321	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	30,460000	702,1535	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,706000	289,8514	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,055000	38,4156	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,600000	16,7880	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	8,000000	52,6009	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	185,000000	99,9000	
	50009 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
	52431 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,000000	5,8200	
	52865 CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	1,98	20,000000	39,6000	
	56498 LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A	Un	699,71	1,000000	699,7100	
09-050-001	**REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO**	**UN**				**220,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-050-002	**REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO**	**UN**				**276,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-050-003	**REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**	**UN**				**220,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-050-004	**REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE**				**UN**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-050-005	**REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"**				**UN**	**13,80**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-050-006	**REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP"**				**UN**	**110,43**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-050-009	**REMOÇÃO DE PERFILADOS**				**M**	**22,09**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-050-010	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"**				**M**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-050-011	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"**				**M**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-050-012	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"**				**M**	**13,80**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-050-013	**REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"**				**M**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-050-014	**REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,050000	1,6082	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
09-050-015	**REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**5,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-050-016	**REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2**				**M**	**3,31**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,060000	1,9298	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
09-050-017	**REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**6,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,120000	3,8597	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,120000	2,7661	
09-050-018	**REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-050-020	**REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-051-011	**REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-051-015	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-051-016	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**38,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,700000	22,5151	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
09-051-017	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**71,78**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
09-051-025	**REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-051-026	**REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-051-027	**REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-051-029	**REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-051-030	**REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-051-032	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-051-034	**REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-051-035	**REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**318,12**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
09-051-036	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-051-037	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-051-038	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR**				**UN**	**41,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
09-051-039	**REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED"**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-052-001	**REMOÇÃO DE SOQUETE**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-052-002	**REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-052-003	**REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE**				**UN**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-052-004	**REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-052-005	**REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-052-006	**REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA**				**UN**	**22,09**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-052-008	**REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-052-009	**REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE**				**UN**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-052-010	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE**				**UN**	**22,09**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-052-011	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**41,41**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
09-052-012	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE**				**UN**	**82,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-052-013	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO**				**UN**	**82,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-052-014	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR**				**UN**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-052-018	**REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA**				**UN**	**82,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-052-019	**REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-052-020	**REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR**				**UN**	**82,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-052-025	**REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**				**UN**	**44,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
09-052-101	**REMOÇÃO DE LÂMPADA**				**UN**	**3,69**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
09-052-102	**REMOÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR**				**UN**	**3,69**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
09-053-010	**REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-053-011	**REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-053-014	**REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ**				**M**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-053-015	**REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO**				**M**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-053-016	**REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"**				**UN**	**11,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-053-020	**REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS**				**UN**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-053-021	**REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES**				**M**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-053-022	**REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS**				**UN**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-053-025	**REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES**				**UN**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-053-055	**REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA**				**UN**	**33,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
09-053-056	**REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO**				**UN**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-053-060	**REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO**				**UN**	**276,08**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-053-061	**REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO**				**UN**	**441,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
09-053-062	**REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA**				**UN**	**276,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-054-001	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**8,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
09-054-002	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-054-003	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-054-004	**REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-054-005	**REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**78,27**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-054-006	**REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-054-007	**REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-054-008	**REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"**				**M**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-054-009	**REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE**				**UN**	**4,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-054-010	**REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR**				**UN**	**156,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-054-011	**REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**35,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,650000	20,9069	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,650000	14,9835	
09-054-012	**REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO**				**UN**	**207,69**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-054-013	**REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV**				**UN**	**403,36**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,500000	144,7402	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,000000	207,4649	
09-054-014	**REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS**				**UN**	**82,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-054-015	**REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE**				**UN**	**36,88**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
09-054-016	**REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2**				**M**	**39,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-054-017	**REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV**				**UN**	**117,40**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
09-054-018	**REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL**				**UN**	**103,28**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,400000	20,4602	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-054-019	**REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR**				**UN**	**78,27**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-054-020	**REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-054-021	**REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR**				**L**	**0,92**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
09-054-022	**REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-054-023	**REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-054-024	**REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-054-025	**REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T.**				**UN**	**25,73**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
09-054-026	**REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR**				**UN**	**117,40**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
09-054-027	**REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR**				**UN**	**78,27**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-060-001	**RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO**				**UN**	**220,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-060-002	**RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO**				**UN**	**276,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-060-003	**RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**				**UN**	**248,47**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,500000	144,7402	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,500000	103,7324	
09-060-004	**RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-060-005	**RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-060-008	**RETIRADA DE CONDULETE**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-060-009	**RETIRADA DE PERFILADOS**				**M**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-060-012	**RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"**				**M**	**13,80**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-060-013	**RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"**				**M**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-060-014	**RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,050000	1,6082	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
09-060-015	**RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**5,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-060-016	**RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2**				**M**	**3,31**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,060000	1,9298	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
09-060-017	**RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**6,63**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,120000	3,8597	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,120000	2,7661	
09-060-018	**RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-060-020	**RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-061-010	**RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS**				**M**	**44,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-061-011	**RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS**				**UN**	**11,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-061-015	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**16,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-061-016	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**38,65**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,700000	22,5151	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
09-061-017	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**71,78**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,300000	41,8138	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
09-061-025	**RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS**				**UN**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-061-026	**RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**110,43**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-061-030	**RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**11,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-061-032	**RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**16,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-061-034	**RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**13,80**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-061-035	**RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**636,24**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
09-061-037	**RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-061-038	**RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR**				**UN**	**41,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
09-061-039	**RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-061-040	**RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-062-001	**RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-062-002	**RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE**				**UN**	**5,52**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-062-003	**RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE**				**UN**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-062-004	**RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA**				**UN**	**16,56**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-062-005	**RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-062-010	**RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-062-011	**RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**41,41**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,750000	24,1233	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
09-062-012	**RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE**				**UN**	**82,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-062-013	**RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO**				**UN**	**82,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-062-014	**RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-062-018	**RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA**				**UN**	**82,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-062-019	**RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-062-025	**RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**				**UN**	**55,22**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-062-101	**RETIRADA DE LÂMPADA LED**				**UN**	**4,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,210000	4,8408	
09-062-102	**RETIRADA DE LÂMPADA LED TUBULAR**				**UN**	**4,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,210000	4,8408	
09-063-014	**RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ**				**M**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-063-015	**RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO**				**M**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-063-016	**RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-063-060	**RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO**				**UN**	**276,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-063-061	**RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO**				**UN**	**441,73**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
09-063-062	**RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA**				**UN**	**621,86**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
09-064-001	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-064-002	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**2,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-064-003	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-064-004	**RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-064-005	**RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**117,40**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
09-064-006	**RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-064-007	**RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-064-008	**RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"**				**M**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-064-009	**RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE**				**UN**	**4,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-064-010	**RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V.**				**UN**	**156,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-064-011	**RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**35,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,650000	20,9069	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,650000	14,9835	
09-064-012	**RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO**				**UN**	**207,69**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-064-013	**RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV**				**UN**	**403,36**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,500000	144,7402	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,000000	207,4649	
09-064-014	**RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS**				**UN**	**82,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-064-015	**RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE**				**UN**	**36,88**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
09-064-016	**RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2**				**M**	**8,28**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
09-064-017	**RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV**				**UN**	**83,07**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,400000	20,4602	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
09-064-018	**RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL**				**UN**	**163,62**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,500000	80,4112	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
09-064-023	**RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-064-024	**RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO**				**UN**	**415,37**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
09-070-002	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO**				**UN**	**571,91**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
09-070-003	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO**				**UN**	**276,08**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-070-004	**RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-070-005	**RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP"**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-070-008	**RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-070-009	**RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS**				**M**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-070-012	**RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"**				**M**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-070-013	**RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"**				**M**	**33,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
09-070-014	**RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2**				**M**	**2,76**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,050000	1,6082	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
09-070-015	**RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**38,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,700000	22,5151	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
09-070-016	**RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2**				**M**	**1,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,030000	0,9649	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,030000	0,6915	
09-070-017	**RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2**				**M**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-070-018	**RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS**				**UN**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
09-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA**				**UN**	**16,56**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-071-010	**RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS**				**M**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-071-011	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-071-015	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-071-016	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**44,17**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
09-071-017	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A**				**UN**	**82,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-071-025	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-071-026	**RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**M2**	**333,71**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,000000	112,8453	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-071-030	**RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM**				**UN**	**13,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
09-071-032	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-071-034	**RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG"**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-071-035	**RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA**				**UN**	**636,24**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
09-071-037	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR**				**UN**	**38,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,700000	22,5151	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
09-071-038	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-071-039	**RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED"**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-071-040	**RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-072-001	**RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-072-002	**RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE**				**UN**	**35,89**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,650000	20,9069	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,650000	14,9835	
09-072-003	**RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,31**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-072-004	**RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA**				**UN**	**16,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-072-005	**RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**2,31**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
09-072-011	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**				**UN**	**82,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
09-072-012	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE**				**UN**	**220,86**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-072-013	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO**				**UN**	**110,43**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-072-014	**RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR**				**UN**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-072-018	**RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA**				**UN**	**55,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-072-019	**RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM**				**UN**	**44,17**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
09-072-025	**RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA**				**UN**	**55,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
09-072-101	**RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADAS**				**UN**	**11,60**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,210000	6,7545	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,210000	4,8408	
09-073-014	**RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ**				**M**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-073-015	**RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO**				**M**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-073-016	**RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT"**				**UN**	**16,56**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-073-060	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO**				**UN**	**415,37**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
09-073-061	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO**				**UN**	**571,91**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
09-073-062	**RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA**				**UN**	**667,96**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	22,000000	507,1365	
09-074-001	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-074-002	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO**				**UN**	**11,04**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-074-003	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO**				**UN**	**35,89**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,650000	20,9069	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,650000	14,9835	
09-074-004	**RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.**				**UN**	**33,13**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,600000	19,2987	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
09-074-005	**RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA**				**UN**	**156,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
09-074-006	**RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-074-007	**RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM**				**UN**	**27,61**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-074-008	**RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8"**				**M**	**22,09**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-074-009	**RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE**				**UN**	**11,04**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
09-074-010	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV**				**UN**	**260,38**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,500000	25,5752	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
09-074-011	**RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**				**UN**	**93,61**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
09-074-012	**RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO**				**UN**	**492,88**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
09-074-013	**RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV**				**UN**	**830,74**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,000000	368,8265	
09-074-014	**RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS**				**UN**	**77,96**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	0,300000	15,3451	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
09-074-015	**RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE**				**UN**	**156,54**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-074-016	**RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2**				**M**	**16,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-074-017	**RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV**				**UN**	**267,22**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
09-074-018	**RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL**				**UN**	**327,23**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	5,000000	160,8225	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,000000	115,2583	
09-074-023	**RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"**				**UN**	**27,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
09-074-024	**RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS**				**UN**	**16,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
09-080-003	**POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN**				**UN**	**1.316,21**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
58604	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 200KG	Un	744,30	1,000000	744,3000	
09-080-004	**POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN**				**UN**	**1.506,48**
01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	58606 POSTE DE CONCRETO DUPLO T - H=7,50M - 300KG	Un	934,57	1,000000	934,5700	
09-080-011	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO**				**UN**	**14.879,62**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	8,000000	257,3160	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	15,000000	345,7749	
	58635 POSTE DE CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M - 1000 DAN - CIRCULAR / DUPLO T	Un	13.723,71	1,000000	13.723,7100	
	94245 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	450,52	1,000000	450,5211	
09-080-018	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2**				**UN**	**20,11**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	58004 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 6MM2	Un	6,31	1,000000	6,3100	
09-080-019	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2**				**UN**	**23,66**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	58005 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10MM2	Un	7,10	1,000000	7,1000	
09-080-020	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2**				**UN**	**26,33**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	58006 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM2	Un	9,77	1,000000	9,7700	
09-080-021	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2**				**UN**	**25,80**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	58007 TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM2	Un	9,24	1,000000	9,2400	
09-080-022	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2**				**UN**	**26,57**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
58008	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2	Un	10,01	1,000000	10,0100	
09-080-023	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2**				**UN**	**36,95**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
58009	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2	Un	14,86	1,000000	14,8600	
09-080-024	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2**				**UN**	**36,76**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
58010	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 70MM2	Un	14,67	1,000000	14,6700	
09-080-025	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2**				**UN**	**44,12**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
58011	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 95MM2	Un	22,03	1,000000	22,0300	
09-080-026	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2**				**UN**	**57,91**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
58012	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 120MM2	Un	30,30	1,000000	30,3000	
09-080-027	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2**				**UN**	**59,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
58013	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 150MM2	Un	31,77	1,000000	31,7700	
09-080-028	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2**				**UN**	**69,64**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
58014	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 185MM2	Un	42,03	1,000000	42,0300	
09-080-029	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2**				**UN**	**73,37**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
58015	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 240MM2	Un	45,76	1,000000	45,7600	
09-080-030	**TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2**				**UN**	**85,21**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
58016	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 300MM2	Un	57,60	1,000000	57,6000	
09-082-001	**INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA**				**UN**	**19,17**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,67	1,000000	7,6700	
09-082-002	**INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS**				**UN**	**34,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	20,47	1,000000	20,4700	
09-082-003	**INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS**				**UN**	**41,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	24,86	1,000000	24,8600	
09-082-004	**INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA**				**UN**	**46,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	27,35	1,000000	27,3500	
09-082-005	**INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA**				**UN**	**20,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	55220 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	9,44	1,000000	9,4400	
09-082-006	**ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"**				**UN**	**4,49**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	55212 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	Un	2,18	1,000000	2,1800	
09-082-007	**ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"**				**UN**	**6,39**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	55210 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	4,08	1,000000	4,0800	
09-082-008	**ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"**				**UN**	**11,99**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	55211 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,68	1,000000	9,6800	
09-082-009	**TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS**				**UN**	**26,58**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	55251 TOMADA P/ TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS	Un	12,78	1,000000	12,7800	
09-082-010	**TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V**				**UN**	**22,28**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
	55255 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-082-012	**TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO**				**UN**	**58,83**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	55250 TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136	Un	45,03	1,000000	45,0300	
09-082-013	**TOMADA 3P+T 30A - 440V**				**UN**	**133,42**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,450000	14,4740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
	55252 TOMADA 3P+T 30A - 440V	Un	108,57	1,000000	108,5700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-014	**TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**144,02**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,550000	17,6904	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
55253	TOMADA 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	113,65	1,000000	113,6500	
09-082-015	**TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**508,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,100000	35,3809	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
55254	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	447,82	1,000000	447,8200	
09-082-016	**BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO**				**UN**	**26,40**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
55201	BOTÃO PARA CAMPAINHA, COMPLETO C/ ESPELHO	Un	14,90	1,000000	14,9000	
09-082-017	**CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL**				**UN**	**119,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
59025	CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	Un	91,96	1,000000	91,9600	
09-082-018	**TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A**				**UN**	**22,28**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
55255	10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	10,78	1,000000	10,7800	
09-082-022	**SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER**				**UN**	**22,33**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
59032	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA - STA	Un	3,00	1,000000	3,0000	
09-082-025	**IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W**				**UN**	**39,50**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	56054 IGNITOR P/PARTIDA DE LÂMPADA DE SÓDIO - AP 70W ATÉ 400W - TENSÃO 220V	Un	11,89	1,000000	11,8900	
09-082-031	**REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W**				**UN**	**86,14**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	56040 REATOR AFP/PR - 220V - 1X40W	Un	30,92	1,000000	30,9200	
09-082-032	**REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W**				**UN**	**82,50**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	56001 INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W	Un	27,28	1,000000	27,2800	
09-082-034	**REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W**				**UN**	**128,23**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	56002 INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W	Un	45,41	1,000000	45,4100	
09-082-035	**REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W**				**UN**	**132,81**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	56004 INSTANTÂNEA BIVOLT - P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W	Un	49,99	1,000000	49,9900	
09-082-038	**REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/1X110W**				**UN**	**201,55**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	56006 FLUORESCENTE "HO" 1X110W / 220V TUBULAR BASE BIPINO BILATERAL - COM PARTIDA	Un	91,12	1,000000	91,1200	
09-082-039	**REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W**				**UN**	**197,23**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	56007 FLUORESCENTE "HO" 2X110W / 220V TUBULAR BASE BIPINO BILATERAL - COM PARTIDA	Un	86,80	1,000000	86,8000	
09-082-040	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W**				**UN**	**111,29**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56045	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 125W / 220V	Un	56,07	1,000000	56,0700	
09-082-041	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W**				**UN**	**117,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56046	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250W / 220V	Un	62,68	1,000000	62,6800	
09-082-042	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W**				**UN**	**133,22**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	1,000000	78,0000	
09-082-043	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W**				**UN**	**160,82**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
56047	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 400W / 220V	Un	78,00	1,000000	78,0000	
09-082-044	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W**				**UN**	**172,40**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56050	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 70W / 220V	Un	117,18	1,000000	117,1800	
09-082-045	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W**				**UN**	**163,12**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56051	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W / 220V	Un	107,90	1,000000	107,9000	
09-082-046	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W**				**UN**	**194,66**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	56052 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 250W / 220V	Un	139,44	1,000000	139,4400	
09-082-047	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W**				**UN**	**254,95**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	56053 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 400W / 220V	Un	199,73	1,000000	199,7300	
09-082-048	**INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%**				**UN**	**21.548,85**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	56601 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	Un	21.123,38	1,000000	21.123,3800	
09-082-049	**INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 10 KW - ENTRADA ATÉ 600 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%**				**UN**	**11.782,45**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	4,000000	204,6021	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	56602 12,76 KW - ENTRADA ATÉ 1100 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	Un	11.356,98	1,000000	11.356,9800	
09-082-055	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W**				**UN**	**13,44**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	56410 LÂMPADA FLUORESCENTE - 20 W	Un	11,13	1,000000	11,1300	
09-082-056	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W**				**UN**	**16,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	56415 LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	Un	13,83	1,000000	13,8300	
09-082-057	**LÂMPADA MISTA - 220V/160W**				**UN**	**53,90**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	56435 LÂMPADA MISTA - 220V - 160W	Un	37,34	1,000000	37,3400	
09-082-058	**LÂMPADA MISTA - 220V/250W**				**UN**	**99,89**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56436	LÂMPADA MISTA - 220V - 250W	Un	83,33	1,000000	83,3300	
09-082-059	**LÂMPADA MISTA - 220V/500W**				**UN**	**63,58**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56437	LÂMPADA MISTA - 220V - 500W	Un	47,02	1,000000	47,0200	
09-082-060	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO**				**UN**	**54,67**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
56418	LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO HO - 110W	Un	50,06	1,000000	50,0600	
09-082-061	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W**				**UN**	**48,81**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56438	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 80W	Un	32,25	1,000000	32,2500	
09-082-062	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W**				**UN**	**50,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56439	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 125W	Un	33,92	1,000000	33,9200	
09-082-063	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W**				**UN**	**87,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56440	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250V - 250W	Un	70,57	1,000000	70,5700	
09-082-064	**LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W**				**UN**	**137,68**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56441	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V - 400W	Un	121,12	1,000000	121,1200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-082-066	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 70W**				**UN**	**66,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56450	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 70W	Un	49,62	1,000000	49,6200	
09-082-067	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 150W**				**UN**	**70,66**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56451	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150W	Un	54,10	1,000000	54,1000	
09-082-068	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W**				**UN**	**87,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56452	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 250W	Un	71,29	1,000000	71,2900	
09-082-069	**LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W**				**UN**	**98,18**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56453	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 400W	Un	81,62	1,000000	81,6200	
09-082-075	**LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W**				**UN**	**31,61**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56460	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 300W / 110V	Un	15,05	1,000000	15,0500	
09-082-077	**LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W**				**UN**	**91,97**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56464	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 1000W / 220V	Un	75,41	1,000000	75,4100	
09-082-078	**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W**				**UN**	**60,00**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	56494	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 40 W	Un	48,96	1,000000	48,9600	
09-082-079		**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W**				**UN**	**104,77**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	56495	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 70 W	Un	93,73	1,000000	93,7300	
09-082-080		**LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W**				**UN**	**17,46**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	55805	LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	15,15	1,000000	15,1500	
09-082-081		**LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W**				**UN**	**30,58**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	56492	LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W	Un	28,27	1,000000	28,2700	
09-082-083		**LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27**				**UN**	**17,40**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	56493	LÂMPADA DE LED BULBO 10 W - SOQUETE E-27	Un	6,36	1,000000	6,3600	
09-082-084		**MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15%**				**UN**	**1.053,34**
	01037	ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	1,000000	51,1505	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	56701	POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15 %	Un	868,71	1,000000	868,7100	
09-082-085		**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W**				**UN**	**159,39**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	56496	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100 W	Un	142,83	1,000000	142,8300	
09-082-086		**LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W**				**UN**	**197,46**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56497	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150 W	Un	180,90	1,000000	180,9000	
09-082-090	**PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS**				**UN**	**13,21**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
55270	PLUG P/ TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS	Un	2,17	1,000000	2,1700	
09-082-091	**PLUG 3P+T 30A - 440V**				**UN**	**193,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
55271	PLUG 3P+T 30A - 440V	Un	171,39	1,000000	171,3900	
09-082-092	**PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**229,07**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
55272	PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	201,46	1,000000	201,4600	
09-082-093	**PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL**				**UN**	**701,10**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
55273	PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	645,88	1,000000	645,8800	
09-082-094	**PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V)**				**UN**	**27,48**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
55274	PLUG PARA TOMADA 2P+T - 20A - 250V	Un	10,92	1,000000	10,9200	
09-082-095	**PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11**				**UN**	**11,70**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
55275	PLUG PARA TELEFONE RJ11	Un	0,66	1,000000	0,6600	
09-082-096	**INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W**				**UN**	**293,14**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
55219	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO - 127V/500W	Un	281,64	1,000000	281,6400	
09-082-097	**INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA**				**UN**	**64,13**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	42,04	1,000000	42,0400	
09-082-099	**REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W**				**UN**	**107,08**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56048	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 80W / 220V	Un	51,86	1,000000	51,8600	
09-083-020	**COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO**				**M**	**3,29**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,050000	1,6082	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,036600	0,5307	
09-083-051	**FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W**				**UN**	**123,23**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
59051	RELÉ FOTOEL. FOTOCÉLULA SOLAR 1000W	Un	40,41	1,000000	40,4100	
09-083-055	**BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS**				**UN**	**263,27**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
57210	BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS	CJ	180,45	1,000000	180,4500	
09-083-057	**TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM**				**UN**	**37,72**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	57212 TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM	Un	10,11	1,000000	10,1100	
09-083-058	**SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA**				**UN**	**68,79**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	57213 SUPORTE P/FIXAÇÃO CABO EM TELHA ONDULADA	Un	13,57	1,000000	13,5700	
09-083-062	**CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES**				**UN**	**341,83**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	3,000000	96,4935	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	59001 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	176,18	1,000000	176,1800	
09-083-063	**BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M**				**UN**	**158,22**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	59002 BRAÇO P/LUMIN. TUBO FERRO GALV. 1-X1;00M	Un	47,79	1,000000	47,7900	
09-083-065	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M**				**UN**	**1.408,85**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,750000	270,8570	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
	50009 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 5,00M	Un	838,43	1,000000	838,4300	
09-083-066	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M**				**UN**	**1.719,78**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,750000	270,8570	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,111000	47,4440	
	50008 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - FLANGEADO - H= 7,00M	Un	1.149,36	1,000000	1.149,3600	
09-083-070	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M**				**UN**	**1.635,73**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	50030 POSTE DE AÇO GALVANIZADO -CURVO SIMPLES -ENGASTADO -H=7,00M LIVRES	Un	1.220,36	1,000000	1.220,3600	
09-083-071	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M**				**UN**	**1.869,52**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	4,000000	128,6580	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	50031 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - CURVO DUPLO - ENGASTADO -H=7,00M LIVRES	Un	1.454,15	1,000000	1.454,1500	
09-083-072	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M**				**UN**	**2.264,84**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
	50032 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H= 9,00M LIVRES	Un	1.692,93	1,000000	1.692,9300	
09-083-074	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M**				**UN**	**2.482,17**
	01037 ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)	H	51,15	2,000000	102,3010	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	6,000000	192,9870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	12,000000	276,6199	
	50033 POSTE DE AÇO GALVANIZADO - RETO - ENGASTADO - H=10,00M LIVRES	Un	1.910,26	1,000000	1.910,2600	
09-083-076	**CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8"**				**UN**	**21,82**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
58050	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 3/8"	Un	5,26	1,000000	5,2600	
09-083-077	**CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2"**				**UN**	**22,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
58051	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 1/2"	Un	6,28	1,000000	6,2800	
09-083-078	**CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4"**				**UN**	**27,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
58052	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 3/4"	Un	8,46	1,000000	8,4600	
09-083-079	**CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1"**				**UN**	**31,36**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
58053	CONECTOR EM ALUMÍNIO TIPO PRENSA-CABO - 1"	Un	12,03	1,000000	12,0300	
09-083-082	**SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS**				**UN**	**61,47**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
57247	ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	Un	6,25	1,000000	6,2500	
09-083-083	**CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2**				**UN**	**18,88**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
58025	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2	Un	7,84	1,000000	7,8400	
09-083-085	**CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2**				**UN**	**21,84**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
58031	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35MM2	Un	10,80	1,000000	10,8000	
09-083-090	**HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM**				**UN**	**278,45**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,000000	64,3290	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
57610	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 5/8"X3,00M	Un	168,02	1,000000	168,0200	
09-083-091	**CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"**				**UN**	**58,83**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
58020	CONECTOR PARA HASTE TIPO COPPERWELD	Un	47,79	1,000000	47,7900	
09-083-095	**CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2**				**UN**	**176,47**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
58039	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 300MM2	Un	159,91	1,000000	159,9100	
09-083-097	**HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M**				**UN**	**366,62**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	2,100000	67,5454	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
57611	HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA - 3/4"X3,00M	Un	250,67	1,000000	250,6700	
09-084-001	**BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2"**				**UN**	**11,94**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
58411	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2"	Un	0,90	1,000000	0,9000	
09-084-002	**BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"**				**UN**	**12,06**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,02	1,000000	1,0200	
09-084-011	**BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2"**				**UN**	**9,38**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,150000	4,8246	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 17040 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,000000	0,8600	
	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U 58421 (OMEGA/SIMPLES) - 1/2"	Un	0,24	1,000000	0,2400	
09-084-018	**BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3"**				**UN**	**19,74**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 17040 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U 58426 (OMEGA/SIMPLES) - 3"	Un	1,46	1,000000	1,4600	
09-084-021	**SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE**				**UN**	**13,37**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
54925	SUPORTE PARA PERFILADO 100X300MM	Un	2,33	1,000000	2,3300	
09-084-023	**SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE**				**UN**	**15,81**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
54927	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 100 X 38MM	Un	2,01	1,000000	2,0100	
09-084-024	**SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE**				**UN**	**16,56**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
54928	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 150/165 MM X 38MM	Un	2,76	1,000000	2,7600	
09-084-025	**EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE**				**UN**	**13,43**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,200000	6,4329	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
54930	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38 MM -I-	Un	2,39	1,000000	2,3900	
09-084-027	**EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE**				**UN**	**21,00**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 54932 38X38MM -T-	Un	4,44	1,000000	4,4400	
09-084-036	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14**				**UN**	**27,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO C - 54941 38X38MM	Un	13,77	1,000000	13,7700	
09-084-037	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14**				**UN**	**27,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO L - 54942 38X38MM	Un	13,77	1,000000	13,7700	
09-084-040	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14**				**UN**	**47,49**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO X - 54944 38X76MM	Un	33,69	1,000000	33,6900	
09-084-041	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14**				**UN**	**42,17**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO C - 54945 38X76MM	Un	25,61	1,000000	25,6100	
09-084-042	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14**				**UN**	**41,19**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO L - 54946 38X76MM	Un	24,63	1,000000	24,6300	
09-084-043	**CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14**				**UN**	**96,52**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	CAIXA DERIVAÇÃO P/ PERFILADO TIPO T - 54949 38X76MM	Un	74,43	1,000000	74,4300	
09-084-045	**CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO**				**UN**	**48,61**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
54950	CAIXA DE TOMADA EM PERFILADO - MED: (38X40X120)MM	Un	4,44	1,000000	4,4400	
09-084-057	**SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE**				**UN**	**7,72**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,100000	3,2164	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
54965	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO EM PERFILADO - 3/4"	Un	2,20	1,000000	2,2000	
09-084-062	**VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE**				**M**	**50,92**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,800000	25,7316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
54952	TIRANTE EM AÇO GALV. ROSQUEADO - 5/16". GALV. ELETROLÍTICA	M	6,13	1,100000	6,7430	
09-085-010	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V**				**UN**	**141,52**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56061	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 70W	Un	86,30	1,000000	86,3000	
09-085-012	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V**				**UN**	**140,53**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56062	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 150W	Un	85,31	1,000000	85,3100	
09-085-013	**REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V**				**UN**	**196,11**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56063	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 250W	Un	140,89	1,000000	140,8900	
09-085-014	**REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V**				**UN**	**223,35**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
56064	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 400W	Un	168,13	1,000000	168,1300	
09-085-026	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W**				**UN**	**117,59**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56077	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X14W - BIVOLT	Un	62,37	1,000000	62,3700	
09-085-027	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W**				**UN**	**144,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56078	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
09-085-028	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W**				**UN**	**159,71**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
56079	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X14W - BIVOLT	Un	76,89	1,000000	76,8900	
09-085-029	**REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W**				**UN**	**172,33**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
56080	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X28W - BIVOLT	Un	89,51	1,000000	89,5100	
09-085-030	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V**				**UN**	**95,90**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56065	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X16W - BIVOLT	Un	40,68	1,000000	40,6800	
09-085-031	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V**				**UN**	**91,34**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56066	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X32W - BIVOLT	Un	36,12	1,000000	36,1200	
09-085-032	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V**				**UN**	**95,31**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,560000	50,1766	
56067	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X16W - BIVOLT	Un	45,13	1,000000	45,1300	
09-085-033	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V**				**UN**	**134,34**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
56068	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X32W - BIVOLT	Un	51,52	1,000000	51,5200	
09-085-040	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V**				**UN**	**167,70**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56075	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -1X54W - BIVOLT	Un	112,48	1,000000	112,4800	
09-085-041	**REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V**				**UN**	**191,08**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
56076	REATOR ELETRÔNICO AFP PARA LÂMPADA FLUORESCENTE -2X54W - BIVOLT	Un	135,86	1,000000	135,8600	
09-085-060	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W**				**UN**	**54,79**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56480	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E27 - 70W - 1ª LINHA	Un	38,23	1,000000	38,2300	
09-085-061	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W**				**UN**	**37,27**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56481	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E27 - 150W - 1ª LINHA	Un	20,71	1,000000	20,7100	
09-085-062	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W**				**UN**	**126,57**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56482	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 250W	Un	110,01	1,000000	110,0100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-085-063	**LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W**				**UN**	**118,46**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
56483	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 400W	Un	101,90	1,000000	101,9000	
09-085-070	**LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V**				**UN**	**13,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56469	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 15W/220V	Un	11,38	1,000000	11,3800	
09-085-073	**LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W**				**UN**	**16,51**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56468	COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	14,20	1,000000	14,2000	
09-085-079	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W**				**UN**	**16,88**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56411	LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W	Un	14,57	1,000000	14,5700	
09-085-080	**LÂMPADA FLUORESCENTE 16W**				**UN**	**17,83**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56466	LÂMPADA FLUORESCENTE - 16W	Un	15,52	1,000000	15,5200	
09-085-081	**LÂMPADA FLUORESCENTE 32W**				**UN**	**25,35**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56467	LÂMPADA FLUORESCENTE - 32W	Un	23,04	1,000000	23,0400	
09-085-082	**LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W**				**UN**	**17,97**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
56412	LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	15,66	1,000000	15,6600	
09-086-010	**TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA**				**UN**	**91,85**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
55269	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	Un	78,05	1,000000	78,0500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-086-011	**TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO**					**UN**	**21,67**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	55268	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COM PLACA / ESPELHO	Un	7,87	1,000000	7,8700	
09-090-002	**CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS**					**GL**	**1.825,95**
	65040	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	Valor Global	1.825,95	1,000000	1.825,9500	
09-090-003	**CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS**					**PTO**	**30,45**
	65041	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	Ponto	30,45	1,000000	30,4500	
09-090-011	**RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO**					**UN**	**834,74**
	65001	RACK COM PORTA 8U	Un	406,62	1,000000	406,6200	
	65002	BANDEJA FIXA PARA RACK 8U	Un	75,21	1,000000	75,2100	
	65003	RÉGUA COM 04 TOMADAS UNIVERSAIS (2P+T, 15A-250V) POLARIZAÇÃO NEMA 5/15	Un	70,49	1,000000	70,4900	
	65004	KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U	Un	282,42	1,000000	282,4200	
09-090-015	**PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO**					**UN**	**388,62**
	65005	PATCH PANEL - 24 PORTAS	Un	388,62	1,000000	388,6200	
09-090-017	**SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO**					**UN**	**484,33**
	65007	SWITCH PARA RACK - 24 PORTAS	Un	484,33	1,000000	484,3300	
09-090-021	**GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA**					**UN**	**19,96**
	65010	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS - FECHADO - 1U	Un	19,96	1,000000	19,9600	
09-090-031	**PATCH CORD RJ45 - 1,5M**					**UN**	**16,00**
	65031	PATCH CORD RJ-45 - 1,50M	Un	16,00	1,000000	16,0000	
09-090-033	**PATCH CORD RJ45 - 2,5M**					**UN**	**23,36**
	65033	PATCH CORD RJ-45 - 2,50M	Un	23,36	1,000000	23,3600	
09-090-038	**CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES**					**M**	**3,37**
	65038	CABO UTP CATEGORIA - CAT. 5E - 4 PARES	M	3,27	1,030000	3,3681	
10-001-001	**HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"**					**UN**	**307,74**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	4,000000	115,9257	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	70822	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	2,300000	46,6440	
	74402	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	1,000000	52,9600	
10-001-002	**HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1"**					**UN**	**339,91**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	4,000000	115,9257	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
	70823	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	2,300000	61,6860	
	74403	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
10-001-004	**HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"**					**UN**	**436,43**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	4,500000	130,4164	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,500000	103,7324	
	70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	2,300000	101,1540	
	74405	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
10-001-019	**HV.09/11 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA**					**UN**	**525,08**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,270000	36,2195	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,330000	9,2589	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,910000	138,5176	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,100000	163,6667	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,013000	1,7773	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,065000	26,6860	
	10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,019000	10,9463	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,062000	43,3048	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,180000	5,0364	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,620000	11,6478	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,340000	1,1458	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,466670	5,7027	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	3,520000	24,4024	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	82,000000	44,2800	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,140000	1,5456	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,070000	0,9394	
10-001-020		**HV.09/11 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA**				**UN**	**1.274,60**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,040000	86,6988	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,810000	22,7264	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	11,760000	331,7652	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	17,850000	411,4721	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,040000	5,4688	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,187000	76,7736	
	10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,025000	14,4031	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,140000	97,7852	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,440000	12,3112	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,050000	29,1195	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,620000	2,0894	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,966670	11,8127	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	8,500000	58,9262	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	199,000000	107,4600	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,330000	3,6432	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,160000	2,1472	
10-001-095		**PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA**				**M**	**3,31**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
	59030	FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	3,000000	1,4700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-001-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-001-102	**CAVALETE DE ENTRADA QUÁDRUPLO GALVANIZADO - 3/4"**				**UN**	**621,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	4,510000	130,7062	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,510000	103,9629	
70822	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	6,000000	121,6800	
74402	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	5,000000	264,8000	
79639	FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	3,500000	0,4200	
10-001-103	**CAVALETE DE ENTRADA SEXTUPLO GALVANIZADO - 3/4"**				**UN**	**881,26**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	6,500000	188,3792	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,250000	144,0728	
70822	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	8,720000	176,8416	
74402	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	7,000000	370,7200	
79639	FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	10,370000	1,2444	
10-002-009	**HD.21 - RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L**				**UN**	**1.640,61**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,070000	3,6050	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76030	RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000L	Un	612,63	1,000000	612,6300	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,060000	1,5678	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-010	**CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS**				**UN**	**2.033,58**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,070000	3,6050	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76034	RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500L	Un	1.005,60	1,000000	1.005,6000	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,060000	1,5678	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-014	**CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS**				**UN**	**3.741,16**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,350000	18,0250	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76037	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L	Un	2.692,45	1,000000	2.692,4500	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,301500	7,8781	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-015	**CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS**				**UN**	**6.200,35**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,560000	28,8400	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76038	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10000 L	Un	5.136,16	1,000000	5.136,1600	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,480000	12,5424	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-016	**CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS**				**UN**	**9.239,75**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
15516	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - VIGA DE 6 X 16 CM - BRUTA	M	61,60	5,000000	308,0000	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,910000	46,8650	
70802	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 3/4"	Un	9,19	2,000000	18,3800	
70803	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 1"	Un	16,81	2,000000	33,6200	
70806	FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS - 2"	Un	40,45	4,000000	161,8000	
76039	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15000 L	Un	8.156,23	1,000000	8.156,2300	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,530000	13,8489	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-030	**ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M**				**UN**	**6.758,00**
60183	ANÉIS PRÉ-MOLD RES. CONCR ARM. 2,50X0,50M – FORN/MONT	Un	6.758,00	1,000000	6.758,0000	
10-002-040	**LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO**				**UN**	**3.331,00**
22076	LAJE PRÉ-MOLD D=2,50M E=8CM P/ RESERV – FORN/MONT	Un	3.331,00	1,000000	3.331,0000	
10-002-041	**LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO**				**UN**	**4.873,50**
22075	LAJE PRÉ-MOLD D=2,50M E=15CM P/ RESERV – FORN/MONT	Un	4.873,50	1,000000	4.873,5000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-002-051	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"**				**M**	**74,18**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
70822	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	1,600000	32,4480	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,560000	0,1008	
10-002-052	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"**				**M**	**97,60**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
70823	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	1,500000	40,2300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-002-054	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"**				**M**	**134,62**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,400000	61,5720	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-002-055	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"**				**M**	**161,44**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,600000	46,3702	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
70826	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2"	M	55,67	1,400000	77,9380	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,360000	0,2448	
10-002-061	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")**				**M**	**15,15**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,170000	4,9268	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,050000	0,0820	
72411	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 25MM	M	3,72	1,600000	5,9520	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002000	0,1384	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,003000	0,1362	
10-002-062	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")**				**M**	**23,57**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,060000	0,0984	
	72412 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 32MM	M	8,82	1,500000	13,2300	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002500	0,1731	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,004000	0,1817	
10-002-064	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")**				**M**	**43,43**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,460000	13,3314	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,440000	10,1427	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,080000	0,1312	
	72414 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,400000	19,3340	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,003500	0,2423	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,005500	0,2498	
10-002-065	**HD.21 - TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")**				**M**	**75,73**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,090000	0,1476	
	72415 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 60MM	M	27,48	1,400000	38,4720	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,006000	0,4154	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,006000	0,2725	
10-002-081	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"**				**UN**	**67,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
	74402 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	1,000000	52,9600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-002-082	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"**				**UN**	**84,38**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
74403	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-002-084	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**145,49**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74405	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-002-085	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"**				**UN**	**175,80**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74406	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2"	Un	131,40	1,000000	131,4000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,960000	0,1728	
10-002-091	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"**				**UN**	**100,38**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,300000	8,6944	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,180000	0,0324	
79672	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 3/4"	Un	84,74	1,000000	84,7400	
10-002-092	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"**				**UN**	**133,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,400000	11,5925	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,240000	0,0432	
79673	TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE -1"	Un	112,71	1,000000	112,7100	
10-002-094	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2"**				**UN**	**257,55**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
	79675 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 1.1/2"	Un	231,47	1,000000	231,4700	
10-002-095	**HD.21 - TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2"**				**UN**	**322,08**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,600000	17,3888	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
	79676 TORNEIRA DE BÓIA; DE COBRE - 2"	Un	290,77	1,000000	290,7700	
10-003-003	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2HP**				**UN**	**1.867,80**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	95021 20MCA-VAZÃO 1M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CA2	Un	1.451,54	1,000000	1.451,5400	
10-003-004	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP**				**UN**	**2.192,64**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	95022 22,3MCA-VAZÃO 3M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	1.776,38	1,000000	1.776,3800	
10-003-005	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP**				**UN**	**2.228,55**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	95023 25,3MCA-VAZÃO 3M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	1.812,29	1,000000	1.812,2900	
10-003-006	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP**				**UN**	**2.980,76**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	95026 33MCA-VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO DARKA MOD. CH6	Un	2.564,50	1,000000	2.564,5000	
10-003-007	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP**				**UN**	**2.993,99**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
95028	36,5MCA-VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	2.577,73	1,000000	2.577,7300	
10-003-008	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP**				**UN**	**4.044,85**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
95030	45MCA -VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	3.628,59	1,000000	3.628,5900	
10-003-009	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP**				**UN**	**4.719,94**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
95032	53MCA -VAZÃO 6M3/H-TRIF. P/ BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - TIPO	Un	4.303,68	1,000000	4.303,6800	
10-003-010	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**9.946,72**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
95033	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	9.484,35	1,000000	9.484,3500	
10-003-011	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**8.749,95**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
95034	CONJUNTO MOTOR BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	8.287,58	1,000000	8.287,5800	
10-003-012	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**13.164,86**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
95035	CONJUNTO MOTOR BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	12.702,49	1,000000	12.702,4900	
10-003-013	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**17.215,41**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
95036	CONJUNTO MOTOR BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	16.753,04	1,000000	16.753,0400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-003-014	**CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO**				**UN**	**22.582,75**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
95037	CONJUNTO MOTOR BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750 RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	Un	22.120,38	1,000000	22.120,3800	
10-003-042	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE)**				**M**	**110,86**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
70403	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 1"	M	35,66	1,500000	53,4900	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-003-044	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)**				**M**	**156,31**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
70405	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 1.1/2"	M	59,47	1,400000	83,2580	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-003-052	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"**				**UN**	**84,38**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
74403	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-003-054	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**145,49**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74405	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-003-062	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"**				**UN**	**143,65**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
74863	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	Un	129,23	1,000000	129,2300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,200000	0,2160	
10-003-064	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"**				**UN**	**258,87**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	74865 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1.1/2"	Un	214,30	1,000000	214,3000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,880000	0,3384	
10-003-065	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"**				**UN**	**343,02**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	74866 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	Un	298,39	1,000000	298,3900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,260000	0,4068	
10-003-066	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"**				**UN**	**578,87**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	74867 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2.1/2"	Un	518,52	1,000000	518,5200	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,820000	0,5076	
10-003-067	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"**				**UN**	**687,37**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	74868 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	Un	626,96	1,000000	626,9600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,200000	0,5760	
10-003-068	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"**				**UN**	**1.160,63**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,480000	42,8925	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,480000	34,1164	
	74870 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	Un	1.082,88	1,000000	1.082,8800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	4,140000	0,7452	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-003-072	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1"**				**UN**	**97,10**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
74883	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1"	Un	82,68	1,000000	82,6800	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,200000	0,2160	
10-003-073	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"**				**UN**	**181,27**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74884	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1.1/4"	Un	136,77	1,000000	136,7700	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,500000	0,2700	
10-003-074	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"**				**UN**	**195,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74885	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1.1/2"	Un	151,32	1,000000	151,3200	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,880000	0,3384	
10-003-075	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"**				**UN**	**251,12**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74886	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Un	206,49	1,000000	206,4900	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,260000	0,4068	
10-003-076	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"**				**UN**	**435,08**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
74887	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2.1/2"	Un	374,73	1,000000	374,7300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,820000	0,5076	
10-003-077	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3"**				**UN**	**563,08**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	74888 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 3"	Un	502,67	1,000000	502,6700	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,200000	0,5760	
10-003-078	**VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4"**				**UN**	**1.004,37**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,480000	42,8925	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,480000	34,1164	
	74890 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL - 4"	Un	926,62	1,000000	926,6200	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	4,140000	0,7452	
10-004-002	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"**				**M**	**74,18**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	1,600000	32,4480	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,560000	0,1008	
10-004-003	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1"**				**M**	**97,60**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	70823 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1"	M	26,82	1,500000	40,2300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-004-004	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"**				**M**	**114,07**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,200000	34,7777	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	70824 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	1,500000	51,4650	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,900000	0,1620	
10-004-005	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"**				**M**	**134,62**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 70825 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,400000	61,5720	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-004-006	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"**				**M**	**161,44**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,600000	46,3702	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 70826 1387L) - 2"	M	55,67	1,400000	77,9380	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,360000	0,2448	
10-004-007	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"**				**M**	**204,28**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,800000	52,1665	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 70827 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	1,400000	110,1520	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,690000	0,4732	
10-004-008	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"**				**M**	**225,07**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 70828 1387L) - 3"	M	92,67	1,300000	120,4710	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-004-009	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4"**				**M**	**295,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,250000	65,2082	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,250000	51,8662	
	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 70830 1387L) - 4"	M	136,75	1,300000	177,7750	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	2,480000	0,6944	
10-004-062	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")**				**M**	**27,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,400000	11,5925	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,050000	0,0820	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
72411	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 25MM	M	3,72	1,600000	5,9520	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002000	0,1384	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,003000	0,1362	
10-004-063	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")**				**M**	**23,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,190000	5,5064	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,060000	0,0984	
72412	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 32MM	M	8,82	1,500000	13,2300	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,002500	0,1731	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,004000	0,1817	
10-004-064	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")**				**M**	**46,58**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,070000	0,1148	
72413	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	1,500000	20,0100	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,003000	0,2077	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,005000	0,2271	
10-004-065	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")**				**M**	**43,43**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,460000	13,3314	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,440000	10,1427	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,080000	0,1312	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,400000	19,3340	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,003500	0,2423	
79659	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,005500	0,2498	
10-004-066	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")**				**M**	**75,73**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,090000	0,1476	
	72415 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 60MM	M	27,48	1,400000	38,4720	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,006000	0,4154	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,006000	0,2725	
10-004-067	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")**				**M**	**106,59**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,900000	26,0832	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,100000	0,1640	
	72416 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	1,400000	58,7580	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,007500	0,5193	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,007000	0,3180	
10-004-068	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")**				**M**	**83,49**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,220000	5,0713	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,110000	0,1804	
	72417 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 85MM	M	54,43	1,300000	70,7590	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,010000	0,6924	
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,009000	0,4088	
10-004-069	**TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")**				**M**	**177,47**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,120000	0,1968	
	72418 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 110MM	M	90,75	1,300000	117,9750	
	79630 COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,018000	1,2463	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79659 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	L	45,43	0,018000	0,8177	
10-004-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-005-002	**HD.21 - REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"**				**UN**	**67,23**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
	74402 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3/4"	Un	52,96	1,000000	52,9600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-003	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"**				**UN**	**84,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,490000	14,2009	
	74403 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1 "	Un	70,09	1,000000	70,0900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	
10-005-004	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"**				**UN**	**124,14**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	74404 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/4"	Un	79,80	1,000000	79,8000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-005-005	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**145,49**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	74405 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-005-006	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"**				**UN**	**175,80**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	74406 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2"	Un	131,40	1,000000	131,4000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,960000	0,1728	
10-005-007	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"**				**UN**	**402,10**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	74407 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2.1/2"	Un	341,93	1,000000	341,9300	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,200000	0,3360	
10-005-008	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"**				**UN**	**621,69**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
	74408 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3"	Un	561,45	1,000000	561,4500	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,440000	0,4032	
10-005-009	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"**				**UN**	**1.019,12**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,480000	42,8925	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,480000	34,1164	
	74410 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 4"	Un	941,57	1,000000	941,5700	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-005-031	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"**				**UN**	**112,41**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,540000	15,6499	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,540000	12,4478	
	74422 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 3/4"	Un	84,25	1,000000	84,2500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-032	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"**				**UN**	**120,36**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,170000	4,9268	
	74423 REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1"	Un	115,35	1,000000	115,3500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,480000	0,0864	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-005-033	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"**				**UN**	**186,25**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74424	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1.1/4"	Un	141,91	1,000000	141,9100	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-005-034	**REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"**				**UN**	**200,14**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74425	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA CROMADO COMPLETO - 1.1/2"	Un	155,78	1,000000	155,7800	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-005-040	**REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2"**				**UN**	**96,63**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,450000	13,0416	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
74431	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO PRESSÃO BRUTO - 1/2"	Un	73,19	1,000000	73,1900	
79639	FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,240000	0,0288	
10-005-041	**REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"**				**UN**	**81,24**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,170000	4,9268	
74432	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO PRESSÃO BRUTO - 3/4"	Un	76,25	1,000000	76,2500	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-051	**REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"**				**UN**	**96,50**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,170000	4,9268	
74442	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO - 3/4" - COM CANOPLA	Un	91,51	1,000000	91,5100	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,360000	0,0648	
10-005-060	**REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"**				**UN**	**482,07**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
74457	GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 2.1/2"	Un	421,90	1,000000	421,9000	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,200000	0,3360	
10-006-020	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2"**				**M**	**57,92**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,180000	5,2166	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
72821	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1/2"	M	27,10	1,800000	48,7800	
10-006-021	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"**				**M**	**86,88**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,220000	5,0713	
72822	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 3/4"	M	44,37	1,700000	75,4290	
10-006-022	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1"**				**M**	**109,51**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,450000	13,0416	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
72823	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1"	M	53,81	1,600000	86,0960	
10-006-023	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4"**				**M**	**180,25**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,510000	14,7805	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
72824	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/4"	M	96,07	1,600000	153,7120	
10-006-024	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2"**				**M**	**239,76**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,510000	14,7805	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
72825	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/2"	M	142,15	1,500000	213,2250	
10-006-026	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"**				**M**	**76,26**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,180000	5,2166	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
72826	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1/2 " PARA GASES MEDICINAIS	M	37,29	1,800000	67,1220	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-006-027	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4"**				**M**	**119,65**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,220000	5,0713	
72827	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 3/4 " PARA GASES MEDICINAIS	M	63,65	1,700000	108,2050	
10-006-028	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1"**				**M**	**149,85**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,450000	13,0416	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
72828	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 " PARA GASES MEDICINAIS	M	79,02	1,600000	126,4320	
10-006-029	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4"**				**M**	**244,50**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,510000	14,7805	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
72829	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 1/4 " PARA GASES MEDICINAIS	M	136,23	1,600000	217,9680	
10-006-030	**TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2"**				**M**	**274,22**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,510000	14,7805	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
72830	TUBO DE COBRE SEM COSTURA CLASSE A - 1 1/2 " PARA GASES MEDICINAIS	M	165,12	1,500000	247,6800	
10-006-054	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"**				**UN**	**145,49**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
74405	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 1.1/2"	Un	101,13	1,000000	101,1300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-007-011	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"**				**M**	**65,80**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
73202	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 3/4"	M	18,53	1,300000	24,0890	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,460000	0,0828	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-007-012	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1"**				**M**	**94,68**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
73203	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1"	M	26,66	1,400000	37,3240	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,670000	0,1206	
10-007-013	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4"**				**M**	**112,46**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,200000	34,7777	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
73204	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1.1/4"	M	35,62	1,400000	49,8680	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,840000	0,1512	
10-007-014	**TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2"**				**M**	**131,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
73205	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1.1/2"	M	41,89	1,400000	58,6460	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,130000	0,2034	
10-007-020	**VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT**				**UN**	**75,35**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,350000	10,1435	
74460	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	Un	65,08	1,000000	65,0800	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,700000	0,1260	
10-007-060	**HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES**				**UN**	**667,34**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,000000	57,0387	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,610000	17,1149	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,330000	122,1550	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,010000	207,6954	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,120000	49,2665	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,040400	23,3829	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,290000	8,1142	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	2,640000	18,9816	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,440000	1,4828	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,666670	8,1467	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,370000	44,1600	
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	26,000000	101,6600	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
10-007-062	**HV.09/11 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES**				**UN**	**859,24**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,930000	55,0423	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,530000	14,8703	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	7,860000	221,7410	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,960000	252,6461	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,120000	49,2665	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,030000	17,2837	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,137000	95,6898	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,280000	7,8344	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	2,550000	18,3345	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,420000	1,4154	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,633000	7,7352	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,530000	38,3367	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	132,000000	71,2800	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,210000	2,3184	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,100000	1,3420	
10-007-063	**HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS**	**UN**				**1.628,89**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,610000	102,9549	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,900000	53,3088	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	10,140000	286,0628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	21,110000	486,6205	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,070000	9,5704	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,280000	119,6787	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,077000	29,1646	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,105000	60,7725	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,540000	15,1092	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,920000	35,3748	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,533330	6,5172	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,610000	69,7620	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	9,370000	64,9575	
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	71,000000	277,6100	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,390000	4,3056	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,380000	5,0996	
10-007-064	**HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS**	**UN**				**2.115,44**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	5,210000	148,5859	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,400000	67,3375	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	12,690000	358,0017	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	27,410000	631,8460	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,121000	16,5431	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,360000	153,8726	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,092000	34,8460	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,140000	81,0300	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,790000	22,1042	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,170000	51,5523	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,780000	2,6286	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,030000	65,9484	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	15,130000	104,8887	
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	88,000000	344,0800	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,560000	6,1824	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
10-007-065	**HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS**	**UN**				**2.695,40**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	6,930000	197,6392	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,480000	97,6394	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	15,430000	435,3008	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	35,050000	807,9606	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,144000	19,6876	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,500000	213,7120	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,090000	34,0885	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,150000	86,8178	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,060000	29,6588	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	9,600000	69,0240	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,960000	3,2352	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,866670	22,8107	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,680000	70,2222	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	25,910000	179,6210	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	105,000000	410,5500	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,740000	8,1696	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,690000	9,2598	
10-007-067	**HV.17/18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS**				**UN**	**2.458,43**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	5,210000	148,5859	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,400000	67,3375	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	23,070000	650,8353	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	32,150000	741,1108	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,121000	16,5431	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,360000	153,8726	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,092000	34,8460	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,156000	108,9606	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,790000	22,1042	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,170000	51,5523	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,780000	2,6286	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,030000	65,9484	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	15,130000	104,8887	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	476,000000	257,0400	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,560000	6,1824	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
10-007-068	**HV.17/18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS**				**UN**	**3.112,34**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	6,930000	197,6392	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,480000	97,6394	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	27,780000	783,7107	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	40,590000	935,6668	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,144000	19,6876	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,500000	213,7120	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,090000	34,0885	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,189000	132,0100	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,060000	29,6588	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	9,600000	69,0240	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,960000	3,2352	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,866670	22,8107	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,680000	70,2222	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	25,910000	179,6210	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	567,000000	306,1800	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,740000	8,1696	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,690000	9,2598	
10-007-069	**HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS**				**UN**	**1.978,79**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,610000	102,9549	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,900000	53,3088	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	16,030000	452,2276	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	27,750000	639,6835	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,070000	9,5704	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,280000	119,6787	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,077000	29,1646	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,158000	91,4481	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,540000	15,1092	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,920000	35,3748	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,533330	6,5172	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,610000	69,7620	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	9,370000	64,9575	
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	71,000000	277,6100	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,390000	4,3056	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,380000	5,0996	
10-007-070	**HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS**				**UN**	**2.529,86**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	5,210000	148,5859	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,400000	67,3375	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	19,760000	557,4558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	35,480000	817,8728	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,121000	16,5431	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,360000	153,8726	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,092000	34,8460	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,190000	109,9692	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,790000	22,1042	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,170000	51,5523	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,780000	2,6286	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,600000	19,5520	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,030000	65,9484	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	15,130000	104,8887	
12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	88,000000	344,0800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,560000	6,1824	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
10-007-071		**HV.19/21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS**				**UN**	**3.187,03**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	6,930000	197,6392	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,480000	97,6394	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	23,670000	667,7621	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	44,410000	1.023,7242	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,144000	19,6876	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,500000	213,7120	
	10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,090000	34,0885	
	10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,225000	130,2267	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,060000	29,6588	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	9,600000	69,0240	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,960000	3,2352	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,866670	22,8107	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,680000	70,2222	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	25,910000	179,6210	
	12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	105,000000	410,5500	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,740000	8,1696	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,690000	9,2598	
10-007-080		**HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**16,91**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,300000	8,6944	
	79639	FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,200000	0,0240	
	79711	BICO ESCALONADO PARA GÁS DE 3/8"	Un	8,19	1,000000	8,1900	
10-007-081		**HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**818,02**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,900000	26,0832	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,360000	11,1079	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,260000	29,0450	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,100000	3,7970	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,060000	3,0900	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,200000	0,6320	
58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	3,000000	1,5900	
73701	TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	1,000000	12,2500	
73730	LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	2,000000	23,6400	
73740	CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	2,000000	49,8200	
73801	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	0,500000	22,6600	
73802	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	2,000000	137,3000	
74901	PIGTAIL	Un	26,23	2,000000	52,4600	
74930	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	2,000000	32,6200	
74950	VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	2,000000	83,5600	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,750000	0,6750	
79720	REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	1,000000	322,5300	
10-007-082	**HD.11/13 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**987,30**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,500000	15,4276	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,140000	5,3158	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,080000	4,1200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,280000	0,8848	
	58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	3,000000	1,5900	
	73701	TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	1,000000	12,2500	
	73730	LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	2,000000	23,6400	
	73740	CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	2,000000	49,8200	
	73801	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	0,500000	22,6600	
	73802	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	3,000000	205,9500	
	74901	PIGTAIL	Un	26,23	4,000000	104,9200	
	74930	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	4,000000	65,2400	
	74950	VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	2,000000	83,5600	
	79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,750000	0,6750	
	79720	REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	1,000000	322,5300	
10-007-083	**HD.11/13**	**- INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO**				**UN**	**1.130,54**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,120000	32,4592	
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,580000	17,8960	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,700000	39,1878	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	10,000000	8,6000	
	37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,160000	6,0752	
	37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,100000	5,1500	
	37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,320000	1,0112	
	58407	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1"	Un	0,53	5,000000	2,6500	
	73701	TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2"	Un	12,25	1,000000	12,2500	
	73730	LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2"	Un	11,82	2,000000	23,6400	
	73740	CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"	Un	24,91	2,000000	49,8200	
	73801	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2"	M	45,32	0,500000	22,6600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
73802	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4"	M	68,65	3,600000	247,1400	
74901	PIGTAIL	Un	26,23	6,000000	157,3800	
74930	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16"	Un	16,31	6,000000	97,8600	
74950	VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT	Un	41,78	2,000000	83,5600	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	3,750000	0,6750	
79720	REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	322,53	1,000000	322,5300	
10-007-085	**BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA**				**UN**	**334,93**
78080	GLP 13 KG (CARGA+BOTIJÃO)	Un	334,93	1,000000	334,9300	
10-007-086	**CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA**				**UN**	**1.028,50**
78081	GLP 45 KG (CARGA+CILINDRO)	Un	1.028,50	1,000000	1.028,5000	
10-007-090	**CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS**				**UN**	**188,81**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,160000	4,5630	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,020000	0,5611	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,640000	18,0552	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,460000	56,7070	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,004000	0,5468	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,006000	3,4567	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,029000	20,2555	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,300000	1,0110	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,233330	2,8512	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,230000	1,5944	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	28,000000	15,1200	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,004000	0,0536	
73203	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA (SCH-40) - 1"	M	26,66	1,190000	31,7254	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,570000	0,1026	
10-007-095	**PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA**				**M**	**3,31**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
	59030 FITA ISOLANTE ROLO DE 19MM X 20M - COR PRETA	M	0,49	3,000000	1,4700	
10-007-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-008-002	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"**				**M**	**227,65**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,800000	52,1665	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
	70407 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 2.1/2"	M	95,37	1,400000	133,5180	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,690000	0,4732	
10-008-003	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3"**				**M**	**253,73**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	70408 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 3"	M	114,71	1,300000	149,1230	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-008-005	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4"**				**M**	**334,19**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,250000	65,2082	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,250000	51,8662	
	70410 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 4"	M	166,48	1,300000	216,4240	
	79641 FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	2,480000	0,6944	
10-008-006	**TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6"**				**M**	**591,20**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,500000	72,4535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
70413	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 6"	M	353,99	1,300000	460,1870	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	3,320000	0,9296	
10-008-031	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"**				**UN**	**402,10**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
74407	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 2.1/2"	Un	341,93	1,000000	341,9300	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,200000	0,3360	
10-008-032	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"**				**UN**	**621,69**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,150000	33,3286	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,150000	26,5094	
74408	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 3"	Un	561,45	1,000000	561,4500	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,440000	0,4032	
10-008-034	**REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"**				**UN**	**1.019,12**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,480000	42,8925	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,480000	34,1164	
74410	REGISTRO HIDRÁULICO DE BRONZE TIPO GAVETA BRUTO - 4"	Un	941,57	1,000000	941,5700	
79641	FITA DE TEFLON - 1"	M	0,28	1,920000	0,5376	
10-008-049	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-008-050	**RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"**				**UN**	**832,24**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,000000	112,8453	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,800000	52,1665	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,570000	128,3977	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,018500	10,6583	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,084000	58,6711	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	80,000000	43,2000	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,060000	3,0900	
	74457 GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 2.1/2"	Un	421,90	1,000000	421,9000	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,050000	1,3065	
10-008-055	**HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"**				**UN**	**788,76**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,930000	26,9527	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,950000	21,8990	
	78460 GLOBO ANGULAR 45º (2.1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 1.1/2"	Un	369,30	1,000000	369,3000	
	78460 GLOBO ANGULAR 45º (2 1/2") COM ADAPTADOR E TAMPÃO DE 1 1/2"	UN	369,30	1,000000	369,3000	
	79636 ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,050000	1,3065	
10-008-060	**ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20**				**UN**	**593,13**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,500000	101,4350	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	78405 ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO Nº 20	Un	411,01	1,000000	411,0100	
10-008-065	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"**				**UN**	**374,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,370000	10,7231	
	78465 MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 15M - 1.1/2"	Un	364,22	1,000000	364,2200	
10-008-068	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"**				**UN**	**601,28**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,370000	10,7231	
	78470 MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 30M - 1.1/2"	Un	590,56	1,000000	590,5600	
10-008-072	**MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"**				**UN**	**958,47**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,370000	10,7231	
	78475 MANGUEIRA DE INCÊNDIO; 30M - 2.1/2"	Un	947,75	1,000000	947,7500	
10-008-073	**ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"**				**UN**	**74,74**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,100000	2,8981	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	78410 ESGUICHO COM ENGATE RÁPIDO - 1.1/2"X1/2"	Un	69,54	1,000000	69,5400	
10-008-080	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG**				**UN**	**581,16**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78430 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 4KG	Un	560,87	1,000000	560,8700	
10-008-081	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG**				**UN**	**638,51**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78435 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 6 KG	Un	618,22	1,000000	618,2200	
10-008-082	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG**				**UN**	**1.514,15**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78440 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 10 KG	Un	1.493,86	1,000000	1.493,8600	
10-008-085	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L**				**UN**	**221,93**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78420 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	Un	201,64	1,000000	201,6400	
10-008-088	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L**				**UN**	**781,62**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78425 EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA - 9L	Un	761,33	1,000000	761,3300	
10-008-090	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG**				**UN**	**207,32**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78445 EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 4KG	Un	187,03	1,000000	187,0300	
10-008-092	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG**				**UN**	**275,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78450 EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 8 KG	Un	255,09	1,000000	255,0900	
10-008-093	**EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG**				**UN**	**320,86**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	78455 EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 12KG	Un	300,57	1,000000	300,5700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-008-095	**SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO**				**UN**	**23,65**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,050000	1,8060	
78407	SETA P/ EXTINTOR / HIDRANTE	Un	18,39	1,000000	18,3900	
10-009-010	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM**				**M**	**308,26**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,800000	52,1665	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	
71201	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	1,000000	3,9900	
71231	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 50MM	M	131,63	1,600000	210,6080	
10-009-011	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM**				**M**	**435,68**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
71202	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	1,000000	5,6300	
71232	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 75MM	M	203,74	1,600000	325,9840	
10-009-012	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM**				**M**	**506,51**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,300000	66,6572	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,300000	53,0188	
71203	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	1,000000	6,5800	
71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	1,500000	380,2500	
10-009-013	**TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM**				**M**	**534,06**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,500000	72,4535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
71204	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	1,000000	13,4900	
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	1,400000	390,4880	
10-009-030	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")**				**M**	**25,64**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,320000	9,2740	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	72401	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 40MM	Un	1,44	0,500000	0,7200	
	72430	TUBO DE PVC 40 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	5,84	1,100000	6,4240	
10-009-031		**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")**				**M**	**34,13**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,440000	12,7518	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,430000	9,9122	
	72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	0,500000	0,7500	
	72431	TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	1,100000	9,8560	
	79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,012400	0,8585	
10-009-032		**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")**				**M**	**65,97**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,900000	26,0832	
	02036	AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)	H	23,00	0,900000	20,7002	
	72403	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	0,500000	1,1850	
	72432	TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	1,100000	15,0480	
	79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,042600	2,9496	
10-009-033		**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")**				**M**	**47,02**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,520000	15,0703	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,510000	11,7563	
	72404	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	0,500000	1,4600	
	72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	1,100000	14,4100	
	79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,062400	4,3205	
10-009-034		**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")**				**M**	**112,06**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,300000	37,6758	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	72405	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	0,500000	5,6900	
	72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	1,100000	38,7310	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-009-035	**TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")**				**M**	**161,64**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
72406	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC PARA SANEAMENTO - 200MM	Un	15,31	0,500000	7,6550	
72435	TUBO DE PVC RÍGIDO 200 MM (8") - PARA ESGOTO	M	73,76	1,100000	81,1360	
10-009-098	**ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-010-001	**RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM**				**UN**	**48,80**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
72401	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 40MM	Un	1,44	1,000000	1,4400	
75280	RALO SECO DE PVC - DIÂM. 100MM - SAÍDA 40MM	Un	24,07	1,000000	24,0700	
75638	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,025000	1,7310	
10-010-010	**CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM**				**UN**	**49,85**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,000000	1,5000	
75240	CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 100X150X50 MM	Un	24,77	1,000000	24,7700	
75638	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,029200	2,0218	
10-010-012	**CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM**				**UN**	**69,62**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,000000	1,5000	
75245	CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 150X150X50 MM	Un	31,89	1,000000	31,8900	
75641	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM	Un	22,17	1,000000	22,1700	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,034400	2,3818	
10-010-015	**CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM**				**UN**	**113,33**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	1,000000	1,5000	
75248	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO - MED. (250X230X75)MM	Un	56,71	1,000000	56,7100	
75636	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO - 250MM	Un	41,06	1,000000	41,0600	
79630	COLA PARA PVC	Kg	69,24	0,034400	2,3818	
10-010-035	**RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM**				**UN**	**123,25**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,220000	6,3759	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
75275	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO - DIÂM. 100MM	Un	101,69	1,000000	101,6900	
75638	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	
10-010-036	**CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR**				**UN**	**431,07**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,021000	14,6677	
75281	CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR	Un	367,33	1,000000	367,3300	
10-010-059	**CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM**				**UN**	**375,08**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,700000	132,5932	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,037000	5,0586	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,024000	13,8270	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,100000	69,8465	
	11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,650000	4,8460	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	105,000000	56,7000	
10-010-060		**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M**				**UN**	**4.160,50**
	02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	11,090000	311,1555	
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,880000	53,6164	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,140000	60,0426	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	7,120000	200,8646	
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	45,295000	1.044,1249	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,277000	37,8714	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,270000	115,4044	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,020500	14,8991	
	11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,310000	7,5144	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,800000	9,7760	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	25,000000	164,3780	
	15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	10,000000	71,4000	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,190000	2,0976	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,430000	5,7706	
	58410	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
	71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	1,500000	418,3800	
	72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	3,000000	105,6300	
	79215	ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 1,5 X 0,5 M	Un	372,13	3,000000	1.116,3900	
	79245	TAMPÃO COM 1 CHAMINÉ DE ACESSO - 1,5M	Un	355,28	1,000000	355,2800	
10-010-061		**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M**				**UN**	**5.227,33**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	13,790000	386,9103	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,820000	80,4246	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,140000	60,0426	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	9,180000	258,9800	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	56,876000	1.311,0862	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,277000	37,8714	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,400000	170,9696	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,033400	24,2746	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,470000	11,3928	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,166670	14,2567	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	25,000000	164,3780	
15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	15,000000	107,1000	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,280000	3,0912	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,430000	5,7706	
58410	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	2,000000	557,8400	
72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	3,500000	123,2350	
79215	ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 1,5 X 0,5 M	Un	372,13	4,000000	1.488,5200	
79245	TAMPÃO COM 1 CHAMINÉ DE ACESSO - 1,5M	Un	355,28	1,000000	355,2800	
10-010-064	**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M**				**UN**	**13.441,36**
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	40,830000	1.145,5799	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,030000	86,4136	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	6,400000	179,5667	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	19,310000	544,7607	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,300000	66,6572	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	133,455000	3.076,3592	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,627000	85,7234	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,290000	551,3769	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,108500	78,8562	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	5,500000	18,5350	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,600000	56,2120	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	73,600000	483,9288	
15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	45,000000	321,3000	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,550000	6,0720	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,280000	17,1776	
58410	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	3,500000	976,2200	
72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	4,500000	158,4450	
79220	ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 2,5 X 0,5 M	Un	949,98	5,000000	4.749,9000	
79240	TAMPÃO COM 2 CHAMINÉS DE ACESSO - 2,5M	Un	830,34	1,000000	830,3400	
10-010-066	**FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M**				**UN**	**17.552,23**
02008	POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	52,820000	1.481,9871	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,320000	123,2036	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	6,400000	179,5667	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	25,700000	725,0311	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,300000	66,6572	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	172,813000	3.983,6265	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,627000	85,7234	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,900000	812,1056	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,154700	112,4337	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	7,860000	26,4882	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,566670	80,2447	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	73,600000	483,9288	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	60,000000	428,4000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,790000	8,7216	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,280000	17,1776	
	58410 BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 150MM	Un	3,97	2,000000	7,9400	
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	4,500000	1.255,1400	
	72434 TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	5,500000	193,6550	
	79220 ANEL DE CONCRETO P/ FOSSA SÉPTICA - 2,5 X 0,5 M	Un	949,98	7,000000	6.649,8600	
	79240 TAMPÃO COM 2 CHAMINÉS DE ACESSO - 2,5M	Un	830,34	1,000000	830,3400	
10-010-070	**SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE**				**M**	**1.149,75**
	02008 POCEIRO - EXECUTA ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO (SGSP)	H	28,05	11,160000	313,1195	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,030000	113,6916	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,076500	370,5900	
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,220000	30,0784	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,018400	12,8517	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	573,000000	309,4200	
10-010-071	**SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO**				**UN**	**1.257,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	5,000000	142,5968	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,550000	43,4888	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,190000	257,9480	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,250000	106,8560	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,660000	46,4468	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,666670	20,3667	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,950000	71,9975	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,930000	48,0422	
	36240 MÍNIMA 400 (40T) D=600 MM - NBR 10160 - NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Un	470,50	1,000000	470,5000	
10-010-081	**FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M**				**UN**	**18.888,90**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	25,050000	714,4102	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	21,680000	608,2824	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	20,560000	580,0249	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,830000	110,9988	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	286,235600	6.598,2057	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10545 PEDRA BRITADA NÚMERO 4	M3	142,70	7,600000	1.084,5200	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	2,500000	1.068,5600	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,025400	17,7410	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,300000	8,3940	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	42,300000	142,5510	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	35,533330	434,2172	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	223,330000	1.468,4215	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	4,470000	30,9882	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	161,000000	86,9400	
	14005 ASFALTO OXIDADO TIPO lll	Kg	11,11	3,000000	33,3300	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	9,420000	222,7830	
	15060 MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	28,000000	199,9200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	4,230000	46,6992	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	4,330000	58,1086	
72405	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	3,000000	34,1400	
72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	3,240000	114,0804	
79225	ANEL DE CONCRETO P/ FILTRO ANAERÓBICO 3,0 X 0,5 M	Un	1.305,37	4,000000	5.221,4800	
10-010-084	**ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M**				**UN**	**1.333,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,250000	35,2641	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	17,265600	398,0007	
10628	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	797,83	0,012440	9,9249	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,570000	37,1305	
15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	6,500000	46,4100	
79223	ANEL DE CONCRETO DIÂM. EXT.= 2.12 M - H = 0.5M	Un	807,02	1,000000	807,0200	
10-010-085	**ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M**				**UN**	**2.127,77**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	27,961200	644,5520	
10628	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	797,83	0,017880	14,2651	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	2,350000	55,5775	
15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	7,14	9,200000	65,6880	
79225	ANEL DE CONCRETO P/ FILTRO ANAERÓBICO 3,0 X 0,5 M	Un	1.305,37	1,000000	1.305,3700	
10-010-094	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**62,24**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,700000	62,2394	
10-010-095	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**538,01**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
10-010-096	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**306,77**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,030000	113,6916	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,061100	70,5634	
	10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,018900	10,8887	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,047000	32,8278	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
	14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
	14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
10-010-097	**CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**					**M2**	**418,47**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,490000	126,6688	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,157000	118,8774	
	10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,014400	8,2962	
	10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,064900	45,3304	
	12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
	14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
	14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
10-010-098	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**					**M2**	**249,57**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,420000	69,0168	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,460000	12,9063	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,680000	84,8301	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
10-011-001	**DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM**					**M**	**74,70**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,350000	10,1435	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
17530	415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,030000	2,8722	
78801	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLV. 33CM	M	43,20	1,050000	45,3600	
79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,040000	6,4560	
10-011-002	**DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM**	**M**				**116,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,150000	2,7045	
17530	415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,040000	3,8296	
78804	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLV. 50CM	M	67,09	1,050000	70,4445	
79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,070000	11,2980	
10-011-003	**DY.01 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM**	**M**				**204,05**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,300000	5,4090	
17530	415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,080000	7,6592	
78807	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	118,25	1,050000	124,1625	
79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,140000	22,5960	
10-011-004	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM**	**M**				**146,47**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
78810	CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	94,28	1,250000	117,8500	
10-011-005	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM**	**M**				**274,17**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	78811 CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	183,95	1,250000	229,9375	
10-011-006	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM**				**M**	**169,77**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
	78812 CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	112,92	1,250000	141,1500	
10-011-007	**DY.01 - CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM**				**M**	**327,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	78813 CALHA EM ALUMÍNIO - ESPESSURA 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	226,52	1,250000	283,1500	
10-011-010	**DY.01 - CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM**				**M**	**104,79**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
	78814 CALHA EM PVC - 125<=DIAM<=170 MM	M	60,94	1,250000	76,1750	
10-011-030	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM**				**M**	**44,00**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,200000	5,7962	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
	78871 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 16CM	M	30,28	1,050000	31,7940	
10-011-031	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM**				**M**	**49,65**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,250000	7,2453	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	17525 PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
	78873 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 25CM	M	33,18	1,050000	34,8390	
10-011-032	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM**				**M**	**61,56**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,350000	10,1435	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
78875	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 33CM	M	39,57	1,050000	41,5485	
10-011-033	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM**	**M**				**102,69**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,100000	1,8030	
78877	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM	M	68,83	1,050000	72,2715	
10-011-034	**DY.01 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM**	**M**				**172,13**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,530000	15,3601	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17046	GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS EM CRFS/AMIANTO - S/	Un	2,24	2,750000	6,1600	
78878	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM	M	132,46	1,050000	139,0830	
10-011-035	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM**	**M**				**279,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,230000	4,1469	
78879	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 130 CM	M	212,88	1,050000	223,5240	
10-011-036	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM**	**M**				**279,43**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
17525	PREGO 18 X 27 ZINCADO	Kg	18,03	0,230000	4,1469	
78880	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 140CM	M	212,62	1,050000	223,2510	
10-011-070	**HC.10/11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM**	**M**				**107,79**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,900000	25,3901	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,800000	41,4929	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,060000	25,6454	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	0,300000	0,6000	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
10-011-071	**HC.10/11 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM**				**M**	**119,33**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,900000	43,7981	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,075000	32,0568	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	0,300000	0,6000	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
10-011-072	**HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM**				**M**	**110,60**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,550000	15,6856	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,170000	4,7959	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,050000	47,2559	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,066000	28,2099	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,000000	3,3700	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,833330	10,1832	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
10-011-073	**HC.01/02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM**				**M**	**119,69**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,550000	15,6856	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,190000	5,3601	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,290000	52,7883	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,073000	31,2019	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,000000	3,3700	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,833330	10,1832	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
10-011-076	**CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM**				**M**	**68,20**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,160000	4,5138	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,019000	6,2117	
79710	SIMPLES,CLASSE C1 - D=30CM COM PONTA E BOLSA	M	34,42	1,000000	34,4200	
10-011-077	**CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM**				**M**	**115,73**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,262800	7,4139	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,315250	53,3703	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,035000	11,4427	
79709	SIMPLES,CLASSE C1 - D=40CM COM PONTA E BOLSA	M	43,50	1,000000	43,5000	
10-011-085	**HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM**				**M**	**84,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,540000	15,2341	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,420000	32,7333	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,025000	3,4180	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,025000	10,2638	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,002000	1,1522	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,010000	6,9846	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	8,000000	4,3200	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,060000	4,8030	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,230000	5,4395	
10-011-086	**HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM**				**M**	**174,92**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,260000	35,5462	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,820000	65,0056	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,025000	3,4180	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,025000	10,6856	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,006000	3,4567	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,029000	20,2555	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	28,000000	15,1200	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,120000	9,6060	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,500000	11,8250	
10-011-087	**HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM**	**M**				**183,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,370000	38,6495	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,820000	65,0056	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,030000	12,8227	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,006000	3,4567	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,029000	20,2555	
	12580 TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	28,000000	15,1200	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,140000	11,2070	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,560000	13,2440	
10-011-089	**CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO**	**M**				**85,33**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,200000	8,7688	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	33090 PERFIL -L- DE FERRO - (1X1X1/8)"	M	10,42	1,100000	11,4620	
	79653 SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,100000	24,0880	
10-011-090	**HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS**	**M**				**89,57**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	75602 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL C/ LARG. 30CM, SEM PASSAGEM DE VEÍCULO	M	79,32	1,000000	79,3200	
10-011-092	**HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM**	**M**				**194,68**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
75606	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 100 CM - P/ CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL	M	184,43	1,000000	184,4300	
10-011-093	**HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM**				**M**	**730,76**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
75608	GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X40)CM	Un	720,51	1,000000	720,5100	
10-011-094	**HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM**				**M**	**826,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
75611	GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X50)CM	Un	816,41	1,000000	816,4100	
10-011-096	**HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M**				**M**	**65,00**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,470000	13,4041	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,130000	3,6474	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,040000	1,1284	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,810000	18,6718	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,015000	6,1583	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,860000	2,8982	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,700000	8,5540	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,390000	9,1394	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,090000	0,9936	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,030000	0,4026	
10-011-097	**HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M**				**M**	**84,52**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,590000	16,8264	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,180000	5,0503	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,050000	1,4105	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,050000	24,2042	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,020000	8,2110	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,080000	3,6396	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,900000	10,9980	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,890000	12,4269	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,110000	1,2144	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
10-011-099	**GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS**				**M**	**94,73**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
75603	CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL C/ LARG. 30CM, C/ RESIST. P/ SUPORTAR PASSAGEM DE	M	84,48	1,000000	84,4800	
10-012-010	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM**				**M**	**243,82**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,600000	17,3888	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
71201	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	0,500000	1,9950	
71231	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 50MM	M	131,63	1,600000	210,6080	
10-012-011	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM**				**M**	**370,43**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
71202	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	0,500000	2,8150	
71232	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 75MM	M	203,74	1,600000	325,9840	
10-012-012	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM**				**M**	**435,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
71203	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	0,500000	3,2900	
71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	1,500000	380,2500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-012-013	**CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM**				**M**	**459,67**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,200000	34,7777	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
71204	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	0,500000	6,7450	
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 150MM	M	278,92	1,400000	390,4880	
10-012-014	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")**				**M**	**26,22**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,300000	8,6944	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
72402	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	1,50	0,500000	0,7500	
72431	TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	8,96	1,100000	9,8560	
10-012-015	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")**				**M**	**37,05**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,400000	11,5925	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
72403	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	2,37	0,500000	1,1850	
72432	TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,68	1,100000	15,0480	
10-012-016	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")**				**M**	**41,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
72404	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	2,92	0,500000	1,4600	
72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	13,10	1,100000	14,4100	
10-012-017	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")**				**M**	**75,64**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,600000	17,3888	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
72405	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	11,38	0,500000	5,6900	
72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	35,21	1,100000	38,7310	
10-012-018	**CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")**				**M**	**125,21**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
72406	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC PARA SANEAMENTO - 200MM	Un	15,31	0,500000	7,6550	
72435	TUBO DE PVC RÍGIDO 200 MM (8") - PARA ESGOTO	M	73,76	1,100000	81,1360	
10-012-026	**GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM**				**UN**	**11,18**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,100000	2,8981	
75614	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 75MM	Un	8,28	1,000000	8,2800	
10-012-027	**GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM**				**UN**	**15,23**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,100000	2,8981	
75617	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 100MM	Un	12,33	1,000000	12,3300	
10-012-028	**GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM**				**UN**	**29,81**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,100000	2,8981	
75620	GRELHA HEMISFÉRICO; FERRO FUNDIDO - 150MM	Un	26,91	1,000000	26,9100	
10-012-029	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM**				**UN**	**179,31**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,200000	5,7962	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
71201	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 50MM	Un	3,99	0,500000	1,9950	
71221	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 50MM	Un	166,91	1,000000	166,9100	
10-012-030	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM**				**UN**	**187,68**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,300000	8,6944	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
71202	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 75MM	Un	5,63	0,500000	2,8150	
71222	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 75MM	Un	169,26	1,000000	169,2600	
10-012-031	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM**				**UN**	**206,59**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	71203	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 100MM	Un	6,58	0,500000	3,2900	
	71223	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 100MM	Un	177,28	1,000000	177,2800	
10-012-032	**CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM**					**UN**	**281,06**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	71204	FUNDIDO LINHA SMU ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	13,49	0,500000	6,7450	
	71224	JOELHO 88º DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL (JJ88SMU) - 150MM	Un	237,89	1,000000	237,8900	
10-012-034	**LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM**					**M**	**279,52**
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	253,50	1,000000	253,5000	
10-012-080	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM**					**M**	**116,37**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,064000	1,8055	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,100000	48,4084	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,000800	0,5814	
	70002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 300 MM	M	65,57	1,000000	65,5700	
10-012-081	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM**					**M**	**147,56**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,092000	2,5954	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,542000	58,5973	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001100	0,7994	
	70003	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 400 MM	M	85,57	1,000000	85,5700	
10-012-082	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM**					**M**	**186,79**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,120000	3,3853	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,993000	68,9936	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001400	1,0175	
	70004	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 500 MM	M	113,39	1,000000	113,3900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-012-083	**TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM**				**M**	**233,90**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,442000	79,3438	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001600	1,1628	
70005	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS -1 D = 600 MM	M	149,16	1,000000	149,1600	
10-012-090	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**62,24**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,700000	62,2394	
10-012-091	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)**				**M3**	**538,01**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
10-012-092	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**269,79**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,030000	113,6916	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,020000	69,6160	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,014400	8,2962	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,047000	32,8278	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	84,000000	45,3600	
10-012-093	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA**				**M2**	**379,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,490000	126,6688	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,907000	113,1144	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,014400	8,2962	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,064900	45,3304	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	159,000000	85,8600	
10-012-094	**HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO**				**M2**	**249,57**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,420000	69,0168	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,460000	12,9063	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,680000	84,8301	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,400000	11,1920	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,400000	4,8880	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	5,270000	36,5342	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
10-012-098	**HA.01 - ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO**				**M**	**38,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,051000	15,0825	
10-013-001	**BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA**				**UN**	**362,05**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	4,000000	28,0400	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76405 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA	Un	161,16	1,000000	161,1600	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-003	**BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA**				**UN**	**872,65**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	76408 CAIXA ACOPLADA DE 6 LITROS POR DESCARGA	Un	685,78	1,000000	685,7800	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-004	**BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA**				**UN**	**648,19**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76407 BACIA SANITÁRIA INFANTIL	Un	461,32	1,000000	461,3200	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-005	**BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**				**UN**	**941,01**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,080000	2,2569	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,170000	73,0737	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	0,250000	1,1000	
	76402 BACIA SANITÁRIA ALTEADA	Un	664,72	1,000000	664,7200	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	14,04	1,000000	14,0400	
	79617 BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL	Un	44,47	1,000000	44,4700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79683 TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA	Un	31,34	1,000000	31,3400	
10-013-008	**LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA**				**UN**	**478,38**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	74825 VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	1,000000	27,4500	
	75653 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	
	76431 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ COLUNA - 5 L	Un	117,10	1,000000	117,1000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79662 SUPORTE PARA LAVATÓRIO SEM COLUNA	Un	21,48	1,000000	21,4800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-014	**LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**				**UN**	**1.157,47**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	4,000000	28,0400	
	74825 VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	1,000000	27,4500	
	75653 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	
	76425 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA - 7 L	Un	491,88	1,000000	491,8800	
	77241 TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA (CLÍNICA) 1/2"	Un	257,24	1,000000	257,2400	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-016	**LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA**				**UN**	**373,36**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	74825 VÁLVULA DE METAL CROMADO - 1"	Un	27,45	1,000000	27,4500	
	75653 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	76433 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR	Un	85,59	1,000000	85,5900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-019	**HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA**				**M**	**3.409,67**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	0,500000	33,8300	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	0,500000	59,0200	
	76701 LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED. (200X80)CM	Un	3.212,66	1,000000	3.212,6600	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,500000	0,0900	
10-013-025	**MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO**				**UN**	**682,42**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,180000	34,1980	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,180000	27,2009	
	75656 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	1,000000	200,6800	
	76441 MICTORIO LOUÇA BRANCA - TIPO BACIA-CENTRO	Un	400,33	1,000000	400,3300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,500000	0,0900	
	79680 RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-013-036	**MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE**				**UN**	**2.533,98**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,180000	34,1980	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,180000	27,2009	
	17044 BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA)	Un	7,01	2,000000	14,0200	
	74801 VÁLVULA DE DESCARGA ELETRÔNICA P/ MICTÓRIO - DOCOL	Un	2.058,14	1,000000	2.058,1400	
	76441 MICTORIO LOUÇA BRANCA - TIPO BACIA-CENTRO	Un	400,33	1,000000	400,3300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,500000	0,0900	
10-013-038	**HX.02 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM**				**M**	**1.180,11**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,180000	34,1980	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,180000	27,2009	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	0,500000	33,8300	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	0,500000	59,0200	
	76836 MICTÓRIO COLETIVO; AÇO INOX - 0/2000MM	M	1.025,68	1,000000	1.025,6800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-039	**CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL**				**UN**	**744,28**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	72413 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	1,000000	13,3400	
	75656 SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	1,000000	200,6800	
	75953 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE	Un	426,00	1,000000	426,0000	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,100000	0,1980	
10-013-040	**TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA**				**UN**	**886,36**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,500000	72,4535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	1,000000	67,6600	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
	76468 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA - 30 L	Un	504,65	1,000000	504,6500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	79665 CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	Un	54,22	1,000000	54,2200	
10-013-050	**MX.05/06 - CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM**				**UN**	**805,59**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	74810 VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
	75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
	76818 CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X200)MM	Un	554,74	1,000000	554,7400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-051	**MR.06 - CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM**				**UN**	**704,16**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76821	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (560X335X150)MM	Un	453,31	1,000000	453,3100	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-052	**CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM**				**UN**	**806,65**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76826	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X250)MM	Un	555,80	1,000000	555,8000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-053	**CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM**				**UN**	**682,15**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76827	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N. 20 (1MM) - MED. (500X400X150)MM	Un	431,30	1,000000	431,3000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-055	**CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM**				**UN**	**1.249,06**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	2,000000	109,1600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	2,000000	236,0800	
76803	CUBA DUPLA AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.20 (1MM) - MED. (700X400X150)MM	Un	747,54	1,000000	747,5400	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-057	**CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM**				**UN**	**1.667,22**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	2,000000	109,1600	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	2,000000	236,0800	
76807	CUBA DUPLA AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.20 (1MM) - MED. (1020X400X200)MM	Un	1.165,52	1,000000	1.165,5200	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	2,000000	0,3600	
10-013-058	**TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM**				**UN**	**1.700,93**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76822	CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X400)MM	Un	1.450,08	1,000000	1.450,0800	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-059	**HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM**				**UN**	**1.818,08**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76823	CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X800X300)MM	Un	1.567,23	1,000000	1.567,2300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-060	**TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM**				**UN**	**2.004,63**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76824	CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X500)MM	Un	1.753,78	1,000000	1.753,7800	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-061	**CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM**				**UN**	**888,72**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76901	CUBA EM FIBRA DE VIDRO - MED. (600X500X200)MM	Un	637,87	1,000000	637,8700	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-062	**TANQUE PARA LAVA PÉS**				**UN**	**2.387,56**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,766000	78,0325	
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,092000	140,4307	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,070000	11,0783	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	10,483200	9,2252	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	10,483200	6,4995	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,016800	12,2100	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	140,000000	75,6000	
31505	AZULEJO	M2	41,33	2,880000	119,0304	
74820	VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"	Un	67,66	1,000000	67,6600	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
76701	LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED. (200X80)CM	Un	3.212,66	0,500000	1.606,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	77620 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	0,160000	85,2768	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
10-013-070	**BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L**				**UN**	**1.387,88**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	56810 BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 40L	Un	1.280,63	1,000000	1.280,6300	
10-013-071	**BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L**				**UN**	**1.712,14**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	56815 BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 80L	Un	1.604,89	1,000000	1.604,8900	
10-013-078	**FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H**				**UN**	**212,78**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,300000	8,6944	
	78045 FILTRO TIPO CUNO C/ ELEM. FILTR. CARVÃO/POLIPROPILENO 180 L/H	Un	204,03	1,000000	204,0300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,300000	0,0540	
10-014-003	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"**				**UN**	**50,97**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	77237 TORNEIRA P/ USO GERAL; M. CROMADO - 1/2"	Un	36,48	1,000000	36,4800	
10-014-004	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"**				**UN**	**52,11**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	77238 TORNEIRA P/ USO GERAL; M. CROMADO - 3/4"	Un	37,62	1,000000	37,6200	
10-014-008	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"**				**UN**	**206,73**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,100000	2,8981	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	77215 AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE ANTI-FURTO, DE 6 LITROS	Un	146,32	1,000000	146,3200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	1/2" P/ PIA -SEM AREJADOR 18 A 20 CM - TIPO 77232 PAREDE - C/ BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4"	Un	55,21	1,000000	55,2100	
10-014-009	**TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"**				**UN**	**306,32**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
	TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA 77241 (CLÍNICA) 1/2"	Un	257,24	1,000000	257,2400	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	1,000000	0,1800	
	RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL 79680 PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-014-010	**TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO**				**UN**	**583,72**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO 77242 AUTOMÁTICO	Un	531,69	1,000000	531,6900	
10-014-011	**TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO**				**UN**	**2.037,69**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,000000	32,1645	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,82	1,000000	5,8200	
	CABO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - 52867 FLEXÍVEL	M	4,81	2,000000	9,6200	
	CROMADA, COM SENSOR DE MOVIMENTO E 77243 ACIONAMENTO ELÉTRICO DE 110V	Un	1.938,05	1,000000	1.938,0500	
10-014-012	**BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"**				**UN**	**472,04**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA, 77244 CROMADA, DE 1/2"	Un	446,02	1,000000	446,0200	
10-014-013	**MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4"**				**UN**	**339,52**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
77226	MISTURADOR DE PAREDE P/ PIA - 3/4"	Un	325,03	1,000000	325,0300	
10-014-015	**REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"**				**UN**	**125,67**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
74465	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO, CROMADO, DE 1/2"	Un	73,64	1,000000	73,6400	
10-014-016	**TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO**				**UN**	**580,89**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
77245	PAREDE 80 OU 85 E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	476,72	1,000000	476,7200	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-017	**TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE**				**UN**	**352,60**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
77246	TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE	Un	248,43	1,000000	248,4300	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-018	**TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V**				**UN**	**190,10**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
56840	TORNEIRA ELÉTRICA DE PLÁSTICO BRANCA - 220V	Un	159,53	1,000000	159,5300	
10-014-019	**VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL**				**UN**	**749,36**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,940000	56,2239	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,800000	24,8580	
75958	HIDROMECÂNICO POR PEDAL ANTIDERR. E DOBR, FIX. NA PAREDE/PISO, C/REG. REGU. DE	Un	668,15	1,000000	668,1500	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-024	**VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO**				**UN**	**379,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,940000	56,2239	
72413	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 40MM	M	13,34	1,000000	13,3400	
74837	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	Un	309,90	1,000000	309,9000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-014-025	**VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"**				**UN**	**301,58**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,940000	56,2239	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	0,600000	8,2860	
74842	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA - 1.1/4"	Un	236,94	1,000000	236,9400	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-026	**ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**				**UN**	**288,44**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
75959	ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO PARA VÁVULA DE DESGARGA	Un	246,81	1,000000	246,8100	
10-014-030	**VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO**				**UN**	**1.050,27**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
75955	CROMADA, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, DE 3/4"	Un	929,50	1,000000	929,5000	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-031	**VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA**				**UN**	**766,38**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
75956	CROMADA, PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA, DE 3/4"	Un	645,61	1,000000	645,6100	
79640	FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-032	**VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO**				**UN**	**861,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
72414	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
75957	CROM, P/ CHUVEIRO DE AQUEC. DE ACUMUL, C/ VÁLV. RETENÇ. E MIST. DE CONTR. DE	Un	740,93	1,000000	740,9300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-033	**VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO**				UN	534,26
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	74802 ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	430,09	1,000000	430,0900	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,600000	0,1080	
10-014-037	**CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM**				UN	335,79
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	78014 CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - DIÂMETRO MÍNIMO 6 CM	Un	321,30	1,000000	321,3000	
10-014-040	**CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W**				UN	265,42
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	56820 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO -220V-5400W-CORPO PVC CROMADO	Un	205,85	1,000000	205,8500	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,280000	0,0504	
	79686 TUBO DE ALUMÍNIO P/ LIGAÇÃO DE CHUVEIRO (C/ CANOPLA)	Un	28,95	1,000000	28,9500	
10-014-042	**CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR**				UN	173,90
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,500000	16,0822	
	56827 DUCHA MODELO JET 04 - PLÁSTICA - BRANCA	Un	143,28	1,000000	143,2800	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,280000	0,0504	
10-014-044	**DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE**				UN	519,57
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	56829 DUCHA HIG.FLEX SEM REG. DE PAREDE	Un	505,03	1,000000	505,0300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,280000	0,0504	
10-014-045	**CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)**				UN	1.182,23
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,500000	72,4535	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	72414 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 50MM	M	13,81	1,200000	16,5720	
	75954 CONJUNTO ANTI-VANDALISMO: CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un	1.046,97	1,000000	1.046,9700	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,720000	0,1296	
10-014-048	**MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2"**				**UN**	**548,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	77223 MISTURADOR DE MESA P/ LAVATÓRIO - 1/2"	Un	534,05	1,000000	534,0500	
10-014-049	**MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2 C/ ACABAMENTO**				**UN**	**317,89**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,350000	10,1435	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
	77227 HORIZONTAL DE ¾" , SAÍDA ½" COM ACABAMENTO	Un	299,53	1,000000	299,5300	
	79640 FITA DE TEFLON - 3/4"	M	0,18	0,850000	0,1530	
10-014-052	**DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML**				**UN**	**70,25**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,350000	13,1173	
	76461 PARA SANITÁRIOS - ABS-ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO (800/900 ML)	Un	57,13	1,000000	57,1300	
10-014-066	**DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE**				**UN**	**248,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,350000	9,8739	
	76898 MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE	Un	238,77	1,000000	238,7700	
10-014-073	**FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM**				**M**	**110,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001000	0,7267	
	77630 ESPÍRITO SANTO ALTURA 10CM - ESPESSURA 2CM	M	98,74	1,000000	98,7400	
10-014-074	**FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM**				**M**	**83,23**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,240000	5,5323	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001000	0,7267	
	77631 FRONTÃO / TESTEIRA - GRANITO CINZA MAUÁ ALTURA 10CM - ESPESSURA 2CM	Un	71,33	1,000000	71,3300	
10-014-075	**TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**566,96**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,310000	36,9568	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,310000	30,1976	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77619 TAMPO PARA BANCADA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	480,07	1,000000	480,0700	
10-014-076	**MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**633,84**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,390000	32,0418	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77620 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	1,000000	532,9800	
10-014-077	**MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**621,34**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,740000	49,0877	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,390000	32,0418	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77622 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	520,48	1,000000	520,4800	
10-014-078	**MR.12 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM**				**M2**	**868,43**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,310000	36,9568	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,310000	30,1976	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
	77624 PRETO SÃO GABRIEL - POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	781,54	1,000000	781,5400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-014-082	**MR.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM**				**M2**	**742,11**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,310000	36,9568	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,310000	30,1976	
10561	ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
33091	CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
77615	TAMPO P/ BANCADA - MÁRMORE ESPÍRITO SANTO - ESPES. 2CM	M2	655,22	1,000000	655,2200	
10-014-086	**HX.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)**				**M2**	**1.534,61**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,310000	36,9568	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,310000	30,1976	
10561	ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	7,380000	6,0516	
33091	CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
77605	TAMPO PARA BANCADA; AÇO INOX. N.18 - 0/2000MM. 18.8	M2	1.447,72	1,000000	1.447,7200	
10-014-088	**TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS**				**M2**	**198,84**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
10607	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,040000	16,4221	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
11530	TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,040000	7,2051	
10-014-089	**TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS**				**M2**	**202,95**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
10607	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,050000	20,5277	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
11530	TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,040000	7,2051	
10-014-091	**SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO**				**UN**	**73,38**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,350000	13,1173	
76896	PARA REFIL DE 800ML DE SABÃO LÍQUIDO TIPO GEL	Un	60,26	1,000000	60,2600	
10-014-097	**PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS**				**UN**	**84,32**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,350000	13,1173	
76890	TOALHEIRO P/ PAPEL 2 OU 3 DOBRAS OU INTERFOLHAS	Un	71,20	1,000000	71,2000	
10-050-001	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"**				**M**	**6,92**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
10-050-002	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"**				**M**	**11,53**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10-050-003	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"**				**M**	**5,76**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
10-050-004	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"**				**M**	**10,37**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10-050-005	**DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"**				**M**	**6,92**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-050-018	**DEMOLIÇÃO DE REGISTROS**				**UN**	**5,76**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
10-050-032	**DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA**				**M**	**5,30**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
10-050-033	**DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES**				**M**	**3,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
10-060-001	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2"**				**M**	**14,49**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
10-060-002	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"**				**M**	**17,39**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,600000	17,3888	
10-060-003	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"**				**M**	**13,04**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,450000	13,0416	
10-060-004	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"**				**M**	**15,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
10-060-005	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"**				**M**	**14,49**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
10-060-006	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4"**				**M**	**17,39**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,600000	17,3888	
10-060-007	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"**				**M**	**14,49**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
10-060-008	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"**				**M**	**17,39**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,600000	17,3888	
10-060-009	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3"**				**M**	**13,04**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,450000	13,0416	
10-060-010	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"**				**M**	**15,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
10-060-011	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"**				**M**	**20,29**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
10-060-012	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6"**				**M**	**23,19**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,800000	23,1851	
10-060-015	**RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS**				**UN**	**156,10**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
10-060-018	**RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS**				**UN**	**115,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,500000	101,4350	
10-060-022	**RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO**				**UN**	**31,88**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,100000	31,8795	
10-060-024	**RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA**				**UN**	**231,85**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	8,000000	231,8514	
10-060-026	**RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS**				**UN**	**15,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,550000	15,9397	
10-060-029	**RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE**				**UN**	**86,94**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
10-060-032	**RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA**				**M**	**7,25**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,250000	7,2453	
10-060-033	**RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES**				**M**	**4,64**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,160000	4,6370	
10-060-035	**RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**UN**	**43,47**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,500000	43,4721	
10-060-040	**RETIRADA DE SIFÕES**				**UN**	**11,59**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,400000	11,5925	
10-060-042	**RETIRADA DE TORNEIRAS**				**UN**	**7,54**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,260000	7,5351	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10-060-045	**RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR**				**UN**	**22,03**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,760000	22,0258	
10-060-050	**RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO**				**M2**	**12,82**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
10-070-018	**RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS**				**UN**	**106,13**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,000000	57,9628	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,030000	1,5450	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,020000	0,5226	
10-070-022	**RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO**				**UN**	**54,88**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,000000	28,9814	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,040000	2,0600	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,030000	0,7839	
10-070-024	**RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA**				**UN**	**208,13**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	4,000000	115,9257	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
10-070-026	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS**				**UN**	**101,68**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,400000	40,5740	
02036	AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)	H	23,00	1,400000	32,2004	
79653	SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,120000	28,9056	
10-070-029	**RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE**				**UN**	**270,57**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	5,200000	150,7034	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,200000	119,8686	
10-070-032	**RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA**				**M**	**64,20**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,850000	24,6342	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,850000	19,5939	
	17530 415 (DIÂMETRO 4 MM - COMPRIMENTO 15 MM)	Kg	95,74	0,040000	3,8296	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,100000	16,1400	
10-070-033	**RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES**				**M**	**52,56**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,700000	20,2870	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	0,100000	16,1400	
10-070-035	**RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS**				**UN**	**156,10**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	3,000000	86,9442	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
10-070-040	**RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES**				**UN**	**26,02**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10-070-042	**RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS**				**UN**	**14,49**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
10-070-045	**RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR**				**UN**	**130,08**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,500000	72,4535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
10-080-070	**SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"**				**UN**	**41,09**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,400000	11,5925	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	75663 SIFÃO COM COPO DE PVC RÍGIDO - 1.1/2" X 2"	Un	20,28	1,000000	20,2800	
10-080-072	**SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"**				**UN**	**202,68**
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
75653	SIFÃO DE METAL CROMADO - 1" X 1.1/2"	Un	176,66	1,000000	176,6600	
10-080-073	**SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"**				**UN**	**226,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
75656	SIFÃO DE METAL CROMADO - 1"X2"	Un	200,68	1,000000	200,6800	
10-080-074	**SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"**				**UN**	**144,06**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
75657	SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO - 1.1/2" X 2"	Un	118,04	1,000000	118,0400	
10-080-076	**TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM**				**UN**	**20,74**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
79681	RABICHO DE PVC FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO - (1/2"X30)CM	Un	6,25	1,000000	6,2500	
10-080-081	**TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM**				**UN**	**34,41**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
79680	RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM	Un	19,92	1,000000	19,9200	
10-080-086	**TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"**				**UN**	**67,70**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
77240	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO - 1/2"	Un	53,21	1,000000	53,2100	
10-080-093	**VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"**				**UN**	**69,07**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
74810	VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA DE COZINHA AMERICANA - 1.1/2" X 3.1/2"	Un	54,58	1,000000	54,5800	
10-080-097	**TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"**				**UN**	**43,44**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	0,500000	14,4907	
79686	TUBO DE ALUMÍNIO P/ LIGAÇÃO DE CHUVEIRO (C/ CANOPLA)	Un	28,95	1,000000	28,9500	
10-090-001	**DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS**				**M**	**13,46**
02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	30,80	0,250000	7,7010	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
11-001-001	**CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**17,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,006000	4,3399	
11-001-008	**EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**48,33**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	2,660000	2,3408	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	2,660000	1,6492	
11-001-009	**EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12**				**M2**	**49,20**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,240000	2,8512	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,240000	2,0088	
11-001-013	**REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA**				**M2**	**36,87**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,580000	16,3625	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,580000	13,3699	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	7,000000	7,1400	
11-002-001	**VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**6,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,005000	3,6166	
11-002-008	**VA.10 - EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**44,67**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,640000	3,2032	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,640000	2,2568	
11-002-009	**VA.10 - EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12**				**M2**	**44,07**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,240000	2,8512	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,240000	2,0088	
11-002-010	**VA.10 - EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**52,02**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,710000	20,0300	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,760000	17,5192	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,020000	14,4664	
11-002-013	**VA.10 - REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA**				**M2**	**23,19**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,340000	9,5918	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,280000	6,4544	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	7,000000	7,1400	
11-002-015	**VA.09 - REVESTIMENTO COM GESSO**				**M2**	**24,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,480000	13,5414	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10511 GESSO PARA REVESTIMENTO	Kg	0,97	5,000000	4,8500	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,120000	1,4652	
11-002-025	**VA.10 - AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**78,25**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,360000	13,4921	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,020000	13,9693	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	1,100000	45,4630	
11-002-029	**VA.10 - AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**67,89**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,360000	13,4921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	31505 AZULEJO	M2	41,33	1,100000	45,4630	
11-002-075	**VA.09 - LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS**				**M2**	**194,74**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,180000	5,1334	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,780000	17,9802	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,024300	17,6608	
	19015 COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,900000	32,5080	
	32520 ACABAMENTO TEXTURIZADO COR BRANCA (P/ REVESTIMENTO DE PORTAS	M2	99,55	1,050000	104,5275	
11-002-105	**CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4**				**M2**	**6,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,005000	3,2415	
11-003-001	**VA.10 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**6,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,005000	3,6166	
11-003-003	**VA.10 - CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**15,04**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,005000	3,6339	
11-003-004	**VA.10 - CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1**				**M2**	**21,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,390000	8,9901	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,008000	1,2660	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,420000	2,1204	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,006000	0,8203	
11-003-008	**VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**44,67**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,640000	3,2032	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,640000	2,2568	
11-003-009	**VA.10 - EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12**				**M2**	**44,07**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,240000	2,8512	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,240000	2,0088	
11-003-010	**VA.10 - EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M2**	**52,02**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,710000	20,0300	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,760000	17,5192	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,020000	14,4664	
11-003-013	**VA.10 - REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA**				**M2**	**21,67**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,330000	9,3097	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	10562 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	Kg	1,02	8,500000	8,6700	
11-003-041	**VA.10 - PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM**				**M**	**112,94**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,400000	11,2845	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,800000	29,9825	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,501000	11,5488	
	10510 CAULIM COR BRANCA - PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHA MALHA 325	Kg	2,06	0,268000	0,5520	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,750000	2,1450	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,000900	0,6286	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA	M2	227,19	0,250000	56,7975	
11-003-045	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**191,79**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	2,000000	74,9564	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,020000	13,9693	
	31540 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	52,33	1,100000	57,5630	
11-003-046	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**79,99**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,360000	13,4921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	31540 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	52,33	1,100000	57,5630	
11-003-047	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**217,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	2,000000	74,9564	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,020000	13,9693	
	31550 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10 X 10 CM	M2	75,56	1,100000	83,1160	
11-003-048	**VA.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**105,54**
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,360000	13,4921	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	31550 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10 X 10 CM	M2	75,56	1,100000	83,1160	
11-003-105	**CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4**				**M2**	**6,60**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,005000	3,2415	
11-004-004	**CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8"**				**M**	**39,83**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS - (1.1/4X1.1/4X1/8)"	M	13,68	1,000000	13,6800	
11-004-005	**DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"**				**M**	**36,57**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	33090 PERFIL -L- DE FERRO - (1X1X1/8)"	M	10,42	1,000000	10,4200	
11-004-006	**DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"**				**M**	**40,81**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	33085	PERFIL -L- DE ALUMÍNIO - (1X1X1/8)"	M	14,66	1,000000	14,6600	
11-004-013		**DP.15 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO**				**M**	**33,08**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	33020	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL Y	M	6,93	1,000000	6,9300	
11-004-017		**DA.01/03 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO**				**M**	**37,76**
	02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,600000	22,4869	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	33005	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJOS	M	6,05	1,000000	6,0500	
11-004-050		**DG.10/16 - PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO - ESPESSURA 2CM**				**M**	**19,67**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,360000	8,2985	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004000	2,9071	
11-004-056		**DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM**				**M**	**117,41**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	10647	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	811,93	0,006000	4,8715	
	33055	PEITORIL DE GRANILITE - 20X2CM	M	97,05	1,000000	97,0500	
11-004-058		**EF-06 - PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM**				**M**	**3.343,56**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,270000	7,6170	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,210000	4,8408	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	4,400000	3.197,8571	
	77620	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUÁ POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	532,98	0,250000	133,2450	
11-050-002		**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA**				**M2**	**5,17**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,020000	0,5642	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11-050-003	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA**				**M2**	**10,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,040000	1,1284	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
11-050-005	**DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR**				**M2**	**36,22**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,140000	3,9495	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
11-050-010	**DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**32,34**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,125000	3,5264	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,250000	28,8145	
11-050-015	**DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**64,68**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
11-060-005	**RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE**				**M2**	**36,22**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,140000	3,9495	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
11-060-010	**RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**8,56**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
11-060-015	**RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**25,67**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,900000	25,6674	
11-070-005	**RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE**				**M2**	**26,06**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
10647	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	811,93	0,025000	20,2981	
11-080-001	**REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS**				**M**	**45,49**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,760000	17,5192	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,004000	2,7938	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,350000	2,6093	
11-080-005	**REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12**				**M2**	**62,36**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,900000	25,3901	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,024300	3,8457	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	3,640000	3,2032	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	3,640000	2,2568	
11-080-006	**REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2**				**M2**	**32,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,580000	16,3625	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,580000	13,3699	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,006100	0,9653	
	10508 CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	1,825000	1,6060	
12-001-030	**FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35**				**M2**	**148,76**
	ÚMIDA- ACABAMENTO DA SUPERF. C/TINTA 33570 VINÍLICA A BASE DE LÁTEX- ESP.13MM-	M2	148,76	1,000000	148,7600	
12-001-040	**VX.06 - FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**				**M2**	**76,20**
	CONVENCIONAL - ESP. 1,25CM 33530 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	76,20	1,000000	76,2000	
12-001-042	**VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**				**M2**	**124,49**
	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA - 33531 ESP. 1,25CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	124,49	1,000000	124,4900	
12-001-043	**VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**				**M2**	**98,82**
	FORRO GYPSUM ESTRUTURADO TIPO FGE - 33532 ESP. 12,5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	98,82	1,000000	98,8200	
12-001-045	**FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO**				**M2**	**112,42**
	FORRO EM RÉGUA DE PVC DE 200MM - 33560 COLOCADO	M2	112,42	1,000000	112,4200	
12-050-001	**DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**6,92**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
12-050-002	**DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO**				**M2**	**9,22**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
12-050-005	**DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO**				**M2**	**4,15**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
12-050-020	**DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO**				**M2**	**9,22**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
12-060-001	**RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS**				**M2**	**17,23**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,200000	5,7038	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
12-060-002	**RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS**				**M2**	**7,46**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,100000	2,8519	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
12-060-020	**RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO**				**M2**	**20,63**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
12-060-030	**RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS**				**M2**	**25,79**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,200000	5,7038	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
02099	AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
12-070-031	**RECOLOCAÇÃO DE FORROS, APOIADOS OU ENCAIXADOS**				**M2**	**7,74**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,150000	4,2779	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
13-001-001	**ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS**				**M3**	**253,57**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,000000	253,5682	
13-001-002	**ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA**				**M3**	**617,87**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
10505	ARGILA EXPANDIDA (A GRANEL)	M3	553,33	1,000000	553,3300	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-001-010	**LASTRO DE BRITA**				**M3**	**221,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
13-001-011	**LASTRO DE AGREGADO RECICLADO**				**M3**	**151,25**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,200000	82,0920	
13-001-014	**LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**505,26**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
13-001-015	**LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3**				**M3**	**538,01**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
13-001-017	**LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**865,48**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	4,500000	360,2250	
13-001-018	**LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3**				**M3**	**1.018,31**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,050000	343,2819	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	6,000000	480,3000	
13-001-019	**LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3**				**M3**	**439,27**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10600	CONCRETO FCK=5MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	232,89	1,050000	244,5353	
13-001-020	**LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3**				**M3**	**477,05**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
10603	CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	1,050000	282,3152	
13-001-102	**ENCHIMENTO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO**				**M3**	**411,48**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,570000	16,0804	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,910000	20,9770	
10606	CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,59	1,050000	374,4189	
13-002-001	**CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**59,18**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,970000	27,3649	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,020000	14,5357	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
13-002-002	**CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**62,00**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,070000	30,1861	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,020000	14,5357	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
13-002-003	**CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**67,00**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,070000	30,1861	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,020000	14,5357	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
37570	PIGMENTO PARA CIMENTADO LISO (PÓ XADREZ)	Kg	49,96	0,100000	4,9960	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-002-004	**ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ**				**M2**	**5,81**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
94297	ACABADORA DE SUPERFÍCIE 36" (SEM OPERADOR)	H	6,88	0,100000	0,6876	
13-002-005	**NG.05/08 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM**				**M2**	**142,53**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,030000	19,4490	
35065	PISO DE GRANILITE - ESP= 8MM	M2	98,09	1,000000	98,0900	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,800000	1,1440	
13-002-006	**NG.05/08 - CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**55,41**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,070000	30,1861	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,021000	1,4366	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	10,420000	6,4604	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-007	**NG.05/08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM**				**M2**	**137,02**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,680000	15,6751	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,030000	21,6996	
35055	PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 8MM	M2	75,89	1,000000	75,8900	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-008	**NG.05/08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM**				**M2**	**138,15**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,673000	15,5137	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,030000	21,6996	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	35060 PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 12MM	M2	77,18	1,000000	77,1800	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-009	**CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO**				**M2**	**57,40**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,070000	30,1861	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,021000	1,4366	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	10,420000	6,4604	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
	37570 PIGMENTO PARA CIMENTADO LISO (PÓ XADREZ)	Kg	49,96	0,040000	1,9984	
13-002-010	**CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM**				**M2**	**51,66**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,970000	27,3649	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,021000	1,4366	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	8,920000	5,5304	
	35515 JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	0,830000	1,1869	
13-002-011	**PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM**				**M2**	**70,36**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,014000	0,3928	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,210000	5,9243	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,420000	9,6816	
	10613 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	0,070000	29,9196	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	3,110000	24,4446	
13-002-037	**MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA**				**M2**	**182,20**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,080000	5,4728	
	36055 MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
13-002-038	**PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)**				**M2**	**288,94**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,750000	49,3698	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	10516 REJUNTE ANTI-ÁCIDO (ALUMINOSO)	Kg	23,51	0,640000	15,0464	
	10644 ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	667,28	0,025000	16,6820	
	34050 PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTI-DERRAPANTE ANTI-ÁCIDO	M2	161,70	1,100000	177,8700	
13-002-039	**PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)**				**M2**	**232,26**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,420000	9,6816	
	02224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	37,76	0,690000	26,0547	
	10516 REJUNTE ANTI-ÁCIDO (ALUMINOSO)	Kg	23,51	0,640000	15,0464	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	34050 PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTI-DERRAPANTE ANTI-ÁCIDO	M2	161,70	1,100000	177,8700	
13-002-040	**PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM**				**M2**	**156,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,750000	49,3698	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10644 ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	667,28	0,025000	16,6820	
	34011 CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	1,100000	59,7410	
13-002-042	**PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE**				**M2**	**99,80**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,420000	9,6816	
	02224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	37,76	0,690000	26,0547	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
	10561 ARGAMASSA COLANTE - USO INTERNO - TIPO AC-I - COR CINZA	Kg	0,82	4,400000	3,6080	
	34011 CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	1,100000	59,7410	
13-002-043	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA**				**M2**	**215,80**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,025000	18,1696	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,400000	18,8760	
34203	PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE BORRACHA (5MM - COM COLA) ALERTA/DIRECIONAL	M2	159,01	1,050000	166,9605	
13-002-044	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA**				**M2**	**461,47**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,488200	11,2538	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,012000	8,7214	
34204	PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE BORRACHA (7MM - ARGAMASSADA) ALERTA/DIRECIONAL	M2	407,04	1,050000	427,3920	
13-002-046	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM**				**M2**	**131,22**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,460000	12,9772	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
34207	PISO PODOTÁTIL COLORIDO INTERTRAVADO - ALERTA OU DIRECIONAL ESP. 6CM	M2	100,11	1,030000	103,1133	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
13-002-047	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO**				**M2**	**166,24**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,160000	32,7251	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,760000	17,5192	
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,022000	15,9130	
34201	HIDRÁULICO ALERTA OU DIRECIONAL - ESP. 2 A 3CM	M2	95,32	1,050000	100,0860	
13-002-054	**DY.02 - PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO**				**M2**	**207,15**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,025000	16,2075	
34083	ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - ESP.3CM	M2	117,27	1,050000	123,1335	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-002-058	**PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM**				**M2**	**481,22**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,025000	16,2075	
34539	PISO DE GRANITO POLIDO - CINZA MAUÁ - PLACAS 2CM	M2	424,25	1,050000	445,4625	
13-002-060	**GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA**				**M2**	**430,52**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
10644	ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	667,28	0,025000	16,6820	
34545	PISO GRANITO POLIDO - VERDE UBATUBA - ESPESSURA 2CM	M2	375,51	1,050000	394,2855	
13-002-062	**MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO**				**M2**	**570,85**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,450000	10,3732	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,250000	0,7150	
10644	ARGAMASSA MISTA COM AREIA MÉDIA 1:0,5:5	M3	667,28	0,025000	16,6820	
34550	PISO MÁRMORE POLIDO BRANCO ESPÍRITO SANTO - ESPESSURA 2CM	M2	509,16	1,050000	534,6180	
13-002-072	**PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS DE TÊNIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**M2**	**439,98**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,010000	0,3747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
20470	304MM X 304MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACAS	M2	438,45	1,000000	438,4500	
13-002-073	**PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**M2**	**439,98**
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,010000	0,3747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	EXTERNO, 20471 304MM X 304 MM, ESP=14MM, INJETADO EM	M2	438,45	1,000000	438,4500	
13-002-074	**PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				M2	439,98
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	0,010000	0,3747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	INTERNO, 304MM 20472 X 304MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACAS	M2	438,45	1,000000	438,4500	
13-002-087	**PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE**				M2	159,59
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,170000	4,7959	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,140000	6,6066	
	NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - 28010 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	1,000000	38,8400	
	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, 35521 ESPESSURA DE 2MM	M2	100,41	1,050000	105,4305	
13-002-088	**PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE**				M2	245,18
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,170000	4,7959	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,140000	6,6066	
	NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - 28010 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	1,000000	38,8400	
	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, 35522 ESPESSURA DE 3,2MM	M2	181,92	1,050000	191,0160	
13-002-090	**CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS**				M2	150,65
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA 10630 GROSSA 1:3	M3	726,79	0,025000	18,1696	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,400000	18,8760	
	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO- 35040 SUPERFÍCIE LISA - ESP. 4MM	M2	96,97	1,050000	101,8185	
13-002-091	**CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO**				M2	124,99

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,025000	18,1696	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,400000	18,8760	
	35045 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO-SUPERFÍCIE EM RELEVO - ESP. 4MM	M2	72,53	1,050000	76,1565	
13-002-092	**CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS**				**M2**	**230,16**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,488200	11,2538	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,012000	8,7214	
	35035 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR-ARGAMASSADO- SUPERFÍCIE LISA	M2	186,74	1,050000	196,0770	
13-002-093	**NS.13 - CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO**				**M2**	**271,24**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,488200	11,2538	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,012000	8,7214	
	35030 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR-ARGAMASSADO- SUPERFÍCIE EM RELEVO	M2	225,87	1,050000	237,1635	
13-002-102	**CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM**				**M2**	**39,14**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,280000	7,8991	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,040000	28,9328	
13-002-103	**CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA**				**M2**	**39,14**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,280000	7,8991	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10629 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,040000	28,9328	
13-003-002	**DA.09 - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM**				**M**	**11,56**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,006000	4,3607	
13-003-004	**DA.09 - RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM**				**M**	**87,75**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,530000	12,2173	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	811,93	0,002000	1,6238	
	35560 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	51,34	1,000000	51,3400	
13-003-005	**DA.09 - RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM**				**M**	**73,42**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,530000	12,2173	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	811,93	0,002000	1,6238	
	35565 RODAPE DE GRANILITE - MEIA CANA 10 CM	M	37,01	1,000000	37,0100	
13-003-007	**DA.09 - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM**				**M**	**71,58**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,530000	12,2173	
	10632 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:4	M3	651,77	0,002000	1,3035	
	35535 RODAPE DE ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA MEIA CANA - 10CM	M	35,49	1,000000	35,4900	
13-003-009	**RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM**				**M**	**25,49**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002200	1,5989	
	34011 CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M2	54,31	0,255000	13,8490	
13-003-027	**RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM**				**M**	**51,17**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,300000	8,5558	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,011000	0,1214	
	17560 (CUPIÚBA) ESPESSURA 15 MM / LARGURA 50 MM / ALTURA 60 MM	Un	0,26	2,000000	0,5200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
35571	RODAPÉ DE 7 CM EM CUMARU ESPESSURA VARIÁVEL, POR VOLTA DE 1,5 CM	M	31,80	1,030000	32,7540	
13-003-031	**RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM**				**M**	**34,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,098000	2,7647	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,540000	12,4478	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002000	1,4535	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,070000	3,3033	
35555	RODAPÉ DE PVC TIPO PLANO P/ PISO PAVIFLEX - ALT: 7,5 CM	M	14,08	1,050000	14,7840	
13-003-035	**DA.09 - RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM**				**M**	**37,39**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,550000	12,6784	
10628	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	797,83	0,001000	0,7978	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,050000	2,3595	
35545	RODAPÉ LISO DE BORRACHA SINTÉTICA DE 7CM - ESPESSURA DE 3MM - COLADO	M	18,65	1,050000	19,5825	
13-003-036	**RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM**				**M**	**75,11**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,003000	1,9449	
35576	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUÁ - 7X2CM	M	63,12	1,000000	63,1200	
13-003-040	**JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"**				**M**	**18,17**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,276000	6,3622	
10628	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:2	M3	797,83	0,002400	1,9147	
35515	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO DE GRANILITE - (20X3)MM	M	1,43	1,000000	1,4300	
13-003-065	**DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3**				**M**	**47,62**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,220000	34,4178	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,015000	10,9017	
13-003-067	**DEGRAUS DE GRANILITE**				**M**	**104,53**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,940000	21,6685	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	811,93	0,006000	4,8715	
	35065 PISO DE GRANILITE - ESP= 8MM	M2	98,09	0,450000	44,1405	
13-003-069	**DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA**				**M**	**95,12**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,200000	33,8535	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,940000	21,6685	
	10647 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:1:4	M3	811,93	0,006000	4,8715	
	35060 PISO ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - ESP: 12MM	M2	77,18	0,450000	34,7310	
13-003-085	**DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE)**				**M**	**129,85**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,190000	5,3601	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,040000	0,9220	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,015000	10,9017	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,200000	9,4380	
	28010 NATA DE CIMENTO, COLA PVA E ÁGUA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (2 DEMÃOS)	M2	38,84	0,450000	17,4780	
	35010 TESTEIRA PADRÃO PARA PISO VINÍLICO - ESPESSURA 2MM	M	25,60	1,000000	25,6000	
	35521 PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, PADRÃO LISO, ESPESSURA DE 2MM	M2	100,41	0,599000	60,1455	
13-003-087	**DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM**				**M**	**161,64**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,230000	6,4886	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,015000	10,9017	
	28006 COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,200000	9,4380	
	35005 ÚNICA (PATAMAR E TESTEIRA) SUPERFÍCIES EM RELEVO C/ ESP.2,5MM A 3,5MM-COLADO	M	114,83	1,000000	114,8300	
	35045 PISO DE BORRACHA SINTÉTICA SBR- COLADO-SUPERFÍCIE EM RELEVO - ESP. 4MM	M2	72,53	0,250000	18,1325	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-003-094	**FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU**				**M**	**11,84**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
28090	FITA ANTIDERRAPANTE; FAIXA C/L=5CM E=2MM	M	7,23	1,000000	7,2300	
13-004-005	**NP.03 - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)**				**M**	**98,07**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,156000	3,5960	
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,004400	2,8525	
35610	SOLEIRA P/PORTAS EM GRANITO CINZA S/POLIM. (FOSCO) - 14X2CM	M	91,62	1,000000	91,6200	
13-050-001	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**336,35**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,300000	36,6747	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	13,000000	299,6715	
13-050-005	**DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**38,81**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
13-050-010	**DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**				**M2**	**25,87**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
13-050-012	**DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**25,87**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,100000	2,8211	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
13-050-014	**DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**31,05**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,120000	3,3853	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
13-050-020	**DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**23,29**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,090000	2,5390	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,900000	20,7464	
13-050-030	**DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**				**M**	**3,36**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,013000	0,3667	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,130000	2,9967	
13-050-040	**DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**				**M**	**10,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,040000	1,1284	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
13-060-002	**RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE**				**M2**	**36,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,140000	3,9495	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,400000	32,2723	
13-060-010	**RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA**				**M2**	**38,81**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
13-060-012	**RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**37,31**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
13-060-014	**RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**44,77**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,600000	17,1116	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
13-060-020	**RETIRADA DE FIBRO-VINIL**				**M2**	**36,76**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,350000	31,1197	
13-060-030	**RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO**				**M**	**6,47**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,025000	0,7052	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
13-070-010	**RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA**				**M2**	**103,36**
	02099 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,640000	60,8563	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,030000	19,4490	
13-070-012	**RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**28,66**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,260000	2,8704	
13-070-014	**RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO**				**M2**	**80,23**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,260000	2,8704	
13-070-020	**RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL**				**M2**	**15,32**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,170000	4,7959	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,170000	3,9187	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,140000	6,6066	
13-070-030	**RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO**				**M**	**23,60**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,011000	0,1214	
13-080-015	**COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS**				**M2**	**366,55**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,350000	9,8739	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
19021	COLA EM PU (POLIURETANO) PARA TACO	Kg	26,57	0,500000	13,2850	
35081	TACO EM CUMARU MEDIDAS - 10 X 40 X 2 CM	M2	316,06	1,050000	331,8630	
13-080-016	**COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS**				**M2**	**34,68**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,350000	9,8739	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
19021	COLA EM PU (POLIURETANO) PARA TACO	Kg	26,57	0,500000	13,2850	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
13-080-017	**REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA**				**M2**	**8,23**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,250000	7,1298	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,100000	1,1040	
13-080-018	**TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU**				**M2**	**520,86**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,250000	7,1298	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
35072	ASSOALHO EM CUMARU COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA MEDIDAS 15X2CM	M2	459,78	1,100000	505,7580	
13-080-041	**TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS**				**M**	**24,45**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,070000	1,9747	
28006	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	47,19	0,050000	2,3595	
35596	SUPERFÍCIES EM RELEVO MED. (50 OU 70 X 30)MM - ESPES. DE 3MM - P/ FIXAÇÃO C/ COLA	M	19,16	1,050000	20,1180	
13-080-061	**POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA**				**M2**	**6,87**
39025	POLIMENTO DE PISOS	M2	6,87	1,000000	6,8689	
13-080-062	**POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE**				**M2**	**6,87**
39025	POLIMENTO DE PISOS	M2	6,87	1,000000	6,8689	
13-080-070	**RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE**				**M2**	**36,37**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,500000	15,4276	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
39031	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINCRIL AB	L	39,07	0,300000	11,7210	
13-080-071	**RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE**				**M2**	**50,99**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,500000	15,4276	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
39032	COMPONENTE (A+B=CONJUNTO DE 18L) ALINKOL, REF. ALINPOXI-VERNIZ	L	87,82	0,300000	26,3460	
13-080-072	**RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE**				**M2**	**53,54**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,500000	15,4276	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	39033 PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINFIX PU	L	96,30	0,300000	28,8900	
13-080-073	**RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE**				**M**	**18,82**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,258750	7,9838	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,207000	4,7716	
	39031 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINCRIL AB	L	39,07	0,155250	6,0656	
13-080-074	**RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE**				**M**	**26,39**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,258750	7,9838	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,207000	4,7716	
	39032 COMPONENTE (A+B=CONJUNTO DE 18L) ALINKOL, REF. ALINPOXI-VERNIZ	L	87,82	0,155250	13,6340	
13-080-075	**RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE**				**M**	**27,54**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,258750	7,9838	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	39033 PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINFIX PU	L	96,30	0,155250	14,9505	
13-080-076	**LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO GAIL OU SIMILAR**				**M2**	**14,49**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10565 RESISTÊNCIA QUÍMICA, TÉRMICAS E VIBRAÇÕES, ARGAMASSA AC-III-E DA GAIL	Kg	5,64	0,700000	3,9480	
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	7,50	0,100000	0,7496	
	87020 ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	1,300000	7,4880	
13-102-005	**RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE PISO ELEVADO EM ÁREA INTERNA OU EXTERNA**				**M2**	**28,45**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
14-001-003	**VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM**				**M2**	**160,87**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	1,170000	54,5115	
	36551 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 4MM	M2	96,69	1,100000	106,3590	
14-001-004	**VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM**				**M2**	**180,02**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	1,170000	54,5115	
	36552 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 5MM	M2	114,10	1,100000	125,5100	
14-001-005	**VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM**				**M2**	**192,26**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	1,170000	54,5115	
	36553 VIDRO LISO COMUM; TRANSPARENTE INCOLOR - 6MM	M2	125,23	1,100000	137,7530	
14-001-011	**VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM**				**M2**	**163,52**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	1,170000	54,5115	
	36535 VIDRO IMPRESSO; TIPO CANELADO - 4MM	M2	99,10	1,100000	109,0100	
14-001-030	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM**				**M2**	**409,99**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	3,800000	177,0459	
	36540 VIDRO LAMINADO INCOLOR - 6MM	M2	211,77	1,100000	232,9470	
14-001-037	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM**				**M2**	**589,02**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	3,800000	177,0459	
	36545 VIDRO LAMINADO LEITOSO - 6MM	M2	374,52	1,100000	411,9720	
14-001-050	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM**				**M2**	**363,20**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	3,800000	177,0459	
	36525 VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 6MM	M2	169,23	1,100000	186,1530	
14-001-052	**VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM**				**M2**	**436,30**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	3,800000	177,0459	
	36527 VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 10MM	M2	235,69	1,100000	259,2590	
14-001-070	**ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM**				**M2**	**203,64**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	1,000000	46,5910	
	36505 ESPELHO COMUM - 3MM	M2	157,05	1,000000	157,0500	
14-001-072	**ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO**				**M2**	**823,13**
	02070 VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	0,400000	18,6364	
	36507 ESPELHO COMUM C/ MOLD. ALUMÍNIO - 3MM	M2	804,49	1,000000	804,4900	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
14-050-001	**DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO**				**M2**	**93,18**
02070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	2,000000	93,1821	
14-060-001	**RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO JANELA**				**M2**	**85,26**
02070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	1,830000	85,2616	
14-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL**				**M2**	**101,98**
02070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	46,59	2,000000	93,1821	
39050	MASSA DE VIDRACEIRO	Kg	4,40	2,000000	8,8000	
15-001-001	**AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR**				**M2**	**8,43**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,250000	7,7138	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,500000	0,4400	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,010000	0,2805	
15-001-002	**AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR**				**M2**	**11,52**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,350000	10,7993	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	0,500000	0,4400	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,010000	0,2805	
15-001-008	**TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**13,02**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,350000	10,7993	
37055	COM RESINA ACRÍLICA (UTILIZ. EM IMPERMEABILIZ. DE FACH. DE CONCRETO OU	Kg	2,71	0,818000	2,2167	
15-001-010	**TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**17,28**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,240000	7,4052	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,250000	6,0475	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
15-001-011	**TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA**				**M2**	**40,62**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,750000	23,1415	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37025 TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,250000	6,0475	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
	37550 MASSA CORRIDA - PVA	L	5,84	0,270000	1,5768	
15-001-015	**TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**18,02**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,240000	7,4052	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,250000	6,7850	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
15-001-016	**TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA**				**M2**	**44,96**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,800000	24,6842	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,250000	6,7850	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,500000	0,8200	
	37560 MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	0,300000	3,3090	
15-001-018	**TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA**				**M2**	**83,23**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,500000	46,2830	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	37040 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,300000	8,1420	
	37041 TEXTURA ACRÍLICA BRANCA	L	22,29	0,660000	14,7114	
	37525 SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,210000	2,5641	
15-001-019	**TINTA ACRÍLICA TEXTURADA**				**M2**	**31,14**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	37041 TEXTURA ACRÍLICA BRANCA	L	22,29	0,660000	14,7114	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,210000	2,5641	
15-001-023		**TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA**				**M2**	**20,62**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,230000	7,0967	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	
	37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,300000	0,2070	
15-001-024		**TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA**				**M2**	**59,73**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,800000	24,6842	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,200000	2,4420	
	37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
	37545	MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,500000	15,8550	
15-001-025		**APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)**				**M2**	**75,99**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,450000	13,8849	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	14023	PRIMER PARA TINTA ANTI-PICHAÇÃO	L	24,58	0,120000	2,9496	
	37065	TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	218,17	0,250000	54,5425	
15-001-036		**TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI**				**M2**	**195,41**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,500000	46,2830	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	37030	TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	0,500000	56,1150	
	37520	SELADOR P/ TINTA EPÓXI (P/FUNDO DE PAREDE,S/MASSA CORRIDA)	L	87,16	0,300000	26,1480	
	37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,000000	1,6400	
	37555	MASSA BASE EPÓXI - BICOMPONENTE (MASSA E CATALIZADOR)	L	63,85	0,480000	30,6480	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-001-070	**HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)**				**M2**	**129,02**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,360000	11,1079	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,180000	4,1492	
37590	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HIDROREPELENTE PARA FACHADA	L	227,52	0,500000	113,7600	
15-001-076	**VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA**				**M2**	**33,28**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,540000	16,6618	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,270000	6,2239	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,350000	10,3915	
15-001-077	**APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)**				**M2**	**40,26**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,280000	8,6394	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
14024	PRIMER PARA VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	L	26,39	0,120000	3,1668	
37587	VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE INCOLOR (SOLÚVEL EM SOLVENTE)	L	107,36	0,250000	26,8400	
15-002-010	**ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO**				**M2**	**33,89**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,450000	13,8849	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,400000	15,1880	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,300000	0,2070	
15-002-011	**ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO**				**M2**	**56,85**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,800000	24,6842	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,400000	15,1880	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
37545	MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,270000	8,5617	
15-002-012	**ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO**				**M2**	**17,26**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
15-002-014	**ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**6,12**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,100000	3,0855	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,080000	3,0376	
15-002-040	**LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO**				**M2**	**23,99**
	37507 BASE DE PIRETRÓIDE, DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - APLICADO	M2	23,99	1,000000	23,9900	
15-002-060	**VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA**				**M2**	**28,49**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,400000	12,3421	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
	37585 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE (VERNIZ MARÍTIMO)	L	37,30	0,300000	11,1900	
15-003-004	**TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS**				**M**	**11,30**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,100000	3,0855	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,250000	5,9125	
15-003-010	**ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA**				**M2**	**50,39**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,710000	21,9072	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,420000	9,6816	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
15-003-012	**ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS**				**M2**	**29,38**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,400000	12,3421	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,100000	5,1500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
15-003-014	**ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES**				**M**	**17,67**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,100000	3,7970	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,060000	3,0900	
15-050-001	**REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO**				**M2**	**3,09**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,100000	3,0855	
15-050-003	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA**				**M2**	**6,99**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,500000	0,8200	
15-050-004	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR**				**M2**	**13,49**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	
	37575 REMOVEDOR	L	42,33	0,100000	4,2330	
15-050-005	**REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO**				**M2**	**120,63**
	37504 JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	120,63	1,000000	120,6320	
15-050-010	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA**				**M2**	**9,60**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,500000	0,3450	
15-050-011	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR**				**M2**	**16,58**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,400000	12,3421	
	37575 REMOVEDOR	L	42,33	0,100000	4,2330	
15-050-013	**REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA**				**M**	**1,61**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,050000	1,5427	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,100000	0,0690	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
15-050-014	**REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR**				**M**	**2,39**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,050000	1,5427	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,020000	0,8466	
15-050-020	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA**				**M2**	**9,29**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,250000	7,7138	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
15-050-021	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR**				**M2**	**15,03**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,350000	10,7993	
37575	REMOVEDOR	L	42,33	0,100000	4,2330	
15-050-023	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO**				**M2**	**120,63**
37504	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	120,63	1,000000	120,6320	
15-080-001	**PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA**				**M2**	**22,14**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,200000	4,8380	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
37550	MASSA CORRIDA - PVA	L	5,84	0,110000	0,6424	
15-080-005	**TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA**				**M2**	**23,42**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
37040	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,200000	5,4280	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
37560	MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	0,120000	1,3236	
15-080-030	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**				**M2**	**21,37**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,210000	6,4796	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,060000	1,3830	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,200000	7,5940	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,300000	0,2070	
	37545 MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,180000	5,7078	
15-080-031	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA**				**M2**	**14,58**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,100000	3,7970	
15-080-032	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA**				**M2**	**22,64**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,250000	7,7138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,200000	7,5940	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,200000	0,1380	
	37545 MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA	L	31,71	0,045000	1,4269	
15-080-033	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA**				**M**	**3,83**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,075000	2,3141	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,040000	1,5188	
15-080-034	**ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS**				**M2**	**25,33**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,440000	13,5763	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,110000	2,5356	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,050000	2,5750	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,300000	0,9480	
17-001-027	**FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M**				**M**	**537,65**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,770000	78,1453	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,600000	26,3066	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,600000	15,5560	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,150000	4,6283	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,780000	87,1352	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,006000	0,8203	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,004900	3,4224	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	22,000000	11,8800	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,130000	10,4065	
17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,244200	3,1159	
18035	TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	1,820000	107,8714	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	0,110000	1,5277	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,040000	1,5188	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,030000	1,5450	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,090000	0,2844	
70826	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2"	M	55,67	2,850000	158,6595	
17-001-028	**FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M**				**M**	**219,03**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,720000	20,3121	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,400000	17,5377	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,400000	10,3706	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,110000	3,3940	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,840000	19,3633	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,001000	0,1574	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,005000	3,4923	
17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,197800	2,5239	
18035	TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	0,980000	58,0846	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	0,100000	1,3888	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,030000	1,1391	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,020000	1,0300	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,060000	0,1896	
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,820000	80,0436	
17-001-029	**FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M**				**M**	**789,52**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,520000	42,8812	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,003000	0,0925	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,813000	87,8959	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,030000	12,8227	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,010000	3,4037	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,285700	3,6455	
17752	ARAME GALVANIZADO N. 8	Kg	14,08	0,111100	1,5642	
18035	TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	4,460000	264,3442	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	0,038000	0,5277	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,001000	0,0379	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,001000	0,0515	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,002000	0,0063	
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	2,800000	123,1440	
70827	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	3,000000	236,0400	
17-001-030	**FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF**				**M**	**859,45**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,660000	18,8227	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,365000	10,2409	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,937000	26,4340	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,940000	29,0040	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,305000	99,2373	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,006000	0,8203	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,090000	38,4681	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,004000	2,7938	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,200000	4,0440	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,000000	12,2200	
11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,350000	2,6093	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	4,197500	27,5990	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,073000	0,9796	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	40,677000	564,9380	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,300000	6,3450	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,200000	10,3000	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
37565	ÓLEO DE LINHAÇA	L	28,05	0,004000	0,1122	
17-001-031	**FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE**				**M**	**1.401,82**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,080000	30,8009	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,050000	1,4028	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,260000	7,3349	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	2,200000	67,8817	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,650000	153,2935	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,006000	0,9444	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,063000	26,9277	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,001000	0,6984	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,500000	3,5950	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,970000	6,6389	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,633330	19,9592	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	0,510000	3,3533	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,010000	0,1342	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	69,180000	960,7989	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,610000	23,1617	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,370000	19,0550	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,220000	3,8552	
17-001-032	**FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE**				**M**	**1.514,88**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,850000	24,2414	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,580000	16,2732	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,230000	62,9112	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	2,290000	70,6587	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,760000	201,9325	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,002000	0,3148	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,110000	47,0166	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,012000	6,9135	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,055000	38,4156	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,500000	3,5950	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,540000	5,1898	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,266670	15,4787	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	5,910000	38,8589	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,170000	1,1785	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	53,000000	28,6200	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,110000	1,4762	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	60,030000	833,7201	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,480000	18,2256	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,300000	7,2570	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,290000	14,9350	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,240000	2,9304	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,970000	3,0652	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,360000	0,2484	
17-001-033	**FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M**				**M**	**333,49**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,330000	9,3097	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,810000	24,9928	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,330000	30,6587	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,006000	0,8203	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,011000	4,7016	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	8,290000	115,1347	
30592	TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,800000	76,4240	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,220000	8,3534	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,130000	6,6950	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,450000	1,4220	
	70825 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	1,250000	54,9750	
17-001-034	**PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA**	**UN**				**3.920,61**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,280000	7,8560	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,690000	47,6771	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	4,650000	143,4773	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,690000	246,4222	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,002000	1,3969	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,600000	17,0953	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,320000	2,2184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,050000	0,6710	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	236,060000	3.278,4936	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	1,290000	48,9813	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,770000	39,6550	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	2,580000	8,1528	
17-001-035	**PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA**	**UN**				**3.378,07**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,280000	7,8560	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,490000	42,0348	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	3,550000	109,5364	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	9,390000	216,4550	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,002000	1,3969	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,600000	17,0953	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,320000	2,2184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,050000	0,6710	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	203,630000	2.828,0931	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,990000	37,5903	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,590000	30,3850	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,970000	6,2252	
17-001-036	**PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS**				**UN**	**5.310,84**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,280000	7,8560	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,390000	67,4250	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	6,850000	211,3590	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	13,590000	313,2720	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,002000	1,3969	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,600000	17,0953	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	0,320000	2,2184	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,050000	0,6710	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	321,720000	4.468,1732	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	1,900000	72,1430	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	1,140000	58,7100	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	3,800000	12,0080	
17-001-037	**PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS**				**UN**	**6.373,57**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,240000	91,4047	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	3,500000	107,9936	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,340000	261,4058	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,002000	1,3969	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	416,433000	5.783,5844	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	1,000000	21,1500	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,500000	25,7500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,250000	3,9500	
17-001-038	**PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS**				**UN**	**8.672,04**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,240000	119,6160	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	5,250000	161,9905	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	13,340000	307,5091	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,002000	1,3969	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	570,859000	7.928,3132	
	37020 TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	1,500000	31,7250	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,750000	38,6250	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,875000	5,9250	
17-001-040	**PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA**				**M2**	**670,45**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,800000	55,5396	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,180000	73,3042	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,011000	7,6831	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	32,690000	454,0115	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,500000	18,9850	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,300000	15,4500	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
17-001-041	**PP.15/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA**				**M2**	**515,01**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,900000	27,7698	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,280000	52,5577	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,011000	7,6831	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	21,530000	299,0170	
	30592 TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,700000	66,8710	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
17-001-042	**PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS**				**M2**	**665,71**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,800000	55,5396	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,130000	72,1516	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,016800	11,7342	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	32,140000	446,3728	
	37005 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,500000	18,9850	
	37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,300000	15,4500	
	37535 LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
17-001-043	**PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS**				**M2**	**508,31**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,900000	27,7698	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,230000	51,4052	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,016800	11,7342	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	20,770000	288,4618	
30592	TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,710000	67,8263	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
17-001-044	**PP.43/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M**				**M2**	**695,03**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,800000	55,5396	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,180000	73,3042	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,011200	7,8228	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	34,450000	478,4550	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,500000	18,9850	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,300000	15,4500	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	1,000000	3,1600	
17-001-045	**PP.43/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M**				**M2**	**541,44**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,900000	27,7698	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,280000	52,5577	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,011200	7,8228	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	23,560000	327,2105	
30592	TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 1 - FIO 10	M2	95,53	0,680000	64,9604	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,250000	9,4925	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,150000	7,7250	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,500000	1,5800	
17-001-064	**FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS**				**M**	**807,85**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,650000	75,5763	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,150000	32,2659	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,650000	102,9713	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,235100	258,9877	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,014000	1,9140	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,008750	3,3141	
10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,001500	1,1706	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,310000	8,6738	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	2,820000	20,2758	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,400000	4,7180	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,466670	17,9227	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	10,500000	69,0387	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,580000	10,9533	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	23,000000	103,7300	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,160000	12,8080	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,330000	3,6432	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,220000	2,9524	
17-001-070	**MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM**				**M**	**2.426,85**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,990000	28,2341	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,920000	109,9846	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	6,490000	183,0915	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	47,140000	1.086,6552	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,173000	27,3792	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	5,410000	4,7608	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	62,280000	38,6136	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	0,690000	289,0824	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,130000	17,7736	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,194000	26,5236	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,030000	4,7220	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,500000	18,3300	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	41,140000	270,5004	
12542	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19CM (ATÉ 6 MPA)	Un	5,59	42,000000	234,7800	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,900000	44,9350	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,180000	1,9872	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,780000	10,4676	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,470000	12,4656	
72416	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,250000	10,4925	
17-001-071	**MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM**				**M**	**4.190,35**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	11,790000	336,2433	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	8,640000	242,4151	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	6,900000	194,6581	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	78,750000	1.815,3182	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,048000	7,5965	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	12,000000	7,4400	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	1,380000	578,1648	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,240000	32,8128	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,304000	41,5628	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,720000	48,1256	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	16,200000	116,4780	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,300000	40,3260	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	90,680000	596,2318	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	2,500000	59,1250	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,260000	13,9104	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,730000	23,2166	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	2,625000	22,2600	
72416	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,200000	8,3940	
17-001-072	**MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM**				**M**	**7.841,25**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	15,790000	450,3208	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	26,210000	735,3820	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	10,680000	301,2970	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	133,080000	3.067,7149	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,063000	9,9704	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	15,750000	9,7650	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	2,050000	858,8680	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,330000	45,1176	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,414000	56,6020	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	2,440000	68,2712	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	22,200000	159,6180	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	3,966670	48,4727	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	275,190000	1.809,4072	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	3,200000	75,6800	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,660000	18,3264	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	5,240000	70,3208	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	3,675000	31,1640	
72416	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,450000	18,8865	
17-001-073	**MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM**				**M**	**9.248,46**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	19,790000	564,3983	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	29,720000	833,8632	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	12,610000	355,7448	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	160,690000	3.704,1712	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,063000	9,9704	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	15,750000	9,7650	
10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA	M3	418,96	2,360000	988,7456	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,430000	58,7896	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,514000	70,2740	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	3,100000	86,7380	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	28,200000	202,7580	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,800000	6,0660	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,633330	56,6192	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	312,030000	2.051,6346	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	3,700000	87,5050	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	2,060000	22,7424	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	5,940000	79,7148	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	4,725000	40,0680	
72416	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 75MM	M	41,97	0,450000	18,8865	
17-001-076	**FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO**				**M**	**443,08**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,330000	9,4113	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,540000	15,1509	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,990000	84,3518	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,305400	145,3499	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,030000	4,1016	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,066000	28,2099	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,011200	4,2421	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,038500	22,2832	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,150000	1,8330	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	5,670000	37,2809	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	15,000000	67,6500	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,160000	12,8080	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,270000	6,3855	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,060000	0,6624	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,100000	1,3420	
17-001-080	**FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M**				**M**	**1.108,74**
02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	30,80	0,150000	4,6206	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,920000	54,7571	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,660000	46,5751	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,960000	111,7168	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	18,310000	422,0758	
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,064000	10,2604	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	1,520000	1,3376	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	21,000000	13,0200	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,045500	6,2207	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10544	PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,240000	32,8128	
10613	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,026500	10,0371	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,110000	2,6664	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,300000	7,7510	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,900000	23,2180	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	17,480000	114,9330	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,000000	58,6300	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,190000	15,2095	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,670000	15,8455	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,300000	3,3120	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,330000	4,4286	
24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,050000	63,4725	
17-001-081	**FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO**	**M**				**1.120,15**
02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	30,80	0,150000	4,6206	
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,920000	54,7571	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,660000	46,5751	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,160000	117,3591	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	18,560000	427,8388	
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,064000	10,2604	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	1,520000	1,3376	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	21,000000	13,0200	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,045500	6,2207	
10544	PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,240000	32,8128	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10613	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	427,42	0,180000	76,9363	
	10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,026500	10,0371	
	11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,110000	2,6664	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	2,300000	7,7510	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,900000	23,2180	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	17,480000	114,9330	
	12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	13,000000	58,6300	
	14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,190000	15,2095	
	14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,670000	15,8455	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,300000	3,3120	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,330000	4,4286	
	24110	TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	1,050000	8,9040	
	72442	TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,050000	63,4725	
17-001-082	**FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)**		**M**				**1.020,36**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,310000	94,3991	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	1,430000	40,1219	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,560000	128,6436	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	14,400000	331,9439	
	10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,017000	2,3242	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,230000	98,3075	
	10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,010000	3,7876	
	10643	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,25:3	M3	780,47	0,001900	1,4828	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,380000	10,6324	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,530000	25,3807	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,750000	5,8975	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,830000	22,3626	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	13,120000	86,2655	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,980000	13,7263	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	29,000000	130,7900	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,200000	16,0100	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,410000	4,5264	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,280000	3,7576	
17-001-083	**MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)**				**M**	**203,09**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,140000	3,9927	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,230000	6,4531	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,250000	35,2641	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,650000	61,0868	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,070900	11,2207	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	4,410000	3,8808	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	28,730000	17,8126	
10530	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+OU-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEÁVEL	M3	488,98	0,013000	6,3567	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,004000	1,5150	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,250000	0,8425	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,063000	0,7698	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,380000	15,6487	
12540	BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14CM (ATÉ 6 MPA)	Un	4,51	6,000000	27,0600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,060000	4,8030	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,110000	2,6015	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,025000	0,2760	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,042000	0,5636	
17-001-090		**GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA**				**M2**	**309,54**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,250000	7,1298	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,060000	1,6926	
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,410000	9,4511	
	10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,009000	3,8468	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,440000	3,1636	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,233330	2,8512	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
	30701	GALV. A FOGO S/ PINTURA MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	211,30	1,000000	211,3000	
17-001-091		**GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA**				**M2**	**319,83**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,250000	7,1298	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,060000	1,6926	
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,410000	9,4511	
	10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,009000	3,8468	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,440000	3,1636	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,233330	2,8512	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,030000	0,3312	
	30702	GALV.A FOGO, C/ACAB. EM PINT. ELETROST, MALHA DE 65X132MM,BARRA PORTANTE	M2	221,59	1,000000	221,5900	
17-001-092		**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA**				**M2**	**953,06**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,500000	65,7665	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,500000	38,8900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	30740 FOLHA DE ABRIR - S/ PINTURA MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	799,75	1,000000	799,7500	
17-001-093	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA**				**M2**	**1.227,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,500000	65,7665	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,500000	38,8900	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
	30741 FOLHA DE ABRIR - C/ PINT. ELETROST, MALHA 65X132MM - BARRA PORTANTE 25X2MM	M2	1.073,99	1,000000	1.073,9900	
17-001-094	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA**				**M2**	**864,18**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,060000	25,6454	
	30742 FOLHAS DE ABRIR S/ PINTURA - MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	735,46	1,000000	735,4600	
17-001-095	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA**				**M2**	**1.083,04**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,200000	27,6619	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,060000	25,6454	
	30743 FOLHAS DE ABRIR C/ACAB.PINT.ELETROST, MALHA 65X132MM, BARRA PORTANTE	M2	954,32	1,000000	954,3200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-001-096	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA**				**M2**	**1.056,90**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	2,000000	87,6887	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	2,000000	51,8534	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,180000	27,2009	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
30744	FOLHA DE CORRER SEM PINTURA - MALHA DE 65X132MM - BARRA PORTANTE DE 25X2MM	M2	864,55	1,000000	864,5500	
17-001-097	**PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA**				**M2**	**1.500,78**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	2,000000	87,6887	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	2,000000	51,8534	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,180000	27,2009	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,050000	21,3712	
30745	FOLHAS DE CORRER C/ACAB.PINT.ELETROST, MALHA 65X132MM, BARRA PORTANTE	M2	1.308,43	1,000000	1.308,4300	
17-002-001	**NC.01/02 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3**				**M3**	**877,90**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,000000	368,8265	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	1,000000	326,9352	
15525	RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	25,000000	97,5000	
17-002-002	**NC.01/02 - CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM**				**M2**	**68,28**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,210000	5,9243	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,120000	25,8178	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070000	28,7388	
15525	RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	2,000000	7,8000	
17-002-010	**NC.10/12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM**				**M2**	**104,44**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,460000	12,8945	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,230000	5,3018	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36090 INTERTRAVADO E=6CM-COR NATURAL MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,19	1,030000	76,4157	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
17-002-011	**NC.10/12 -PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM**				**M2**	**107,43**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,530000	14,8567	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,270000	6,2239	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36091 INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	74,11	1,030000	76,3333	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,029000	1,3528	
17-002-012	**NC.10/12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM**				**M2**	**136,62**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,640000	17,9402	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,320000	7,3765	
	10503 AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
	36092 INTERTRAVADO E=10CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM	M2	98,07	1,030000	101,0121	
	94221 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,035000	1,6326	
17-002-013	**CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3**				**M3**	**819,83**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	16,000000	368,8265	
	10603 CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	1,000000	268,8717	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	25,000000	97,5000	
17-002-014	**CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP - DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM**				**M2**	**64,50**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,210000	5,9243	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,120000	25,8178	
	10606 CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,59	0,070000	24,9612	
	15525 RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	2,000000	7,8000	
17-002-015	**NC.15 - LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA**				**M2**	**73,86**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,008800	0,2509	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,450000	12,6950	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,208800	27,8648	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,070000	29,9196	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,016000	0,0539	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,013330	0,1628	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,001600	0,0176	
	38550 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	0,350000	2,8980	
17-002-018	**NC.18/19 - LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO**				**M2**	**68,22**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,300000	8,4633	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,461000	33,6784	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,010000	1,5740	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,070000	22,8854	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,000000	1,6200	
17-002-019	**NC.18/19 - LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA**				**M2**	**70,21**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,333000	9,3943	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,575000	36,3063	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,070000	22,8854	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,000000	1,6200	
17-002-025	**NR.05/06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA**				**M2**	**245,45**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	2,000000	56,0632	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,080000	12,6609	
	36055	MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
17-002-026		**NR.05/06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO**				**M2**	**220,50**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,430000	40,3422	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,550000	58,7817	
	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,017500	12,6581	
	36055	MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
	87020	ÁCIDO MURIÁTICO (CLORÍDRICO) - SEM A BOMBONA	L	5,76	0,200000	1,1520	
17-002-029		**PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA**				**M3**	**247,82**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	1,200000	188,8800	
	94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,010500	1,3119	
17-002-030		**PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM**				**M2**	**14,05**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,060000	9,4440	
17-002-031		**PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM**				**M2**	**31,02**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	10552	PÓ DE PEDRA	M3	148,00	0,150000	22,2000	
	94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,007700	1,3008	
	94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,004800	0,5997	
17-002-032		**PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM**				**M2**	**13,75**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,050000	6,8360	
17-002-033		**PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA**				**M3**	**122,67**
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	1,100000	75,2510	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,010500	1,3119	
17-002-034	**PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM**				**M2**	**6,07**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,055000	3,7625	
17-002-035	**AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM**				**M2**	**12,27**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,110000	7,5251	
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,001100	0,1374	
17-002-036	**AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM**				**M2**	**6,41**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,060000	4,1046	
17-002-038	**MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO**				**M2**	**205,76**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,500000	80,6808	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,052000	3,5573	
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	22,500000	13,9500	
	36055 MOSAICO PORTUGUÊS - 1 OU 2 CORES	M2	107,57	1,000000	107,5700	
17-002-040	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO)**				**M2**	**62,01**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
	10542 PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,013000	1,7773	
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	136,72	0,093000	12,7149	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,007000	1,1018	
	36065 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - PENETRAÇÃO CAP 30/45	Kg	5,42	6,750000	36,5850	
	94013 CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L.	H	246,15	0,005000	1,2307	
	94017 CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO	H	430,93	0,001000	0,4309	
	94279 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,010000	1,2494	
17-002-042	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**807,30**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
17-002-043	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**1.143,03**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,200000	5,6114	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA	M3	460,66	1,030000	474,4798	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
17-002-044	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**830,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10529 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
17-002-045	**NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA**				**M3**	**1.166,09**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,200000	5,6114	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10529 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 30,0MPA	M3	483,04	1,030000	497,5312	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
17-002-046	**BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO**				**M3**	**332,82**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
17-002-047	**LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O**				**M3**	**668,56**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,200000	5,6114	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,000000	84,6339	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	139,71	0,428600	59,8797	
	11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000	50,0000	
	27540 TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	42,000000	330,1200	
17-002-050	**NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP**				**M**	**92,29**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,010000	3,2693	
	36210 GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	1,000000	29,5700	
17-002-051	**NC.20/22 - GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP**				**M**	**91,71**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,800000	22,5690	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
	10603 CONCRETO FCK=10MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	268,87	0,010000	2,6887	
	36210 GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA	M	29,57	1,000000	29,5700	
17-002-052	**NC.20/22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA**				**M3**	**762,72**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,660000	75,0421	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	10,000000	230,5166	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	1,000000	427,4240	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	2,433330	29,7352	
17-002-054	**REBAIXAMENTO DE GUIA**				**M**	**37,84**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,016000	6,8387	
17-002-055	**REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO**				**M**	**36,99**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,200000	5,6422	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
10610	CONCRETO FCK=20MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	374,14	0,016000	5,9862	
17-002-060	**NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM**				**M2**	**108,67**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,120000	3,3853	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,340000	7,8375	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
36093	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,052500	2,4490	
17-002-061	**NC.28 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM**				**M2**	**137,67**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,530000	14,8567	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,270000	6,2239	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	0,005000	0,7873	
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	157,47	0,050000	7,8735	
36094	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8 CM, COR NATURAL	M2	103,47	1,030000	106,5741	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,029000	1,3528	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-002-065	**NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**	**M2**				**167,56**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,460000	12,8945	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,480000	34,1164	
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,150000	20,5080	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
36093	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
94306	SOQUETE VIBRATÓRIO	H	41,81	0,100000	4,1811	
17-002-066	**LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL**	**M2**				**169,67**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,460000	12,8945	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,805000	18,5565	
10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,005000	0,8016	
10542	PEDRA BRITADA NÚMERO 1	M3	136,72	0,120000	16,4064	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,120000	16,4064	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,048000	7,5552	
36093	INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	83,82	1,030000	86,3346	
94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	0,030000	5,0682	
94221	COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG	H	46,65	0,025000	1,1662	
94279	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO - 4 T - DYNAPAC CC 1300 AUTOPROPELIDO	H	124,95	0,002415	0,3017	
94306	SOQUETE VIBRATÓRIO	H	41,81	0,100000	4,1811	
17-003-019	**IP.03/04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)**	**UN**				**6.662,67**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,190000	33,9380	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,610000	130,0542	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	21,270000	490,3088	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,715000	233,7586	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,330000	141,0499	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,080000	30,2184	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
	38024 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 7,0 M	Un	1.866,97	3,000000	5.600,9100	
17-003-020	**IP.03/04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)**				**UN**	**9.143,39**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,190000	33,9380	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,660000	131,4647	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	21,630000	498,6074	
	10604 CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,715000	233,7586	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,330000	141,0499	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	1,080000	30,2184	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
	38025 MASTRO P/ BANDEIRA COMPLETO ENGASTADO H LIVRE 9,0 M	Un	2.690,64	3,000000	8.071,9200	
17-003-051	**QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO**				**M2**	**134,81**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,040000	1,1222	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,760000	21,4406	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,130000	49,1000	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,100000	13,6720	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070000	28,7388	
	11068 PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	0,320000	0,8352	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	2,200000	19,4260	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,020000	0,4730	
17-003-054	**QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO**				**M2**	**124,20**
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,040000	1,1222	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,760000	21,4406	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,130000	49,1000	
	10502 AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,100000	6,8410	
	10606 CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO	M3	356,59	0,070000	24,9612	
	11068 PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	0,320000	0,8352	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	2,200000	19,4260	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,020000	0,4730	
17-003-055	**QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL**				**UN**	**277,82**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	2,754000	84,9756	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,754000	63,4842	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	2,025000	129,3570	
17-003-056	**QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO**				**UN**	**514,48**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	5,100000	157,3622	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,100000	117,5634	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	3,750000	239,5500	
17-003-057	**QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE**				**UN**	**685,97**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	6,800000	209,8163	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,800000	156,7512	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	5,000000	319,4000	
17-003-058	**QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL**				**UN**	**380,81**
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	3,450000	106,4509	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,450000	79,5282	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	3,050000	194,8340	
17-003-059	**DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA**				**UN**	**291,37**
	20457 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,95	25,400000	201,8258	
	20462 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	33,64	2,662000	89,5444	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-003-060	**QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE**				**UN**	**3.994,06**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,600000	129,7721	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,420000	43,8145	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,020000	115,7193	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,090000	36,9498	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,400000	8,4600	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,240000	12,3600	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,790000	2,4964	
38030	POSTE P/ REDE DE VOLEIBOL C/ ACESSÓRIOS	Par	1.595,74	2,000000	3.191,4800	
38040	REDE DE NÁILON PARA VOLEIBOL	Un	259,24	1,000000	259,2400	
38055	TAMPÃO DE AÇO GALVANIZADO - 3"	Un	22,75	2,000000	45,5000	
70828	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3"	M	92,67	1,600000	148,2720	
17-003-061	**QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE**				**UN**	**3.316,31**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	24,400000	707,1468	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	2,000000	87,6887	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	4,000000	123,4213	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	28,400000	654,6671	
17715	ARAME GALVANIZADO N. 14	Kg	14,50	0,020000	0,2900	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,730000	15,4395	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	1,170000	60,2550	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	2,000000	6,3200	
38035	REDE DE NÁILON PARA FUTEBOL DE SALÃO	Un	93,55	1,000000	93,5500	
70827	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 2.1/2"	M	78,68	17,080000	1.343,8544	
70828	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3"	M	92,67	0,500000	46,3350	
79636	ESTOPA DE JUTA CARDADA (ESTOPA DE SISAL)	Kg	26,13	0,610000	15,9393	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	Kg	161,40	1,000000	161,4000	
17-003-063	**TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON**					**UN**	**6.607,20**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	16,680000	475,7030	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	9,100000	255,3215	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	10,210000	288,0376	
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	2,060000	63,5620	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	58,380000	1.345,7559	
	10524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 20,0MPA	M3	439,31	1,100000	483,2410	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,490000	201,1716	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	20,250000	145,5975	
	11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	4,320000	6,9984	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	5,860000	71,6092	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	127,650000	839,3140	
	15505	ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	15,84	53,000000	839,4365	
	15512	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	3,22	53,000000	170,7065	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,790000	19,7616	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,620000	21,7404	
	37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,430000	16,3271	
	37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,430000	22,1450	
	38050	TABELA PARA BASQUETE; INCLUSIVE ARO [illegible] MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB.	Un	1.078,42	1,000000	1.078,4200	
	39020	BRANCO	Kg	4,77	55,000000	262,3500	
17-003-065	**TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA**					**M2**	**16,26**
	38042	COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	16,26	1,000000	16,2600	
17-003-070	**RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA**					**M2**	**33,64**
	20462	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	33,64	1,000000	33,6380	
17-003-071	**RD.06 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI**					**M2**	**42,83**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	20463 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	42,83	1,000000	42,8331	
17-003-072	**RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA**				**M**	**7,95**
	20457 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,95	1,000000	7,9459	
17-003-073	**RD.04/05 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI**				**M**	**9,84**
	20459 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	9,84	1,000000	9,8357	
17-003-083	**HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS**				**UN**	**3.700,92**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	5,770000	164,5567	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,600000	72,9490	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	21,140000	596,3875	
	02050 AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	13,400000	502,2078	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	40,540000	934,5142	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	1,670000	4,7762	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,120000	16,4064	
	10612 CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,300000	128,2272	
	10627 CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,086000	32,5734	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,106000	61,0693	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,078000	45,1452	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,250000	174,6164	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,880000	24,6224	
	11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	7,980000	57,3762	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,820000	2,7634	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,566670	19,1447	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	9,220000	60,6226	
	11520 AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	18,040000	125,0623	
	12532 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	92,000000	359,7200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,610000	6,7344	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,510000	6,8442	
	31505	AZULEJO	M2	41,33	7,370000	304,6021	
17-003-085		**IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS**				UN	3.763,40
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,830000	109,2291	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,760000	105,4954	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	19,710000	556,0453	
	02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	1,780000	51,5869	
	02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	8,520000	319,3142	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	47,890000	1.103,9439	
	10504	AREIA LAVADA GROSSA	M3	160,32	0,660000	105,8112	
	10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	70,080000	61,6704	
	10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	1,060000	3,0316	
	10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	201,000000	124,6200	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,110000	15,0392	
	10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,024000	3,7776	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,300000	123,1663	
	10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,052000	19,6956	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	8,850000	63,6315	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,900000	59,8780	
	11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	2,000000	14,9108	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	24,680000	162,2739	
	11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	14,820000	102,7396	
	12532	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM	Un	3,91	75,000000	293,2500	
	14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,880000	70,4440	
	14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,460000	34,5290	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,590000	6,5136	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,750000	10,0650	
31505	AZULEJO	M2	41,33	4,690000	193,8377	
70825	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/2"	M	43,98	0,340000	14,9532	
75280	RALO SECO DE PVC - DIÂM. 100MM - SAÍDA 40MM	Un	24,07	1,000000	24,0700	
75638	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM	Un	9,88	1,000000	9,8800	
17-003-089	**BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM**	**M2**				**194,74**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
10607	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,030000	12,3166	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
11530	TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
39024	POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,040000	7,2051	
17-003-090	**BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 40MM**	**M2**				**198,84**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,040000	16,4221	
11001	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	39024 POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,040000	7,2051	
17-003-091	**BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM**	**M2**				**202,95**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	39024 POLIMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	6,93	1,040000	7,2051	
17-004-001	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	**M2**				**13,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
17-004-009	**LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS**	**M2**				**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17-004-010	**LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO**	**M2**				**17,29**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
17-004-012	**LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO**	**M2**				**7,50**
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	7,50	1,000000	7,4965	
17-004-013	**LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO**	**M2**				**11,27**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
	10510 CAULIM COR BRANCA - PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHA MALHA 325	Kg	2,06	0,300000	0,6180	
	10515 CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,700000	2,0020	
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	7,50	1,000000	7,4965	
17-004-014	**LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO**				**M2**	**7,50**
	37503 HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	7,50	1,000000	7,4965	
17-004-020	**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS**				**UN**	**69,15**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
17-004-021	**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS**				**UN**	**184,41**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
17-004-022	**LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS**				**UN**	**414,93**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	18,000000	414,9298	
17-004-025	**LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**M**	**3,46**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,150000	3,4577	
17-004-030	**LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO**				**UN**	**6,92**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
17-004-031	**LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA**				**M3**	**207,66**
	79230 LIMPEZA FOSSA SÉPTICA - VIAGEM DE 7 M3	M3	207,66	1,000000	207,6600	
17-004-032	**LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M3**				**VG**	**1.631,52**
	79235 LIMPEZA SUMIDOURO - VIAGEM DE 7M3	Viagem	1.631,52	1,000000	1.631,5200	
17-004-050	**ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL**				**M2**	**8,86**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,070000	1,6136	
	39010 CERA INCOLOR PARA PISOS	Kg	48,29	0,150000	7,2435	
17-005-001	**MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**437,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,940000	90,8235	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,055000	35,6565	
	39060 PRATELEIRA DE GRANILITE 30MM	M2	246,92	1,033000	255,0683	
17-005-002	**MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**460,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,940000	90,8235	
	10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	M3	648,30	0,005500	3,5656	
	39061 PRATELEIRA DE GRANILITE 40MM	M2	300,17	1,033000	310,0756	
17-005-003	**MG.01/04 - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**379,42**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,930000	44,4897	
	10633 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:5	M3	603,04	0,006800	4,1006	
	39062 PRATELEIRA DE GRANILITE 50MM	M2	265,64	1,033000	274,4061	
17-005-005	**MC.01/07 - PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO**				**M2**	**216,76**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,500000	42,7790	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,100000	2,8057	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,100000	71,4601	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,050000	20,5277	
	11001 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	11,45	0,100000	1,1450	
	11021 COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,330000	9,2334	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	5,000000	8,1000	
	11530 TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - AÇO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM)	M2	8,83	1,050000	9,2715	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
	37596 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,500000	14,8450	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-005-007	**PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO**				M2	633,25
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,086700	63,0123	
13514	ARDOSIA CINZA EM PLACA -POLIDA NOS 2 LADOS -ESPESSURA 30MM	M2	421,61	1,000000	421,6100	
17-005-011	**MG.14 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO**				UN	53,60
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	1,890000	26,2490	
17-005-012	**MG.14 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO**				UN	51,10
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	1,710000	23,7491	
17-005-016	**DM.01/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA**				M	393,41
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,000000	114,0774	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,000000	30,8553	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
15520	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	9,600000	152,6400	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,250000	2,7600	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	1,800000	1,2420	
37595	SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	1,500000	73,3950	
17-005-017	**DM.01/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA**				M	281,88
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,000000	85,5581	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,000000	30,8553	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	15520 CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	6,000000	95,4000	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	1,500000	1,0350	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	1,000000	48,9300	
17-005-020	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**168,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,740000	20,8763	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76710 APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	138,44	1,000000	138,4400	
17-005-021	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**203,97**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,740000	20,8763	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76711 APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 80CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	173,55	1,000000	173,5500	
17-005-022	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**212,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,740000	20,8763	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76712 APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 90CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	181,93	1,000000	181,9300	
17-005-023	**BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)**				**UN**	**317,91**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,740000	20,8763	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,190000	4,3798	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76713 APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L=170CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050	Un	287,49	1,000000	287,4900	
17-005-024	**DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO**				**M**	**83,62**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,700000	19,7479	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,125000	3,8569	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,815000	18,7871	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,001000	0,7267	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	0,075000	1,0416	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,037000	1,4048	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,018000	0,9270	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
70824	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	1,000000	34,3100	
87030	AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,120000	2,3256	
17-005-025	**DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO**				**M**	**471,19**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,900000	25,3901	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	2,939000	90,6838	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,819000	88,0342	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002000	1,4535	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	12,221000	169,7300	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,881000	33,4515	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,440000	22,6600	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,300000	0,4920	
70824	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 1.1/ 4"	M	34,31	1,000000	34,3100	
87030	AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,257000	4,9806	
17-005-026	**ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO**				**UN**	**26,00**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
76717	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA)	Un	21,39	1,000000	21,3900	
17-005-027	**BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF**				**UN**	**420,33**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	6,000000	5,1600	
	76716	BARRA DE APOIO EM "L" PARA LAVATÓRIO DE CANTO (55 X 47 CM APROXIM) - PPDF (AÇO)	Un	363,91	1,000000	363,9100	
17-005-033		**LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO**				**M2**	**379,88**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	1,100000	49,8947	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,100000	25,3568	
	17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	3,000000	2,5800	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
	19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	1,000000	36,1200	
	21051	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	3,070000	14,0913	
	30133	CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=10MM	M2	51,95	1,050000	54,5475	
	30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	2,500000	34,7209	
	32540	ACABAMENTO LISO COR BRANCA - PARA CONFECÇÃO DE LOUSA	M2	121,83	1,050000	127,9215	
	37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,150000	5,6955	
	37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,100000	5,1500	
	37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,150000	0,4740	
	37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,200000	0,1380	
	39020	MÍCRONS) EM PEÇAS DE FERRO ACAB. BRANCO	Kg	4,77	2,500000	11,9250	
17-005-035		**DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA**				**M2**	**306,02**
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,080000	2,4684	
	02080	MARCENEIRO (SGSP)	H	45,35	2,500000	113,3972	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
	17039	SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	0,86	12,000000	10,3200	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	28082 FELTRO PARA QUADRO DE MADEIRA	M2	9,44	1,280000	12,0832	
	30030 GUARNIÇÃO DE MADEIRA - 1,5 X 5,0 CM	M	9,03	4,000000	36,1200	
	30134 CHAPA COMPENSADA DE VIROLINHA / SUMAÚMA E=15MM	M2	69,09	0,960000	66,3264	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,010000	0,0069	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	0,080000	3,9144	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,016000	0,3100	
17-005-040	**DM.05 - FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA**				**M**	**184,03**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,200000	6,1710	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,190000	1,0234	
	30488 FAIXA DE ITAUBA 15 X 2CM - APARELHADA - CANTOS ARREDONDADOS	M	140,45	1,000000	140,4500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,050000	0,0345	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	0,200000	9,7860	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,040000	0,7752	
17-005-041	**DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA**				**M**	**50,87**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	
	02075 PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,080000	2,4684	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	11068 PINUS - SARRAFO DE 1" X 3" - BRUTO	M	2,61	1,000000	2,6100	
	17040 PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	1,190000	1,0234	
	37540 LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,050000	0,0345	
	37595 SINTÉTICO BRILHANTE (PARA USO EM MADEIRA)	L	48,93	0,080000	3,9144	
	87030 AGUARRAZ - MINERAL	L	19,38	0,040000	0,7752	
17-005-051	**DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO**				**M**	**197,79**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,980000	22,5906	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002000	1,4535	
31166	ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO DP.01	M	145,54	1,000000	145,5354	
17-005-052	**DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO**				**M**	**417,96**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,980000	22,5906	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002000	1,4535	
31167	ESCADA DE MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO COM GUARDA CORPO	M	365,70	1,000000	365,7044	
17-005-053	**DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO**				**M**	**173,54**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,000000	28,2113	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,980000	22,5906	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,002000	1,4535	
31168	ESCADA COMPLEM. P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	121,28	1,000000	121,2795	
17-005-061	**DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M**				**UN**	**799,16**
02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	4,000000	115,9257	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,000000	30,8553	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
10604	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2	M3	326,94	0,036000	11,7696	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,700000	26,5790	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,040000	2,0600	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	2,000000	6,3200	
51608	CURVA 90 AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO - 3"	Un	113,33	2,000000	226,6600	
70408	CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580M (DIN 2440) - 3"	M	114,71	2,500000	286,7750	
94299	VIBRADOR DE IMERSÃO COM 5M DE MANGUEIRA COM MOTOR ELETRICO 2HP	H	1,85	0,003969	0,0073	
17-005-075	**ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980**				**UN**	**1.393,06**
30594	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS E FECH L320XP420XH1980	Un	696,53	2,000000	1.393,0600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-005-080	**MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE**				**UN**	**3.126,48**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,210000	63,0278	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,970000	27,2155	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	13,840000	390,4448	
02050	AZULEJISTA (SGSP)	H	37,47	5,280000	197,8848	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	21,620000	498,3768	
10515	CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	2,86	0,850000	2,4310	
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	0,025000	7,3934	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,165000	70,5249	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,067500	47,1464	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,011400	3,4084	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,252900	3,0904	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	9,680000	63,6471	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	226,000000	122,0400	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	12,000000	10,3200	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,200000	13,2480	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,240000	3,2208	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	16,260000	225,8252	
31505	AZULEJO	M2	41,33	2,640000	109,1112	
35535	RODAPE DE ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA MEIA CANA - 10CM	M	35,49	2,500000	88,7250	
77615	TAMPO P/ BANCADA - MÁRMORE ESPÍRITO SANTO - ESPES. 2CM	M2	655,22	1,800000	1.179,3960	
17-005-090	**PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS**				**UN**	**1.711,20**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,000000	112,8453	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,025000	10,6856	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	PORTA CORTA-FOGO 90CM X 2,10M -ISOLAÇÃO					
30670	90MIN -C/ BATENTE	Un	1.495,46	1,000000	1.495,4600	
17-005-091	**PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM**	**UN**				**1.737,06**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	4,090000	115,3843	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,090000	94,2812	
10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,025000	10,6856	
	PORTA CORTA-FOGO 105CM X 2,10M -					
30690	ISOLAÇÃO 90MIN -C/ BATENTE	Un	1.516,71	1,000000	1.516,7100	
17-005-092	**PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE**	**UN**				**831,72**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,330000	7,6070	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,002000	1,3969	
	ESTACIONAMENTO, P/ DEFICIENTE (POSTE,					
79802	PLACA E BASE PARA FIXAÇÃO)	Un	822,72	1,000000	822,7200	
17-005-093	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE**	**UN**				**54,86**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM					
79803	ALUMÍNIO)	Un	50,25	1,000000	50,2500	
17-005-094	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.**	**UN**				**147,27**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	FEMININO OU MASCULINO (21X10CM, EM					
79804	ALUMÍNIO)	Un	142,66	1,000000	142,6600	
17-005-095	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO**	**UN**				**16,82**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM					
79805	ALUMÍNIO)	Un	12,21	1,000000	12,2100	
17-005-096	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO**	**UN**				**17,06**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,200000	4,6103	
	PAVIMENTO P/ CORRIMÃO (3X3CM, EM					
79806	ALUMÍNIO)	Un	12,45	1,000000	12,4500	
17-005-097	**PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE**	**UN**				**34,90**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,160000	3,6882	
	UNIVERSAL ACESSIB. (20X15CM, EM					
79807	ALUMÍNIO)	Un	31,21	1,000000	31,2100	
17-005-098	**SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL**	**UN**				**6,34**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,033000	0,7607	
19015	COLA DE CONTATO	Kg	36,12	0,022000	0,7946	
28091	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS (20X3CM) (FAIXA DE BORDA DE ESCADA) ADESIVADA	Un	4,78	1,000000	4,7800	
17-010-001	**ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS**				**UN**	**165.418,77**
95001	M - 2 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	165.418,77	1,000000	165.418,7700	
17-010-002	**ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS**				**UN**	**173.550,41**
95002	M - 3 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	173.550,41	1,000000	173.550,4100	
17-010-003	**ELEVADOR EL|ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS**				**UN**	**181.755,98**
95003	M - 4 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	181.755,98	1,000000	181.755,9800	
17-010-004	**ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS**				**UN**	**196.910,80**
95004	M - 5 PARADAS 8 PASSAGEIROS - ACABAMENTO EM AÇO CARBONO -	Un	196.910,80	1,000000	196.910,8000	
17-010-011	**DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS**				**UN**	**2.276,39**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,500000	65,7665	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,500000	38,8900	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
26864	PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO GALV	M	4,71	4,000000	18,8400	
26865	BARRA CHATA DE FERRO 1.1/2" X 3/16" - GALV. A FOGO	M	17,16	8,000000	137,2800	
78060	COIFA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 - (1,30X1,30)M	Un	2.012,17	1,000000	2.012,1700	
17-010-012	**DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS**				**UN**	**3.042,01**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	2,000000	87,6887	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	2,000000	51,8534	
17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
26864	PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO GALV	M	4,71	4,800000	22,6080	
26865	BARRA CHATA DE FERRO 1.1/2" X 3/16" - GALV. A FOGO	M	17,16	8,000000	137,2800	
78062	COIFA DE CHAPA GALVANIZADA Nº22 - (2,20X1,30)M	Un	2.739,14	1,000000	2.739,1400	
17-010-017	**CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR**				**UN**	**215,46**
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,500000	21,9221	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ESPESSURA 1,6 MM DIÂMETRO DO FURO 17 27534 MM	M2	200,15	0,100000	20,0150	
	CHAPÉU CHINÊS P/ DUTO GALV. 35CM BITOLA 69667 22 P/ EXAUSTOR	UN	77,17	1,000000	77,1660	
	SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% 79653 CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,400000	96,3520	
17-010-018	**DX.01/06 - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM**				**M**	**306,71**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,400000	17,5377	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,400000	10,3706	
	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 17040 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
	BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1 1/2" X 26862 3/16"	UN	19,86	1,000000	19,8603	
	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 PARA 78071 COIFA - DIÂM. 35CM	M	257,22	1,000000	257,2200	
17-010-019	**DX.01/06 - CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS**				**UN**	**348,90**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,400000	17,5377	
	CURVA GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR 69666 AR RECRAV.	UN	210,92	1,000000	210,9204	
	SOLDA PREPARADA 50% ESTANHO, 50% 79653 CHUMBO - EM BARRA	Kg	240,88	0,500000	120,4400	
17-010-025	**DX.01/06 - EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS**				**UN**	**1.877,75**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 17040 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
	56832 EXAUSTOR P/ COIFA - POT. 1HP	Un	1.861,44	1,000000	1.861,4400	
17-010-031	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS**				**UN**	**2.470,33**
	78051 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 4 BOCAS	Un	2.470,33	1,000000	2.470,3300	
17-010-032	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS**				**UN**	**2.931,82**
	78052 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 6 BOCAS	Un	2.931,82	1,000000	2.931,8200	
17-010-070	**AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS**				**UN**	**22.582,14**
	AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS (SEM 95070 ACESSÓRIOS)	Un	22.582,14	1,000000	22.582,1400	
17-010-071	**VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM**				**UN**	**777,54**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	1,500000	48,2467	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	CROMADA, DIÂM. MÍN. DE 65 CM, BI-VOLT,					
56834	POT. 150 W, VELOC. REGULÁVEL E	Un	694,72	1,000000	694,7200	
17-010-073	**PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM**				**UN**	**1.893,60**
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO					
79811	COM FERRAGENS 82 X 210 CM - SEM MOLA	Un	1.893,60	1,000000	1.893,6000	
17-010-074	**POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O**				**UN**	**102,73**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,250000	8,0411	
	OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM					
85001	INSTALAÇÃO	Un	94,69	1,000000	94,6900	
17-010-075	**ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA**				**UN**	**327,64**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,350000	11,2575	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,350000	8,0680	
	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA.					
85002	SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	308,31	1,000000	308,3100	
17-010-076	**PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO**				**UN**	**588,99**
	VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM					
85003	INSTALAÇÃO	Un	588,99	1,000000	588,9900	
17-030-001	**PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO**				**UN**	**3.598,31**
	600 X 500 X 3 MM BAIXO RELEVO - PADRÃO					
79801	PMSP	Un	3.598,31	1,000000	3.598,3100	
17-030-002	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**				**M2**	**388,52**
01185	CARPINTEIRO (SGSP)	H	29,11	1,000000	29,1124	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,011000	0,3103	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,060000	47,4864	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,010000	4,1055	
	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X					
11050	16 CM - BRUTA	M	32,82	4,000000	131,2800	
	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM -					
15520	BRUTO (CUPIÚBA)	M	15,90	1,000000	15,9000	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,110000	1,2144	
21051	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	M	4,59	7,500000	34,4250	
30613	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	124,69	1,000000	124,6900	
17-040-001	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO)**				**M2**	**2.818,04**
	COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A"					
45001	INMETRO)	M2	1.008,12	1,000000	1.008,1200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS					
45025	COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,140000	1.809,9200	
17-040-002	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**M2**	**1.008,12**
45001	COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO)	M2	1.008,12	1,000000	1.008,1200	
17-040-003	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**11,07**
45008	PRES. C/ SIST. ELETR. P/ AQUEC. AUX. (3000W E 220V-APROX.) - APROV.INMETRO	L	11,07	1,000000	11,0700	
17-040-005	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**16,16**
45010	PRES. (VASO DE EXP. INCL) P/ AQUEC.AUX.(3000W E 220V-APROX) -	L	16,16	1,000000	16,1600	
17-040-006	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L**				**UN**	**3.878,40**
	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS					
45025	COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,300000	3.878,4000	
17-040-007	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**15,95**
45012	PRES. C/ SIST. ELÉTR. ENTRE 10 E 12KW, P/ AQUECIMENTO AUX. - APROV.INMETRO	L	15,95	1,000000	15,9500	
17-040-008	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**L**	**15,36**
45013	PRES. (VASO DE EXP. INCL) C/SIST.ELÉT.ENTRE 10 E 12KW, P/AQU.AUX.-APROV.INMETRO	L	15,36	1,000000	15,3600	
17-040-010	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES**				**UN**	**2.611,00**
45015	BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUAS NOS COLETORES SOLARES	Un	1.318,20	1,000000	1.318,2000	
	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS					
45025	COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,100000	1.292,8000	
17-040-011	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS**				**UN**	**1.888,44**
45023	TEMP. E TERMOST.C/ TIMER P/ACION.PROG,BOMB.HIDR, AQUEC.AUX,ANEL	Un	595,64	1,000000	595,6400	
	OBRA) P/INSTALAÇÃO E INTERLIG. DOS					
45025	COMPON. DO SIST. DE AQUECIM. SOLAR ATÉ	CJ	12.928,00	0,100000	1.292,8000	
17-040-013	**SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO**				**M2**	**343,13**
45004	COLETOR SOLAR PLANO ABERTO (SELO "A" INMETRO)	M2	343,13	1,000000	343,1300	
17-045-001	**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**				**M3xMÊS**	**10,79**
11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	M / Mês	24,28	0,444400	10,7900	
17-045-002	**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**				**M3**	**4,49**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,090000	2,0746	
02196	MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)	H	26,79	0,090000	2,4119	
17-050-001	**DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M**				**M**	**57,63**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-050-015	**DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA**				**M2**	**2,56**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,050000	1,4105	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,050000	1,1525	
17-050-020	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**253,57**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	11,000000	253,5682	
17-050-021	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**461,03**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	20,000000	461,0332	
17-050-022	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES**				**M3**	**201,87**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	1,000000	92,3576	
94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	2,000000	63,4096	
17-050-023	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO**				**M3**	**403,74**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275 PCM SEM ROMPEDOR	H	92,36	2,000000	184,7152	
94043	MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	31,70	4,000000	126,8193	
17-050-025	**DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO**				**M2**	**14,75**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,640000	14,7530	
17-050-030	**DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO**				**M2**	**11,53**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17-050-040	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL**				**M2**	**34,58**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
17-050-045	**DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**9,22**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
17-050-048	**DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO**				**M**	**13,83**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
17-060-005	**RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO**				**M**	**11,53**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
17-060-030	**RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO**				**M2**	**16,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
17-060-032	**RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS**				**M2**	**29,97**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,300000	29,9671	
17-060-035	**RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS**				**M2**	**7,15**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,310000	7,1460	
17-060-038	**RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS**				**M2**	**13,83**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
17-060-045	**RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**6,68**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,290000	6,6849	
17-060-046	**RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO**				**M2**	**16,14**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	
17-060-050	**RETIRADA DE BRINQUEDOS**				**UN**	**56,25**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,440000	56,2460	
17-060-087	**RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES**				**M**	**11,41**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,400000	11,4077	
17-060-090	**RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS**				**UN**	**55,82**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,800000	35,0754	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,800000	20,7413	
17-060-091	**RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS**				**UN**	**69,77**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
17-060-092	**RETIRADA DE EXAUSTOR**				**UN**	**9,65**
	02041 ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,300000	9,6493	
17-060-093	**RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO**				**M**	**20,93**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,300000	13,1533	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,300000	7,7780	
17-060-094	**RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)**				**M2**	**34,89**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,500000	21,9221	
	02046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,500000	12,9633	
17-060-095	**RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)**				**M**	**59,34**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,840000	42,4150	
17-060-096	**RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)**				**M**	**52,46**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,160000	4,5138	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,080000	47,9474	
17-060-097	**RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO**				**M2**	**76,89**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,500000	42,3169	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
17-060-101	**RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO**				**M2**	**1,84**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,080000	1,8441	
17-060-102	**RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO**				**M2**	**44,67**
	02045 SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,538900	23,6277	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,912700	21,0392	
17-060-103	**RETIRADA DE MINI GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**8,99**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,390000	8,9901	
17-060-104	**RETIRADA DE TAPUME METÁLICO**				**M2**	**7,61**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,330000	7,6070	
17-070-001	**RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO**				**M2**	**39,75**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	17710 ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,050000	0,6380	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17750	ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	0,047620	0,6690	
17-070-035	**RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS**				**M2**	**40,87**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,400000	11,2126	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,100000	15,8261	
17-070-036	**RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA**				**M2**	**31,88**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,400000	11,2126	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,100000	6,8410	
17-070-038	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO**				**M2**	**82,44**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,050000	36,3392	
17-070-039	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA**				**M2**	**58,76**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,080000	12,6609	
17-070-040	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO**				**M2**	**75,14**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,052000	3,5573	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	22,500000	13,9500	
17-070-041	**RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA**				**M2**	**51,58**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,080000	5,4728	
17-070-045	**RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**65,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,820000	23,1332	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,640000	37,8047	
10607	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,010000	4,1055	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-070-046	**RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA**					**M2**	**31,88**
	02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,400000	11,2126	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	10502	AGREGADO RECICLADO (DIVERSAS GLANULOMETRIAS)	M3	68,41	0,100000	6,8410	
17-070-087	**RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES**					**M**	**27,85**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,500000	14,2596	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,400000	2,0640	
17-070-090	**RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS**					**UN**	**108,10**
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,500000	65,7665	
	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,500000	38,8900	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
17-070-091	**RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS**					**UN**	**142,98**
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	2,000000	87,6887	
	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	2,000000	51,8534	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
17-070-092	**RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR**					**UN**	**40,73**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,760000	21,4406	
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	32,16	0,400000	12,8658	
	10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	726,79	0,004100	2,9798	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	4,000000	3,4400	
17-070-093	**RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO**					**M**	**29,63**
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	0,400000	17,5377	
	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	0,400000	10,3706	
	17040	PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM -	Un	0,86	2,000000	1,7200	
17-070-094	**RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)**					**M2**	**99,72**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,090000	2,5390	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	43,84	1,000000	43,8443	
	02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	25,92	1,000000	25,9267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,580000	13,3699	
	10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	427,42	0,020000	8,5484	
	11501	AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,140000	1,0437	
	30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	0,320000	4,4442	
17-070-096		**RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)**				**M**	**78,57**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,890000	25,1080	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,610000	37,1131	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,035000	14,3694	
	17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,050000	0,6380	
	17750	ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	0,095240	1,3381	
17-070-102		**RECOLOCAÇÃO DE MINI GUIAS DE CONCRETO**				**M**	**37,63**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,600000	16,9267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,600000	13,8309	
	10611	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1	M3	427,42	0,011000	4,7016	
	10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	723,32	0,003000	2,1699	
17-080-015		**TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10**				**M2**	**101,50**
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,750000	21,1584	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,750000	17,2887	
	17750	ARAME GALVANIZADO N. 12	Kg	14,05	0,058100	0,8163	
	18035	TELA ALAMBRADO MALHA 2" - FIO 10 - GALVANIZADA	M2	59,27	1,050000	62,2335	
17-080-019		**FERRO TRABALHADO PARA GRADIS**				**KG**	**13,89**
	30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	1,000000	13,8883	
17-080-070		**TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA**				**UN**	**1.129,99**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,000000	28,5193	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
38050	TABELA PARA BASQUETE; INCLUSIVE ARO	Un	1.078,42	1,000000	1.078,4200	
17-080-072	**REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA**				**M**	**7,41**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,090000	2,7769	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,090000	2,0746	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	63,88	0,040000	2,5552	
17-080-073	**REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI**				**M**	**9,30**
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,110000	3,3940	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,110000	2,5356	
37030	TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI	L	112,23	0,030000	3,3669	
18-001-001	**TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES**				**UN**	**23,01**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
21081	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 3 X 5 CM - BRUTO - (CUPIÚBA)	M	6,90	2,500000	17,2500	
18-001-003	**PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES**				**UN**	**121,58**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,150000	1,6560	
19045	RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM	M	5,07	4,000000	20,2800	
21081	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 3 X 5 CM - BRUTO - (CUPIÚBA)	M	6,90	10,000000	69,0000	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,200000	7,5940	
18-002-003	**ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII)**				**UN**	**318,16**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,666000	5,5344	
38543	BALANSAE) H=1,50/2,00 M - ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	59,61	1,000000	59,6100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-002-004	**GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)**				**UN**	**312,26**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38599	GOIABA DA SERRA - ACCA SELLOWIANA - DAP 3	Un	284,09	1,000000	284,0900	
18-002-005	**GUARITÁ (ASTRONIUM GRAVEOLENS)**				**UN**	**292,07**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38600	GUARITÁ - ASTRONIUM GRAVEOLENS - DAP 3	Un	263,90	1,000000	263,9000	
18-002-006	**PAU MARFIM (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM)**				**UN**	**243,63**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38601	PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 3	Un	215,46	1,000000	215,4600	
18-002-007	**GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES)**				**UN**	**218,31**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38602	GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 3	Un	190,14	1,000000	190,1400	
18-002-008	**CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)**				**UN**	**259,25**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38603	CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 3	Un	231,08	1,000000	231,0800	
18-002-009	**GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)**				**UN**	**216,51**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38604	GABIROBA - CAMPOMANESIA XANTHOCARPA - DAP 3	Un	188,34	1,000000	188,3400	
18-002-010	**CASSIA (CASSIA MULTIJUGA)**				**UN**	**306,89**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38540	CÁSSIA-ALELUIA (SENNA MULTIJUGA) H=1,50/2,00 M - ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	45,57	1,000000	45,5700	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-011	**CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA)**				**UN**	**179,04**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38605	CÁSSIA FERRUGEM - CASSIA FERRUGINEA - DAP 3	Un	150,87	1,000000	150,8700	
18-002-012	**FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA)**				**UN**	**277,73**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38606	FALSO BARBATIMÃO - CASSIA LEPTOPHYLLA - DAP 3	Un	249,56	1,000000	249,5600	
18-002-013	**PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM)**				**UN**	**235,38**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38607	PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 3	Un	207,21	1,000000	207,2100	
18-002-014	**IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA)**				**UN**	**252,59**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38608	IPÊ VERDE - CYBYSTAX ANTISYPHILITICA - DAP 3	Un	224,42	1,000000	224,4200	
18-002-015	**SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA)**				**UN**	**161,99**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38609	SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 3	Un	133,82	1,000000	133,8200	
18-002-016	**MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)**				**UN**	**177,78**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38610	MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 3	Un	149,61	1,000000	149,6100	
18-002-017	**UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS)**				**UN**	**384,61**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38611	UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 3	Un	356,44	1,000000	356,4400	
18-002-018	**PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)**				**UN**	**226,34**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38612	PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 3	Un	198,17	1,000000	198,1700	
18-002-019	**IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)**				**UN**	**266,33**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38613 IPÊ BRANCO - HANDROANTHUS ROSEO ALBA - DAP 3	Un	238,16	1,000000	238,1600	
18-002-020	**IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)**				**UN**	**300,14**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38614 IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 3	Un	271,97	1,000000	271,9700	
18-002-021	**IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI)**				**UN**	**241,70**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38615 IPÊ TABACO - HANDROANTHUS VELLOSOI - DAP 3	Un	213,53	1,000000	213,5300	
18-002-022	**INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA)**				**UN**	**303,27**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38616 INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 3	Un	275,10	1,000000	275,1000	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-002-023	**JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA)**					**UN**	**231,67**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38617	JACARANDÁ DE MINAS - JACARANDA CUSPIDIFOLIA - DAP 3	Un	203,50	1,000000	203,5000	
18-002-024	**CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA)**					**UN**	**256,34**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38618	CAROBÃO - JACARANDA MICRANTHA - DAP 3	Un	228,17	1,000000	228,1700	
18-002-025	**IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)**					**UN**	**197,83**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,052000	0,4321	
	38545	IPÊ AMARELO - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	Un	62,86	1,000000	62,8600	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,052000	12,8544	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,289000	82,6279	
18-002-026	**IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)**					**UN**	**335,08**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38546 IPÊ ROSA - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA AVELLANEDAE)	Un	73,76	1,000000	73,7600	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-027	**IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)**				**UN**	**319,42**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38547 IPÊ ROXO - H=1,50/2,00 M - (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	Un	58,10	1,000000	58,1000	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-028	**CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)**				**UN**	**219,69**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38619 CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 3	Un	191,52	1,000000	191,5200	
18-002-029	**EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS**				**UN**	**254,69**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38620	EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS - DAP 3	Un	226,52	1,000000	226,5200	
18-002-030	**AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA)**				**UN**	**238,80**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38621	AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 3	Un	210,63	1,000000	210,6300	
18-002-031	**JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM)**				**UN**	**172,35**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38622	JACARANDÁ DO CAMPO - MICHAERIUM ACUTIFOLIUM - DAP 3	Un	144,18	1,000000	144,1800	
18-002-032	**JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS)**				**UN**	**209,20**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM 38623 PARAGUAIENSIS - DAP 3	Un	181,03	1,000000	181,0300	
18-002-033	**CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES)**				**UN**	**224,42**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38624	CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 3	Un	196,25	1,000000	196,2500	
18-002-034	**AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA)**				**UN**	**225,79**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38625	AROEIRA PRETA - MYRACRODURON URUNDEUVA - DAP 3	Un	197,62	1,000000	197,6200	
18-002-035	**PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)**				**UN**	**330,50**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
38587	PAINEIRA-ROSA - H=1.50/2.00 M - (CHORISIA SPECIOSA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	69,18	1,000000	69,1800	
18-002-036	**CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI)**				**UN**	**216,02**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38626	CAMBUÍ - MYRCIA SELLOI - DAP 3	Un	187,85	1,000000	187,8500	
18-002-037	**PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)**				**UN**	**312,21**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38548	PAU-BRASIL - H=1.50/2.00 M - (CAESALPINIA ECHINATA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	50,89	1,000000	50,8900	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
18-002-038	**CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS)**				**UN**	**272,23**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38627	CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 3	Un	244,06	1,000000	244,0600	
18-002-039	**CABREÚVA (MIROXYLON PERUIFERUM)**				**UN**	**349,70**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38628	CABREÚVA - MIROXYLON PERUIFERUM - DAP 3	Un	321,53	1,000000	321,5300	
18-002-040	**PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)**					**UN**	**304,67**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	38588	PAU-FERRO - H=1.50/2.00M - (CAESALPINIA FERREA) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	43,35	1,000000	43,3500	
18-002-041	**BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA)**					**UN**	**248,97**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
	38629	BORDÃO DE VELHO - SAMANEA TUBULOSA - DAP 3	Un	220,80	1,000000	220,8000	
18-002-042	**PITOMBA (TALISIA ESCULENTA)**					**UN**	**290,36**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,300000	2,4930	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,021000	5,1912	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,021000	6,0041	
38630	PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 3	Un	262,19	1,000000	262,1900	
18-002-050	**SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)**				**UN**	**328,12**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
38593	SIBIPIRUNA - H=1.50/2.00 M - (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	66,80	1,000000	66,8000	
18-002-052	**SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)**				**UN**	**175,08**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,600000	36,8826	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,500000	4,1550	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,052000	12,8544	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,289000	82,6279	
38594	SUINÃ - H=0.50/0.70 M (ERYTHRINA SPECIOSA) ARBUSTO	Un	36,39	1,000000	36,3900	
18-002-055	**TIPUANA (TIPUANA TIPU)**				**UN**	**337,05**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
38595	TIPUANA - H=1.50/2.00 M - (TIPUANA TIPO) ÁRVORE ORNAMENTAL	Un	75,73	1,000000	75,7300	
18-002-061	**ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS)**				**UN**	**84,99**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38561	CARPUS LUTESCENS) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	46,71	1,000000	46,7100	
18-002-063	**BURITI (MAURITIA VINIFERA)**				**UN**	**277,89**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38565	BURITI - H=1,50/2,00 M - (MAURITIA VINIFERA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	239,61	1,000000	239,6100	
18-002-065	**COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)**				**UN**	**284,34**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38566	ELEGANS) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	246,06	1,000000	246,0600	
18-002-067	**COQUEIRO (COCOS NUCIFERA)**				**UN**	**208,49**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38562	NUCIFERA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	170,21	1,000000	170,2100	
18-002-070	**GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA)**				**UN**	**133,09**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38563	OLERACEA) PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	94,81	1,000000	94,8100	
18-002-073	**JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)**				**UN**	**150,75**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38564	A 2,00 M - PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	112,47	1,000000	112,4700	
18-002-075	**LATÂNIA (LATANIA SPP)**				**UN**	**156,02**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	LATÂNIA - H=0.50/1.00 M - (LATANIA SPP) 38511 PALMEIRA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	117,74	1,000000	117,7400	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-002-077	**SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA)**				**UN**	**152,37**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	(ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA) 38512 PALMÁCEA - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	114,09	1,000000	114,0900	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-002-080	**PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA)**				**UN**	**130,47**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	10501 AREIA LAVADA	M3	158,26	0,005000	0,7913	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,054000	0,4487	
	OLERACEA) H=1,5 A 2,0 M - MEDIDA: "PONTA 38513 FOLHA"	Un	92,19	1,000000	92,1900	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-002-090	**PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)**				**UN**	**321,54**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
	ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - PATA-DE- 38596 VACA	Un	60,22	1,000000	60,2200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-002-091	**QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)**				**UN**	**324,44**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
38597	ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - QUARESMEIRA	Un	63,12	1,000000	63,1200	
18-002-092	**MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)**				**UN**	**314,74**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,800000	64,5446	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,099000	24,4728	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,566000	161,8250	
38598	ÁRVORE ORNAM. H=1.50/2.00 M - MANACÁ-DA-SERRA	Un	53,42	1,000000	53,4200	
18-003-001	**GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)**				**M2**	**22,95**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
38503	CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	
38550	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA)	M2	8,28	1,000000	8,2800	
38556	TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-003	**GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)**				**M2**	**30,32**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
38503	CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	(AXONOPUS OBTUSIFOLIUS) NÃO INSTALADA - 38554 FORNECIMENTO OBRA GRANDE SÃO PAULO	M2	15,65	1,000000	15,6500	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-005	**GRAMA ESMERALDA**				**M2**	**22,13**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,050000	1,0845	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,260000	5,9934	
	38016 GRAMA ESMERALDA	M2	11,26	1,000000	11,2600	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-007	**GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2**				**M2**	**56,14**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM 38503 PLANTIO	Kg	1,14	0,050000	0,0570	
	GRAMA PRETA - 36 MUDAS POR M2 38552 (OPHIOPOGUM JAPONICUS)	M2	41,47	1,000000	41,4700	
	38556 TERRA VEGETAL MARROM	M3	148,25	0,020000	2,9650	
18-003-013	**CINERARIA (SENECIO CINERARIA)**				**DÚZIA**	**77,47**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38523 CINERÁRIA (SENECIO CINERARIA) FORRAÇÃO	Dúzia	28,02	1,000000	28,0200	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,015000	3,7080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,085000	24,3023	
18-003-015	**CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)**				**DÚZIA**	**49,55**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
	38571	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) FORRAÇÃO	Dúzia	23,76	1,000000	23,7600	
18-003-017		**FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)**				**DÚZIA**	**81,71**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,015000	3,7080	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,085000	24,3023	
	38574	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) FORRAÇÃO	Dúzia	32,26	1,000000	32,2600	
18-003-019		**HERA (HEDERA HELIX)**				**DÚZIA**	**49,26**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38524	HERA INGLESA (HEDERA HELIX) FORRAÇÃO	Dúzia	23,47	1,000000	23,4700	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
18-003-021		**LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)**				**DÚZIA**	**72,69**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
	38525	LÍRIO AMARELO (HEMEROCALLIS FLAVA) FORRAÇÃO	Dúzia	46,90	1,000000	46,9000	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
18-003-023		**MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)**				**DÚZIA**	**54,05**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
38572	MARIA-SEM-VERGONHA (IMPATIENS SPP) FORRAÇÃO	Dúzia	28,26	1,000000	28,2600	
18-003-025	**MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)**				**UN**	**113,15**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38527	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	Un	75,58	1,000000	75,5800	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-027	**PILEA (PILEA CADIEREI)**				**DÚZIA**	**49,81**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
38573	PILÉA (PILEA CADIEREI) FORRAÇÃO	Dúzia	24,02	1,000000	24,0200	
18-003-029	**VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)**				**DÚZIA**	**54,89**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,400000	9,2206	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,050000	0,4155	
38526	VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) FORRAÇÃO	Dúzia	29,10	1,000000	29,1000	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,008000	1,9776	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,042000	12,0082	
18-003-041	**IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII)**				**UN**	**68,63**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,080000	1,7352	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,010000	0,0831	
38528	IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA	Un	62,26	1,000000	62,2600	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,001000	0,2472	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,007000	2,0013	
18-003-043	**JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)**				**UN**	**69,76**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38567	(TRACHELOSPERMOM JASMINDA) TREPADEIRA	Un	32,19	1,000000	32,1900	
18-003-045	**LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)**				**UN**	**69,11**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38568	LÁGRIMA DE CRISTO - H=0,50/0,70 M - (CLERODENDRON THOMSONAE) TREPADEIRA	Un	31,54	1,000000	31,5400	
18-003-047	**MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)**				**UN**	**60,54**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38529	MARACUJÁ - H=0.50/0.70M - (PASSIFLORA COERULEA) TREPADEIRA	Un	22,97	1,000000	22,9700	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-049	**PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)**				**UN**	**87,11**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38569	PRIMAVERA - H=0.50/0.70 M - (BOUGAINVILLEA GLABRA) TREPADEIRA	Un	49,54	1,000000	49,5400	
18-003-051	**TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)**				**UN**	**61,92**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38531	TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA	Un	24,35	1,000000	24,3500	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-053	**UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)**				**UN**	**8,56**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,080000	1,7352	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,100000	2,3051	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,010000	0,0831	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,001000	0,2472	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,007000	2,0013	
38570	UNHA-DE-GATO H=0.10/0.15M - (FICUS PUMILA) TREPADEIRA	Un	2,19	1,000000	2,1900	
18-003-061	**ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)**				**UN**	**50,89**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38533	STRIATUM) ARBUSTO - MEDIDA: "PONTA FOLHA"	Un	13,32	1,000000	13,3200	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-063	**ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA)**				**UN**	**62,69**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38575	WIKESIANA) FOLHAS VERMELHAS MESCLADAS C/ COBRE E ROSA - ARBUSTO	Un	25,12	1,000000	25,1200	
18-003-065	**ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA)**				**UN**	**60,14**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38576	ALAMANDA - H=0.50/0.70 M - (ALLAMANDA NERIIFOLIA) TREPADEIRA	Un	22,57	1,000000	22,5700	
18-003-067	**AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)**				**UN**	**72,19**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38577	AZALÉIA - H= 0.50/0.70 M - (RHODODENDRON INDICUM) ARBUSTO	Un	34,62	1,000000	34,6200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-003-069	**BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)**				**UN**	**74,74**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38537	BAMBUZINHO - H=1.00 A 2.00 M - (BAMBUZA GRACILIS) BAMBU	Un	37,17	1,000000	37,1700	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-071	**BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)**				**UN**	**46,64**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38534	BELA-EMÍLIA - H=0.50/0.70 M - (PLUMBAGO CAPENSIS) ARBUSTO	Un	9,07	1,000000	9,0700	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-073	**CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)**				**UN**	**50,82**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38578	CAMARÃO - H=0.50/0.70 M - (BELOPERONE GUTTATA) ARBUSTO	Un	13,25	1,000000	13,2500	
18-003-075	**COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)**				**UN**	**40,22**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38579	COSMOS - (COSMOS BIPINNATUS) FORRAÇÃO	Un	2,65	1,000000	2,6500	
18-003-077		**DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)**				**UN**	**62,39**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38535	DRACENA - H=0.50/0.70 M - (DRACAENA FRAGRANS) ARBUSTO	Un	24,82	1,000000	24,8200	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-079		**ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII)**				**UN**	**63,77**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38538	ESPONJINHA - H=0,50/0,70 M - (CALLIANDRA TWEEDII) ARBUSTO	Un	26,20	1,000000	26,2000	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-083		**HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)**				**UN**	**54,34**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
	38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
	38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
	38580	SINENSIS) FLORES VERMELHAS, ROSAS OU BRANCAS - ARBUSTO	Un	16,77	1,000000	16,7700	
18-003-085		**MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS)**				**UN**	**50,43**
	02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38536	MALVAVISCO H=0.50/0.70 M - (MALVAVISCUS MOLLIS) ARBUSTO	Un	12,86	1,000000	12,8600	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
18-003-087	**PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA)**				**UN**	**75,57**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
38502	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,064000	0,5318	
38555	ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,010000	2,4720	
38557	TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,073000	20,8714	
38581	PIRACANTA - H=0.50/0.70 M (PYRACANTHA COCCINEA) ARBUSTO	Un	38,00	1,000000	38,0000	
18-006-003	**MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES**				**UN**	**6.794,44**
02001	AJUDANTE GERAL (SGSP)	H	23,84	0,500000	11,9237	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
79845	FUNÇÕES (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.768,41	1,000000	6.768,4100	
18-010-050	**NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M**				**UN**	**365,14**
02062	CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,240000	6,7275	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,140000	26,2788	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,040000	6,3304	
15525	RIPA DE PEROBA DO NORTE 1,5 CM X 5 CM - BRUTA (CUPIÚBA)	M	3,90	4,800000	18,7200	
36060	PARALELEPÍPEDO CINZA (INTEIRO - NÃO COLOCADO)	Un	8,53	36,000000	307,0800	
18-010-056	**NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO**				**M**	**102,71**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,594000	16,9405	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,039000	1,0942	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,078000	2,2004	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,106000	48,5467	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,030000	12,3166	
	11064 PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,62	1,080000	1,7496	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	1,080000	13,1976	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,449000	3,3474	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,108000	1,8424	
	17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,008000	0,1073	
18-010-060	**GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM**				**M2**	**95,96**
	02062 CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP)	H	28,03	0,330000	9,2504	
	38590 CONCREGRAMA - E = 9,5 CM 60 X 45CM	M2	86,71	1,000000	86,7100	
18-010-090	**HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM**				**UN**	**480,28**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,880000	53,6164	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,400000	11,2229	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,240000	6,7707	
	02035 ENCANADOR (SGSP)	H	28,98	2,600000	75,3517	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,940000	136,9268	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,050000	6,8360	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,087500	35,9235	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	2,866670	35,0307	
	11501 AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS	KG	7,46	0,580000	4,3241	
	17520 PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO	Kg	17,06	0,340000	5,8004	
	37530 LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,120000	0,1968	
	70822 CONDUÇÃO COM COSTURA NBR 5580L (BS 1387L) - 3/4"	M	20,28	1,200000	24,3360	
	72418 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - 110MM	M	90,75	0,555000	50,3662	
	77236 TORNEIRA P/ USO GERAL; M. AMARELO - 3/4"	Un	33,51	1,000000	33,5100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
79639	FITA DE TEFLON - 1/2"	M	0,12	0,530000	0,0636	
18-012-001	**IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO**				**M**	**305,99**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,120000	60,4610	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,590000	16,5538	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,260000	7,3349	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,280000	8,6394	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,780000	87,1352	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,010000	1,3672	
10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	0,051000	20,9382	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,340000	9,5132	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	3,060000	22,0014	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,140000	0,4718	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,433330	5,2952	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	4,610000	30,3113	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	1,580000	10,9533	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,210000	2,3184	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,710000	21,0799	
18-012-002	**IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO**				**CJ**	**1.783,93**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	7,090000	202,2023	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,570000	100,1645	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	1,060000	29,9040	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	1,700000	52,4540	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	24,810000	571,9116	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,034000	4,6484	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,400000	164,2217	
	11011	COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	41,17	0,490000	20,1733	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,500000	32,3550	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	7,440000	25,0728	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,700000	81,8740	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	32,050000	210,7325	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,040000	11,4816	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,610000	8,1862	
	27540	TELA SOLDADA NERVURADA Q-196 PAINEL (AÇO CA60 - MALHA 10 X 10 CM - FIO 5,0 MM)	Kg	7,86	18,150000	142,6590	
	37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	4,240000	125,8856	
18-012-003	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM**					**M**	**283,56**
	02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,470000	41,9234	
	02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,590000	16,5538	
	02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,150000	4,2316	
	02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,220000	6,7881	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,350000	100,2747	
	10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,012500	1,7090	
	10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,055600	22,8268	
	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,170000	4,7566	
	11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,600000	11,5040	
	11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,750000	2,5275	
	11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,800000	9,7760	
	11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	6,200000	40,7657	
	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,180000	1,9872	
	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,550000	16,3295	
18-012-004	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM**				**M**	**313,18**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,690000	48,1977	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,620000	17,3955	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,170000	4,7959	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,260000	8,0223	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,710000	108,5733	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,012500	1,7090	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,063500	26,0702	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,210000	5,8758	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,920000	13,8048	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,750000	2,5275	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,833330	10,1832	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	6,480000	42,6067	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,660000	19,5954	
18-012-005	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM**				**M**	**435,58**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	3,120000	88,9804	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,450000	12,6257	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,280000	7,8991	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,300000	9,2566	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,750000	155,5987	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,014000	1,9140	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,106000	43,5187	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,480000	13,4304	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	4,350000	31,2765	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,400000	1,3480	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,800000	9,7760	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	4,780000	33,1373	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,330000	3,6432	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,090000	1,2078	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,740000	21,9706	
18-012-006	**IC.03/06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP**				**M**	**321,32**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	1,750000	49,9088	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,620000	17,3955	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,180000	5,0780	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,290000	8,9480	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,670000	107,6512	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,012500	1,7090	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,070000	28,7388	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,210000	5,8758	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	1,890000	13,5891	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,900000	3,0330	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,933330	11,4052	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	6,520000	42,8697	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,220000	2,4288	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,120000	1,6104	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,710000	21,0799	
18-012-012	**IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE**				**M**	**502,97**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,960000	27,3785	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,870000	24,4098	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,250000	63,4754	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,140000	4,3197	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,680000	153,9850	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,006000	0,9444	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,080000	32,8443	
10627	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO	M3	378,76	0,014000	5,3026	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,066000	38,1998	
11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	27,98	0,100000	2,7980	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	0,940000	6,7586	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,600000	7,3320	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	9,180000	60,3596	
12520	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - (09X19X39)CM	Un	3,12	7,500000	23,4000	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,190000	15,2095	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,740000	17,5010	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,120000	1,3248	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,170000	2,2814	
37596	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE BASE ÁGUA	L	29,69	0,350000	10,3915	
18-012-017	**IV.07/08 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO**				**M**	**376,07**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,624000	17,7960	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,145914	4,0939	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,580825	72,8085	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,269914	144,5319	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,079500	32,6390	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,020000	13,9693	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,240000	0,8088	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,480000	5,8656	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,097523	14,5410	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	93,560000	50,5224	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,612000	14,4738	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,072000	0,7948	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,036478	0,4895	
18-012-018	**IV.07/08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO**				**M**	**407,13**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,624000	17,7960	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,145914	4,0939	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,905825	81,9771	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	0,315000	9,7194	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,479914	103,2694	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,079500	32,6390	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,020000	11,5225	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,071000	49,5910	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,240000	0,8088	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,480000	5,8656	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,097523	14,5410	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	93,560000	50,5224	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,612000	14,4738	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,072000	0,7948	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,036478	0,4895	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,175000	4,2332	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,140000	1,7094	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,210000	0,3444	
18-012-019	**IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE**				**M**	**538,43**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,624000	17,7960	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,145914	4,0939	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,423325	96,5765	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,369914	146,8371	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,020000	2,7344	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,092500	37,9762	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,028000	19,5570	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,240000	0,8088	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,480000	5,8656	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,097523	14,5410	
12560	TIJOLO CERÂMICO LAMINADO - (5,5X11X23)CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,33	41,300000	137,5290	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	55,400000	29,9160	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,969000	22,9168	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,072000	0,7948	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,036478	0,4895	
18-013-021	**RV.01 - MINI ANFITEATRO**				**UN**	**12.580,64**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	34,390000	980,7811	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	5,960000	167,2215	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	37,250000	1.050,8720	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	3,110000	95,9601	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	183,840000	4.237,8171	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,140000	155,8608	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	3,580000	1.469,7847	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,097000	67,7511	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	3,050000	73,9320	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	27,690000	199,0911	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	15,540000	52,3698	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	20,633330	252,1392	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	18,290000	120,2589	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	44,280000	306,9711	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	435,000000	234,9000	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	35,550000	2.845,7775	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	6,360000	150,4140	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	3,400000	37,5360	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	1,190000	15,9698	
37040	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	1,730000	46,9522	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	1,380000	16,8498	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	2,070000	1,4283	
18-013-026	**RV.06 - MURAL EM ALVENARIA**				**UN**	**3.168,99**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	4,560000	130,0483	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	2,420000	67,8986	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	19,630000	553,7884	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	6,090000	187,9090	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	41,330000	952,7251	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,062000	8,4766	
10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	0,220000	90,3219	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,100000	57,6125	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,470000	328,2788	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	8,640000	62,1216	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	1,490000	5,0213	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	6,033330	73,7272	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	18,540000	121,9027	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	6,800000	47,1410	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	449,000000	242,4600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	1,120000	89,6560	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,860000	43,9890	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,730000	8,0592	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,480000	6,4416	
37045	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE P/ QUADRO ESCOLAR	L	43,86	1,220000	53,5092	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	1,220000	14,8962	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	1,520000	2,4928	
37560	MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE)	L	11,03	1,859800	20,5135	
18-013-041	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO**				**M3**	**62,24**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,700000	62,2394	
18-013-042	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM**				**M**	**103,51**
02006	ESGOTEIRO (SGSP)	H	30,80	0,300000	9,2412	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,039000	1,1002	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,532000	12,2634	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,041000	5,6055	
	10550 PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,041000	6,4534	
	24110 TRAÇÃO LONG. DE 16 KN/M E TRAÇÃO TRANSV. 14 KN/M	M2	8,48	0,990000	8,3952	
	72442 TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO P/ DRENO 4"	M	60,45	1,000000	60,4500	
18-013-043	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO**				**M3**	**505,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,000000	56,4226	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
	10601 CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2	M3	295,74	1,050000	310,5228	
18-013-044	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA**				**M**	**395,50**
	02013 CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,330000	9,4113	
	02015 FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,170000	4,7697	
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	2,500000	70,5283	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,300000	145,2254	
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,015000	2,0508	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,065000	26,6860	
	10636 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,013000	7,4896	
	10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,014000	8,1030	
	10648 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,025000	17,4616	
	11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
	11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
	11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	1,840000	12,0982	
	12535 BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	15,000000	47,5500	
	14022 SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,200000	16,0100	
	14040 TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	0,800000	18,9200	
	17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,060000	0,6624	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,030000	0,4026	
18-013-045	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA**				**M**	**494,96**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	0,330000	9,4113	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	0,220000	6,1726	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	3,320000	93,6616	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	7,520000	173,3484	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,015000	2,0508	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,085000	34,8971	
10636	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6	M3	576,13	0,015000	8,6418	
10645	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8	M3	578,79	0,016000	9,2605	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,032000	22,3509	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	0,600000	2,0220	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	0,500000	6,1100	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	2,360000	15,5172	
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - (19X19X19)CM	Un	3,17	20,000000	63,4000	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,270000	21,6135	
14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	23,65	1,070000	25,3055	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,060000	0,6624	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,040000	0,5368	
18-013-046	**RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA**				**M3**	**181,31**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,000000	23,0516	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	1,000000	158,2615	
18-013-051	**BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES**				**UN**	**4.733,97**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	7,030000	200,4911	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,170000	88,9416	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	10,670000	301,0148	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	9,860000	304,2336	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	52,030000	1.199,3778	
10501	AREIA LAVADA	M3	158,26	0,444000	70,2681	
10508	CAL HIDRATADA - CH-III	Kg	0,88	4,990000	4,3912	
10517	CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,62	216,770000	134,3974	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	0,375000	51,2700	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	157,40	0,069000	10,8606	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	0,710000	17,2104	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	8,880000	29,9256	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	7,400000	90,4280	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	30,970000	203,6314	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	2,350000	16,2913	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	0,200000	16,0100	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	1,100000	12,1440	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,620000	8,3204	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	5,440000	115,0560	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	4,300000	52,5030	
70020	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 70 CM - EA-2	M	403,31	1,600000	645,2960	
70023	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO 100 CM - EA-2	M	726,19	1,600000	1.161,9040	
18-013-053	**RV.07 - FORTINHO**				**UN**	**7.167,38**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	38,420000	1.095,7141	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,05	3,360000	94,2725	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	28,420000	801,7659	
02075	PINTOR (SGSP)	H	30,85	2,310000	71,2758	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	89,750000	2.068,8864	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
10609	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1 E 2	M3	410,55	1,400000	574,7761	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	698,47	0,190000	132,7084	
11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	24,24	3,750000	90,9000	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,19	41,940000	301,5486	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	5,820000	19,6134	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	18,666670	228,1067	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,58	20,800000	136,7624	
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	6,93	14,390000	99,7586	
12580	TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,54	369,000000	199,2600	
14022	SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.	Kg	80,05	3,130000	250,5565	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	3,370000	37,2048	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,42	0,670000	8,9914	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	13,89	58,670000	814,8319	
36068	PEDRA MIRACEMA - ESP MD=1,2CM	M2	49,38	1,880000	92,8344	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	37,97	0,460000	17,4662	
37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	24,19	0,330000	7,9827	
37040	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA	L	27,14	0,040000	1,0856	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	51,50	0,270000	13,9050	
37525	SELADOR ACRÍLICO	L	12,21	0,290000	3,5409	
37530	LIXA D'ÁGUA - N. 80 E N. 320	Un	1,64	0,440000	0,7216	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,16	0,920000	2,9072	
18-014-005	**CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**UN**	**3.897,75**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,480000	13,5414	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,029000	11,9060	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38150 PARA PLAYGROUND/JARDIM DIÂMETRO DE 2,20M	Un	3.860,78	1,000000	3.860,7800	
18-014-008	**ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**3.396,61**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,620000	17,4910	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,360000	31,3502	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
	38152 ESCORREGADOR EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM (1,80X3,00)M	Un	3.316,98	1,000000	3.316,9800	
18-014-011	**GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**2.262,30**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,680000	19,1837	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,760000	40,5709	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,100000	41,0554	
	38154 GANGORRA TRIPLA EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (0,70X3,00)M	Un	2.161,49	1,000000	2.161,4900	
18-014-015	**BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**2.274,27**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,620000	17,4910	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,360000	31,3502	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
	38153 PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (2,50X2,50X4,50)M	Un	2.194,64	1,000000	2.194,6400	
18-014-016	**BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO**				**UN**	**16.497,54**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,840000	23,6975	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,700000	85,2911	
	10607 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 1	M3	410,55	0,062000	25,4543	
	38156 BALANÇO FRONTAL DUPLO P/ CADEIRANTE	Un	16.363,10	1,000000	16.363,1000	
18-014-022	**ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**2.159,99**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,620000	17,4910	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,360000	31,3502	
	10608 CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
	38151 ESCADA HORIZONTAL EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,80X1,80)M	Un	2.080,36	1,000000	2.080,3600	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
18-014-024	**GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA**				**UN**	**3.184,72**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,840000	23,6975	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,700000	85,2911	
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	410,55	0,075000	30,7915	
38155	PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M	Un	3.044,94	1,000000	3.044,9400	
18-014-030	**PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS**				**M2**	**94,52**
38160	INTERNO, TIPO TATAMI PLACAS PRÉ CORTADAS, DENTADAS, LISAS, COLORIDAS, 1	M2	90,02	1,050000	94,5210	
18-014-041	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO**				**UN**	**8.909,10**
79820	CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA	Un	8.909,10	1,000000	8.909,1000	
18-014-042	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO**				**UN**	**7.127,16**
79821	CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO -	Un	7.127,16	1,000000	7.127,1600	
18-014-043	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO**				**UN**	**5.124,30**
79822	CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO	Un	5.124,30	1,000000	5.124,3000	
18-014-044	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS**				**UN**	**4.082,49**
79823	DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS - COLOCADO, BASES LATERAIS EM "X"	Un	4.082,49	1,000000	4.082,4900	
18-014-045	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)**				**UN**	**2.600,15**
79824	ESCORREGADOR (COMPRIM DA PRANCHA ENTRE 2,5 E 3,00 M / ALT=1,8M) - COLOCADO	Un	2.600,15	1,000000	2.600,1500	
18-014-046	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA**				**UN**	**1.440,06**
79825	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-GANGORRA DUPLA - COLOCADO	Un	1.440,06	1,000000	1.440,0600	
18-014-047	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO**				**UN**	**1.670,34**
79826	ARGOLA E TRAPÉZIO - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	Un	1.670,34	1,000000	1.670,3400	
18-014-048	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA**				**UN**	**2.509,17**
79827	BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X"	Un	2.509,17	1,000000	2.509,1700	
18-014-049	**PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL**				**UN**	**1.590,68**
79828	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCADA HORIZONTAL - COLOCADO	Un	1.590,68	1,000000	1.590,6800	
18-015-001	**APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS**				**UN**	**1.314,77**
79840	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NÍVEIS - COLOCADO	Un	1.314,77	1,000000	1.314,7700	
18-015-002	**APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES**				**UN**	**1.321,40**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA -					
79841	BARRA SIMPLES COLOCADO	Un	1.321,40	1,000000	1.321,4000	
18-015-003	**APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS**				**UN**	**1.249,73**
	APARELHOS DE GINÁSTICA DE MADEIRA -					
79842	BARRAS PARALELAS COLOCADO	Un	1.249,73	1,000000	1.249,7300	
18-015-010	**RD.06 - CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO**				**UN**	**348,23**
	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES -					
20463	EPÓXI	M2	42,83	6,919000	296,3628	
	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE					
37503	SUPERFÍCIES	M2	7,50	6,919000	51,8686	
18-015-013	**RD.04/05 - AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO**				**UN**	**175,72**
	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ					
20457	10CM - BORRACHA CLORADA	M	7,95	14,651373	116,4183	
	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE					
37503	SUPERFÍCIES	M2	7,50	7,910400	59,3007	
18-015-014	**RD.04/05 - XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)**				**UN**	**1.129,08**
	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ					
20459	10CM - EPÓXI	M	9,84	72,000000	708,1732	
	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES -					
20462	BORRACHA CLORADA	M2	33,64	8,000000	269,1044	
	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE					
37503	SUPERFÍCIES	M2	7,50	20,250000	151,8053	
18-015-050	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA**				**M3**	**246,59**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
10503	AREIA LAVADA FINA	M3	157,47	1,200000	188,9640	
18-015-051	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2**				**M3**	**221,69**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,500000	57,6291	
10543	PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	136,72	1,200000	164,0640	
18-016-001	**SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)**				**UN**	**2.290,65**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/					
79843	IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.277,83	1,000000	2.277,8300	
18-016-002	**ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO**				**UN**	**1.916,28**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ 79844 IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.903,46	1,000000	1.903,4600	
18-016-003	**MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES**				**UN**	**6.794,04**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	FUNÇÕES (EXERCITADOR P/ IDOSOS) 79845 MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.768,41	1,000000	6.768,4100	
18-016-004	**SIMULADOR DE CAVALGADA**				**UN**	**4.108,44**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79846 INSTALAÇÃO	Un	4.095,62	1,000000	4.095,6200	
18-016-005	**SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO**				**UN**	**5.390,98**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,375000	10,5792	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79847 INSTALAÇÃO	Un	5.371,76	1,000000	5.371,7600	
18-016-006	**ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO**				**UN**	**2.685,58**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79848 INSTALAÇÃO	Un	2.672,76	1,000000	2.672,7600	
18-016-007	**PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**3.812,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79849 INSTALAÇÃO	Un	3.799,84	1,000000	3.799,8400	
18-016-008	**REMADA SENTADA**				**UN**	**2.177,77**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	REMADA SENTADA (EXERCITADOR P/ 79850 IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.164,95	1,000000	2.164,9500	
18-016-009	**SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO**				**UN**	**3.903,69**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	79851 CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.890,87	1,000000	3.890,8700	
18-016-010	**SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**5.468,11**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,375000	10,5792	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
	79852 CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.448,89	1,000000	5.448,8900	
18-016-011	**ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO**				**UN**	**1.317,74**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	79853 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.304,92	1,000000	1.304,9200	
18-016-012	**ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**1.810,86**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	79854 (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.798,04	1,000000	1.798,0400	
18-016-013	**ESQUI DUPLO CONJUGADO**				**UN**	**5.042,26**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	79855 ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	5.029,44	1,000000	5.029,4400	
18-016-014	**ESQUI TRIPLO CONJUGADO**				**UN**	**6.983,98**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,375000	10,5792	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,375000	8,6443	
	79856 ESQUI TRIPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	6.964,76	1,000000	6.964,7600	
18-016-015	**BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL**				**UN**	**2.004,35**
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79857 INSTALAÇÃO	Un	1.991,53	1,000000	1.991,5300	
18-016-016	**BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA**				**UN**	**5.382,66**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,500000	14,1056	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79858 INSTALAÇÃO	Un	5.357,03	1,000000	5.357,0300	
18-016-017	**PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR**				**UN**	**3.712,05**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM 79859 INSTALAÇÃO	Un	3.699,23	1,000000	3.699,2300	
18-016-018	**TWIST TRIPLO**				**UN**	**2.885,54**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	TWIST TRIPLO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) 79860 MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	2.872,72	1,000000	2.872,7200	
18-016-019	**PLACA ORIENTADORA VERTICAL**				**UN**	**3.689,42**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	(EXERCITADOR P/ IDOSOS) 2000X1000 79861 MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	3.676,60	1,000000	3.676,6000	
18-016-020	**LIXEIRA DUPLA**				**UN**	**1.194,13**
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,21	0,250000	7,0528	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,250000	5,7629	
	LIXEIRA DUPLA (EXERCITADOR P/ IDOSOS) 79862 MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	Un	1.181,31	1,000000	1.181,3100	
18-060-007	**RETIRADA DE GRAMA**				**M2**	**6,92**
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,300000	6,9154	
18-070-007	**RECOLOCAÇÃO DE GRAMA**				**M2**	**46,95**
02085	JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	0,100000	2,1691	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,700000	16,1361	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	0,100000	0,8310	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,020000	4,9440	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,080000	22,8728	
18-070-040	**TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM**				**UN**	**1.564,41**
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	5,850000	126,8932	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	5,850000	134,8522	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,589031	145,6085	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	3,337843	954,3229	
	94045 RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	168,94	1,200000	202,7300	
18-070-041	**TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM**				**UN**	**10.587,27**
	01125 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	3,000000	513,2341	
	02085 JARDINEIRO (SGSP)	H	21,69	1,500000	32,5367	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	138,460000	3.191,7328	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	2,770000	684,7440	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	15,720000	4.494,5052	
	94014 CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	H	207,47	2,000000	414,9378	
	94030 GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12 T	H	125,56	10,000000	1.255,5829	
18-080-001	**REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO**				**M2**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
18-080-011	**TERRA PREPARADA PARA PLANTIO**				**M3**	**291,63**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,150000	37,0800	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,850000	243,0235	
18-080-013	**CALCAREO DOLOMITICO**				**KG**	**1,14**
	38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO	Kg	1,14	1,000000	1,1400	
18-080-015	**ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10**				**KG**	**8,31**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO 38502 PARA NÃO PRODUTOR)	Kg	8,31	1,000000	8,3100	
18-080-030	**PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES**				**M2**	**11,53**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
18-080-035	**RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM**				**M3**	**326,21**
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,500000	34,5774	
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,500000	11,5258	
	38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO	M3	247,20	0,150000	37,0800	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	285,91	0,850000	243,0235	
20-001-001	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M**				**GL**	**3.141,21**
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 01134 (SGSP)	H	26,27	26,000000	683,0403	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	5,000000	274,2336	
	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL 01163 TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	10,000000	581,0572	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	13,000000	875,7590	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	13,000000	16,5801	
	94298 VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	8,000000	710,5369	
20-001-002	**LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M**				**M**	**2,43**
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 01134 (SGSP)	H	26,27	0,026000	0,6830	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,005000	0,2742	
	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL 01163 TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,010000	0,5810	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,013000	0,8757	
	94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,013000	0,0165	
20-001-013	**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2**				**GL**	**5.982,38**
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 01134 (SGSP)	H	26,27	50,000000	1.313,5392	
	01158 DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL 01163 TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	24,000000	1.394,5374	
	01181 TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	25,000000	1.684,1520	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO / NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	4,000000	17,0383	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	21,000000	26,7833	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	10,000000	888,1712	
20-001-014		**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2**				**M2**	**0,51**
	01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	26,27	0,005000	0,1313	
	01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,001200	0,0658	
	01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	58,10	0,002400	0,1394	
	01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,002500	0,1684	
	94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	4,26	0,000400	0,0017	
	94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,002100	0,0026	
20-002-001		**TRADO MANUAL**				**M**	**90,31**
	01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,050000	2,1938	
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,400000	19,4507	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,800000	18,4413	
	82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	1,000000	5,8198	
	94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,500000	44,4085	
20-002-002		**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**695,54**
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	4,000000	194,5071	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	8,000000	184,4132	
	94011	CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COMP. 4,20 M	H	158,31	2,000000	316,6213	
20-002-003		**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**94,73**
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
20-002-004		**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO**				**UN**	**189,46**
	01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
	02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-002-005	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**284,19**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	3,000000	145,8803	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	6,000000	138,3099	
20-002-006	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**94,73**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	1,000000	48,6267	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	2,000000	46,1033	
20-002-007	**DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**166,41**
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	2,000000	97,2535	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	3,000000	69,1549	
20-002-008	**EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO**				**UN**	**213,81**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,51	2,000000	57,0387	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,000000	92,2066	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,37	4,000000	13,4800	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,22	4,000000	48,8800	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,04	0,200000	2,2080	
20-002-009	**PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO**				**M**	**128,87**
01136	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	75,79	0,375000	28,4219	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	0,133000	5,8356	
01182	SONDADOR (SGSP)	H	48,62	0,533000	25,9180	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	1,066000	24,5730	
82030	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	VB	5,82	2,500000	14,5495	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	0,333000	29,5761	
20-003-001	**COORDENADOR GERAL**				**H**	**452,37**
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
20-003-002	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR**				**H**	**246,23**
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	1,000000	246,2339	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO / CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-003-003	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR**				**H**	**129,76**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	1,000000	129,7641	
20-003-004	**ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO**				**H**	**171,08**
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
20-003-005	**PROJETISTA**				**H**	**91,87**
01114	PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	1,000000	91,8682	
20-003-006	**DESENHISTA PROJETISTA**				**H**	**43,88**
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	1,000000	43,8773	
20-003-007	**COORDENADOR SETORIAL**				**H**	**452,37**
01115	COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
20-003-008	**CONSULTOR**				**H**	**452,37**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
20-003-009	**PROJETISTA CADISTA**				**H**	**43,88**
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	1,000000	43,8773	
20-003-021	**DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1**				**UN**	**1.586,00**
01114	PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	3,000000	389,2924	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
20-003-024	**DESENHISTA CADISTA**				**H**	**54,85**
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	1,000000	54,8467	
20-003-050	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO**				**UN**	**10,63**
84088	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - PRETO E BRANCO (594 x 841 MM) - PLT	Un	10,63	1,000000	10,6300	
20-003-051	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO**				**UN**	**13,72**
84089	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - PRETO E BRANCO (841 X 1184 MM) - PLT	Un	13,72	1,000000	13,7200	
20-003-052	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA**				**UN**	**14,27**
84090	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT	Un	14,27	1,000000	14,2700	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-003-053	**SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA**				**UN**	**19,31**
84091	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A0" - COLORIDA (841 X 1184 MM) - PLT	Un	19,31	1,000000	19,3100	
20-003-054	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO**				**UN**	**0,77**
84082	FACE (PRETO/BRANCO) (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	0,77	1,000000	0,7700	
20-003-055	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, COLORIDA**				**UN**	**2,42**
84083	FACE - COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	2,42	1,000000	2,4200	
20-003-056	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, PRETO E BRANCO**				**UN**	**1,20**
84084	PRETO E BRANCO (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO	Un	1,20	1,000000	1,2000	
20-003-057	**CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, COLORIDA**				**UN**	**5,31**
84085	COLORIDA (PREÇO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE 10 CÓPIAS DO MESMO ORIGINAL)	Un	5,31	1,000000	5,3100	
20-003-058	**CÓPIA XEROX - PRETO E BRANCO**				**M2**	**15,55**
84086	CÓPIA XEROX PRETO / BRANCO	M2	15,55	1,000000	15,5500	
20-003-059	**ENGENHEIRO DA OBRA**				**H**	**165,60**
02254	ENGENHEIRO DA OBRA	H	165,59	1,000000	165,5971	
20-003-060	**PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)**				**UN**	**4.114,08**
01114	PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,700000	316,6563	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	6,000000	1.477,4037	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	2,000000	342,1560	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	7,000000	908,3491	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	8,000000	438,7737	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	6,000000	263,2642	
20-003-061	**PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)**				**UN**	**3.100,53**
01114	PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	91,86	4,000000	367,4730	
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,500000	226,1831	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	4,000000	984,9358	
01125	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	171,07	1,000000	171,0780	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5					
01128	ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	5,000000	648,8208	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	8,000000	438,7737	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	6,000000	263,2642	
20-003-070	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2**				**UN**	**3.852,62**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5					
01128	ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA					
01134	(SGSP)	H	26,27	16,000000	420,3325	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	24,000000	1.316,3212	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	16,000000	1.077,8572	
20-003-071	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2**				**M2**	**6,55**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5					
01128	ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,013600	1,7647	
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA					
01134	(SGSP)	H	26,27	0,027200	0,7145	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,040800	2,2377	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,027200	1,8323	
20-003-072	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2**				**M2**	**5,78**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5					
01128	ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,012000	1,5571	
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA					
01134	(SGSP)	H	26,27	0,024000	0,6304	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,036000	1,9744	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,024000	1,6167	
20-003-073	**LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ACIMA DE 5001M2**				**M2**	**3,47**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5					
01128	ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,007200	0,9343	
	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA					
01134	(SGSP)	H	26,27	0,014400	0,3782	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,021600	1,1846	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,014400	0,9700	
20-003-074	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2**				**GL**	**2.215,33**
	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5					
01128	ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	12,000000	1.557,1699	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-003-075	**LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2**				**M2**	**3,77**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,020400	2,6471	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,020400	1,1188	
20-003-076	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 2001M2 À 5000M2**				**M2**	**3,32**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,018000	2,3357	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,018000	0,9872	
20-003-077	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2**				**M2**	**1,99**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,010800	1,4014	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,010800	0,5923	
20-003-078	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2**				**UN**	**1.696,27**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	8,000000	1.038,1132	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	12,000000	658,1606	
20-003-079	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2**				**M2**	**2,88**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,013600	1,7647	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,020400	1,1188	
20-003-080	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 À 5000M2**				**M2**	**2,54**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,012000	1,5571	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,018000	0,9872	
20-003-081	**LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2**				**M2**	**1,53**
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	0,007200	0,9343	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,010800	0,5923	
20-004-041	**CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES**				**GL**	**3.767,18**
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	1,000000	452,3662	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	8,000000	1.969,8716	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	2,500000	137,1168	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	4,000000	269,4643	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	4,433000	102,1880	
11010	COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,432000	19,9108	
17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	1,000000	12,7600	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,200000	4,2300	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,150000	0,1035	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	4,000000	5,1015	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	88,82	8,000000	710,5369	
94531	CÂMARA NOVA DE PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO	Un	83,53	1,000000	83,5300	
20-004-042	**CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES**				**UN**	**101,85**
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	0,033300	15,0637	
01124	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	246,23	0,266600	65,6459	
01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	54,84	0,083300	4,5687	
01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	67,36	0,133300	8,9798	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,05	0,147700	3,4047	
11010	COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	46,09	0,014400	0,6636	
17710	ARAME GALVANIZADO N. 10	Kg	12,76	0,033300	0,4249	
37020	TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA	L	21,15	0,006600	0,1395	
37540	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0,69	0,005000	0,0034	
94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,28	0,133300	0,1700	
94531	CÂMARA NOVA DE PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO	Un	83,53	0,033300	2,7815	
20-005-030	**PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2**				**GL**	**4.523,66**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,000000	4.523,6620	
20-005-031	**PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2**				**GL**	**7.237,86**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	16,000000	7.237,8593	
20-005-032	**PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 À 10000M2**				**GL**	**12.666,25**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	28,000000	12.666,2538	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-005-033	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2**				**GL**	**6.166,20**
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	9,000000	4.071,2958	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	6,000000	778,5849	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	30,000000	1.316,3212	
20-005-034	**APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2**				**GL**	**7.892,20**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	10,500000	4.749,8451	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	9,000000	1.167,8774	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	45,000000	1.974,4819	
20-005-035	**APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2**				**GL**	**10.594,30**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	13,000000	5.880,7607	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	13,500000	1.751,8161	
01164	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	H	43,87	67,500000	2.961,7228	
20-005-036	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2**				**GL**	**3.492,78**
01120	COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	6,000000	2.714,1972	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	6,000000	778,5849	
20-005-037	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2**				**GL**	**5.239,17**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	9,000000	4.071,2958	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	9,000000	1.167,8774	
20-005-038	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2**				**GL**	**7.858,76**
01110	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	452,36	13,500000	6.106,9438	
01128	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	H	129,76	13,500000	1.751,8161	
20-006-001	**CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS**				**UN**	**2.572,57**
86010	VERIFICAÇÃO DA DOSAGEM (DOS.PRE.INF-REP.LAB-	Un	2.572,57	1,000000	2.572,5700	
20-006-002	**CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)**				**UN**	**21,98**
86020	RUPTURA DE CORPOS DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATÓRIO	Un	21,98	1,000000	21,9800	
20-006-003	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO**				**VIAGEM**	**325,92**
86050	TRANSPORTE DE MOLDES DE CORPOS DE PROVA/OUTROS MATERIAIS (LAB P/OBRA E	Viagem	325,92	1,000000	325,9200	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

autuado por Daniel Aidar da Rosa em 07/01/2025 18:14:53.

CIDADE DE SÃO PAULO INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

DATA-BASE: JANEIRO/ 2024

COMPOSIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
20-006-004	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA**				**PERÍODO**	**226,54**
86070	MOLDADOR DOS CORPOS DE PROVA PARA PERÍODO DE 4 HORAS (PERÍODO)	Período	226,54	1,000000	226,5400	
20-006-005	**CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO**				**ENS.**	**2.156,00**
86060	ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONT/REG. C/16 TIROS POR PT.(10 PTS)	Ensaio	2.156,00	1,000000	2.156,0000	
20-006-011	**AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS**				**UN**	**72,58**
86030	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - TRAÇÃO EM BARRAS	Un	72,58	1,000000	72,5800	
20-006-012	**AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS**				**UN**	**17,87**
86040	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - DOBRAMENTO EM BARRAS	Un	17,87	1,000000	17,8700	
20-006-013	**AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA**				**UN**	**16,93**
86029	CONTROLE TECNOLÓGICO EM AÇO - VERIFICAÇÃO DE BITOLAS	Un	16,93	1,000000	16,9300	
20-006-014	**ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO**				**Un**	**3.294,24**
86080	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO	Un	3.294,24	1,000000	3.294,2400	
20-006-015	**ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA**				**Un**	**2.641,45**
86081	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.641,45	1,000000	2.641,4500	
20-006-016	**ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA**				**Un**	**2.820,88**
86082	ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	Un	2.820,88	1,000000	2.820,8800	
20-006-017	**ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV**				**Un**	**3.220,52**
86083	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV	Un	3.220,52	1,000000	3.220,5200	
20-006-018	**PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO**				**Un**	**2.692,81**
86084	PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO	Un	2.692,81	1,000000	2.692,8100	

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

BDI - COM DESONERAÇÃO				
EDIFICAÇÕES				
Escritório Central		4,46%	.....	1,0446
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,1282
IMPOSTOS:				
INSS		4,50%		
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		2,00%	.....	1,2556
BDI - EDIFICAÇÕES				**25,56%**

BDI - COM DESONERAÇÃO				
PAVIMENTAÇÃO				
Escritório Central		6,08%	.....	1,0608
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,1457
IMPOSTOS:				
INSS		4,50%		
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		2,50%	.....	1,28227
BDI - PAVIMENTAÇÃO				**28,23%**

BDI - COM DESONERAÇÃO
BDI - Galerias, Pontes, Viadutos

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

Escritório Central		6,25%	.....	1,0625
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,1475
IMPOSTOS:				
INSS		4,50%		
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		3,50%	.....	1,2988
BDI - ESTRUTURA				**29,88%**

BDI - COM DESONERAÇÃO				
PROJETOS				
Escritório Central		12,72%	.....	1,1272
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,2173
IMPOSTOS:				
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		5,00%	.....	1,3326
BDI - PROJETOS				**33,20%**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

BDI - SEM DESONERAÇÃO				
EDIFICAÇÕES				
Escritório Central		4,93%	.....	1,0493
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,1332
IMPOSTOS:				
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		2,00%	.....	1,2011
BDI - EDIFICAÇÕES				**20,11%**

BDI - SEM DESONERAÇÃO				
PAVIMENTAÇÃO				
Escritório Central		6,67%	.....	1,0667
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,1521
IMPOSTOS:				
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		2,50%	.....	1,22758
BDI - PAVIMENTAÇÃO				**22,76%**

BDI - SEM DESONERAÇÃO				
BDI - Galerias, Pontes, Viadutos				
Escritório Central		6,88%	.....	1,0688

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.

Lucro Bruto		8,00%	.....	1,1543
IMPOSTOS:				
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		3,50%	.....	1,2431
BDI - ESTRUTURA				**24,31%**

BDI - SEM DESONERAÇÃO				
PROJETOS				
Escritório Central		12,72%	.....	1,1272
Lucro Bruto		8,00%	.....	1,2173
IMPOSTOS:				
Cofins		3,00%		
PIS		0,65%		
ISS		5,00%	.....	1,3326
BDI - PROJETOS				**33,20%**

Matéria DSP 118/2025. Documento digitalizado e autenticado por DANIEL AIDAR DA ROSA, juntado ao DOCREC 15/2025 por Daniel Aidar da Rosa. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=570520.